

profil zadavatele

V Říčanech dne 25. 08. 2023
Reg. č.: VZ-185/23
Č.j.: 2179/23/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 48-53 k veřejné zakázce „II/111 Nechyba I – Český Šternberk, 2. – 5. etapa“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

48.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	Vysvětlení ZD č. 38.				
	64	57475	VÓZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	8 184,00
			Výztužná mříž ze skelných vláken ve vozovce v oblastech sanací.		
			vlevo 1,2*2,0*(310+310+450+30+90+670+150+30)=4 896,00 [A]		
			vpravo 1,2*2,0*(50+110+250+30+90+530+90+130+90)=3 288,00 [B]		
			Celkem: A+B=8 184,00 [C]		
			- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)		
			- očištění podkladu		
			- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu		
	38.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace			
		Geomříž			
		V DI č. 1-29 byl vznesen dotaz č. 2 na specifikaci pol. 91 v SO 102. Tato specifikace, ale nesouhlasí s přiloženým souborem „2020_DGN_111-Šternberk_txt2.pdf“ strana 17, viz níže			
		Dále se domníváme, že byla v ceníku OTSKP vybraná nesprávná položka pro ocenění geomříže. Je zde položka: č. 57475 Vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny (m2).			
		Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zhotovitel bude pro kalkulaci nabídky uvažovat druh geotextilie dle popisu v položce. Položka 57475 bude pro zařazení použita ve všech objektech stavby.					
Specifikace dle vysvětlení ZD je nedostatečná. Specifikuje zadavatel požadovanou pevnost v tahu materiálu?					
Vysvětlení zadávací dokumentace					
Dle doporučení diagnostiky vozovky – 100x100kN/m					
49.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	Vysvětlení ZD č. 32				

	32.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace V SOD a ZD je určeno, že součástí stavby jsou také přeložky kolidujících inženýrských sítí, jedná se především o sloupky nadzemního vedení umístěné v současné době v krajnicích komunikace. V PD ani v rozpočtu jsme toto nenalezli. Doplní, prosím zadavatel, tyto přeložky do rozpočtu a výkresové dokumentace?
		Vysvětlení zadávací dokumentace přeložky IS, konkrétně ČEZ Distribuce, a.s. již probíhá (je zmíněno pouze z důvodu koordinace) a CETIN je již zasmulvněn a bude provedeno v rámci realizace 2. etapy stavby zhotovitelem CETIN (KSUS tuto přeložku zaplatí napřímo). Pouze nutno koordinovat
		Zveřejní zadavatel PD přeložky vedení společnosti CETIN pro zhodnocení nutných časových a finančních nákladů na koordinaci se zhotovitelem této souběžné akce zadavatele?
		Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel přikládá v příloze

50.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	
	Vysvětlení ZD č. 35	
	35.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Ve výkazu výměr pro SO 104 je uvedena položka č. 24, kód 13173, název HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I v množství 38,88 m3. Uchazeč předpokládá, že by se mělo vést vše na skládku. V poplatku za skládku pol. 1 (kód 014102a) se toto množství vyskytuje, ale je o 0,5 m3 menší. DOTAZ: Z jakého důvodu Zadavatel neuvažuje uložit na skládce veškeré množství z předmětné položky? Upraví Zadavatel výkaz výměr?
		Vysvětlení zadávací dokumentace Pravděpodobně přepis, uvažujte 38,88 m3. Vzhledem k celkovému množství uloženého materiálu nepodstatná kubatura.
		Zveřejní zadavatel opravený VV bez překlepu?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Opraveno do soupisu prací.	

51.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	
	Na základě vzorového příčného řezu v SO 102, kde je zakreslen detail zpevněné krajnice, chybí v soupisu prací položka pro zřízení silničních obrub. Prosím o vysvětlení.	
	Vysvětlení zadávací dokumentace Chyba soupisu, doplněn o položku č. 917224 – dl. 60,0 m.	

52.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	
	SO 105, pol. č. 22 - množství vytěženého materiálu z čištění příkopů (až 1478,4 m3) není zahrnuto v pol. č. 1 Poplatky za skládku. Žádáme zadavatele o aktualizaci položek a uvedení VV do souladu.	
	Vysvětlení zadávací dokumentace Doplněno so soupisu prací.	

53.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	
-----	--	--

	V souvislosti s odpovědí zadavatele č. 13 na SO 000.2, pol. 14. chápe uchazeč správně, že částka 8 000 000,- Kč je celková cena <u>celkem</u> za opravu objízdných tras stavby stanovená zadavatelem v této položce a všichni uchazeči <u>musí doplnit jednotkovou cenu 1 Kč</u>? Uchazeč, který by uvedl jednotkovou cenu položky jinou než 1 Kč, by nesplnil požadavek na celkovou cenu za opravy stanovenou zadavatelem a byl z VZ vyloučen? V případě jiného výkladu žádáme zadavatele o vysvětlení, případně změnu položky na preliminářovou.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Ano, účastník vyplní jednotkovou cenu 1 Kč. Celkem bude tedy cena za danou položku 8.000.000,00 Kč

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Soupis prací etapa 2-5.pdf
- Soupis prací etapa 2-5.xlsx
- Soupis prací etapa 2-5.xml
- 453-02 Situace.pdf

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou cenu na 111.307.012,19 Kč bez DPH a dále mění termín pro podání nabídek na 11. 09. 2023 v 9:00