

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: Silnice II/336 Buda - Čejtice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 120 - Silnice II/336	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 120/4	Číslo ZBV: 8
---	---	---------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: II/336 Buda - Čejtice - COLAS CZ + BES + ČNES
COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005;
BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov;
ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 27201 Kladno - Kročehlavy

Rekapitulace ZBV č. 8 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.1	0,00	301 906,99	301 906,99

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.3	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.5	0,00	22 260,00	22 260,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8	0,00	324 166,99	324 166,99

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Silnice II/336 Buda - Čejtice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 120 - Silnice II/336	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 120/4	Číslo ZBV / Skupina změny: 8.1
---	---	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2049/00066001/2021 a zhotovitel č: 211231390 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 8.9.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005; BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553; ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 27201 Kladno - Kročehlavy, IČ: 47781734

<u>Přílohy Změnového listu:</u> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">1. Krycí list</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do Skupin</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dokladů</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>7. Soupis prací SO po všech změnách</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady dle přehledu dokladů</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">počet listů</td> </tr> </table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	1	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do Skupin	2	počet listů	6. Přehled dokladů	1	počet listů	7. Soupis prací SO po všech změnách	1	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	16	počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor
1. Krycí list	1	počet listů																							
2. Změnový list	1	počet listů																							
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																							
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																							
5. Přehled zařazení změn do Skupin	2	počet listů																							
6. Přehled dokladů	1	počet listů																							
7. Soupis prací SO po všech změnách	1	počet listů																							
Další doklady dle přehledu dokladů	16	počet listů																							

Iniciátor Změny: Investor

Předmět Změny:

Díličí změna 1: Zaměření skutečného provedení asfaltů

Původní PD předpokládala provedení rekonstrukce silnice v rozsahu 35 922,00 m² ACO 11+; 36 640,44 m² APC 16+.

Rekonstrukce silnice, krajnic, vjezdů, křižovatky, propustků provedena v rozsahu SoD a RDS - dodatečně realizovány změny během výstavby - ZBV - dle odsouhlasených změnových listů. Investor vzhledem ke změnám (ZBV) požaduje podrobné zaměření skutečného stavu provedené rekonstrukce geodetem. Změna vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Po dokončení stavby došlo k zaměření skutečného stavu geodetem (doklady 10). Změřená plocha asfaltu podle zaměření skutečného provedení je 36.664,735 m² finální vrstvy živice. Tato hodnota zaměření skutečného stavu po rekonstrukci byla odsouhlasena AD (doklad 09) a objednatelem (doklad 08). Poměrovým výpočtem byla navýšena plocha ACP 16+ na 37 398,03 m².

Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 20, 21. Navyšuje smluvní cenu stavby o 301 906,99 CZK.

Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1), písm. a), resp. podle § 7 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01. 2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 1 jako vyhrazená změna.

Z hlediska Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, dochází pouze k měření skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	301 906,99	301 906,99	301 906,99

Technická pomoc Objednatele jméno Ing.Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Ing. Jan Neradílek podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. Petr Peštál podpis

Stavební dozor: jméno Jaroslav Tomíček podpis

Zástupce Objednatele: jméno Ing. Ján Kukura podpis

Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis

Zhotovitel: jméno Ing. Pavel Keller podpis

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Silnice II/336 Buda - Čejtice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 120 - Silnice II/336	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 120/4	Číslo ZBV / Skupina změny: 8.5
---	---	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2049/00066001/2021 a zhotovitel č.: 211231390 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 8.9.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005; BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553; ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 27201 Kladno - Kročehlavy, IČ: 47781734

<u>Přílohy Změnového listu:</u> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 60%;">1. Krycí list</td><td style="width: 10%; text-align: center;">1</td><td style="width: 30%;">počet listů</td></tr> <tr><td>2. Změnový list</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>5. Přehled zařazení změn do Skupin</td><td style="text-align: center;">2</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>6. Přehled dokladů</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>7. Soupis prací SO po všech změnách</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td style="text-align: center;">16</td><td>počet listů</td></tr> </table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	1	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do Skupin	2	počet listů	6. Přehled dokladů	1	počet listů	7. Soupis prací SO po všech změnách	1	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	16	počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor
1. Krycí list	1	počet listů																							
2. Změnový list	1	počet listů																							
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																							
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																							
5. Přehled zařazení změn do Skupin	2	počet listů																							
6. Přehled dokladů	1	počet listů																							
7. Soupis prací SO po všech změnách	1	počet listů																							
Další doklady dle přehledu dokladů	16	počet listů																							

Iniciátor Změny: Investor

Předmět Změny:

Díličí změna 2: Nové směrové sloupky

Dne 1.6.2022 byla provedena pochůzka na stavbě s cestmistrem při níž bylo zjištěno, že stávající stav směrových sloupků je nevyhovující z důvodu absence nebo nedostatečného počtu osazených kusů, značného poškození apod.(doklad 11).

Na základě zjištěného stavu svislého dopravního značení rozhodl objednatel o doplnění, resp. výměně směrových sloupků dle seznamu vypracovaném projektantem (doklad č. 13) dle předpisů odpovídajících směrovému a výškovému vedení trasy.

Změna je vyjádřena smluvními položkou č. 24. Navyšuje smluvní cenu stavby o 22 260,00 CZK.

Návrh Změny oproti PDPS na základě místního šetření a zjištění skutečného stavu za účelem dodržení ČSN/TP a technických předpisů pro směrové a výškové vedení trasy.

Výše uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny objednatelem (viz doklad 08). Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1), písm. e), resp. podle § 12 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01. 01. 2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 5 jako změna de minimis.

Z hlediska Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. (4) se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	22 260,00	22 260,00	22 260,00

Technická pomoc Objednatele	jméno	Ing.Lubomír Smetana	podpis	
-----------------------------	-------	---------------------	--------	--

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Jan Neradílek	podpis	
-----------------------------	-------	--------------------	--------	--

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Petr Peštál	podpis	
------------------------------	-------	------------------	--------	--

Stavební dozor:	jméno	Jaroslav Tomíček	podpis	
-----------------	-------	------------------	--------	--

Zástupce Objednatele:	jméno	Ing. Ján Kukura	podpis	
-----------------------	-------	-----------------	--------	--

Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis	
--	-------	------------------------	--------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis	
-------------------------------	-------	-----------------------	--------	--

Zhotovitel:	jméno	Ing.Pavel Keller	podpis	
-------------	-------	------------------	--------	--

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 8**

Název Stavby:	Silnice II/336 Buda - Čejtice
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 120/4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 120 - Silnice II/336

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
28 603 706,47

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-454 847,40	2 932 241,24	31 081 100,31	2 477 393,84

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	324 166,99	3 256 408,23	11,38%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-454 847,40	31 405 267,30	2 801 560,83	9,79%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: Silnice II/336 Buda - Čejtice Číslo a název SO/PS: SO 120 - Silnice II/336 Číslo a název rozpočtu: SO 120 - Silnice II/336								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 120 Skupina změn 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	574A34.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM zaměření skutečného provedení: 36664,735=36 664,735 [A]m2 pův. 35922=35 922,000 [B] A-B=742,735 [C]	M2	35922,000	36664,735	742,735	178,000	6 394 116,00	0,00	132 206,83	6 526 322,83	132 206,83	2,07%
21	574E56.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.60MM poměr mezi ACO a ACP: 36640,44/35922=1,020 [A] dle pol. 574A34. 742,735*A=757,590 [B]	M2	36640,440	37398,030	757,590	224,000	8 207 458,56	0,00	169 700,16	8 377 158,72	169 700,16	2,07%
Celkem								14 601 574,56	0,00	301 906,99	14 903 481,55	301 906,99	2,07%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neradílek

Datum:

Podpis:



Za Objednatele: Jaroslav Tomíček

Datum:

Podpis:



Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: Silnice II/336 Buda - Čejtice Číslo a název SO/PS: SO 120 - Silnice II/336 Číslo a název rozpočtu: SO 120 - Silnice II/336								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 120 Skupina změn 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	91225.	SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU	KUS	180,000	240,000	60,000	371,000	66 780,00	0,00	22 260,00	89 040,00	22 260,00	33,33%
		I. Etapa (COLAS) 146=146,000 [A] II. Etapa (BES) 94=94,000 [B] pův. 180=180,000 [C] (A+B)-C=60,000 [D] dle skutečného provedení											
		Celkem						66 780,00	0,00	22 260,00	89 040,00	22 260,00	33,33%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neradílek

Datum:

Podpis:



Za Objednatele: Jaroslav Tomíček

Datum:

Podpis:



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/336 Buda - Čejtice

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	34 433 028,61
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	37 211 919,02
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	45 026 422,01
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	108,07%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-2,25%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 558 299,21
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	4,53%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	10 329 908,58

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	1,90%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	2,07%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 365 931,20
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	17 216 514,31

12=(1)*0,15	Limit	D4*0,15
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	1,76%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	607 280,22

Vypustit

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN																						
		- 1 -					- 2 -					- 3 -				- 4 -				- 5 -		
		Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)					Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/336 Buda - Čejtice	- 774 700,02	3 553 590,43	2 778 890,41	0,00	749 435,17	0,00	0,00	0,00	0,00	- 454 847,40	1 613 089,65	654 661,20	654 661,20	0,00	903 638,01	903 638,01	711 270,00	- 319 852,62	287 427,60	607 280,22
ISO 120 001		Silnice II/336 / Geotextilie; hosp. sjezdy; čištění příkopů; ohumus.	0,00	1 358 492,75	1 358 492,75	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 222,75	647 222,75	647 222,75	0,00	711 270,00	711 270,00	711 270,00	0,00	0,00	0,00
ISO 160 002		Propustky / Propustek č.10; propustek č. 9	- 245 133,40	18 232,45	- 226 900,95	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 438,45	7 438,45	7 438,45	0,00		0,00	0,00	- 245 133,40	10 794,00	255 927,40
ISO 190 003		Trvalé dopravní značení / nové značky	0,00	222 433,00	222 433,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	222 433,00	222 433,00
ISO 120 004		Silnice II/336 / Navýšení sanací	0,00	447 528,18	447 528,18	0,00	447 528,18	447 528,18	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISO 160 005		Propustky / Propustek č.1	- 74 719,22	31 940,60	- 42 778,62	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	- 74 719,22	31 940,60	106 659,82
ISO 120 006		Silnice II/336 / hosp. sjezdy II.e.; výměna materiálu v sanacích	- 454 847,40	1 126 221,06	671 373,66	0,00		0,00	0,00		0,00	- 454 847,40	958 428,45	503 581,05	1 413 275,85	0,00	167 792,61	167 792,61	167 792,61	0,00	0,00	0,00
ISO 180 007		Přechodné dopravní značení / Prodloužení uzavírky	0,00	24 575,40	24 575,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	24 575,40	24 575,40	24 575,40	0,00	0,00	0,00
ISO 160 008		Silnice II/336 /	0,00	324 166,99	324 166,99	0,00	301 906,99	301 906,99	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	22 260,00	22 260,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	8
Název stavby:	Silnice II/336 Buda - Čejtice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 120 - Silnice II/336
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 120/4

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	3
08 Souhlas KSÚS	1
09 Souhlas AD	2
10 Protokol z geodetického zaměření	2
11 KSUS - posouzení směrových sloupků	1
12 Položková fakturace - sloupky I.e	1
13 Seznam SDZ II.e	1
14 plná moc k podpisu ZBV	5
	16

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby: Silnice II/336 Buda - Čejtice Číslo a název SO/PS: SO 120 - Silnice II/336 Číslo a název rozpočtu: SO 120 - Silnice II/336								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 120/4 celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0	Všeobecné konstrukce a práce						952 852,87	0,00	122 845,42	1 075 698,29	122 845,42	12,89%
1	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	9,840	19,840	10,000	100,000	984,00	0,00	1 000,00	1 984,00	1 000,00	101,63%
	ZBV6	dle pol. 966158: 4*2,5=10,000 [A]											
2	014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	19387,880	22095,573	2707,676	45,000	872 454,60	0,00	121 845,42	994 300,02	121 845,42	13,97%
	ZBV1	dle pol 17120. 30*1,8=54,000 [A]											
	ZBV4	dle pol. 126738. 1387,135*1,8=2 496,843 [A]											
	ZBV6	dle pol.č. 122738: 87,139*1,8=156,850 [A]											
3	014202.c	POPLATKY ZA ZEMNÍK	T	1260,544	1260,544	0,000	63,000	79 414,27	0,00	0,00	79 414,27	0,00	0,00%
	1	Zemní práce						3 397 889,20	0,00	326 536,51	3 724 425,71	326 536,51	9,61%
4	11130.	SEJMUTÍ DRNU	M2	9686,000	9686,000	0,000	29,000	280 894,00	0,00	0,00	280 894,00	0,00	0,00%
5	11352.	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	48,000	48,000	0,000	148,000	7 104,00	0,00	0,00	7 104,00	0,00	0,00%
6	113724	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	1937,200	1937,200	0,000	430,000	832 996,00	0,00	0,00	832 996,00	0,00	0,00%
7	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	492,400	492,400	0,000	520,000	256 048,00	0,00	0,00	256 048,00	0,00	0,00%
8	122738.	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	20,000	137,139	117,139	414,000	8 280,00	0,00	48 495,55	56 775,55	48 495,55	585,70%
	ZBV1	I. etapa (COLAS) hospodářský sjezd č. 1: 1*1*21=21,000 [A] hospodářský sjezd č. 2: 1*1*9=9,000 [B] A+B=30,000 [C]											
	ZBV6	hospodářský sjezd č.3: (10,0*1,0*1,0)-(10,0*3,14*0,2*0,2)=8,744 [A] hospodářský sjezd č.10: (8,0*1,0*1,0)-(8,0*3,14*0,2*0,2)=6,995 [B] dosypání ost. hosp. sjezdů: 357,0*0,2=71,400 [C] Celkem: A+B+C=87,139 [D]											
9	125734.	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 5KM	M3	1937,200	1937,200	0,000	97,000	187 908,40	0,00	0,00	187 908,40	0,00	0,00%
10	126738.	ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	4500,000	5887,135	1387,135	180,000	810 000,00	0,00	249 684,30	1 059 684,30	249 684,30	30,83%
	ZBV4	I. etapa (COLAS) celkem: 3302,445=3 302,445 [A] II. etapa (BES) celkem: 2584,69=2 584,690 [B] dle zaměření geodetem pův.: 4500=4 500,000 [C] (A+B)-C=1 387,135 [D]											
11	12920.	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSŮ	M3	1937,200	1937,200	0,000	213,000	412 623,60	0,00	0,00	412 623,60	0,00	0,00%
12	12932.	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSŮ	M	6260,000	6318,000	58,000	48,000	300 480,00	0,00	2 784,00	303 264,00	2 784,00	0,93%
	ZBV1	I. etapa (COLAS) hospodářský sjezd č. 1: 38=38,000 [A] hospodářský sjezd č. 2: 20=20,000 [B] A+B=58,000 [C]											
13	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	4520,000	6024,274	1504,274	17,000	76 840,00	0,00	25 572,66	102 412,66	25 572,66	33,28%
	ZBV1	I. etapa (COLAS) dle pol. 122738. 30=30,000 [A]											
	ZBV4	dle pol. 126738: 1387,135=1 387,135 [A]											
	ZBV6	dle pol. 122738.:87,139=87,139 [A]											
14	17310.	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	1937,200	1937,200	0,000	116,000	224 715,20	0,00	0,00	224 715,20	0,00	0,00%
	2	Zakládání						1 260 000,00	- 454 847,40	0,00	805 152,60	- 454 847,40	0,00%
15	21152.	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	3000,000	1917,030	-1082,970	420,000	1 260 000,00	-454 847,40	0,00	805 152,60	-454 847,40	-36,10%
	ZBV6	II. etapa (BES): -1337,0*2,7*0,3=-1 082,970 [A]											
	5	Komunikace						22 600 174,40	0,00	363 811,63	22 963 986,03	363 811,63	0,00%
16	56330.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1516,000	1625,760	109,760	564,000	855 024,00	0,00	61 904,64	916 928,64	61 904,64	7,24%

	ZBV4	I. etapa (COLAS): 2050*2,4*0,2=984,000 [A] II. etapa (BES): 1337*2,4*0,2=641,760 [B] pův.: 1516=1 516,000 [C] (A+B)-C=109,760 [D]											
17	567544.	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	37897,710	37897,710	0,000	161,440	6 118 206,30	0,00	0,00	6 118 206,30	0,00	0,00%
18	572123.	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	36999,660	36999,660	0,000	15,000	554 994,90	0,00	0,00	554 994,90	0,00	0,00%
19	572213.	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	36281,220	36281,220	0,000	12,000	435 374,64	0,00	0,00	435 374,64	0,00	0,00%
20	574A34.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	35922,000	36664,735	742,735	178,000	6 394 116,00	0,00	132 206,83	6 526 322,83	132 206,83	2,07%
	ZBV8	zaměření skutečného provedení: 36664,735=36 664,735 [A]m2 pův. 35922=35 922,000 [B] A-B=742,735 [C]											
21	574E56.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.60MM	M2	36640,440	37398,030	757,590	224,000	8 207 458,56	0,00	169 700,16	8 377 158,72	169 700,16	2,07%
	ZBV8	poměr mezi ACO a ACP: 36640,44/35922=1,020 [A] dle pol. 574A34. 742,735*A=757,590 [B]											
22	58920.	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	350,000	350,000	0,000	100,000	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	9	Ostatní konstrukce a práce						392 790,00	0,00	22 260,00	415 050,00	22 260,00	5,67%
23	9113A1.	SVODIDLO OCELSILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	211,000	211,000	0,000	1332,000	281 052,00	0,00	0,00	281 052,00	0,00	0,00%
24	91225.	SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU	KUS	180,000	240,000	60,000	371,000	66 780,00	0,00	22 260,00	89 040,00	22 260,00	33,33%
	ZBV8	I. Etapa (COLAS) 146=146,000 [A] II. Etapa (BES) 94=94,000 [B] pův. 180=180,000 [C] (A+B)-C=60,000 [D] dle skutečného provedení											
25	917224.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	48,000	48,000	0,000	521,000	25 008,00	0,00	0,00	25 008,00	0,00	0,00%
26	919111.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	350,000	350,000	0,000	57,000	19 950,00	0,00	0,00	19 950,00	0,00	0,00%
		Nové položky - JC převzaty z objektu SO 160						0,00	0,00	994 398,21	994 398,21	994 398,21	100,00%
27	17581.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	200,066	200,066	836,000	0,00	0,00	167 255,18	167 255,18	167 255,18	100,00%
	ZBV1	I. etapa (COLAS) hospodářský sjezd č. 1: (1*1*21)-(3,14*0,2*0,2*21)=18,362 [A] hospodářský sjezd č. 2: (1*1*9)-(3,14*0,2*0,2*9)=7,870 [B] dosypání hospodářských sjezdů: 398,5*0,2=79,700 [C] A+B+C=105,932 [D]											
	ZBV6	hospodářský sjezd č.3: (10,0*1,0*1,0)-(10,0*3,14*0,2*0,2)=8,744 [A] hospodářský sjezd č.5: (8,0*1,0*1,0)-(8,0*3,14*0,2*0,2)=6,995 [B] hospodářský sjezd č.10: (8,0*1,0*1,0)-(8,0*3,14*0,2*0,2)=6,995 [C] dosypání ost. hosp. sjezdů: 357,0*0,2=71,400 [D] Celkem: A+B+C+D=94,134 [E]											
28	17110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNĚ TŘ. I	M2	0,000	56,000	56,000	59,000	0,00	0,00	3 304,00	3 304,00	3 304,00	100,00%
	ZBV1	I. etapa (COLAS) hospodářský sjezd č. 1: 1*21=21,000 [A] hospodářský sjezd č. 2: 1*9=9,000 [B] A+B=30,000 [C]											
	ZBV6	úprava dna rýhy do sklonu, zhutnění: hospodářský sjezd č.3: 10,0*1,0=10,000 [A] hospodářský sjezd č.5: 8,0*1,0=8,000 [B] hospodářský sjezd č.10: 8,0*1,0=8,000 [C] Celkem: A+B+C=26,000 [D]											
29	18221.	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VĚ SVAHU TL. DO 0,10M	M2	0,000	5080,500	5080,500	96,000	0,00	0,00	487 728,00	487 728,00	487 728,00	100,00%
	ZBV1	v místech sanace I. etapa (COLAS): 2050*1,5=3 075,000 [A] II. etapa (BES): 1337*1,5=2 005,500 [B] A+B=5 080,500 [C] 2050m; 1337m ... délka sanací 1,5m ... průměrná šířka svahu											
30	18241.	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	0,000	5080,500	5080,500	26,000	0,00	0,00	132 093,00	132 093,00	132 093,00	100,00%
31	18247.	OŠETŘENÍ TRÁVNÍKU	M2	0,000	5080,500	5080,500	18,000	0,00	0,00	91 449,00	91 449,00	91 449,00	100,00%

33	45131A.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	0,000	5,325	5,325	4182,000	0,00	0,00	22 269,15	22 269,15	22 269,15	100,00%
		hospodářský sjezd č. 1: 12*0,15=1,800 [A] hospodářský sjezd č. 2: 12*0,15=1,800 [B] A+B=3,600 [C]											
	ZBV6	hospodářský sjezd č. 3: 10*1,0*0,15=1,500 [A] šterkopískové lože pod LK tl. 100mm hospodářský sjezd č. 3: (2,5*0,5*0,1)+(1,0*1,0*0,1)=0,225 [B] A+B=1,725 [C]											
34	45157.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,000	7,725	7,725	901,000	0,00	0,00	6 960,23	6 960,23	6 960,23	100,00%
		šterkopískové lože pod potrubí propustků tl. 120 mm hospodářský sjezd č. 1: 0,12*1*21=2,520 [A] hospodářský sjezd č. 2: 0,12*1*9=1,080 [B] hospodářský sjezd č.1: 1,2=1,200 [C] šterkopískové lože pod dlažbu z LK tl. 100 mm hospodářský sjezd č. 2: 1,2=1,200 [D] šterkopískové lože pod dlažbu z LK tl. 100 mm A+B+C+D=6,000 [E]											
	ZBV6	hospodářský sjezd č.3: 10*1,0*0,15=1,500 [A] šterkopískové lože pod LK tl. 100 mm hospodářský sjezd č.3: (2,5*0,5*0,1)+(1,0*1,0*0,1)=0,225 [B] Celkem: A+B=1,725 [C]											
35	465512.	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,000	7,410	7,410	9865,000	0,00	0,00	73 099,65	73 099,65	73 099,65	100,00%
		hospodářský sjezd č. 1: (12*0,2)+(2,4*1,5*0,3)=3,480 [A] hospodářský sjezd č. 2: (12*0,2)+(2,4*1,5*0,3)=3,480 [B] A+B=6,960 [C]											
	ZBV6	hospodářský sjezd č.3: (2,5*0,5*0,2)+(1,0*1,0*0,2)=0,450 [A]											
40	966158.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,000	4,000	4,000	2560,000	0,00	0,00	10 240,00	10 240,00	10 240,00	100,00%
		vybourání podélných propustků DN 500: hospodářský sjezd č.3: 2,000=2,000 [A] hospodářský sjezd č.12: 2,000=2,000 [B] A+B=4,000 [C] Položka převzata z SO160											
		Nové položky - JC dle OTSKP 2021						0,00	0,00	1 426 556,45	1 426 556,45	1 426 556,45	100,00%
100	21461.	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	0,000	5474,000	5474,000	72,000	0,00	0,00	394 128,00	394 128,00	394 128,00	100,00%
		I. etapa (COLAS): 2800=2 800,000 [A] II. etapa (BES): 1337*2=2 674,000 [B] A+B=5 474,000 [C]											
101	9183B3.	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH	M	0,000	40,000	40,000	1850,000	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00%
		I. etapa (COLAS) hospodářský sjezd č. 1: 21=21,000 [A] hospodářský sjezd č. 2: 9=9,000 [B] A+B=30,000 [C]											
	ZBV6	hospodářský sjezd č.3: 10,000=10,000 [A]											
		Nové položky - JC dle OTSKP 2022											
103	21150.	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA	M3	0,000	1082,970	1082,970	885,000	0,00	0,00	958 428,45	958 428,45	958 428,45	100,00%
		HDK fr. 63/125 II. etapa (BES): 1337*2,7*0,3=1 082,970 [A]											
		Celkem					28 603 706,47	- 454 847,40	3 256 408,22	31 405 267,29	2 801 560,82	9,79%	

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9

V Kolíně dne 7.10.2022

„II/336 Buda - Čejtice“ – žádost o změnu rozsahu Díla

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo S-2049/00066001/2021, odst. 6.8.


Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ZVZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce
v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem na navýšení plochy položeného asfaltového betonu pro ložné a obrusné vrstvy a směrových sloupků na základě geodetického zaměření realizovaných ploch

Současně žádáme zhotovitele o zpracování a předložení Změny během výstavby (ZBV 7).

za
Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
Praha 5, Smíchov
PSČ: 150 00


IČO: 02066001 DIČ: CZ066001
Petr Holan

vedoucí oblasti Kutná Hora

ONEGAST spol. s r.o.



Koněvova 22, 130 00 Praha 3

Tel/fax 222 590 914

onegast@onegast.cz

COLAS CZ
Oblast Sever
P. Jilemnického 21/83
503 01 Hradec Králové

Vyřizuje :

Ing. Macková tel. 603 235 841


v Praze dne : 06.10.2022

Věc: II/336 Buda - Čejtice_vyjádření AD k ZBV č. 4 - 7

Na Vaši žádost ze dne 3.10.2022 o vyjádření k dokumentaci ZBV č. 4 - 7 Vám jako Autorský dozor sdělujeme, že po prostudování všech dostupných podkladů AD s doloženými ZBV 4 - 7 na silnici II/336 souhlasí.

Za Onegast spol. s r.o.

Ing. Irena Macková



• tel/fax: 222 590 914 tel. 222 590 914 IČO: 45786828 DIČ: CZ 45786828
• č.ú.: 0200330389/0800 CSPO Praha 8
e-mail : onegast@onegast.cz , basta@onegast.cz

HRNČÍŘOVÁ, Kristýna (SGCZE)

Od: HORČIC, Jiří (SGCZE)
Odesláno: čtvrtek 8. září 2022 21:09
Komu: HRNČÍŘOVÁ, Kristýna (SGCZE)
Předmět: Fwd: Buda - Čejtice

Získat [Outlook pro Android](#)

From: Irena Macková <[REDACTED]>
Sent: Thursday, September 1, 2022 9:46:16 AM
To: HORČIC, Jiří (SGCZE) <jiri.horcic@colas.cz>
Subject: RE: Buda - Čejtice

Message sent from Internet with [REDACTED] email address

Security warning : Do not click on the links or attachments contained in this message unless you are sure of the sender's address.

Pan Kukura v zápisu píše, že zádržný systém není potřeba, ale to myslí svodidlo, ne zábradlí... Doplním tedy zábradlí na vtok. Díky IM

From: HORČIC, Jiří (SGCZE) <[REDACTED]>
Sent: Thursday, September 1, 2022 9:41 AM
To: Irena Macková <mackova@promika.cz>
Subject: Re: Buda - Čejtice

Děkuji za info. A co zábradlí na propustku č.3...??
Děkuji
J.

Získat [Outlook pro Android](#)

From: Irena Macková <[REDACTED]>
Sent: Thursday, September 1, 2022 9:36:49 AM
To: HORČIC, Jiří (SGCZE) <[REDACTED]>
Subject: Buda - Čejtice

Message sent from Internet with [REDACTED] email address

Security warning : Do not click on the links or attachments contained in this message unless you are sure of the sender's address.

Dobrý den,
chci si potvrdit, že mohu tisknout 4x dle objednávky skutečné provedení stavby, jestli to u vás prošlo nějakou kontrolou a nic k tomu nemáte. Do Koo situace jen doplním svodidlo kolem vtoku propustku č. 2.
Mail od pana Kukury, o kterém jsme mluvili, najdete v doručené poště z 21.4.2022, 6:47 hod (o vjezdech).
Změřená plocha asfaltu podle zaměření skutečného provedení je 36.664,735 m².
Zdraví
Irena Macková

Ing. Irena Macková
samostatný projektant

Atelier PROMIKA s.r.o.

Muchova 9

160 00 Praha 6

Mobil: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

ID DS: teynx2v

Web: <http://www.promika.cz>

Společnost je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001



Pleticha – geodetické práce

182 00 Praha 8.Šimůnkova 1685/22, tel. [REDACTED]

TECHNICKÁ ZPRÁVA – geodetický protokol

Obsah : Zaměření skutečného stavu provedení 1.etapy opravy silnice II/336 Buda-Čejtice
Stavba : Silnice II/336
Katastrální území: Horka nad Sázavou
Investor : Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje.p.o..Praha 5. Zborovská 81/11
Zhotovitel : Colas CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, region Pardubice
Souřadnicový systém : S-JTSK
Výškový systém : Bpv
Třída přesnosti : dle TKP pro pozemní komunikace

GEODETICKÉ PRÁCE :

Na základě požadavku stavbyvedoucího bylo provedeno dne 17.6.2022 zaměření skutečného stavu provedení zhotovené opravy výše zmíněné silnice v části 1.etapy ve staničení Pí 26 080 – 27 924. Na silnici bylo zaměřeno položení živice po obou krajích a v ose, v místech kde byla provedena krajnice ze štěrkodrtí taktéž po obou krajích, propustky, všechny výjezdy na okolní pozemky a rozšíření silnice v místech křižovatek, dopravní zanačení..

Z takto získaných údajů byly provedeny výpočty živice, krajnic..

Celková výměra živice v první etapě rekonstrukce silnice hlavního tahu činí	21 337 m²
Živice mimo hlavní trasu v křižovatkách a stanicích veřejné dopravy na pravé straně	226,30 m ²
Dtto na levé straně	171,10 m ²
Celkem	397,40 m²
Krajnice podél trasy ve štěrku po pravé straně	1 907,10 m ²
Dtto po levé straně	1 705,30 m ²
Celkem	3 612,40 m²
Štěrkodrtě použité na sjezdech na jednotlivé pozemky na pravé straně silnice	137,50 m ²
Dtto na levé straně silnice	261 m ²
Celkem	398,50 m²

K zaměření byly použity základní body vytyčovací sítě, které byly určeny metodou GPS a venku stabilizovány po celou dobu výstavby.

Přesnost měření odpovídá kvalitativním předpisům pro tvorbu digitálních map.

GEODETICKÉ POMŮCKY :

Totální stanice SOKKIA SET 4C se záznamovou kartou.

V Praze : červen 2022

Zaměřil a zpracoval: Pleticha Jaroslav

Pleticha – geodetické práce

182 00 Praha 8, Šimůnkova 1685/22, tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

TECHNICKÁ ZPRÁVA – geodetický protokol

Obsah : Zaměření skutečného stavu provedení rekonstrukce silnice II/336 Buda Čejtice
Stavba : Technická a dopravní infrastruktura silnice
Katastrální území: Horka nad Sázavou
Investor : KSUS Středočeského kraje, p.o., Borovská 81/11, 150 21 Praha 5
Zhotovitel : Colas CZ, a.s., Rubaška 215/1, 190 00 Praha 9
Souřadnicový systém : S-JTSK
Výškový systém : Bpv
Třída přesnosti : dle TKP pro pozemní komunikace

GEODETICKÉ PRÁCE :

Na základě požadavku investora bylo provedeno podrobné zaměření skutečného stavu provedení rekonstruované silnice, krajnic, vjezdů na parcely, křižovatky, autobusových zastávek, propustky, dopravní značky. U komunikace byla zaměřena vždy finální vrstva živice v krajích a ose komunikace. K zaměření byly použity základní body vytyčovací sítě, převzaté z Katastrálního úřadu a podrobnými body které byly určeny metodou GPS a venku stabilizovány po celou dobu výstavby. Přesnost měření odpovídá kvalitativním předpisům pro tvorbu digitálních map. Veškeré výsledky měření jsou zpracovány v papírové formě, které jsou přiloženy k této zprávě a nahrány na CD disk, který je taktéž přiložen. V souboru stx je podrobný popis měřených bodů..

Ze zaměření 2. etapy rekonstrukce byly vypočteny plochy jednotlivých povrchů.:

Živice - **14 973 m²** (z toho je 168 m² rozšíření v křižovatkách)

Krajnice pravá strana **1 047 m²** , levá strana **1 352 m²** = celkem **2 399 m²** šterku na krajnicích

Sjezdy ve šterku v pravo **431 m²**, vlevo **487 m²** – celkem **917 m²** šterku na sjezdech

Vjezd na parcelu v živici **11,40 m²**

GEODETICKÉ POMŮCKY :

Totální stanice SOKKIA SET 4C se záznamovou kartou.

Součástí této technické zprávy jsou:

Situace : 1 : 1000

Detaily měřených propustků

Seznam měřených bodů s popisem

Disk CD se soubory DXF, VTX, STX, TXT

V Praze : 21. srpna 2022

Zaměřil a zpracoval: Pleticha, Jaroslav



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

Společnost II/336 Buda-Čejtice
COLAS-BES-ČNES

Vás dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Čáslav 1.6.2022

Veselá/ [redacted]

Stavba: II/336, Buda – Čejtice

Věc: Posouzení stavu stávajících směrových sloupků

V rámci místního šetření na trase výše zmíněné stavby byl zjištěn nevyhovující stav stávajících směrových sloupků (absence nebo nedostatečný počet osazených kusů dle ČSN /TP, značné poškození apod.).

Na základě zjištěného stavu doporučujeme doplnit resp. vyměnit směrové sloupky v celé trase dle příslušných technických předpisů odpovídající směrovému a výškovému vedení trasy.

Dle předběžného odborného odhadu byl stanoven celkový počet na cca 250ks.

S pozdravem

Veselá Táňa [redacted]
provozní cestmistr CMS Zbraslavice

Cenová nabídka pro společnost: COLAS CZ, a.s.

Název akce: SDZ II336 Buda - Čejtice



Č.	Typ	Název Položky	MJ	dny	Počet	Cena / MJ	Cena celkem	Poznámky
1	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	ks	1	29	2 090 Kč	60 610,00 Kč	značka vč. upevňovací materiál
2	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	ks	1	24	2 390 Kč	57 360,00 Kč	sloupek vč. patky a betonu
3	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	ks	1	146	340 Kč	49 640,00 Kč	vč. odrazových pásků (14 ks červených)
4	VCP	Demontáž a přemístění velkoformátových značek + montáž na nové patky	kpl	1	2	990 Kč	1 980,00 Kč	cca 2 hod. práce 3 pracovníků se sazbou 330 Kč/hod.

Ceny uvedeny bez DPH

Splatnost 14 dní, bez pozastávek

Platnost nabídky je 3 dny od data vystavení nabídky

Celkem bez DPH **169 590,00 Kč**

Vypracoval:

Petr Drobeček

Email:

Datum:

03.08.2022

WWW.JIHSTAVSPOL.CZ

Provádíme komplexní služby a práce v oblasti dopravního značení, svodidel, zádržných systémů a oprav příslušenství na pozemních komunikacích.

SEZNAM NOVÉHO SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

3x P4 Dej přednost

2x A22 – jiné nebezpečí

2x dodatek – přednost zprava

1x P2 – hlavní silnice

1x IZ4a – „BUDA“

4x P1 – křižovatka s vedlejší PK (mimo obec)

1x B29 – zákaz stání

1x IS14c – tábořiště pro stany a obytné přívěsy

1x A2b – dvojitá zatáčka, první vlevo

1x A8 – nebezpečí smyku

1x E4 – délka úseku

5x IS3c – směrová tabule (2x Vlašim - L+P; 2x Zruč n. Sáz. - L+P; 1x Onšovec – P)

1x IS3a – směrová tabule (Tábor – rovně)

1x IS11c – směrová tabule pro označení objížďky

1x B18 – Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad

1x IS16d – „336“ Silnice II. třídy

1x IS3b – směrová tabule s dvěma cíli (Kutná Hora a Štipoklasy - rovně)

1x IS2c – směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla

1x A2a – dvojitá zatáčka, první vpravo

94x směrový sloupek

PLNÁ MOC

Zmocnitel: **B E S s.r.o.**
se sídlem Benešov, Sukova 625, PSČ 25601
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496
IČO: 437 92 553
Zastoupená: Petr Váňa, jednatel
Jakožto společník Společnosti
„II/336 Buda – Čejtice – COLAS – BES - ČNES“
(dále jen „**zmocnitel**“)

a

Zmocnitel: **ČNES dopravní stavby, a.s.**
se sídlem Kladno – Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964,
IČO: 477 81 734
Zastoupená: Ing. Vladimír Ložek, předseda představenstva
Jakožto společník Společnosti
„II/336 Buda – Čejtice – COLAS – BES - ČNES“
(dále jen „**zmocnitel**“)

Zmocňují

Zmocněnce: **COLAS CZ, a.s.**
se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
IČO: 261 77 005
Zastoupenou: Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever, na základě plné moci
Jakožto Správce Společnosti
„II/336 Buda – Čejtice – COLAS – BES - ČNES“
(dále jen „**zmocněnec**“)

aby je zastupoval a jednal jejich jménem a na jejich účet ve věci zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky „**II/336 Buda - Čejtice**“ vyhlášeného zadavatelem – Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO: 000 66 001, se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5.

Zmocnitelé zejména zmocňují zmocněnce k přejímání pokynů od zadavatele a zavazování se vůči zadavateli jménem zmocnitelů, zejména:

1. k podepsání společné nabídky společníků na zhotovení předmětu uvedené veřejné zakázky a všech dokumentů, které jsou její součástí včetně návrhu smlouvy o dílo do společné nabídky společníků,
2. ke kompletaci a podání společné nabídky společníků na zhotovení předmětu uvedené veřejné zakázky zadavateli,
3. k jednání se zadavatelem ve všech věcech v rámci zadávacího řízení týkajících se společné nabídky společníků na provedení předmětu uvedené veřejné zakázky;

a dále v případě, že společná nabídka společníků na provedení předmětu výše uvedené veřejné zakázky bude zadavatelem vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější a dojde k uzavření smlouvy o dílo k předmětné veřejné zakázce mezi zadavatelem a Společností „II/336 Buda – Čejtice – COLAS – BES - ČNES“:

4. k jednání se zadavatelem/objednatelem ve všech věcech týkajících se realizace předmětu této veřejné zakázky včetně realizace platebního styku se zadavatelem/objednatelem prostřednictvím bankovního „účtu Společnosti“ (tj. včetně oprávnění přijímat platby od zadavatele/objednatele na „účet Společnosti“).

Zmocněnec je oprávněn ve stejném rozsahu zmocnit třetí osobu.

V Praze



.....
B E S s.r.o.
Petr Váňa
jednatel

V Kladně



.....
ČNES dopravní stavby, a.s.
Ing. Vladimír Ložek
člen představenstva

Plnou moc přijímá:

V Praze



.....
COLAS CZ, a.s.
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever
na základě plné moci