

OBJEDNATEL



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Projektová dokumentace pro provádění stavby

PDPS

III/33420 MOLITOROV MOST EV.Č. 33420-1

JTSK

Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE CERTIFIKÁT ISO 9001 VPÚ DECO PRAHA a.s., PODBABSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6 DIČ CZ60193280 www.vpupraha.cz						
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP	ATELIÉR DOPRAVNÍCH STAVEB		
Ing. Lenka BENEŠOVÁ	Ing. Lenka BENEŠOVÁ	Ing. Lukáš ZEMEK	Ing. Lukáš ZEMEK			
ČÁST SO 461 DEFINITIVNÍ POLOHA SDĚLOVACÍHO KABELU				ČÍSLO ZAKÁZKY	1-0549-04/30	
				DOKUMENTACE	PDPS	
				MĚŘÍTKO		
				DATUM	03.2018	
				POČET FORMÁTŮ	5 A4	
OBSAH PŘÍLOHY				ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO KOPIE
				B.11		
				KÓD	MOL_PDPS_B11	
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.						

SO 461 DEFINITIVNÍ POLOHA SDĚLOVACÍHO KABELU

1 STÁVAJÍCÍ STAV

Stávající vedení sdělovacích kabelů ve vlastnictví České telekomunikační infrastruktury a.s. je vedeno po povrchu čela mostu na výtokové straně a pod přívalovým příkopem.

2 NAVRŽENÁ ÚPRAVA

Během výstavby bude provedena provizorní přeložka sdělovacích kabelů viz SO 460. Po dokončení konstrukce mostu a říms bude provedena definitivní přeložka sdělovacích kabelů.

Definitivní vedení metalického kabelu bude v chráničce v levé římse mostu. Za zpevněním za křídlem se kabel napojí na stávající vedení. Celková délka definitivní přeložky je cca 18 m.

Definitivní vedení neprovozovaného kabelu bude pod odlážděním koryta přívalového příkopu v chráničce DN 50 až k oplocení pozemku 1358/6, kde se napojí na stávající kabel. Celková délka definitivní přeložky je cca 10 m, délka chráničky DN 50 je 10 m.

3 DOTČENÉ POZEMKY

Pozemek	Vlastník
2646/2	Středočeský kraj
2639	Město Kouřim
2647	Středočeský kraj

