

profil zadavatele

V Říčanech dne 10. 10. 2023  
Reg. č.: VZ-383/23  
Č.j.: 2463/23/KSUS/R/BAL  
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 35-37 k veřejné zakázce „Výstavba parkoviště P+R Olbramovice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

35.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>		
	SO 101, položka č. 56 Dle výkazu výměr má být provedena pokládka asfaltové směsi ACO 11 v průměrné tloušťce 20 mm. Toto řešení není dle norem ani technicky možné.		
	56	5774AE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S ACO 11 ; prům. tl. 20mm Obnova povrchu komunikace - asfaltová vyrovnávka z ACO 11 pro zajištění příčného sklonu a odvodnění - 50% plochy: 138,7*0,02*0,5=1,387 [A]
			M3
	Upraví zadavatel tuto položku?		
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>		
	Jedná se o vrstvu vyrovnávky, která bude součástí obrusné vrstvy pro zajištění příčného sklonu a odvodnění. Nejedná se tedy o pokládku této vrstvy samostatně v tl. 20 mm. Zadavatel tuto položku ponechává bez úpravy.		

36.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>		
	SO 101, položka č. 4		
	4	11241	ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ po provedení výsadby, vč. následné péče po dobu 5-ti let, min. 4x zálivky Vysazené stromy - údržba: 56=56,000 [A]
			KUS
	<b>4. DOBA PLNĚNÍ</b>		
	<b>Předpokládaný termín zahájení</b>		
	Zahájení realizace díla	:	do 10 dnů od převzetí staveniště
	<b>Ukončení realizace</b>		
	Termín ukončení realizace	:	do 4 měsíců od předání staveniště Zhotoviteli
	Termín vyklizení staveniště	:	do 10 dnů od ukončení realizace díla
	Dle výkazu výměr požaduje zadavatel provádět pětiletou péči o provedené sadové úpravy. Na tuto položku ale není navázán termín výstavby, který je podle zadávací dokumentace pouze 4 měsíce. Shodný detail řešil zadavatel např. ve veřejné zakázce „II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa – Obchvat Kralup nad Vltavou – představební		

	<p>příprava“ vedené pod evidenčním číslem zadavatele „VZ-402/22,“ kde jej již při vyvěšení VZ vyřešil prodloužením doby výstavby pouze pro daný SO viz. níže.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>4. DOBA PLNĚNÍ</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Předpokládaný termín zahájení</b></td> </tr> <tr> <td>Zahájení realizace díla</td> <td>: do 10 dnů od převzetí staveniště - předpoklad 2023-2025</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Ukončení realizace</b></td> </tr> <tr> <td>Termín ukončení realizace</td> <td>: do 4 let od předání staveniště Zhotoviteli z toho: 12 měsíců na stavební práce (dle HMG, který je součástí PDPS) 3 následující roky pro dokončení SO 812 REKULTIVACE NEFUNKČNÍCH PLOCH</td> </tr> <tr> <td>Termín vyklizení staveniště</td> <td>: do 10 dnů od ukončení realizace díla</td> </tr> </table> <p>Upraví zadavatel ZD do souladu s požadovaným charakterem prací?</p> <p><b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b></p> <p>Smluvní termín prací je navázán na samotnou realizaci sadových úprav (vysázení stromů dle specifikace v soupisu prací). Tato položka se týká pouze zajištění následné údržby vysázených stromů po dobu 5 let, tak aby byl zajištěn jejich správný růst a nedocházelo k jejich případnému odumření. Zadavatel ponechává zadávací dokumentaci bez úprav.</p>	<b>4. DOBA PLNĚNÍ</b>		<b>Předpokládaný termín zahájení</b>		Zahájení realizace díla	: do 10 dnů od převzetí staveniště - předpoklad 2023-2025	<b>Ukončení realizace</b>		Termín ukončení realizace	: do 4 let od předání staveniště Zhotoviteli z toho: 12 měsíců na stavební práce (dle HMG, který je součástí PDPS) 3 následující roky pro dokončení SO 812 REKULTIVACE NEFUNKČNÍCH PLOCH	Termín vyklizení staveniště	: do 10 dnů od ukončení realizace díla
<b>4. DOBA PLNĚNÍ</b>													
<b>Předpokládaný termín zahájení</b>													
Zahájení realizace díla	: do 10 dnů od převzetí staveniště - předpoklad 2023-2025												
<b>Ukončení realizace</b>													
Termín ukončení realizace	: do 4 let od předání staveniště Zhotoviteli z toho: 12 měsíců na stavební práce (dle HMG, který je součástí PDPS) 3 následující roky pro dokončení SO 812 REKULTIVACE NEFUNKČNÍCH PLOCH												
Termín vyklizení staveniště	: do 10 dnů od ukončení realizace díla												

37.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Bez předchozího dotazu
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Zadavatel zpracovává další dotazy, proto zadavatel mění termín pro podání nabídek

Vzhledem k výše uvedenému mění termín pro podání nabídek na 16. 10. 2023 v 9:00.