






Souřadnicový systém: JTSK  
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	17 087 00	HIP:		 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244462219 fax: +420 244461038
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL 	Zodp. projektant:	Ing. Martin HAVLÍK 602619782, mha@pontex.cz 	
Tech. kontrola:	Ing. Petr DRBOHLAV 	Vypracoval:	Ing. Martin KUDRNÁČ 602256144, mku@pontex.cz 	

Objednatel:	KSÚS Středočeského kraje	Obec:	Mladá Boleslav	Kraj:	Středočeský
Akce:	PROVEDENÍ NEODKLADNÝCH OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU POD NADJEZDY			Datum	Stupeň
Příloha:	KONTROLNÍ ROZPOČET			10/2017	TP
				Souprava	Č. přílohy





## Rekapitulace úrovní členění stavby

**Stavba: KSÚS nadjezdy - Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy**

**Varianta: ZR - Základní řešení**

Odbytová cena [Kč] : 20 152 829,35

OC+DPH [Kč] : 24 384 923,51

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 201 - Most ev.č. 101-075a v obci Jirny		1 027 593,65	215 794,67	1 243 388,32
201 - Most ev.č. 101-075a v obci Jirny		1 027 593,65	215 794,67	1 243 388,32
SO 202 - Most ev.č. 245-004 přes železniční vlečku v obci Čelákovice		252 670,24	53 060,75	305 730,99
202 - Most ev.č. 245-004 přes železniční vlečku v obci Čelákovice		252 670,24	53 060,75	305 730,99
SO 203 - Most ev.č. 245-009 za obcí Mochov		760 720,56	159 751,32	920 471,88
203 - Most ev.č. 245-009 za obcí Mochov		760 720,56	159 751,32	920 471,88
SO 204 - Most ev.č. 276-008 přes trať Praha-Turnov za obcí Bakov nad Jiz.		978 392,35	205 462,39	1 183 854,74
204 - Most ev.č. 276-008 přes trať Praha-Turnov za obcí Bakov nad Jizerou		978 392,35	205 462,39	1 183 854,74
SO 205 - Most ev.č. 610-018 přes D10 za obcí Stará Boleslav		1 138 975,40	239 184,83	1 378 160,23
205 - Most ev.č. 610-018 přes D10 za obcí Stará Boleslav		1 138 975,40	239 184,83	1 378 160,23
SO 206 - Most ev.č. 610-021 a přes D10 před obcí Benátky nad Jizerou		540 908,25	113 590,73	654 498,98
206 - Most ev.č. 610-021 a přes D10 před obcí Benátky nad Jizerou		540 908,25	113 590,73	654 498,98
SO 207 - Most ev.č. 0103-2 přes D10 před obcí Zápy		1 078 204,85	226 423,02	1 304 627,87
207 - Most ev.č. 0103-2 přes D10 před obcí Zápy		1 078 204,85	226 423,02	1 304 627,87
SO 208 - Most ev.č.2451-1 přes D10 za obcí Stará Boleslav		836 050,63	175 570,63	1 011 621,26
208 - Most ev.č.2451-1 přes D10 za obcí Stará Boleslav		836 050,63	175 570,63	1 011 621,26
SO 209 - Most ev.č. 2455-2 přes trať Lysá n.L.-Praha v obci Záluží		3 442 144,20	722 850,28	4 164 994,48
209 - Most ev.č. 2455-2 přes trať Lysá n.L.-Praha v obci Záluží		3 442 144,20	722 850,28	4 164 994,48
SO 210 - Most ev.č. 2455-2a před obcí Vyšehořovice		1 185 007,26	248 851,52	1 433 858,78
210 - Most ev.č. 2455-2a před obcí Vyšehořovice		1 185 007,26	248 851,52	1 433 858,78
SO 211 - Most ev.č. 2752-2 přes D10 u Čtyř kamenů		577 419,01	121 257,99	698 677,00
211 - Most ev.č. 2752-2 přes D10 u Čtyř kamenů		577 419,01	121 257,99	698 677,00
SO 212 - Most ev.č. 2769-1 přes D10 u Kosmonos		1 139 572,85	239 310,30	1 378 883,15
212 - Most ev.č. 2769-1 přes D10 u Kosmonos		1 139 572,85	239 310,30	1 378 883,15
SO 213 - Most ev.č. 6111-1 křižovatka Jirny		1 381 166,95	290 045,06	1 671 212,01
213 - Most ev.č. 6111-1 křižovatka Jirny		1 381 166,95	290 045,06	1 671 212,01
SO 214 - Most ev.č. 01011-1 přes D10 před obcí Zápy		564 919,37	118 633,07	683 552,44
214 - Most ev.č. 01011-1 přes D10 před obcí Zápy		564 919,37	118 633,07	683 552,44
SO 215 - Most ev.č. 10163-1 v obci Nehvizdy		946 518,66	198 768,92	1 145 287,58
215 - Most ev.č. 10163-1 v obci Nehvizdy		946 518,66	198 768,92	1 145 287,58
SO 216 - Most ev.č. 27210-1 přes D10 u Tuřic		476 096,01	99 980,16	576 076,17
216 - Most ev.č. 27210-1 přes D10 u Tuřic		476 096,01	99 980,16	576 076,17
SO 217 - Most ev.č. 27513-1a přes D10 u Mladé Boleslavi		782 210,45	164 264,19	946 474,64
217 - Most ev.č. 27513-1a přes D10 u Mladé Boleslavi		782 210,45	164 264,19	946 474,64
SO 218 - Most ev.č.27922-1a přes D10 u obce Loukov		471 615,41	99 039,24	570 654,65
218 - Most ev.č.27922-1a přes D10 u obce Loukov		471 615,41	99 039,24	570 654,65
SO 219 - Most ev.č. 33310-4 přes D10 před obcí Svěmyslice		461 998,50	97 019,69	559 018,19
219 - Most ev.č. 33310-4 přes D10 před obcí Svěmyslice		461 998,50	97 019,69	559 018,19
SO 220 - Most ev.č. 244-001 přes trať Praha-Všetaty v obci Měšice		1 068 918,90	224 472,97	1 293 391,87
220 - Most ev.č. 244-001 přes trať Praha-Všetaty v obci Měšice		1 068 918,90	224 472,97	1 293 391,87
SO 221 - Most ev.č. 608-010 přes trať Praha-Vraňany před obcí Nové Ouholice		813 932,00	170 925,72	984 857,72
221 - Most ev.č. 608-010 přes trať Praha-Vraňany před obcí Nové Ouholice		813 932,00	170 925,72	984 857,72
SO 222 - Most ev.č. 608-004..2 podchod Zdiby		227 793,85	47 836,71	275 630,56
222 - Most ev.č. 608-004..2 podchod Zdiby		227 793,85	47 836,71	275 630,56

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

**Stavba:** KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy

**Objekt:** SO 201 Most ev.č. 101-075a v obci Jirny

**Rozpočet:** 201 Most ev.č. 101-075a v obci Jirny

**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex s.r.o.

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 1 027 593,65 Kč

**Cena celková:** 1 027 593,65 Kč

**DPH:** 215 794,67 Kč

**Cena s daní:** 1 243 388,32 Kč

**Měrné jednotky:** KPL

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 1 027 593,65 Kč

**Vypracoval zadání:** ing.Doležal

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 12.9.2017

**Datum vypracování nabídky:** 12.9.2017



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 101-075a v obci Jirny  
 Rozpočet: 201 Most ev.č. 101-075a v obci Jirny

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	16,63	935,00	15 549,05
2	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, uzavírkové komise ŘSD, získání rozhodnutí o uzavírce na mostě rozsah DIO: - na mostě postupné provádění po jednom pruhu po úsecích délky zúžení cca 50m, celkem 4 fáze po 14 dnech - na dálnici vždy po jednom pruhu cca 6 hod. na každý pracovní úsek v dopravním sedle, celkem 4 fáze po 6 hod. Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	230 000,00	230 000,00
3	02750R		POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací Cenová soustava: -	KPL	1,00	80 000,00	80 000,00
4	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	20 000,00	20 000,00
5	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD zábradlí, nezbytné TePř, plán BOZP Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	25 000,00	25 000,00
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	40 000,00	40 000,00
7	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	5 000,00	5 000,00
8	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	1,00	9 000,00	9 000,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 101-075a v obci Jirny  
 Rozpočet: 201 Most ev.č. 101-075a v obci Jirny

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						424 549,05
1	Zemní práce						
9	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na skládku, uložení, poplatku vč.případného štěpkování Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	80,00	200,00	16 000,00
10	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM vč.odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku porovnatelně pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	350,00	38,00	13 300,00
1	Zemní práce						29 300,00
2	Základy						
11	261115		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. I D DO 50MM revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtání Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	12,00	655,00	7 860,00
12	285391R		KOTVENÍ POZINKOVANOU ŠROUBOVANOU KOTVOU Cenová soustava: -	KUS	70,00	300,00	21 000,00
2	Základy						28 860,00
7	Přidružená stavební výroba						
13	78311		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST pasivační nátěr Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	66,50	207,00	13 765,50
7	Přidružená stavební výroba						13 765,50

**POLOŽKY ROZPOČTU**

**Stavba:** KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
**Objekt:** SO 201 Most ev.č. 101-075a v obci Jirny  
**Rozpočet:** 201 Most ev.č. 101-075a v obci Jirny

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
14	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ <small>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</small>	M	136,00	3 390,00	461 040,00
15	9112B3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu na místo určené investorem, vč.pasivace ponechaných částí sloupků <small>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</small>	M	136,00	154,00	20 944,00
16	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ <small>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</small>	KG	140,00	78,00	10 920,00
17	967168		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM <small>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</small>	M3	6,65	5 670,00	37 705,50
18	967188		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na místo určené investorem <small>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</small>	T	0,14	3 640,00	509,60
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				531 119,10

**Celkem:****1 027 593,65**



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy

**Objekt:** SO 202 Most ev.č. 245-004 přes železniční vlečku v obci Čelákovice

**Rozpočet:** 202 Most ev.č. 245-004 přes železniční vlečku v obci Čelákovice

**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex s.r.o.

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 252 670,24 Kč

**Cena celková:** 252 670,24 Kč

**DPH:** 53 060,75 Kč

**Cena s daní:** 305 730,99 Kč

**Měrné jednotky:** KPL

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 252 670,24 Kč

**Vypracoval zadání:** ing.Doležal

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 12.9.2017

**Datum vypracování nabídky:** 12.9.2017





## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
 Objekt: SO 202 Most ev.č. 245-004 přes železniční vlečku v obci Čelákovice  
 Rozpočet: 202 Most ev.č. 245-004 přes železniční vlečku v obci Čelákovice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
2	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	4,20	935,00	3 927,00
1	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	14,01	125,00	1 751,25
3	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na mostě regulace dopravy pracovníky zhotovitele Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	30 000,00	30 000,00
4	02750R		POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací Cenová soustava: -	KPL	1,00	40 000,00	40 000,00
5	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	10 000,00	10 000,00
6	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD zábradlí, nezbytné TePř, plán BOZP Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	25 000,00	25 000,00
7	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	40 000,00	40 000,00
8	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	5 000,00	5 000,00
9	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav	KUS	1,00	9 000,00	9 000,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: KSÚS nadjedzy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjedzy  
 Objekt: SO 202 Most ev.č. 245-004 přes železniční vlečku v obci Čelákovice  
 Rozpočet: 202 Most ev.č. 245-004 přes železniční vlečku v obci Čelákovice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>164 678,25</b>
1			<b>Zemní práce</b>				
10	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na skládku, uložení, poplatku vč.případného štěpkování Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	24,00	200,00	4 800,00
11	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM vč.odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku porovnatelně pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	22,00	38,00	836,00
1			<b>Zemní práce</b>				<b>5 636,00</b>
3			<b>Svislé konstrukce</b>				
12	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	0,23	9 370,00	2 155,10
3			<b>Svislé konstrukce</b>				<b>2 155,10</b>
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				
13	78311		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST pasivační nátěr Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	14,47	207,00	2 995,29
14	78312		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	44,00	633,00	27 852,00
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				<b>30 847,29</b>
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
**Objekt:** SO 202 Most ev.č. 245-004 přes železniční vlečku v obci Čelákovice  
**Rozpočet:** 202 Most ev.č. 245-004 přes železniční vlečku v obci Čelákovice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	919154		ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 700MM2 vyříznutí částí zábradlí Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	50,00	73,00	3 650,00
16	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ vč.PKO Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KG	100,00	78,00	7 800,00
17	966188		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na místo určené investorem Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	0,10	3 640,00	364,00
18	967158		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	6,09	4 600,00	28 014,00
19	967168		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	1,68	5 670,00	9 525,60
9	Ostatní konstrukce a práce						49 353,60

Celkem:

252 670,24



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy

**Objekt:** SO 203 Most ev.č. 245-009 za obcí Mochov

**Rozpočet:** 203 Most ev.č. 245-009 za obcí Mochov

**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex s.r.o.

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 760 720,56 Kč

**Cena celková:** 760 720,56 Kč

**DPH:** 159 751,32 Kč

**Cena s daní:** 920 471,88 Kč

**Měrné jednotky:** KPL

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 760 720,56 Kč

**Vypracoval zadání:** ing.Doležal

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 12.9.2017

**Datum vypracování nabídky:** 12.9.2017



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
 Objekt: SO 203 Most ev.č. 245-009 za obcí Mochov  
 Rozpočet: 203 Most ev.č. 245-009 za obcí Mochov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	18,10	935,00	16 923,50
2	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, uzavírkové komise ŘSD, získání rozhodnutí o uzavírce na mostě rozsah DIO: - na mostě postupné provádění na dvou zúžených pruzích, celkem 2 fáze po 14 dnech - na dálnici vždy po jednom pruhu cca 6 hod. na každý pracovní úsek v dopravním sedle, celkem 4 fáze po 6 hod. Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	200 000,00	200 000,00
3	02750R		POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací Cenová soustava: -	KPL	1,00	80 000,00	80 000,00
4	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	20 000,00	20 000,00
5	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD zábradlí, nezbytné TePř, plán BOZP Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	25 000,00	25 000,00
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	40 000,00	40 000,00
7	02946		OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	5 000,00	5 000,00
8	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	1,00	9 000,00	9 000,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
 Objekt: SO 203 Most ev.č. 245-009 za obcí Mochov  
 Rozpočet: 203 Most ev.č. 245-009 za obcí Mochov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						395 923,50
1	Zemní práce						
9	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na skládku, uložení, poplatku vč.případného štěpkování Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	80,00	200,00	16 000,00
10	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM vč.odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku porovnatelně pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	377,20	38,00	14 333,60
1	Zemní práce						30 333,60
2	Základy						
11	261115		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. I D DO 50MM revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtání Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	24,00	655,00	15 720,00
2	Základy						15 720,00
7	Přidružená stavební výroba						
12	721163		VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 150MM Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	18,00	1 560,00	28 080,00
13	78311		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST pasivační nátěr Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	72,38	207,00	14 982,66
14	78312		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	352,00	633,00	222 816,00

## POLOŽKY ROZPOČTU

<b>Stavba:</b>	<b>KSÚS nadjezdy</b>	<b>Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy</b>
<b>Objekt:</b>	<b>SO 203</b>	<b>Most ev.č. 245-009 za obcí Mochov</b>
<b>Rozpočet:</b>	<b>203</b>	<b>Most ev.č. 245-009 za obcí Mochov</b>

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	Přidružená stavební výroba						265 878,66
9	Ostatní konstrukce a práce						
15	919154		ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 700MM2 vyříznutí částí zábradlí Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	50,00	73,00	3 650,00
16	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ vč.PKO Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KG	100,00	78,00	7 800,00
17	966188		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na místo určené investorem Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	0,10	3 640,00	364,00
18	967168		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	7,24	5 670,00	41 050,80
9	Ostatní konstrukce a práce						52 864,80
Celkem:							760 720,56



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy

**Objekt:** SO 204 Most ev.č. 276-008 přes trať Praha-Turnov za obcí Bakov nad Jizerou

**Rozpočet:** 204 Most ev.č. 276-008 přes trať Praha-Turnov za obcí Bakov nad Jizerou

**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex s.r.o.

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 978 392,35 Kč

**Cena celková:** 978 392,35 Kč

**DPH:** 205 462,39 Kč

**Cena s daní:** 1 183 854,74 Kč

**Měrné jednotky:** KPL

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 978 392,35 Kč

**Vypracoval zadání:** ing.Doležal

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 12.9.2017

**Datum vypracování nabídky:** 12.9.2017





## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
**Objekt:** SO 204 Most ev.č. 276-008 přes trať Praha-Turnov za obcí Bakov nad Jizerou  
**Rozpočet:** 204 Most ev.č. 276-008 přes trať Praha-Turnov za obcí Bakov nad Jizerou

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	11,43	935,00	10 687,05
2	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na mostě řízení dopravy pracovníky zhotovitele Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	30 000,00	30 000,00
3	027211R		POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA NEELEKTRIF TRATI Cenová soustava: -	HOD	6,00	50 000,00	300 000,00
4	02750R		POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací Cenová soustava: -	KPL	1,00	80 000,00	80 000,00
5	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	20 000,00	20 000,00
6	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD zábradlí, nezbytné TePř, plán BOZP Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	25 000,00	25 000,00
7	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	40 000,00	40 000,00
8	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	5 000,00	5 000,00
9	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav	KUS	1,00	9 000,00	9 000,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
 Objekt: SO 204 Most ev.č. 276-008 přes trat' Praha-Turnov za obcí Bakov nad Jizerou  
 Rozpočet: 204 Most ev.č. 276-008 přes trat' Praha-Turnov za obcí Bakov nad Jizerou

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
0	Všeobecné konstrukce a práce						519 687,05
1	Zemní práce						
10	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na skládku, uložení, poplatku vč.případného štěpkování Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	120,00	200,00	24 000,00
11	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM vč.odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku porovnatelně pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	160,00	38,00	6 080,00
1	Zemní práce						30 080,00
2	Základy						
12	261115		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. I D DO 50MM revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtání Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	16,50	655,00	10 807,50
2	Základy						10 807,50
7	Přidružená stavební výroba						
13	721163		VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 150MM Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	40,00	1 560,00	62 400,00
14	78311		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST pasivační nátěr Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	45,70	207,00	9 459,90
15	78312		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	176,00	633,00	111 408,00

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	KSÚS nadjezdy	Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy
Objekt:	SO 204	Most ev.č. 276-008 přes trať Praha-Turnov za obcí Bakov nad Jizerou
Rozpočet:	204	Most ev.č. 276-008 přes trať Praha-Turnov za obcí Bakov nad Jizerou

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	Přidružená stavební výroba						183 267,90
9	Ostatní konstrukce a práce						
16	916621		VODÍČÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ	M	80,00	2 340,00	187 200,00
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
17	919154		ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 700MM2	KUS	70,00	73,00	5 110,00
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
18	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	200,00	78,00	15 600,00
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
19	966188		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T	0,20	3 640,00	728,00
			vč.odvozu na místo určené investorem				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
20	967168		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	4,57	5 670,00	25 911,90
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
9	Ostatní konstrukce a práce						234 549,90
Celkem:							978 392,35



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy

**Objekt:** SO 205 Most ev.č. 610-018 přes D10 za obcí Stará Boleslav

**Rozpočet:** 205 Most ev.č. 610-018 přes D10 za obcí Stará Boleslav

**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex s.r.o.

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 1 138 975,40 Kč

**Cena celková:** 1 138 975,40 Kč

**DPH:** 239 184,83 Kč

**Cena s daní:** 1 378 160,23 Kč

**Měrné jednotky:** KPL

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 1 138 975,40 Kč

**Vypracoval zadání:** ing.Doležal

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 12.9.2017

**Datum vypracování nabídky:** 12.9.2017



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
**Objekt:** SO 205 Most ev.č. 610-018 přes D10 za obcí Stará Boleslav  
**Rozpočet:** 205 Most ev.č. 610-018 přes D10 za obcí Stará Boleslav

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	31,73	935,00	29 667,55
2	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: na mostě: dle zhotovitelem zvoleného postupu prací na dálnici: omezení dopravy do 1 jízdního pruhu mobilním značením 4x6 hod. Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	200 000,00	200 000,00
3	02750R		POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací Cenová soustava: -	KPL	1,00	80 000,00	80 000,00
4	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	30 000,00	30 000,00
5	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD zábradlí, nezbytné TePř, plán BOZP Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	25 000,00	25 000,00
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	40 000,00	40 000,00
7	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	5 000,00	5 000,00
8	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	1,00	9 000,00	9 000,00
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>418 667,55</b>



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
**Objekt:** SO 205 Most ev.č. 610-018 přes D10 za obcí Stará Boleslav  
**Rozpočet:** 205 Most ev.č. 610-018 přes D10 za obcí Stará Boleslav

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				
9	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na skládku, uložení, poplatku vč.případného štěpkování Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	160,00	200,00	32 000,00
10	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM vč.odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku porovnatelně pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	96,60	38,00	3 670,80
11	12980		ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ pročištění odvodňovačů Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	4,00	415,00	1 660,00
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>37 330,80</b>
<b>2</b>			<b>Základy</b>				
12	261115		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. I D DO 50MM revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtání Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	26,00	655,00	17 030,00
<b>2</b>			<b>Základy</b>				<b>17 030,00</b>
<b>7</b>			<b>Přidružená stavební výroba</b>				
13	721163		VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 150MM Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	20,00	1 560,00	31 200,00
14	78311		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST pasivační nátěr Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	126,85	207,00	26 257,95
15	78312		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST	M2	303,60	633,00	192 178,80



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
**Objekt:** SO 205 Most ev.č. 610-018 přes D10 za obcí Stará Boleslav  
**Rozpočet:** 205 Most ev.č. 610-018 přes D10 za obcí Stará Boleslav

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				<b>249 636,75</b>
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
16	916621		VODÍČÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ	M	138,00	2 340,00	322 920,00
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
17	919154		ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 700MM2	KUS	70,00	73,00	5 110,00
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
18	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	200,00	78,00	15 600,00
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
19	966188		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na místo určené investorem	T	0,20	3 640,00	728,00
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
20	967168		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	12,69	5 670,00	71 952,30
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>416 310,30</b>

**Celkem:****1 138 975,40**



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy

**Objekt:** SO 206 Most ev.č. 610-021 a přes D10 před obcí Benátky nad Jizerou

**Rozpočet:** 206 Most ev.č. 610-021 a přes D10 před obcí Benátky nad Jizerou

**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex s.r.o.

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 540 908,25 Kč

**Cena celková:** 540 908,25 Kč

**DPH:** 113 590,73 Kč

**Cena s daní:** 654 498,98 Kč

**Měrné jednotky:** KPL

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 540 908,25 Kč

**Vypracoval zadání:** ing.Doležal

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 12.9.2017

**Datum vypracování nabídky:** 12.9.2017





## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
**Objekt:** SO 206 Most ev.č. 610-021 a přes D10 před obcí Benátky nad Jizerou  
**Rozpočet:** 206 Most ev.č. 610-021 a přes D10 před obcí Benátky nad Jizerou

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	36,83	935,00	34 436,05
2	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: na mostě: řízení dopravy pracovníky zhotovitele na dálnici: omezení dopravy do 1 jízdního pruhu mobilním značením 4x6 hod. Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	180 000,00	180 000,00
3	02750R		POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění pohledu NK pro provádění prací Cenová soustava: -	KPL	1,00	80 000,00	80 000,00
4	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	20 000,00	20 000,00
5	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD zábradlí, nezbytné TePř, plán BOZP Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	25 000,00	25 000,00
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	40 000,00	40 000,00
7	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	5 000,00	5 000,00
8	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	1,00	9 000,00	9 000,00
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>393 436,05</b>

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	KSÚS nadjezdy	Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy
Objekt:	SO 206	Most ev.č. 610-021 a přes D10 před obcí Benátky nad Jizerou
Rozpočet:	206	Most ev.č. 610-021 a přes D10 před obcí Benátky nad Jizerou

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
9	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na skládku, uložení, poplatku vč.případného štěpkování Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	120,00	200,00	24 000,00
10	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM vč.odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku porovnatelně pro čištění boků komunikace a chodníků a povrchu stativ od nánosů a vegetace Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	249,00	38,00	9 462,00
1		Zemní práce					33 462,00
7		Přidružená stavební výroba					
11	78311		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST pasivační nátěr Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	147,30	207,00	30 491,10
7		Přidružená stavební výroba					30 491,10
9		Ostatní konstrukce a práce					
12	967168		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	14,73	5 670,00	83 519,10
9		Ostatní konstrukce a práce					83 519,10
Celkem:							540 908,25

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

**Stavba:** KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy

**Objekt:** SO 207 Most ev.č. 0103-2 přes D10 před obcí Zápy

**Rozpočet:** 207 Most ev.č. 0103-2 přes D10 před obcí Zápy

**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex s.r.o.

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 1 078 204,85 Kč

**Cena celková:** 1 078 204,85 Kč

**DPH:** 226 423,02 Kč

**Cena s daní:** 1 304 627,87 Kč

**Měrné jednotky:** KPL

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 1 078 204,85 Kč

**Vypracoval zadání:** ing.Doležal

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 12.9.2017

**Datum vypracování nabídky:** 12.9.2017



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
 Objekt: SO 207 Most ev.č. 0103-2 přes D10 před obcí Zápy  
 Rozpočet: 207 Most ev.č. 0103-2 přes D10 před obcí Zápy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	28,03	935,00	26 208,05
2	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na silnici řízení dopravy pracovníky zhotovitele - na dálnici omezení dopravy do 1 jíz. pruhu mobilním značením 4x6 hod. Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	180 000,00	180 000,00
3	02750R		POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací Cenová soustava: -	KPL	1,00	80 000,00	80 000,00
4	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	20 000,00	20 000,00
5	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD zábradlí, nezbytné TePř, plán BOZP Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	25 000,00	25 000,00
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	40 000,00	40 000,00
7	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	5 000,00	5 000,00
8	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	1,00	9 000,00	9 000,00
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>385 208,05</b>



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
 Objekt: SO 207 Most ev.č. 0103-2 přes D10 před obcí Zápy  
 Rozpočet: 207 Most ev.č. 0103-2 přes D10 před obcí Zápy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			<b>Zemní práce</b>				
9	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na skládku, uložení, poplatku vč.případného štěpkování Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	120,00	200,00	24 000,00
10	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM vč.odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku porovnatelně pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	365,00	38,00	13 870,00
1			<b>Zemní práce</b>				<b>37 870,00</b>
2			<b>Základy</b>				
11	261115		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. I D DO 50MM revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtání Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	18,00	655,00	11 790,00
2			<b>Základy</b>				<b>11 790,00</b>
3			<b>Svislé konstrukce</b>				
12	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	0,11	9 370,00	1 030,70
3			<b>Svislé konstrukce</b>				<b>1 030,70</b>
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				
13	78311		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST pasivační nátěr Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	111,00	207,00	22 977,00
14	78312		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST	M2	316,80	633,00	200 534,40

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	KSÚS nadjezdy	Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy
Objekt:	SO 207	Most ev.č. 0103-2 přes D10 před obcí Zápy
Rozpočet:	207	Most ev.č. 0103-2 přes D10 před obcí Zápy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017				Expertní ceny
7			Přidružená stavební výroba				223 511,40
9			Ostatní konstrukce a práce				
15	916621		VODÍČÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ	M	144,00	2 340,00	336 960,00
			výšky 50 cm vč.spojení a provedení náběhových dílců				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017				Expertní ceny
16	91781		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	20,00	323,00	6 460,00
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017				Expertní ceny
17	919154		ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 700MM2	KUS	50,00	73,00	3 650,00
			vyříznutí částí zábradlí				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017				Expertní ceny
18	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	100,00	78,00	7 800,00
			vč.PKO				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017				Expertní ceny
19	966188		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T	0,10	3 640,00	364,00
			vč.odvozu na místo určené investorem				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017				Expertní ceny
20	967168		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	11,21	5 670,00	63 560,70
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017				Expertní ceny
9			Ostatní konstrukce a práce				418 794,70
Celkem:							1 078 204,85

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

**Stavba:** KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy

**Objekt:** SO 208 Most ev.č.2451-1 přes D10 za obcí Stará Boleslav

**Rozpočet:** 208 Most ev.č.2451-1 přes D10 za obcí Stará Boleslav

**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex s.r.o.

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 836 050,63 Kč

**Cena celková:** 836 050,63 Kč

**DPH:** 175 570,63 Kč

**Cena s daní:** 1 011 621,26 Kč

**Měrné jednotky:** KPL

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 836 050,63 Kč

**Vypracoval zadání:** ing.Doležal

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 12.9.2017

**Datum vypracování nabídky:** 12.9.2017



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
**Objekt:** SO 208 Most ev.č.2451-1 přes D10 za obcí Stará Boleslav  
**Rozpočet:** 208 Most ev.č.2451-1 přes D10 za obcí Stará Boleslav

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	31,73	935,00	29 667,55
2	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: na mostě: dle zhotovitelem zvoleného postupu prací na dálnici: omezení dopravy do 1 jízdního pruhu mobilním značením 4x6 hod. Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	180 000,00	180 000,00
3	02750R		POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací Cenová soustava: -	KPL	1,00	80 000,00	80 000,00
4	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	30 000,00	30 000,00
5	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD zábradlí, nezbytné TePř, plán BOZP Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	25 000,00	25 000,00
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	40 000,00	40 000,00
7	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	5 000,00	5 000,00
8	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	1,00	9 000,00	9 000,00
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>398 667,55</b>





## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
**Objekt:** SO 208 Most ev.č.2451-1 přes D10 za obcí Stará Boleslav  
**Rozpočet:** 208 Most ev.č.2451-1 přes D10 za obcí Stará Boleslav

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				
9	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na skládku, uložení, poplatku vč.případného štěpkování Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	120,00	200,00	24 000,00
10	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM vč.odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku porovnatelně pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	172,86	38,00	6 568,68
11	12980		ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ porovnatelně: čištění mostních odvodňovačů Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	4,00	415,00	1 660,00
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>32 228,68</b>
<b>2</b>			<b>Základy</b>				
12	261115		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. I D DO 50MM revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtání Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	24,00	655,00	15 720,00
<b>2</b>			<b>Základy</b>				<b>15 720,00</b>
<b>7</b>			<b>Přidružená stavební výroba</b>				
13	78311		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST pasivační nátěr Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	243,00	207,00	50 301,00
14	78312		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	294,80	633,00	186 608,40

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	KSÚS nadjezdy	Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy
Objekt:	SO 208	Most ev.č.2451-1 přes D10 za obcí Stará Boleslav
Rozpočet:	208	Most ev.č.2451-1 přes D10 za obcí Stará Boleslav

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	Přidružená stavební výroba						236 909,40
9	Ostatní konstrukce a práce						
15	919154		ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 700MM2 Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	50,00	73,00	3 650,00
16	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KG	100,00	78,00	7 800,00
17	966188		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na místo určené investorem Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	0,10	3 640,00	364,00
18	967168		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	24,30	5 670,00	137 781,00
19	97619		VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ OSTATNÍCH odstranění patice sloupu veřejného osvětlení, vč.odvozu na skládku, uložení, poplatku Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	1,00	2 930,00	2 930,00
9	Ostatní konstrukce a práce						152 525,00
Celkem:							836 050,63

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

**Stavba:** KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy

**Objekt:** SO 209 Most ev.č. 2455-2 přes trať Lysá n.L.-Praha v obci Záluží

**Rozpočet:** 209 Most ev.č. 2455-2 přes trať Lysá n.L.-Praha v obci Záluží

**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex s.r.o.

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 3 442 144,20 Kč

**Cena celková:** 3 442 144,20 Kč

**DPH:** 722 850,28 Kč

**Cena s daní:** 4 164 994,48 Kč

**Měrné jednotky:** KPL

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 3 442 144,20 Kč

**Vypracoval zadání:** ing.Doležal

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 12.9.2017

**Datum vypracování nabídky:** 12.9.2017



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
**Objekt:** SO 209 Most ev.č. 2455-2 přes trať Lysá n.L.-Praha v obci Záluží  
**Rozpočet:** 209 Most ev.č. 2455-2 přes trať Lysá n.L.-Praha v obci Záluží

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	92,55	935,00	86 534,25
2	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na mostě postupné provádění po jednom pruhu po úsecích délky zúžení cca 50m, celkem 4 fáze po 14 dnech Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	30 000,00	30 000,00
3	027212Ra		POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI 2 koleje Cenová soustava: -	HOD	6,00	100 000,00	600 000,00
4	027212Rb		POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI 1 kolej Cenová soustava: -	HOD	16,00	50 000,00	800 000,00
5	02750R		POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací Cenová soustava: -	KPL	1,00	80 000,00	80 000,00
6	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	50 000,00	50 000,00
7	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD zábradlí, nezbytné TePř, plán BOZP Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	25 000,00	25 000,00
8	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	40 000,00	40 000,00
9	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,00	10 000,00	10 000,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
 Objekt: SO 209 Most ev.č. 2455-2 přes trať Lysá n.L.-Praha v obci Záluží  
 Rozpočet: 209 Most ev.č. 2455-2 přes trať Lysá n.L.-Praha v obci Záluží

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
10	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav	KUS	1,00	9 000,00	9 000,00
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>1 730 534,25</b>
1			<b>Zemní práce</b>				
11	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na skládku, uložení, poplatku vč.případného štěpkování	M2	362,00	200,00	72 400,00
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
12	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM vč.odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku porovnatelně pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace	M2	596,25	38,00	22 657,50
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
1			<b>Zemní práce</b>				<b>95 057,50</b>
2			<b>Základy</b>				
13	261515		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. V D DO 50MM nové odvodnění dutin nosníků (případně obnova stávajícího)	M	18,00	1 640,00	29 520,00
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
2			<b>Základy</b>				<b>29 520,00</b>
3			<b>Svislé konstrukce</b>				
14	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	0,19	9 370,00	1 780,30
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
3			<b>Svislé konstrukce</b>				<b>1 780,30</b>



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
 Objekt: SO 209 Most ev.č. 2455-2 přes trať Lysá n.L.-Praha v obci Záluží  
 Rozpočet: 209 Most ev.č. 2455-2 přes trať Lysá n.L.-Praha v obci Záluží

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	15 457314		<b>Vodorovné konstrukce</b> VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30 prostý beton s odolností proti rozmrazovacím prostředkům Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	0,50	2 820,00	1 410,00
4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>1 410,00</b>
6	16 621451		<b>Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b> ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ PODHLEDŮ OMÍT CEMENT BEZ VLOŽKY tenkostěnná omítka Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	761,50	416,00	316 784,00
6			<b>Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>				<b>316 784,00</b>
7	17 78311		<b>Přidružená stavební výroba</b> PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST pasivační nátěr Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	380,75	207,00	78 815,25
	18 78312		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	792,00	633,00	501 336,00
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				<b>580 151,25</b>
9	19 919154		<b>Ostatní konstrukce a práce</b> ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 700MM2 Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	100,00	73,00	7 300,00
	20 932111		PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY ŠTÍTOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM vč. ukolejnění a výstražných tabulek Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	46,80	3 500,00	163 800,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
**Objekt:** SO 209 Most ev.č. 2455-2 přes trať Lysá n.L.-Praha v obci Záluží  
**Rozpočet:** 209 Most ev.č. 2455-2 přes trať Lysá n.L.-Praha v obci Záluží

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	932112		PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY ŠTÍTOVÉ - DEMONTÁŽ Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	72,00	800,00	57 600,00
22	932121		PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY SÍŤOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM vč. ukolejnění a výstražných tabulek Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	25,20	3 200,00	80 640,00
23	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KG	1 900,00	78,00	148 200,00
24	966188		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na místo určené investorem Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	3,40	3 640,00	12 376,00
25	967168		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	38,27	5 670,00	216 990,90
9	Ostatní konstrukce a práce						686 906,90

**Celkem:****3 442 144,20**

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

**Stavba:** KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy

**Objekt:** SO 210 Most ev.č. 2455-2a před obcí Vyšehořovice

**Rozpočet:** 210 Most ev.č. 2455-2a před obcí Vyšehořovice

**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex s.r.o.

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 1 185 007,26 Kč

**Cena celková:** 1 185 007,26 Kč

**DPH:** 248 851,52 Kč

**Cena s daní:** 1 433 858,78 Kč

**Měrné jednotky:** KPL

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 1 185 007,26 Kč

**Vypracoval zadání:** ing.Doležal

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 12.9.2017

**Datum vypracování nabídky:** 12.9.2017





## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
 Objekt: SO 210 Most ev.č. 2455-2a před obcí Vyšehořovice  
 Rozpočet: 210 Most ev.č. 2455-2a před obcí Vyšehořovice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	12,48	935,00	11 668,80
2	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, uzavírkové komise ŘSD, získání rozhodnutí o uzavírce na mostě rozsah DIO: - na mostě postupné provádění po jednom pruhu po úsecích délky zúžení cca 50m, celkem 4 fáze po 14 dnech - na dálnici vždy po jednom pruhu cca 6 hod. na každý pracovní úsek v dopravním sedle, celkem 4 fáze po 6 hod. Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	200 000,00	200 000,00
3	02750R		POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací Cenová soustava: -	KPL	1,00	80 000,00	80 000,00
4	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	20 000,00	20 000,00
5	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD zábradlí, nezbytné TePř, plán BOZP Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	25 000,00	25 000,00
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	40 000,00	40 000,00
7	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	5 000,00	5 000,00
8	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	1,00	9 000,00	9 000,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
 Objekt: SO 210 Most ev.č. 2455-2a před obcí Vyšehořovice  
 Rozpočet: 210 Most ev.č. 2455-2a před obcí Vyšehořovice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						390 668,80
1	Zemní práce						
9	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na skládku, uložení, poplatku vč.případného štěpkování Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	80,00	200,00	16 000,00
10	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM vč.odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku porovnatelně pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	279,00	38,00	10 602,00
1	Zemní práce						26 602,00
2	Základy						
11	261115		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. I D DO 50MM revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtání Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	12,00	655,00	7 860,00
2	Základy						7 860,00
4	Vodorovné konstrukce						
12	45131		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	1,00	2 470,00	2 470,00
4	Vodorovné konstrukce						2 470,00
7	Přidružená stavební výroba						
13	78311		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST pasivační nátěr Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	49,88	207,00	10 325,16



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
 Objekt: SO 210 Most ev.č. 2455-2a před obcí Vyšehořovice  
 Rozpočet: 210 Most ev.č. 2455-2a před obcí Vyšehořovice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	Přidružená stavební výroba						10 325,16
9	Ostatní konstrukce a práce						
14	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	120,00	3 390,00	406 800,00
	Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny						
15	9112B3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	120,00	154,00	18 480,00
	vč.odvozu na místo určené investorem, vč.pasivace ponechaných částí sloupků						
	Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny						
16	916621		VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ	M	124,00	2 340,00	290 160,00
	Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny						
17	935833		PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLÁŽDĚNÝCH Z LOMOVÉHO KAMENE	M2	4,00	837,00	3 348,00
	Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny						
18	967168		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	4,99	5 670,00	28 293,30
	Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny						
9	Ostatní konstrukce a práce						747 081,30

Celkem:

1 185 007,26



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy

**Objekt:** SO 211 Most ev.č. 2752-2 přes D10 u Čtyř kamenů

**Rozpočet:** 211 Most ev.č. 2752-2 přes D10 u Čtyř kamenů

**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex s.r.o.

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 577 419,01 Kč

**Cena celková:** 577 419,01 Kč

**DPH:** 121 257,99 Kč

**Cena s daní:** 698 677,00 Kč

**Měrné jednotky:** KPL

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 577 419,01 Kč

**Vypracoval zadání:** ing.Doležal

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 12.9.2017

**Datum vypracování nabídky:** 12.9.2017



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
 Objekt: SO 211 Most ev.č. 2752-2 přes D10 u Čtyř kamenů  
 Rozpočet: 211 Most ev.č. 2752-2 přes D10 u Čtyř kamenů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	25,70	935,00	24 029,50
2	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na mostě dle zhotovitelem zvoleného postupu prací - na dálnici omezení dopravy do 1 jízď. pruhu mobilním značením 4x6 hod. Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	210 000,00	210 000,00
3	02750R		POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací Cenová soustava: -	KPL	1,00	80 000,00	80 000,00
4	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	20 000,00	20 000,00
5	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD zábradlí, nezbytné TePř, plán BOZP Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	25 000,00	25 000,00
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	40 000,00	40 000,00
7	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	5 000,00	5 000,00
8	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	1,00	9 000,00	9 000,00
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>413 029,50</b>



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
 Objekt: SO 211 Most ev.č. 2752-2 přes D10 u Čtyř kamenů  
 Rozpočet: 211 Most ev.č. 2752-2 přes D10 u Čtyř kamenů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			<b>Zemní práce</b>				
9	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na skládku, uložení, poplatku vč.případného štěpkování Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	80,00	200,00	16 000,00
10	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM vč.odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku porovnatelně pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	137,50	38,00	5 225,00
1			<b>Zemní práce</b>				<b>21 225,00</b>
2			<b>Základy</b>				
11	261115		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. I D DO 50MM revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtání Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	6,00	655,00	3 930,00
2			<b>Základy</b>				<b>3 930,00</b>
3			<b>Svislé konstrukce</b>				
12	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	0,19	9 370,00	1 780,30
3			<b>Svislé konstrukce</b>				<b>1 780,30</b>
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				
13	78311		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST pasivační nátěr Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	100,90	207,00	20 886,30
14	78312		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST	M2	92,07	633,00	58 280,31



## POLOŽKY ROZPOČTU

<b>Stavba:</b>	<b>KSÚS nadjezdy</b>	<b>Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy</b>
<b>Objekt:</b>	<b>SO 211</b>	<b>Most ev.č. 2752-2 přes D10 u Čtyř kamenů</b>
<b>Rozpočet:</b>	<b>211</b>	<b>Most ev.č. 2752-2 přes D10 u Čtyř kamenů</b>

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
7			Přidružená stavební výroba				79 166,61
9			Ostatní konstrukce a práce				
15	967168		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	10,28	5 670,00	58 287,60
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
9			Ostatní konstrukce a práce				58 287,60
Celkem:							577 419,01

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

**Stavba:** KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy

**Objekt:** SO 212 Most ev.č. 2769-1 přes D10 u Kosmonos

**Rozpočet:** 212 Most ev.č. 2769-1 přes D10 u Kosmonos

**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex s.r.o.

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 1 139 572,85 Kč

**Cena celková:** 1 139 572,85 Kč

**DPH:** 239 310,30 Kč

**Cena s daní:** 1 378 883,15 Kč

**Měrné jednotky:** KPL

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 1 139 572,85 Kč

**Vypracoval zadání:** ing.Doležal

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 12.9.2017

**Datum vypracování nabídky:** 12.9.2017





## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
**Objekt:** SO 212 Most ev.č. 2769-1 přes D10 u Kosmonos  
**Rozpočet:** 212 Most ev.č. 2769-1 přes D10 u Kosmonos

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	20,45	935,00	19 120,75
2	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, uzavírkové komise ŘSD, získání rozhodnutí o uzavírce na mostě rozsah DIO: - na mostě řízení pracovníky zhotovitele - na dálnici omezení dopravy do 1 jízdního pruhu mobilním značením 4*6 hod. Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	200 000,00	200 000,00
3	02750R		POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací Cenová soustava: -	KPL	1,00	80 000,00	80 000,00
4	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	20 000,00	20 000,00
5	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD zábradlí, nezbytné TePř, plán BOZP Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	25 000,00	25 000,00
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	40 000,00	40 000,00
7	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	5 000,00	5 000,00
8	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	1,00	9 000,00	9 000,00
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>398 120,75</b>



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
**Objekt:** SO 212 Most ev.č. 2769-1 přes D10 u Kosmonos  
**Rozpočet:** 212 Most ev.č. 2769-1 přes D10 u Kosmonos

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				
9	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na skládku, uložení, poplatku vč.případného štěpkování Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	160,00	200,00	32 000,00
10	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM vč.odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku porovnatelně pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	45,10	38,00	1 713,80
11	12980		ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ pročištění mostních odvodňovačů Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	2,00	415,00	830,00
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>34 543,80</b>
<b>2</b>			<b>Základy</b>				
12	261115		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. I D DO 50MM revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtání Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	22,50	655,00	14 737,50
<b>2</b>			<b>Základy</b>				<b>14 737,50</b>
<b>7</b>			<b>Přidružená stavební výroba</b>				
13	78311		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST pasivační nátěr Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	81,80	207,00	16 932,60
14	78312		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	387,20	633,00	245 097,60

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
Objekt: SO 212 Most ev.č. 2769-1 přes D10 u Kosmonos  
Rozpočet: 212 Most ev.č. 2769-1 přes D10 u Kosmonos

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7			Přidružená stavební výroba				262 030,20
9			Ostatní konstrukce a práce				
15	916621		VODÍČÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ	M	164,00	2 340,00	383 760,00
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
16	967168		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	8,18	5 670,00	46 380,60
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
9			Ostatní konstrukce a práce				430 140,60
Celkem:							1 139 572,85



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy

**Objekt:** SO 213 Most ev.č. 6111-1 křižovatka Jirny

**Rozpočet:** 213 Most ev.č. 6111-1 křižovatka Jirny

**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex s.r.o.

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 1 381 166,95 Kč

**Cena celková:** 1 381 166,95 Kč

**DPH:** 290 045,06 Kč

**Cena s daní:** 1 671 212,01 Kč

**Měrné jednotky:** KPL

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 1 381 166,95 Kč

**Vypracoval zadání:** ing.Doležal

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 12.9.2017

**Datum vypracování nabídky:** 12.9.2017



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
**Objekt:** SO 213 Most ev.č. 6111-1 křižovatka Jirny  
**Rozpočet:** 213 Most ev.č. 6111-1 křižovatka Jirny

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	27,13	935,00	25 366,55
2	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, uzavírkové komise ŘSD, získání rozhodnutí o uzavírce na mostě rozsah DIO: - na mostě zúžení o 3m. 80m (2*20 dní). Vymezení jízdních pruhů směrovými tabulemi v délce 3*150m. - na dálnici vždy po jednom pruhu cca 6 hod. na každý pracovní úsek v dopravním sedle, celkem 4 fáze po 6 hod. Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	230 000,00	230 000,00
3	02750R		POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací Cenová soustava: -	KPL	1,00	80 000,00	80 000,00
4	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	30 000,00	30 000,00
5	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD zábradlí, nezbytné TePř, plán BOZP Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	25 000,00	25 000,00
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	40 000,00	40 000,00
7	02946		OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	5 000,00	5 000,00
8	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	1,00	9 000,00	9 000,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
 Objekt: SO 213 Most ev.č. 6111-1 křižovatka Jirny  
 Rozpočet: 213 Most ev.č. 6111-1 křižovatka Jirny

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						444 366,55
1	Zemní práce						
9	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na skládku, uložení, poplatku vč.případného štěpkování Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	80,00	200,00	16 000,00
10	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM vč.odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku porovnatelně pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	350,00	38,00	13 300,00
1	Zemní práce						29 300,00
2	Základy						
11	261115		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. I D DO 50MM revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtání Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	21,00	655,00	13 755,00
2	Základy						13 755,00
7	Přidružená stavební výroba						
12	78311		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST pasivační nátěr Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	108,50	207,00	22 459,50
7	Přidružená stavební výroba						22 459,50
9	Ostatní konstrukce a práce						
13	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	136,00	3 390,00	461 040,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
**Objekt:** SO 213 Most ev.č. 6111-1 křižovatka Jirny  
**Rozpočet:** 213 Most ev.č. 6111-1 křižovatka Jirny

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	9112B3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu na místo určené investorem, vč.pasivace ponechaných částí sloupků Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	136,00	154,00	20 944,00
15	916621		VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	140,00	2 340,00	327 600,00
16	919154		ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 700MM2 Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	2,00	73,00	146,00
17	966188		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na místo určené investorem Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	0,01	3 640,00	36,40
18	967168		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	10,85	5 670,00	61 519,50
9	Ostatní konstrukce a práce						871 285,90

Celkem:

1 381 166,95



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy

**Objekt:** SO 214 Most ev.č. 01011-1 přes D10 před obcí Zápy

**Rozpočet:** 214 Most ev.č. 01011-1 přes D10 před obcí Zápy

**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex s.r.o.

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 564 919,37 Kč

**Cena celková:** 564 919,37 Kč

**DPH:** 118 633,07 Kč

**Cena s daní:** 683 552,44 Kč

**Měrné jednotky:** KPL

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 564 919,37 Kč

**Vypracoval zadání:** ing.Doležal

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 12.9.2017

**Datum vypracování nabídky:** 12.9.2017





## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
**Objekt:** SO 214 Most ev.č. 01011-1 přes D10 před obcí Zápy  
**Rozpočet:** 214 Most ev.č. 01011-1 přes D10 před obcí Zápy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	27,75	935,00	25 946,25
2	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na dálnici omezení dopravy do 1 jízdní pruhy mobilním značením 4x6 hod. Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	180 000,00	180 000,00
3	02750R		POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění pohledu NK pro provádění prací Cenová soustava: -	KPL	1,00	80 000,00	80 000,00
4	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	20 000,00	20 000,00
5	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD zábradlí, nezbytné TePř, plán BOZP Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	25 000,00	25 000,00
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	40 000,00	40 000,00
7	02946		OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	5 000,00	5 000,00
8	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	1,00	9 000,00	9 000,00
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>384 946,25</b>



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
 Objekt: SO 214 Most ev.č. 01011-1 přes D10 před obcí Zápy  
 Rozpočet: 214 Most ev.č. 01011-1 přes D10 před obcí Zápy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			<b>Zemní práce</b>				
9	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na skládku, uložení, poplatku vč.případného štěpkování Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	120,00	200,00	24 000,00
10	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM vč.odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku porovnatelně pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	390,00	38,00	14 820,00
1			<b>Zemní práce</b>				<b>38 820,00</b>
2			<b>Základy</b>				
11	261115		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. I D DO 50MM revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtání Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	18,00	655,00	11 790,00
2			<b>Základy</b>				<b>11 790,00</b>
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				
12	78311		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST pasivační nátěr Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	111,00	207,00	22 977,00
13	78312		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	68,64	633,00	43 449,12
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				<b>66 426,12</b>
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
14	967168		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	11,10	5 670,00	62 937,00

**POLOŽKY ROZPOČTU**

**Stavba:** KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
**Objekt:** SO 214 Most ev.č. 01011-1 přes D10 před obcí Zápy  
**Rozpočet:** 214 Most ev.č. 01011-1 přes D10 před obcí Zápy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				62 937,00

**Celkem:** 564 919,37

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

**Stavba:** KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy

**Objekt:** SO 215 Most ev.č. 10163-1 v obci Nehvizdy

**Rozpočet:** 215 Most ev.č. 10163-1 v obci Nehvizdy

**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex s.r.o.

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 946 518,66 Kč

**Cena celková:** 946 518,66 Kč

**DPH:** 198 768,92 Kč

**Cena s daní:** 1 145 287,58 Kč

**Měrné jednotky:** KPL

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 946 518,66 Kč

**Vypracoval zadání:** ing.Doležal

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 12.9.2017

**Datum vypracování nabídky:** 12.9.2017



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
**Objekt:** SO 215 Most ev.č. 10163-1 v obci Nehvizdy  
**Rozpočet:** 215 Most ev.č. 10163-1 v obci Nehvizdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton  Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	12,48	935,00	11 668,80
2	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, uzavírkové komise ŘSD, získání rozhodnutí o uzavírce na mostě rozsah DIO: - na mostě postupné provádění po jednom pruhu po úsecích délky zúžení cca 50m, celkem 4 fáze po 14 dnech - na dálnici vždy po jednom pruhu cca 6 hod. na každý pracovní úsek v dopravním sedle, celkem 4 fáze po 6 hod. Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	200 000,00	200 000,00
3	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ projednání se správcem plynovodu Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	20 000,00	20 000,00
4	02750R		POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací Cenová soustava: -	KPL	1,00	80 000,00	80 000,00
5	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	20 000,00	20 000,00
6	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD zábradlí, nezbytné TePř, plán BOZP Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	25 000,00	25 000,00
7	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	40 000,00	40 000,00
8	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	5 000,00	5 000,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
 Objekt: SO 215 Most ev.č. 10163-1 v obci Nehvizdy  
 Rozpočet: 215 Most ev.č. 10163-1 v obci Nehvizdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	1,00	9 000,00	9 000,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						410 668,80
1	Zemní práce						
10	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na skládku, uložení, poplatku vč.případného štěpkování Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	80,00	200,00	16 000,00
11	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM vč.odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku porovnatelně pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	289,80	38,00	11 012,40
1	Zemní práce						27 012,40
2	Základy						
12	261115		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. I D DO 50MM revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtání Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	12,00	655,00	7 860,00
13	285391R		KOTVENÍ POZINKOVANOU ŠROUBOVANOU KOTVOU Cenová soustava: -	KUS	35,00	300,00	10 500,00
2	Základy						18 360,00
5	Komunikace						
14	57790A		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA) Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	0,10	10 400,00	1 040,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
 Objekt: SO 215 Most ev.č. 10163-1 v obci Nehvizdy  
 Rozpočet: 215 Most ev.č. 10163-1 v obci Nehvizdy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	582627		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	2,00	749,00	1 498,00
5		Komunikace					2 538,00
7		Přidružená stavební výroba					
16	78311		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST pasivační nátěr Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	49,88	207,00	10 325,16
7		Přidružená stavební výroba					10 325,16
9		Ostatní konstrukce a práce					
17	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	118,00	3 390,00	400 020,00
18	9112B3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu na místo určené investorem, vč.pasivace ponechaných částí sloupků Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	118,00	154,00	18 172,00
19	919154		ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 700MM2 Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	35,00	73,00	2 555,00
20	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KG	350,00	78,00	27 300,00
21	966188		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na místo určené investorem Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	0,35	3 640,00	1 274,00
22	967168		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	4,99	5 670,00	28 293,30



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
**Objekt:** SO 215 Most ev.č. 10163-1 v obci Nehvizdy  
**Rozpočet:** 215 Most ev.č. 10163-1 v obci Nehvizdy

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9		Ostatní konstrukce a práce				477 614,30
Celkem:						946 518,66





## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy

**Objekt:** SO 216 Most ev.č. 27210-1 přes D10 u Tuřic

**Rozpočet:** 216 Most ev.č. 27210-1 přes D10 u Tuřic

**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex s.r.o.

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 476 096,01 Kč

**Cena celková:** 476 096,01 Kč

**DPH:** 99 980,16 Kč

**Cena s daní:** 576 076,17 Kč

**Měrné jednotky:** KPL

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 476 096,01 Kč

**Vypracoval zadání:** ing.Doležal

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 12.9.2017

**Datum vypracování nabídky:** 12.9.2017



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
 Objekt: SO 216 Most ev.č. 27210-1 přes D10 u Tuřic  
 Rozpočet: 216 Most ev.č. 27210-1 přes D10 u Tuřic

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	16,13	935,00	15 081,55
2	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na mostě řízení dopravy pracovníky zhotovitele - na dálnici omezení dopravy do 1 jíz. pruhu mobilním značením 4x6 hod. Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	180 000,00	180 000,00
3	02750R		POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací Cenová soustava: -	KPL	1,00	80 000,00	80 000,00
4	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	20 000,00	20 000,00
5	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD zábradlí, nezbytné TePř, plán BOZP Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	25 000,00	25 000,00
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	40 000,00	40 000,00
7	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	5 000,00	5 000,00
8	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	1,00	9 000,00	9 000,00
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>374 081,55</b>



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
 Objekt: SO 216 Most ev.č. 27210-1 přes D10 u Tuřic  
 Rozpočet: 216 Most ev.č. 27210-1 přes D10 u Tuřic

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			<b>Zemní práce</b>				
9	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na skládku, uložení, poplatku vč.případného štěpkování Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	80,00	200,00	16 000,00
10	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM vč.odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku porovnatelně pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	69,43	38,00	2 638,34
1			<b>Zemní práce</b>				<b>18 638,34</b>
2			<b>Základy</b>				
11	261115		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. I D DO 50MM revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtání Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	6,00	655,00	3 930,00
2			<b>Základy</b>				<b>3 930,00</b>
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				
12	78311		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST pasivační nátěr Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	64,50	207,00	13 351,50
13	78312		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	46,64	633,00	29 523,12
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				<b>42 874,62</b>
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
14	967168		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	6,45	5 670,00	36 571,50



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
**Objekt:** SO 216 Most ev.č. 27210-1 přes D10 u Tuřic  
**Rozpočet:** 216 Most ev.č. 27210-1 přes D10 u Tuřic

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
9	Ostatní konstrukce a práce						36 571,50

**Celkem:** 476 096,01



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy

**Objekt:** SO 217 Most ev.č. 27513-1a přes D10 u Mladé Boleslavi

**Rozpočet:** 217 Most ev.č. 27513-1a přes D10 u Mladé Boleslavi

**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex s.r.o.

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 782 210,45 Kč

**Cena celková:** 782 210,45 Kč

**DPH:** 164 264,19 Kč

**Cena s daní:** 946 474,64 Kč

**Měrné jednotky:** KPL

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 782 210,45 Kč

**Vypracoval zadání:** ing.Doležal

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 12.9.2017

**Datum vypracování nabídky:** 12.9.2017



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
 Objekt: SO 217 Most ev.č. 27513-1a přes D10 u Mladé Boleslavi  
 Rozpočet: 217 Most ev.č. 27513-1a přes D10 u Mladé Boleslavi

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	27,55	935,00	25 759,25
2	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na mostě řízení dopravy pracovníky zhotovitele - na dálnici omezení dopravy do 1 jízdního pruhu mobilním značením 4x6 hod. Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	210 000,00	210 000,00
3	02750R		POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací Cenová soustava: -	KPL	1,00	80 000,00	80 000,00
4	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	20 000,00	20 000,00
5	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD zábradlí, nezbytné TePř, plán BOZP Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	25 000,00	25 000,00
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	40 000,00	40 000,00
7	02946		OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	5 000,00	5 000,00
8	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	1,00	9 000,00	9 000,00
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>414 759,25</b>



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
 Objekt: SO 217 Most ev.č. 27513-1a přes D10 u Mladé Boleslavi  
 Rozpočet: 217 Most ev.č. 27513-1a přes D10 u Mladé Boleslavi

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			<b>Zemní práce</b>				
9	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na skládku, uložení, poplatku vč.případného štěpkování Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	160,00	200,00	32 000,00
10	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM vč.odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku porovnatelně pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	91,00	38,00	3 458,00
11	12980		ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ čištění mostních odvodňovačů Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	6,00	415,00	2 490,00
12	12993		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	48,00	84,00	4 032,00
1			<b>Zemní práce</b>				<b>41 980,00</b>
2			<b>Základy</b>				
13	261115		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. I D DO 50MM revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtání Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	18,00	655,00	11 790,00
2			<b>Základy</b>				<b>11 790,00</b>
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				
14	78311		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST pasivační nátěr Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	110,20	207,00	22 811,40
15	78312		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST	M2	360,80	633,00	228 386,40



## POLOŽKY ROZPOČTU

<b>Stavba:</b>	<b>KSÚS nadjezdy</b>	<b>Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy</b>
<b>Objekt:</b>	<b>SO 217</b>	<b>Most ev.č. 27513-1a přes D10 u Mladé Boleslavi</b>
<b>Rozpočet:</b>	<b>217</b>	<b>Most ev.č. 27513-1a přes D10 u Mladé Boleslavi</b>

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
7			Přidružená stavební výroba				251 197,80
9			Ostatní konstrukce a práce				
16	967168		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	11,02	5 670,00	62 483,40
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
9			Ostatní konstrukce a práce				62 483,40
Celkem:							782 210,45



**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

**Stavba:** KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy

**Objekt:** SO 218 Most ev.č.27922-1a přes D10 u obce Loukov

**Rozpočet:** 218 Most ev.č.27922-1a přes D10 u obce Loukov

**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex s.r.o.

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 471 615,41 Kč

**Cena celková:** 471 615,41 Kč

**DPH:** 99 039,24 Kč

**Cena s daní:** 570 654,65 Kč

**Měrné jednotky:** KPL

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 471 615,41 Kč

**Vypracoval zadání:** ing.Doležal

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 12.9.2017

**Datum vypracování nabídky:** 12.9.2017



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
**Objekt:** SO 218 Most ev.č.27922-1a přes D10 u obce Loukov  
**Rozpočet:** 218 Most ev.č.27922-1a přes D10 u obce Loukov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	12,35	935,00	11 547,25
2	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na mostě řízení dopravy pracovníky zhotovitele - na dálnici omezení dopravy do 1 jízdního pruhu mobilním značením 4x6 hod. Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	180 000,00	180 000,00
3	02750R		POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací Cenová soustava: -	KPL	1,00	80 000,00	80 000,00
4	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	20 000,00	20 000,00
5	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE nezbytné TePř, plán BOZP Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	25 000,00	25 000,00
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	40 000,00	40 000,00
7	02946		OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	5 000,00	5 000,00
8	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	1,00	9 000,00	9 000,00
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>370 547,25</b>



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
 Objekt: SO 218 Most ev.č.27922-1a přes D10 u obce Loukov  
 Rozpočet: 218 Most ev.č.27922-1a přes D10 u obce Loukov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			<b>Zemní práce</b>				
9	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na skládku, uložení, poplatku vč.případného štěpkování Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	80,00	200,00	16 000,00
10	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM vč.odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku porovnatelně pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	316,00	38,00	12 008,00
1			<b>Zemní práce</b>				<b>28 008,00</b>
2			<b>Základy</b>				
11	261115		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. I D DO 50MM revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtání Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	20,00	655,00	13 100,00
2			<b>Základy</b>				<b>13 100,00</b>
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				
12	78311		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST pasivační nátěr Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	49,40	207,00	10 225,80
13	78312		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	34,32	633,00	21 724,56
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				<b>31 950,36</b>
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
14	967168		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	4,94	5 670,00	28 009,80



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
Objekt: SO 218 Most ev.č.27922-1a přes D10 u obce Loukov  
Rozpočet: 218 Most ev.č.27922-1a přes D10 u obce Loukov

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny						
9		Ostatní konstrukce a práce				28 009,80

**Celkem:** **471 615,41**

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

**Stavba:** KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy

**Objekt:** SO 219 Most ev.č. 33310-4 přes D10 před obcí Svémyslice

**Rozpočet:** 219 Most ev.č. 33310-4 přes D10 před obcí Svémyslice

**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex s.r.o.

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 461 998,50 Kč

**Cena celková:** 461 998,50 Kč

**DPH:** 97 019,69 Kč

**Cena s daní:** 559 018,19 Kč

**Měrné jednotky:** KPL

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 461 998,50 Kč

**Vypracoval zadání:** ing.Doležal

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 12.9.2017

**Datum vypracování nabídky:** 12.9.2017



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
**Objekt:** SO 219 Most ev.č. 33310-4 přes D10 před obcí Svěmyslice  
**Rozpočet:** 219 Most ev.č. 33310-4 přes D10 před obcí Svěmyslice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	17,58	935,00	16 437,30
2	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na silnici řízení dopravy pracovníky zhotovitele - na dálnici omezení dopravy do 1 jíz. pruhu mobilním značením 4x6 hod. Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	180 000,00	180 000,00
3	02750R		POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací Cenová soustava: -	KPL	1,00	80 000,00	80 000,00
4	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	20 000,00	20 000,00
5	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD zábradlí, nezbytné TePř, plán BOZP Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	25 000,00	25 000,00
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	40 000,00	40 000,00
7	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	5 000,00	5 000,00
8	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	1,00	9 000,00	9 000,00
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>375 437,30</b>



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
 Objekt: SO 219 Most ev.č. 33310-4 přes D10 před obcí Svěmyslice  
 Rozpočet: 219 Most ev.č. 33310-4 přes D10 před obcí Svěmyslice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			<b>Zemní práce</b>				
9	12926		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 300MM Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	5,00	115,00	575,00
1			<b>Zemní práce</b>				<b>575,00</b>
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				
10	721173		VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 150 Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	9,00	512,00	4 608,00
11	78311		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST pasivační nátěr Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	70,30	207,00	14 552,10
12	78312		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	11,00	633,00	6 963,00
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				<b>26 123,10</b>
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
13	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	4,00	2 520,00	10 080,00
14	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	4,00	1 004,00	4 016,00
15	919154		ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 700MM2 vyříznutí částí zábradlí Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	25,00	73,00	1 825,00
16	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ vč.PKO	KG	50,00	78,00	3 900,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
**Objekt:** SO 219 Most ev.č. 33310-4 přes D10 před obcí Svěmyslice  
**Rozpočet:** 219 Most ev.č. 33310-4 přes D10 před obcí Svěmyslice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
17	966188		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na místo určené investorem	T	0,05	3 640,00	182,00
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
18	967168		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	7,03	5 670,00	39 860,10
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
9			Ostatní konstrukce a práce				59 863,10

**Celkem:** 461 998,50



**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

**Stavba:** KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy

**Objekt:** SO 220 Most ev.č. 244-001 přes trať Praha-Všetaty v obci Měšice

**Rozpočet:** 220 Most ev.č. 244-001 přes trať Praha-Všetaty v obci Měšice

**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex s.r.o.

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 1 068 918,90 Kč

**Cena celková:** 1 068 918,90 Kč

**DPH:** 224 472,97 Kč

**Cena s daní:** 1 293 391,87 Kč

**Měrné jednotky:** KPL

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 1 068 918,90 Kč

**Vypracoval zadání:** ing.Doležal

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 12.9.2017

**Datum vypracování nabídky:** 12.9.2017



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
 Objekt: SO 220 Most ev.č. 244-001 přes trat' Praha-Všetaty v obci Měšice  
 Rozpočet: 220 Most ev.č. 244-001 přes trat' Praha-Všetaty v obci Měšice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	21,48	935,00	20 083,80
2	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: na mostě a pod mostem na místní komunikaci - podle zhotovitelem zvoleného postupu prací Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	50 000,00	50 000,00
3	027211R		POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA NEELEKTRIFI TRATI Cenová soustava: -	HOD	6,00	50 000,00	300 000,00
4	02750R		POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění pohledu NK pro provádění prací Cenová soustava: -	KPL	1,00	80 000,00	80 000,00
5	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	20 000,00	20 000,00
6	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD zábradlí, nezbytné TePř, plán BOZP Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	25 000,00	25 000,00
7	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	40 000,00	40 000,00
8	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	5 000,00	5 000,00
9	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav	KUS	1,00	9 000,00	9 000,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
 Objekt: SO 220 Most ev.č. 244-001 přes trat' Praha-Všetaty v obci Měšice  
 Rozpočet: 220 Most ev.č. 244-001 přes trat' Praha-Všetaty v obci Měšice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>549 083,80</b>
1			<b>Zemní práce</b>				
10	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na skládku, uložení, poplatku vč.případného štěpkování Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	240,00	200,00	48 000,00
11	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM vč.odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku porovnatelně pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	492,00	38,00	18 696,00
1			<b>Zemní práce</b>				<b>66 696,00</b>
2			<b>Základy</b>				
12	261115		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. I D DO 50MM revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtání Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	12,50	655,00	8 187,50
2			<b>Základy</b>				<b>8 187,50</b>
3			<b>Svislé konstrukce</b>				
13	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	0,11	9 370,00	1 030,70
3			<b>Svislé konstrukce</b>				<b>1 030,70</b>
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				
14	76793R		OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA - zpětná montáž Cenová soustava: -	M2	80,00	150,00	12 000,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
 Objekt: SO 220 Most ev.č. 244-001 přes trat' Praha-Všetaty v obci Měšice  
 Rozpočet: 220 Most ev.č. 244-001 přes trat' Praha-Všetaty v obci Měšice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	78311		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST pasivační nátěr Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	84,80	207,00	17 553,60
16	78312		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	528,00	633,00	334 224,00
7	<b>Přidružená stavební výroba</b>						<b>363 777,60</b>
9	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>						
17	919154		ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 700MM2 Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	70,00	73,00	5 110,00
18	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KG	200,00	78,00	15 600,00
19	966188		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na místo určené investorem Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	0,20	3 640,00	728,00
20	966843		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z RÁMEČ PLETIVA bude zpětně použito Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	80,00	125,00	10 000,00
21	967168		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	8,59	5 670,00	48 705,30
9	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>						<b>80 143,30</b>

Celkem:

1 068 918,90



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy

**Objekt:** SO 221 Most ev.č. 608-010 přes trať Praha-Vraňany před obcí Nové Ouholice

**Rozpočet:** 221 Most ev.č. 608-010 přes trať Praha-Vraňany před obcí Nové Ouholice

**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex s.r.o.

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 813 932,00 Kč

**Cena celková:** 813 932,00 Kč

**DPH:** 170 925,72 Kč

**Cena s daní:** 984 857,72 Kč

**Měrné jednotky:** KPL

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 813 932,00 Kč

**Vypracoval zadání:** ing.Doležal

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 12.9.2017

**Datum vypracování nabídky:** 12.9.2017



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
**Objekt:** SO 221 Most ev.č. 608-010 přes trat' Praha-Vraňany před obcí Nové Ouholice  
**Rozpočet:** 221 Most ev.č. 608-010 přes trat' Praha-Vraňany před obcí Nové Ouholice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	15,08	935,00	14 099,80
2	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - řízení dopravy pracovníky zhotovitele Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	10 000,00	10 000,00
3	027212Rb		POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI 1 kolej Cenová soustava: -	HOD	12,00	50 000,00	600 000,00
4	02750R		POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací Cenová soustava: -	KPL	1,00	40 000,00	40 000,00
5	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	20 000,00	20 000,00
6	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE nezbytné TePř, plán BOZP Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	15 000,00	15 000,00
7	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	20 000,00	20 000,00
8	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	5 000,00	5 000,00
9	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav	KUS	1,00	9 000,00	9 000,00

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	KSÚS nadjezdy	Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy
Objekt:	SO 221	Most ev.č. 608-010 přes trať Praha-Vraňany před obcí Nové Ouholice
Rozpočet:	221	Most ev.č. 608-010 přes trať Praha-Vraňany před obcí Nové Ouholice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
0	Všeobecné konstrukce a práce						733 099,80
1	Zemní práce						
10	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na skládku, uložení, poplatku vč.případného štěpkování Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	148,00	200,00	29 600,00
11	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM vč.odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku porovnatelně pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	120,00	38,00	4 560,00
1	Zemní práce						34 160,00
7	Přidružená stavební výroba						
12	78311		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST pasivační nátěr Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	60,30	207,00	12 482,10
7	Přidružená stavební výroba						12 482,10
9	Ostatní konstrukce a práce						
13	967168		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	6,03	5 670,00	34 190,10
9	Ostatní konstrukce a práce						34 190,10
Celkem:							813 932,00



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy

**Objekt:** SO 222 Most ev.č. 608-004..2 podchod Zdiby

**Rozpočet:** 222 Most ev.č. 608-004..2 podchod Zdiby

**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex s.r.o.

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 227 793,85 Kč

**Cena celková:** 227 793,85 Kč

**DPH:** 47 836,71 Kč

**Cena s daní:** 275 630,56 Kč

**Měrné jednotky:** KPL

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 227 793,85 Kč

**Vypracoval zadání:** ing.Doležal

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 12.9.2017

**Datum vypracování nabídky:** 12.9.2017





## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
**Objekt:** SO 222 Most ev.č. 608-004..2 podchod Zdiby  
**Rozpočet:** 222 Most ev.č. 608-004..2 podchod Zdiby

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	5,28	935,00	4 936,80
2	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: na mostě regulace dopravy pracovníky zhotovitele + zúžení jízdního pruhu Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	30 000,00	30 000,00
3	02750R		POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací Cenová soustava: -	KPL	1,00	10 000,00	10 000,00
4	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	10 000,00	10 000,00
5	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD zábradlí, nezbytné TePř, plán BOZP Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	25 000,00	25 000,00
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	40 000,00	40 000,00
7	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00	5 000,00	5 000,00
8	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	1,00	9 000,00	9 000,00
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>133 936,80</b>



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
 Objekt: SO 222 Most ev.č. 608-004..2 podchod Zdiby  
 Rozpočet: 222 Most ev.č. 608-004..2 podchod Zdiby

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			<b>Zemní práce</b>				
9	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na skládku, uložení, poplatku vč.případného štěpkování Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	10,00	200,00	2 000,00
10	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM vč.odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku porovnatelně pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	20,00	38,00	760,00
1			<b>Zemní práce</b>				<b>2 760,00</b>
3			<b>Svislé konstrukce</b>				
11	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	0,11	9 370,00	1 030,70
3			<b>Svislé konstrukce</b>				<b>1 030,70</b>
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				
12	78311		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST pasivační nátěr Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	4,95	207,00	1 024,65
13	78312		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	8,00	633,00	5 064,00
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				<b>6 088,65</b>
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
14	911DC1		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	14,00	4 300,00	60 200,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** KSÚS nadjezdy Zpracování PD pro provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy  
**Objekt:** SO 222 Most ev.č. 608-004..2 podchod Zdiby  
**Rozpočet:** 222 Most ev.č. 608-004..2 podchod Zdiby

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	919154		ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 700MM2 <small>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</small>	KUS	50,00	73,00	3 650,00
16	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ <small>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</small>	KG	100,00	78,00	7 800,00
17	966188		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na místo určené investorem <small>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</small>	T	0,10	3 640,00	364,00
18	967168		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM <small>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</small>	M3	2,11	5 670,00	11 963,70
9	Ostatní konstrukce a práce						83 977,70

**Celkem:****227 793,85**