

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/237 Hořešovice, most ev. č. 237-013b přes potok Zichovec Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 000 Vedlejší a ostatní náklady	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 000/1	Číslo ZBV: 4
---	---	------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice s.r.o.
Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice
IČ: 44564287

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.1	0,00	4 229,70	4 229,70

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.4.	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4	0,00	4 229,70	4 229,70

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list	Číslo paré:
------------------	-------------

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/237 Hořešovice, most ev. č. 237-013b přes potok Zichovec Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 000 Vedlejší a ostatní náklady	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <p style="text-align: center;">SO 000</p>	Číslo ZBV: <p style="text-align: center;">4.1</p>
---	---	---

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2437/00066001/2022 a zhotovitel č.: 69/22-22441 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 2.9.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. se sídlem Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	Objednatel
2. Změnový list	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1	1	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	
6. Přehled dalších dokladů	1	
Další doklady dle přehledu dokladů	23	

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna - Přerušení stavby - zařízení staveniště, oplocení

Z důvodu zimní technologické přestávky je nutné zajistit staveniště s ohledem na bezpečnost proti pohybu osob i vozidel. Jedná se o pronájem mobilního oplocení umístěného napříč převáděné komunikace na obou stranách mostu po celou dobu zimní technologické přestávky.

Změna bude na základě čl.6 odst. 6.9. písm. b) uzavřené SoD zařazena mezi vyhrazené změny závazku do skupiny 1.

Změna je vyjádřena smluvní položkou č. 17. Zvyšuje smluvní cenu stavby o 4 229,70Kč

Zhotovitel zaslal na výše uvedené oznámení Objednateli ze dne 26.1.2023 (doklad č. 09). Výše uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny TDS (doklad č. 12), AD (doklad č. 11) a objednatelem (doklad č. 10). Skutečnou dobu zimní technologické přestávky je zaznamenána ve Stavebním deníku (doklad č. 8). Dále je přiložena základní cena - rozpis subdodavatele a znázornění navýšení ceny (doklad č. 13). Pronájem oplocení je doložen fakturami (doklad č. 14).

Změna je podle § 5, odst. 1, písmeno a) resp. čl.7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 1.1.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 1.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 2 je změnou vyhrazenou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	4 229,70	4 229,70	4 229,70

Technická pomoc Objednatele

jméno

Ing. Lubomír Smetana

datum

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Lukáš Krulich	datum	podpis
-----------------------------	-------	--------------------	-------	--------

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Martin Vavřena	datum	podpis
------------------------------	-------	---------------------	-------	--------

Zástupce Objednatele: KSÚS	jméno	Ing. Michal Šťastný	datum	podpis
----------------------------	-------	---------------------	-------	--------

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	datum	podpis
---	-------	------------------------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis
---	-------	-----------------------	-------	--------

Zhotovitel	jméno	Ing. Tomáš Novák	datum	podpis
-------------------	-------	------------------	-------	--------

Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4**

Název Stavby:	II/237 Hořešovice, most ev. č. 237-013b přes potok Zichovec
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	000/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
672 051,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	672 051,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce		4 229,70	4 229,70	0,63%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	676 280,70	4 229,70	0,63%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: II/237 Hořešovice, most ev. č. 237-013b přes potok Zichovec								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 901 Dopravně-inženýrská opatření								901					
Číslo a název rozpočtu: SO 901 Dopravně inženýrská opatření								Skupina změn 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nové položky - JC dle fakturace											
17	3100	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, demontáž Oplocení napříč komunikací z obou stran mostu v době přerušení stavby během zimní technologické přestávky. Období od 20.11.2022 do 12.3.2023. Bude doloženo fakturou od dodavatele 3 678Kč * 1,15% = 4 229,70Kč [A] 28m * 113 dní = 3 164 mden [B] [A]/[B]= 1,34	mden	0,00	3 164,00	3 164,00	1,34	0,00	0,00	4 229,70	4 229,70	4 229,70	100%
		Celkem							0,00	4 229,70		4 229,70	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Lukáš Krulich

Za zástupce Objednatele: Ing. Michal Šťastný

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/237 Hořešovice, most ev. č. 237-013b přes potok Zichovec

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	7 379 803,25
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	8 065 027,92
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	9 758 683,78
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	109,29%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	1,64%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-0,64%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	538 934,79
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	7,30%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 213 940,98

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	8,34%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	615 729,09
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 689 901,63

12=(1)*0,15	Limit	1 106 970,49
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)	0,34%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	25 410,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			- 2 - Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			- 3 - Změny nepředvidané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				- 4 - Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				- 5 - Změny de minimis (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
						Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/237 Hořešovice, most ev. č. 237-013b přes potok Zichovec	- 47 012,18	732 236,85	685 224,67	- 8 615,13	129 494,91	120 879,78	0,00	0,00	0,00	- 38 397,15	577 331,94	538 934,79	615 729,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 410,00	25 410,00
201	1	Demolice - Poplatky, čerpání vody	0,00	496 535,41	496 535,41	0,00	13 055,41	13 055,41	0,00	0,00	0,00	0,00	483 480,00	483 480,00	483 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	2	Most ev. č. 237-016b - Zásypy	- 47 012,18	93 851,94	46 839,76	- 8 615,13	0,00	- 8 615,13	0,00	0,00	0,00	- 38 397,15	93 851,94	55 454,79	132 249,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	3	Dopravně-inženýrská opatření	0,00	137 619,80	137 619,80	0,00	112 209,80	112 209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 410,00	25 410,00
000	4	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	4 229,70	4 229,70	0,00	4 229,70	4 229,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	4
Název a evidenční číslo stavby:	II/237 Hořešovice, most ev. č. 237-013b přes potok Zichovec
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	901/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	3	
08 Zápis ve SD	7	
09 Oznámení o vyčíslení změn	2	
10 Stanovisko Objednatele	2	
11 Stanovisko AD	1	
12 Stanovisko TDS	1	
13 Základní cena - rozpis subdodavatele	1	
14 Faktury	5	
15 Prohlášení zhotovitele	1	
16 PDPS	x	fyzicky u objednatele
Počet listů celkem	23	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: II/237 Hořešovice, most ev. 237-013b přes potok Zichovec Číslo a název SO/PS: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady Číslo a název rozpočtu: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 000					
								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	0	Všeobecné konstrukce a práce					8,00	672 051,00	0,00	4 229,70	676 280,70	4 229,70	0,63%
1	00410R	VEDLEJŠÍ NÁKLADY	KPL	1,00	1,00	0,00	60 495,60	60 495,60	0,00	0,00	60 495,60	0,00	0,00%
		obsahují zejména náklady na: - ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními - uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektovaného stavu - zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí - likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem - péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování - nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě - zajištění bankovních garancí - všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek											
		1=1,00 [A]											
2	00420R	OSTATNÍ NÁKLADY	KPL	1,00	1,00	0,00	38 497,20	38 497,20	0,00	0,00	38 497,20	0,00	0,00%
		obsahují zejména náklady na: - úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při provádění díla zjištěných skutečností - zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace - zpracování Povodňového plánu stavby - zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP) - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů - všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek											
		1=1,00 [A]											
3	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,00	1,00	0,00	21 998,40	21 998,40	0,00	0,00	21 998,40	0,00	0,00%
		Veškeré zkoušky dle KZP pro provedení a předání stavby											
		1=1,00 [A]											
4	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	M3	1,00	1,00	0,00	21 998,40	21 998,40	0,00	0,00	21 998,40	0,00	0,00%
		Veškeré zkoušky dle KZP konstrukcí pro provedení a předání stavby											
		1=1,00 [A]											
5	02730	POMOCNÉ PRÁCE ZŘÍZENÍ NEBO ZAJIŠŤOVÁNÍ OCHRANY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,00	1,00	0,00	32 997,60	32 997,60	0,00	0,00	32 997,60	0,00	0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: II/237 Hořešovice, most ev. 237-013b přes potok Zichovec Číslo a název SO/PS: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady Číslo a název rozpočtu: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 000 celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13	14
		Vytýčení veškerých inženýrských sítí a jejich ochrana během výstavby V blízkosti stavby se nachází vysokotlaký plynovod (DN100; společnosti GridServices,s.r.o.). Plynovod nebude stavbou dotčen, nicméně je potřeba jej po celou dobu stavby účinně chránit před poškozením, a dodržovat opatření v ochranném pásmu. Výskyt inženýrských sítí je nutno čerpat z koordinačních příloh stavby 1=1,00 [A]											
6	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytýčení stávajících sítí - vysokotlaký plynovod 1=1,00 [A]	KPL	1,00	1,00	0,00	10 999,20	10 999,20	0,00	0,00	10 999,20	0,00	0,00%
7	02911R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč. zakresu do katastrální mapy a její digitalizace 1=1,00 [A]	KPL	1,00	1,00	0,00	54 996,00	54 996,00	0,00	0,00	54 996,00	0,00	0,00%
8	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU Aktualizace mostního listu 1=1,00 [A]	KUS	1,00	1,00	0,00	16 498,80	16 498,80	0,00	0,00	16 498,80	0,00	0,00%
9	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS RDS z PDPS pro celou stavbu 1=1,00 [A]	KPL	1,00	1,00	0,00	186 986,40	186 986,40	0,00	0,00	186 986,40	0,00	0,00%
10	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGITÁLNÍ FORMĚ Skutečného provedení stavby ve výkresové formě 4 paré 1=1,00 [A]	KPL	1,00	1,00	0,00	21 998,40	21 998,40	0,00	0,00	21 998,40	0,00	0,00%
11	02946	OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Včetně zdokumentování stávajícího stavu, demolice a průběhu výstavby vč.fotodokumentace sousedících objektů 1=1,00 [A]	KPL	1,00	1,00	0,00	3 299,80	3 299,80	0,00	0,00	3 299,80	0,00	0,00%
12	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Plán sledování a údržby mostu 1=1,00 [A]	KPL	1,00	1,00	0,00	10 999,20	10 999,20	0,00	0,00	10 999,20	0,00	0,00%
13	029511	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY Stanovení zatížitelnosti 1=1,00 [A]	HOD	1,00	1,00	0,00	10 999,20	10 999,20	0,00	0,00	10 999,20	0,00	0,00%
14	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA 1.HMP vč.eventuálního zpřístupnění 1=1,00 [A]	KUS	1,00	1,00	0,00	16 498,80	16 498,80	0,00	0,00	16 498,80	0,00	0,00%
15	02991a	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Označení stavby dle směrnic investora 2=2,00 [A]	KUS	2,00	2,00	0,00	7 699,40	15 398,80	0,00	0,00	15 398,80	0,00	0,00%
16	02991b	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Označení stavby dle směrnic investora - omluvné tabule 2=2,00 [A]	KUS	2,00	2,00	0,00	7 699,40	15 398,80	0,00	0,00	15 398,80	0,00	0,00%
17	03100	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KUS	1,00	1,00	0,00	131 990,40	131 990,40	0,00	0,00	131 990,40	0,00	0,00%



11/237 HOŘETOVICE, MOST č.č. 237-0136
PŘED PŮTOK ŽICHOVCE

Stavební a montážní deník

samopropisovací
3 x 50 číslovaných listů

22647



11/237 KOPČOVICO, MOST OV.Č. 237-0136

Denní záznamy stavby:

List č.

610227

Datum:

POČASÍ: ZATŘENO / DOŠTÍ 7°C

17.11.2022

PRAC. DOBA: 7" - 16"

ET

PRACOVNÍCI: VALAŠEK, ŠTOČEK, MORO, PEZAR, KUŽEL

MECHANIZACE: JERAB, RUCNÍ NÁŘADÍ

PROVÁZENÍ PRÁCE:

- ODBĚRNÍ OVAKY ROKU ŠTĚP A KET ŠTĚP
- ŠTĚPNÍ BĚŽNÍ A PŘÍPRAVA K ODVOZU
- ČERPAK VODY
- OŠETŘOVÁNÍ ŽELEZU
- VĚLĚ A ZABEZPEČENÍ STAVENÍŠTĚ + KONTROLA DÍLO

POČASÍ: ZATŘENO / DOŠTÍ 6°C

18.11.2022

PRAC. DOBA: 7" - 16"

PA

PRACOVNÍCI: VALAŠEK, ŠTOČEK, MORO, PEZAR, KUŽEL

MECHANIZACE: RUCNÍ NÁŘADÍ, AUTO A ROLKY

PROVÁZENÍ PRÁCE:

- ODVOZ ŽELEZEMÍ
- ČERPAK VODY
- OŠETŘOVÁNÍ ŽELEZU
- VĚLĚ A ZABEZPEČENÍ STAVENÍŠTĚ + KONTROLA DÍLO

POČASÍ: POLOJASNO 3°C

19.11.2022

PRAC. DOBA: 7" - 15"

SD

PRACOVNÍCI: VALAŠEK, ŠTOČEK, PEZAR

MECHANIZACE: RUCNÍ NÁŘADÍ

PROVÁZENÍ PRÁCE:

- ČERPAK VODY
- OŠETŘOVÁNÍ ŽELEZU
- VĚLĚ A ZABEZPEČENÍ STAVENÍŠTĚ + KONTROLA DÍLO

PRÁCE:

20.11.2022

NA PŘEKYSLÉ DĚKADY ŽIVOTNOSTI A OBLIŽNOSTI

A V SOUVISLÍ S PŘÍPRAVOU ŽEL. ŽELEZNÝCH, ČL. 4

POST. 4.4. S PŘÍPRAVOU ŽEL. ŽELEZNÝCH

PŘÍPRAVA NA ŽELEZ A ŽIVOTNOSTI VOPŘÍKLADY KLIMAT.

Posledně pro měření vlny (litováno).
 z tohoto měření se poznává, že
 dosud provedené práce jsou
 uspokojivé. Posledně vlny a
 měření provedeno v domě, dle
 plánů. Do této doby jsou na
 stavbě provedeny práce
 a kladou se (dále budou) tyto
 práce na dle plánů vln.

14. listopadu 2021

KRUP-SK. KNOPP

za TOS:

Právní
 Prohlášení
 samostatně

Prohlášení
 Prohlášení
 Prohlášení

21. 11. 2022

Zápis projektanta:

21. 11. 2022

Projektant souhlasí, že v rámci
 bez ochrany a může být zatopen
 Po zimní přestávce bude vln
 postavení posouzena a následně

PROVEDENA KONTROLA
 A DIO -> 303 ZA VAD.

29. 11. 2022

11/237 HOŘEŠOVICO, MOST EV.Č. 237/0136

Denní záznamy stavby:

List č.

610229

Datum:

PROVEDENA KONTROLA ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ
& DIO → BEZ ZÁVAD. 5.12.2022

PROVEDENA KONTROLA ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ
& DIO → BEZ ZÁVAD. 15.12.2022

PROVEDENA KONTROLA DIO & ZABEZPEČENÍ
STAVENIŠTĚ → BEZ ZÁVAD. 23.12.2022

PROVEDENA KONTROLA DIO A ZABEZPEČENÍ
STAVENIŠTĚ → BEZ ZÁVAD. 29.12.2022

V/237 HOŘESOUKOV, MOST EV.Č. 237-0136

Denní záznamy stavby:

List č.

610230

Datum:

PROVEDENA KONTROLA DIO + ZABEZPEČENÍ
STAVENIŠTĚ → BEZ ZÁVAD. 2.1.2023

PROVEDENA KONTROLA DIO + ZABEZPEČENÍ
STAVENIŠTĚ → BEZ ZÁVAD. 13.1.2023

PROVEDENA KONTROLA DIO + ZABEZPEČENÍ
STAVENIŠTĚ → BEZ ZÁVAD. 20.1.2023

PROVEDENA KONTROLA DIO A ZABEZPEČENÍ
STAVENIŠTĚ → BEZ ZÁVAD. 26.1.2023

Zajímá kou BOZP:
Vzhledem k výskytu požárů a
dopravního rušení. 31.1.2023

11/257 HOŘŠŮVICOV, MOST EV.Č. 237 - 0136

Denní záznamy stavby:

List č.

610231

Datum:

PROVEDENA KONTROLA DIO A ZABEZPEČENÍ STABILNOSTI → BEZ ZÁVAD. 31.1.2023

PROVEDENA KONTROLA DIO A ZABEZPEČENÍ STABILNOSTI → BEZ ZÁVAD. 7.2.2023

PROVEDENA KONTROLA DIO A ZABEZPEČENÍ STABILNOSTI → BEZ ZÁVAD. 14.2.2023

PROVEDENA KONTROLA DIO + ZABEZPEČENÍ STABILNOSTI → BEZ ZÁVAD. 21.2.2023

Zpráva KOO BOEP:

Průběh kontrola bezpečnosti, dopravní práce, práce.

PROVEDENA KONTROLA ZABEZPEČENÍ STABILNOSTI + DIO → BEZ ZÁVAD. 27.2.2023

PROVEDENA KONTROLA ZABEZPEČENÍ STABILNOSTI A DIO → BEZ ZÁVAD. 8.3.2023

Zpráva VBI:

Kontrola stavby. Kontrola DIO.

8.3.2023

Denní záznamy stavby:

List č.

610232

Datum:

Počasi: POUŠTAVNO 7°C
 PRAC. DOBA: 7" - 16"
 PRACOVNÍCI: VALAŘI, STŘEŠI, POKLADČI, POZATĚ
 MECHANIZACE: LUCI NAČADI
 PROVAZOVNÍ PRÁCE:
 - ZAHÁJENÍ PRACÍ PO ZIMNÍ PŘESTÁVCE
 - ČERPÁNÍ VODY
 - OČIŠTĚNÍ ŽEONOVÉ KONSTRUKCE O NÁKOSU
 APAS
 - UKLID A ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ

13.3.2023

PROŠKŮVANO DÍLY ZAHÁJENÝ PRÁCE PO
 ZIMNÍ PŘESTÁVCE. PRÁCE BUDOU POKRAČOVAT
 DŮŘI ŽEONOVÉHO HMG.

13.3.2023

Zápis VŠI:

Provedena vizuální kontrola stěhy. Vzhledem ke složenému práci:

KSÚS SK:

VŠI:

Počasi: POUŠTAVNO 11°C
 PRAC. DOBA: 7" - 16"
 PRACOVNÍCI: VALAŘI, STŘEŠI, POKLADČI, POZATĚ
 MECHANIZACE: LUCI NAČADI
 PROVAZOVNÍ PRÁCE:
 - ČERPÁNÍ VODY
 - IZOLACE PRACOVNÍ STĚHY ŽELEZÁ/OPŮRY
 - NÁTEL ŽET. LČO ASF. POKRYTÍ
 - SANACE ŽET. LČO
 - DIVOZ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU Z MEJIDPA NA
 PĚLÁK
 - UKLID A ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ

14.3.2023

Zápis VŠI:

Provedena vizuální kontrola stěhy a přechodného št. 16.3.2023
 Předání fotozáznamů o obložení izolace projektantovi k provedení
 podkladního betonu pod náborní drenáž v rámci št. než je ve VL-4
 a v soupisu prací z POPS.

16.3.2023



N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice
IČ 44564287, DIČ CZ44564287, bank. spojení
telefon 416 732 335. 416 737 477. 416 737 997. 416 738 692 - 3
fax

e-m.....

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1805

N + N – KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ STAVBY LITOMĚŘICE, S.R.O.

Vyřizuje: Ing. Lukáš Krulich, email:

Označení / číslo Smlouvy Objednatele: **S-2437/00066001/2022**

Označení / číslo Smlouvy Zhotovitele: **69/22 - 22441**

Dílo: **II/237 Hořešovice, most ev.č. 237-013b přes potok Zichovec II**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov
IČO: 00066001

Zastoupená ve věcech technických:

Ing. Michalem Štastným, Bc. Miroslavem
Dostálem

Věc: Oznámení o zjištěné skutečnosti – vyčíslení změn

Vážení obchodní partneři,

na základě smlouvy o dílo (číslo smlouvy Objednatele **S-2437/00066001/2022**), uzavřené dne 16.9.2022 (dále jen „**SoD**“), upozorňuje včasné Zhotovitel Objednatele na vznik skutečnosti způsobující dopad na změnu ceny díla podle článku 6.8 a z něho plynoucí směrnice, u stavby: „**II/237 Hořešovice, most ev.č. 237-013b přes potok Zichovec II**“ (dále jen „**Stavba**“).

V průběhu provádění Stavby došlo k neočekávaným zjištěním, která budou vyžadovat nutnost realizace prací nad rámec stanovený zadávací dokumentací stavby a budou mít vliv na navýšení celkové ceny díla. Bude nutné reagovat na skutečně zastižené podmínky a povahu konstrukcí, které byly v době zpracování zadávací projektové dokumentace neznámé, nebo byly zakryty jinými konstrukcemi a nebylo jejich povahu možno zjistit běžnými diagnostickými metodami.

Za prvé se jedná konkrétně o zjištění skutečné povahy výkopku vyzískaného při zemních pracích. Tento měl být dle zadávací dokumentace stavby využit zpětně k zásypu v přechodových oblastech za oběma opěrami mostu od úrovně dna stavební jámy až do výškové úrovně pod rubovou drenáží. Po odborném posouzení skutečného stavu vykopaného materiálu autorizovaným geotechnikem (viz. zápis ve SD a zápis v protokolu z KD č.4) bylo však zjištěno, že výkopek je pro zpětné využití do zásypu zcela nevhodný a musí být nahrazen materiálem vhodným, například šterkodrtí ŠDa frakce 0/63, 0/32. Původní materiál bude tedy namísto zpětného využití odvezen a uložen na skládku.

Dalším důvodem pro navýšení předpokládané ceny díla je v průběhu výkopových prací zjištěná skutečnost stálého přítoku spodní vody do stavební jámy skrz její stěny. V zadávací dokumentaci uvažovaný trubní převod vody s hrázemi zajišťuje odvod pouze povrchové vody tekoucí v korytě vodoteče. Aby však spodní voda prosakující skrz stěny stavební jámy neznemožnila provádění stavebních prací, je nutné ji neustále v průběhu stavebních prací odvádět čerpáním ponorným čerpadlem mimo prostor stavební jámy. Čerpání je nutné provádět od chvíle výkopu jámy v její spodní projektované výškové úrovni až do fáze provedení zásypů rubů nosné konstrukce a provedení dlažeb v otvoru mostu. Provedené čerpání je patrné z fotodokumentace a zápisů ve SD.

Vliv na navýšení ceny díla mají rovněž vyvolané nutné režijní náklady spojené s přerušením provádění díla z důvodu zimní technologické přestávky. Jedná se o pronájem mobilního staveništního oplocení umístěného napříč převáděné komunikace na obou stranách mostu a také zajištění rozhodnutí o prodloužení

DIO a samotný pronájem dočasného dopravního značení u mostu a na objízdných trasách po celou dobu zimní přestávky. Skutečná doba přerušení díla je patrná ze zápisů ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů stavby.

Zhotovitel vyčíslil změny spojené s výše uvedenou skutečností takto:

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Vícenáklady 4 959,31 Kč bez DPH

SO 201 - 000 Demolice

Vícenáklady 485 159,41 Kč bez DPH

SO 201 – 201 Most ev.č.237-031b

Vícenáklady 93 851,94 Kč bez DPH

Méněnáklady -38 397,15 Kč bez DPH

SO 201 – 901 DIO

Vícenáklady 153 712,18 Kč bez DPH

Celkové odhadované navýšení ceny díla zahrnující výše popsané změny je tedy **699 286,31 Kč bez DPH.**

Při vyčíslení změny jsme vycházeli u dotčených položek v převážné většině ze skutečného množství provedených jednotek a jednotkových cen uvedených již v původním smluvním rozpočtu dle SoD. U položek neobsažených ve smluvním rozpočtu jsme použili jednotkových cen z ceníku OTSKP (čerpání vody), případně u položek jednoznačně nedefinovaných smlouvou ani ceníkem jsme cenu určili daňovými doklady od dodavatele (pronájem oplocení) a jejich navýšením dle závazné metodiky pro oceňování změn. Hodnoty navýšení vztažené k položkám týkajících se přerušení díla (DIO, pronájem oplocení) jsou pouze odhadnuty dle předpokladu trvání doby přerušení díla a definitivně budou vyčísleny dle skutečnosti po ukončení doby přerušení. Podrobný položkový rozpočet změny je přílohou tohoto oznámení.

Změna bude zařazena do skupiny 3 – Změna z nepředvídaných důvodů, které splňují podmínky stanovené v § 222 ods. 6ZZVZ. Jednalo by se tedy o změnu, která vznikla v průběhu realizace zakázky z důvodu nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě

Zhotovitel tímto žádá Objednatele o vydání písemného pokynu ke zpracování dokumentace návrhu Změny a určení dalšího postupu ve věci vyřešení výše popsané situace.

V Litoměřicích dne 26.1.2023

S pozdravem

.....
Ing. Tomáš Novák,
jednatel společnosti

Příloha: Položkový rozpočet změn

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

N+N Konstrukce a dopravní stavby
Litoměřice, s.r.o.
p. Ladislav Vébr
Nerudova 2215
412 01 Litoměřice

Tel. 724 338 434

v Kladně 20.1.2023

Akce: II/237 Hořešovice, most ev.č. 237-013b přes potok Zichovec

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo S-2437/00066001/2022, odst 6.8:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „Směrnice“), která tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídílníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli
- c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem smlouvy, kterým může být změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele
- d) případná změna termínu plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této smlouvě (tj. nikoli formou Změnového listu) a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínu plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu §222 Zákona o ZVZ.
- e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

***Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11***

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem (ZBV3):

1. Z důvodů zimní technologické přestávky je nutné zajistit staveniště s ohledem na bezpečnost proti pohybu osob i vozidel. Návrh zabezpečení staveniště bude zapsán do stavebního deníku a schválen TDI. Skutečná doba zimní technologické přestávky bude zaznamenána ve stavebním deníku a aktualizovaném harmonogramu stavby a schválena zástupcem investora a TDI.

Ing. Michal Šťastný
Mostní technik KSÚS SK_Kladno

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje p.o.
Ing. Michal Šťastný
Mostní technik - oblast Kladno
Železárenská 1566
272 01 Kladno**

Čj : PX 1871.03/2023/MVa
V Praze : 31. března 2023
Vyřizuje: Ing. Martin Vavřena

tel.:
fax:
e-m:

Akce: **II/237 Hořešovice, most ev. č. 237-013b přes potok Zichovec**
Věc: **Oznámení zhotovitele o změně - ZBV č. 3**

STANOVISKO AUTORSKÉHO DOZORU (AD) č.3

Autorský dozor obdržel od Zhotovitele dne 28.3.2023 žádost o stanovisko ke změně délky pronájmu mobilního oplocení umístěného napříč převáděné komunikace na obou stranách mostu z důvodu přerušení stavebních prací v době zimní technologické přestávky.

Skutečná doba přerušení díla je doložena zápisy ve stavebním deníku a v zápisech z kontrolních dnů stavby.

Autorský dozor s návrhem změny délky pronájmu mobilního oplocení **souhlasí**.

S pozdravem za Pontex Praha
Ing. Martin Vavřena
Autorský dozor

Ing. Martin Vavřena
Vavřena

Digitálně podepsal
Ing. Martin Vavřena
Datum: 2023.03.31
19:13:43 +02'00'

Ing. Jan Chreno
IČO: 00978493
DIČ: CZ9001303366
Topol 12, Chrudim, 53701

Autorizovaný stavební dozor
pro obor Mosty a inženýrské konstrukce
číslo autorizace: 0701654
číslo oprávnění: 745/2020

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje p.o.
Ing. Michal Šťastný
Mostní technik – oblast Kladno
Železárenská 1566
272 01 Kladno**

Akce: II/237 Hořešovice, most ev. č. 237-013b přes potok Zichovec

Věc: Oznámení Zhotovitele o změně – ZBV č. 3

Zhotovitel předložil dne 28.3.2023 žádost o stanovisko ke změně prodloužení DIO a pronájem dočasného dopravního značení u mostu a na objízdných trasách po celou dobu zimní přestávky.

Skutečná doba přerušení díla je doložena zápisy ve Stavebním deníku č. 1 a v Zápisech z kontrolních dnů stavby.

Zhotovitel zodpovídá za správnost vypracování všech částí – dokumentů pro přípravu a realizaci upraveného technického řešení a zároveň za jeho správné provedení.

TDI souhlasí s návrhem Zhotovitele na změnu délky pronájmu mobilního oplocení.

Datum 30.4.2023

Ing. Jan Chreno, TDI

Základní cena subdávatele zajišťujícího pronájem mobilního oplocení staveniště a znázornění navýšení jeho ceny o 15%

Stavba: 17 016 00 - II/237 Hořešovice, most ev.č.237-013b přes potok Zichovec

Rozpočet: Pronájem mobilního staveništního oplocení v prodlouženém období výstavby způsobeném realizací přeložek horkovodů

přehled fakturování od subdávatele - faktury jsou v příloze

										faktura za období 20.11.2022 - 30.11.2022	faktura za období 1.12.2022 - 31.12.2022	faktura za období 1.1.2023 - 31.1.2023	faktura za období 1.2.2023 - 28.2.2023	faktura za období 1.3.2023 - 12.3.2023
										cena	cena	cena	cena	cena
č.pol.	Položka	M. J.	Množství	Jednotková cena	Celková cena položky	15% z ceny smluvní s dávatelem		Cena smluvní včetně 15% navýšení - kalkulace do ZBV		980/30*11				980/31*12
1	Nájem prvků systémového oplocení staveniště v termínu od 20.11.2022 do 12.3.2023	kpl	1	3 678,0 Kč	3 678,0 Kč	551,7 Kč	551,7 Kč	4 229,7 Kč	4 229,7 Kč	359,0 Kč	980,0 Kč	980,0 Kč	980,0 Kč	379,0 Kč
	Celkem				3 678,0		552 Kč		4 230 Kč	359 Kč	980 Kč	980 Kč	980 Kč	379 Kč

Dodavatel:

TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.
Pražská 264
 274 01 Slaný

Zapsána v OR, vedeném Městským soudem v Praze
 oddíl C, vložka 24391.


IČO 49551655
 DIČ CZ49551655

Peněžní ústav Raiffeisenbank a.s.
 Číslo účtu CZK

N + N KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ
 STAVBY LITOMĚŘICE s. r. o.

Nerudova 2215
 412 01 Litoměřice

DIČ CZ44564287
 IČO 44564287



číslo zákazníka	VS / evid.č.DD	den vystavení
1002744	246580234	01.11.22

číslo objednávky zákazníka
 dle nab.č.672-2022-RD
 p.Petr Mundil

Den splatnosti	Faktura hrazená převodem	
16.12.22		
D. uskut. zdan. plnění	Pobočka	Zakázka-čís.
01.11.22	41/241	24140044

2022/11
 Strana 1

PočePoložkaOznačení	Měsíční sazbaZákl.daně CZK
Na zajištění vaší akce : Most přes Zichovecký potok /č.237-013b/ : CZ 273 74 Hořešovice	

Pronájem za období od 01.11.22 do 30.11.22 001 82/172 Plot 2m - 28bm 8xplot, 9xpatka, 8xsvorka	980,00	980,00
Pronájem za období od 01.11.22 do 30.11.22 Dat. dodání: 23.09.22 001 80/121 Kancelářský kontejner BK1 BK1114	4.000,00	4.000,00
Pronájem za období od 01.11.22 do 30.11.22 Dat. dodání: 23.09.22 001 80/182 1xstůl, 6xžidle	600,00	600,00

Nettočástka	5.580,00	21 %DPH	1.171,80	K úhradě CZK	6.751,80
-------------	----------	---------	----------	---------------------	----------



Dodavatel:

TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.
Pražská 264
 274 01 Slaný

Zapsána v OR, vedeném Městským soudem v Praze
 oddíl C, vložka 24391.

IČO 49551655
 DIČ CZ49551655

Peněžní ústav Raiffeisenbank a.s.
 Číslo účtu CZK

N + N KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ
 STAVBY LITOMĚŘICE s. r. o.

Nerudova 2215
 412 01 Litoměřice

DIČ CZ44564287
 IČO 44564287

číslo zákazníka	VS / evid.č.DD	den vystavení
1002744	246591265	02.12.22

Den splatnosti 16.01.23 Faktura hrazená převodem

číslo objednávky zákazníka
 dle nab.č.672-2022-RD
 p.Petr Mundil

D. uskut. zdan. plnění	Pobočka	Zakázka-čís.
01.12.22	41/241	24140044

2022/12
 Strana 1

Počet	Položka	Označení	Měsíční sazba	Zákl. daně	CZK
-------	---------	----------	---------------	------------	-----

Na zajištění vaší akce : Most přes Zichovecký potok /č.237-013b/
 : CZ 273 74 Hořešovice

Pronájem za období od 01.12.22 do 31.12.22					
001 82/172 Plot 2m - 28bm			980,00		980,00
8xplot, 9xpatka, 8xsvorka					

Nettočástka	980,00	21 %DPH	205,80	K úhradě CZK	1.185,80
-------------	--------	---------	--------	---------------------	----------



Dodavatel:

TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.
Pražská 264
 274 01 Slaný

Zapsána v OR, vedeném Městským soudem v Praze
 oddíl C, vložka 24391.

IČO 49551655
 DIČ CZ49551655

Peněžní ústav Raiffeisenbank a.s.
 Číslo účtu CZK

N + N KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ
 STAVBY LITOMĚŘICE s. r. o.

Nerudova 2215
 412 01 Litoměřice

DIČ CZ44564287
 IČO 44564287

číslo zákazníka	VS / evid.č.DD	den vystavení
1002744	246605610	01.01.23

Den splatnosti 15.02.23 Faktura hrazená převodem

číslo objednávky zákazníka
 dle nab.č.672-2022-RD
 p.Petr Mundil

D. uskut. zdan. plnění	Pobočka	Zakázka-čís.
01.01.23	41/241	24140044

2023/01
 Strana 1

Poče	Položka	Označení	Měsíční sazba	Zákl. daně	CZK
------	---------	----------	---------------	------------	-----

Na zajištění vaší akce : Most přes Zichovecký potok /č.237-013b/
 : CZ 273 74 Hořešovice

Pronájem za období od 01.01.23 do 31.01.23		
001 82/172 Plot 2m - 28bm	980,00	980,00
8xplot, 9xpatka, 8xsvorka		

Nettočástka	980,00	21 %DPH	205,80	K úhradě CZK	1.185,80
-------------	--------	---------	--------	---------------------	----------



Dodavatel:

TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.
Pražská 264
 274 01 Slaný

Zapsána v OR, vedeném Městským soudem v Praze
 oddíl C, vložka 24391.

IČO 49551655
 DIČ CZ49551655

Peněžní ústav Raiffeisenbank a.s.
 Číslo účtu CZK

N + N KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ
 STAVBY LITOMĚŘICE s. r. o.

Nerudova 2215
 412 01 Litoměřice

DIČ CZ44564287
 IČO 44564287

Daňový doklad - Faktura

číslo zákazníka	VS / evid.č.DD	den vystavení
1002744	246612000	01.02.23

Den splatnosti 18.03.23 Faktura hrazená převodem

číslo objednávky zákazníka
 dle nab.č.672-2022-RD
 p.Petr Mundil

D. uskut. zdan. plnění	Pobočka	Zakázka-čís.
01.02.23	41/241	24140044

2023/02
 Strana 1

Počet položek	Označení	Měsíční sazba	Zákl. daně CZK
---------------	----------	---------------	----------------

Na zajištění vaší akce : Most přes Zichovecký potok /č.237-013b/
 : CZ 273 74 Hořešovice

Pronájem za období od 01.02.23 do 28.02.23			
001 82/172 Plot 2m - 28bm		980,00	980,00
8xplot, 9xpatka, 8xsvorka			

Nettočástka	980,00	21 %DPH	205,80	K úhradě CZK	1.185,80
-------------	--------	---------	--------	---------------------	----------



Dodavatel:

TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.
Pražská 264
 274 01 Slaný

Zapsána v OR, vedeném Městským soudem v Praze
 oddíl C, vložka 24391.

IČO 49551655
 DIČ CZ49551655

Peněžní ústav Raiffeisenbank a.s.
 Číslo účtu CZK

N + N KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ
 STAVBY LITOMĚŘICE s. r. o.

Nerudova 2215
 412 01 Litoměřice

DIČ CZ44564287
 IČO 44564287

Daňový doklad - Faktura

číslo zákazníka	VS / evid.č.DD	den vystavení
1002744	246618848	01.03.23

Den splatnosti 15.04.23 Faktura hrazená převodem

číslo objednávky zákazníka
 dle nab.č.672-2022-RD
 p.Petr Mundil

D. uskut. zdan. plnění	Pobočka	Zakázka-čís.
01.03.23	41/241	24140044

2023/03
 Strana 1

Počet položek	Označení	Měsíční sazba	Zákl. daně CZK
---------------	----------	---------------	----------------

Na zajištění vaší akce : Most přes Zichovecký potok /č.237-013b/
 : CZ 273 74 Hořešovice

Pronájem za období od 01.03.23 do 31.03.23		
001 82/172 Plot 2m - 28bm	980,00	980,00
8xplot, 9xpatka, 8xsvorka		

Nettočástka	980,00	21 %DPH	205,80	K úhradě CZK	1.185,80
-------------	--------	---------	--------	---------------------	----------





N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

IČ 44564287. DIČ CZ44564287. bank. spojení 4

tele

fax

e-m

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1805

N + N – KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ STAVBY LITOMĚŘICE, S.R.O.

II/237 Hořešovice, most ev. č. 237-013b přes potok Zichovec

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Smlouva o dílo : S-2437/00066001/2022 ; 69/22-22441

příloha k ZBV č.4

Prohlášení zhotovitele

Vzhledem ke skutečnosti, že s dodavatelem TOI TOI, sanitární systémy s.r.o. máme pouze kladné zkušenosti, již dlouhodobě zpětně cca 10 let, uzavíráme smlouvy právě s tímto dodavatelem. Jím nabízené ceny nejsou určitě mimo rámec trhu v těchto poskytovaných službách.

Konkurenční nabídkou nedisponujeme, jelikož smlouvu s tímto dodavatelem jsme uzavírali již při zahájení předmětné akce v době, kdy nikdo nepředpokládal, že nastanou okolnosti prodlužující celkovou stavbu.

Ing. Lukáš Krulich
oprávněná osoba za zhotovitele