

03	...		
02	...		
01	...		
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL

Středočeský kraj
Zborovská 81, 150 00
Praha 5-Smíchov



Sládečkovo vlastivědné
muzeum v Kladně, p.o.



ZHOTOVITEL

SAGASTA s.r.o.

SÍDLO: NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4
IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555



ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP
Ing. Emil Špaček	Ing. Jakub Bačík	Ing. Lukáš Jáneš	Ing. Emil Špaček
PODPIS	PODPIS	PODPIS	PODPIS

OBSAH

PD na akci Rekonstrukce železniční vlečky -
součást projektu Cestou uhlí a železa

SO 03, Výkaz výměr

JTSK Bpv

ČÍSLO SOUPRAVY

ČÍSLO ZAKÁZKY 122 023

DOKUMENTACE PDPS

MĚŘÍTKO -

DATUM 11/22

POČET FORMÁTŮ -

ČÁST ČÍSLO PŘÍLOHY

D

8

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 03				
Stavba: PD na akci Rekonstrukce železniční vlečky - součást projektu Cestou uhlí a železa							CELKEM: 0.00 Kč				
SO/PS: SO 03 Úzkorozchodná dráha Mayrau 800 mm, železniční svršek a spodek							Vložit	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu		
Kategorie monitoringu: E.1.1.1 Železniční svršek							Klasifikace SO/PS:				
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN:				
Majetek: SŽDC s.o.							Označení (S-kód):				
Zahájení realizace SO/PS:							Cenová úroveň:		2021		
Ukončení realizace SO/PS:							Datum zpracování:		05.06.2022		
<i>PD na akci Rekonstrukce železniční vlečky - součást projektu Cestou uhlí a železa</i>							<i>ISPROFIN: 0</i>				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce											
1	R-položka	1	OTSKP 2021	DŘEVĚNÝ HRANOL	M3	240.000				0.00 Kč	
				kolej přes betonové panely - hranol cca 120x160mm							
				60m x 4ks							
Součet za Díl Všeobecné konstrukce a práce 0.00 Kč											
Díl: 1 Zemní práce											
2	11345	1	OTSKP 2021	ODSTRAN KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU	M3	65.000				0.00 Kč	
				65m3							
				Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
3	12373	1	OTSKP 2021	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	424.800				0.00 Kč	
				výkopy							
				0,9m2 x 472m							
				položka zahrnuje:							
				- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem							
				- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené							
				- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření							
				- zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich							
Součet za Díl Zemní práce 0.00 Kč											
Díl: 5 Komunikace											
4	512550	1	OTSKP 2021	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	165.200				0.00 Kč	
				KL							
				0,35m2 x 472m							
				1. Položka obsahuje:							
				– dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v požadované míře zhuštění							
				2. Položka neobsahuje:							
				X							
				3. Způsob měření:							
				Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.							
5	R-položka	1		KOLEJ typ Xa (důlní kolejnice)	M	444.000				0.00 Kč	
				dl. Koleje							
				444m							

PD na akci Rekonstrukce železniční vlečky - součást projektu Cestou uhlí a železa										
ISPROFIN: 0										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
6	R-položka	1	OTSKP 2019	VÝHYBKA JXa-1:5-20	KUS	2.000				0.00 Kč
				2 ks						
7	R-položka	1	OTSKP 2019	93/18-Xa KŘÍŽENÍ ROZCHODŮ 580/800MM	KUS	1.000				0.00 Kč
8	R-položka	1	OTSKP 2021	PRAŽEC DŘEVĚNÝ	KUS	61.000				0.00 Kč
				250ks dlouhých pražců (189 pražců na místě)						
				250ks (500ks/2) - 189ks						
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadů						
				2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů						
				3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
9	512550	1	OTSKP 2021	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC	M3	3.600				0.00 Kč
				vybourání otvoru pro kolejový vstup						
				4x3mx0,3m						
				Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].						
Součet za Díl				Komunikace						0.00 Kč
Díl: 7				Přidružená stavební výroba						
10	R-položka	1	OTSKP 2021	VRATA A VRÁTKA	M2	12.000				0.00 Kč
				osazení a montáž vrat pro kolejový vstup						
				4x3m						
				Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].						
Součet za Díl				Přidružená stavební výroba						0.00 Kč
Díl: 9				Ostatní práce						
11	922101	1	OTSKP 2021	ZARÁŽEDLO PRAŽCOVÉ	KUS	2.000				0.00 Kč
				2ks						
				1. Položka obsahuje: – dodávku a osazení pražce a upevňovacího materiálu – veškeré práce v kolejovém loži – dodání a osazení návěsti případného sloupku se základem nebo jiné podpůrné konstrukce – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení zarážedla, např. za překážky na straně koleje ap.						
				2. Položka neobsahuje: X						
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
Součet za Díl				Ostatní práce						0.00 Kč