POPIS PRACÍ:

1. VE VŠECH MÍSTNOSTECH BUDE ODSTRANĚN KOBEREC A VEŠKERÁ DLAŽBA A OBKLADY. PODLAHY KTERÉ SE NEBUDOU PŘEDĚLÁVAT – BROUŠENÉ TERASO, BUDOU PEČLIVĚ PŘIKRYTY. ROVNĚŽ BUDOU OCHRÁNĚNY DVEŘE A OKNA.
2. V SOCIÁLNÍM ZÁZEMÍ BUDOU KOMPLETNĚ DEMONTOVÁNY VŠECHNY ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY. A BUDOU VYBOURÁNY OBKLADY A DLAŽBY.
3. ROZVODY VODY A KANALIZACE BUDOU UPRAVENY NA JEN V MÍSTĚ NAPOJENÍ NA NOVÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY. JINAK ZŮSTANE PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ PŮVODNÍ.
4. BUDOU PROVEDENY POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE – PRŮRAZY A ZAČIŠTĚNÍ PRO ROZVOD SLABOPRODU DO DVOU MÍSTNOSTÍ.
5. BUDE KOMPLETNĚ ZDEMONTOVÁNA KUCHYŇSKÁ LINKA V MÍSTNOSI Č. 5023a, VČETNĚ OBKLADU.

Tabulka místností

Číslo	Název	Plocha [m²]	Podlaha	Podlaží	Výška [m]
5008a	KANCELÁŘ	31,92	KOBEREC	5.NP	2,9
5008b	KANCELÁŘ	16,15	KOBEREC		2,9
5009	KANCELÁŘ	16,11	KOBEREC		2,9
5010	KANCELÁŘ	16,69	KOBEREC		2,9
5011	KANCELÁŘ	17,27	KOBEREC		2,9
5012	KANCELÁŘ	29,62	KOBEREC		2,9
5013	WC – Ženy	5,25	DLAŽBA KERAMICKÁ		2,9
5013a	WC – Ženy předsíň	3,86	DLAŽBA KERAMICKÁ		2,9
5013b	WC – Ženy 1.	1,08	DLAŽBA KERAMICKÁ		2,9
5013c	WC – Ženy 2.	1,05	DLAŽBA KERAMICKÁ		2,9
5013d	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	6,17	DLAŽBA KERAMICKÁ		2,9
5014	WC – Páni	5,22	DLAŽBA KERAMICKÁ		2,9
5014a	WC – Páni – PISOÁRY	8,8	DLAŽBA KERAMICKÁ		2,9
5014b	WC – Páni 2.	1,92	DLAŽBA KERAMICKÁ		2,9
5014c	WC – Páni 1.	1,2	DLAŽBA KERAMICKÁ		2,9
5015a	KANCELÁŘ	17,32	KOBEREC		3,6
5015b	KANCELÁŘ	28,56	KOBEREC		3,6
5016	KANCELÁŘ	31,64	KOBEREC		3,6
5017	KANCELÁŘ	31,52	KOBEREC		3,6
5018	KANCELÁŘ	20,7	KOBEREC		2,9
5019	KANCELÁŘ	12,87	KOBEREC		2,9
5020	KANCELÁŘ	12,09	KOBEREC		2,9
5021	KANCELÁŘ	16,67	KOBEREC		2,9
5022	KANCELÁŘ	16,31	KOBEREC		2,9
5023a	KUCHYŇ	15,94	KERAMICKÁ DLAŽBA		2,9
5023b	SKLAD	15,55	KOBEREC		2,9
5024	SERVER	8,04	KOBEREC		2,9
5041	CHODBA	44,93	BROUŠENÉ TERASO		2,9
5042	CHODBA	17,19	KERAMICKÁ DLAŽBA		2,9
5043	CHODBA	39,81	BROUŠENÉ TERASO		2,9
5052	SCHODIŠTĚ	18,96	BROUŠENÉ TERASO		2,9

Celková plocha [m²]: 510,42

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- BOURANÉ POVRCHOVÉ KRYTINY – obklady,dlažby a koberce

Poznámka: Tyto výkresy jsou stavebním podkladem a věškeré kóty a výšky je potřeba ověřit na stavbě!

INVESTOR: STŘEDOČESKÝ KRAJ Zborovská 81/11, Praha 5–Smíchov	DRACO Praha s.r.o. Odlehlá 59a – PRAHA 9 tel./fax.: 603 172 698	
PROJEKT PRO REKONSTRUKCI		
STAVBA: **Opravy kancelářských prostor v 5.NP a sociálního zařízení**	DATUM:	09/2023
	POČET A4:	4 A4
ČÁST: STAVEBNÍ	MĚŘÍTKO:	1:100
OBSAH: **PŮDORYS části 5.NP – demontáže**	ZAK.ČÍSLO:	291–07–23
ZODP.PROJEKTANT: Ing.Jolana Neradová Bydžovská	KOPIE:	POŘ.ČÍSLO: **01.**
ZPRACOVAL: Ing.Jolana Neradová Bydžovská		