

dle rozdělovníku

V Říčanech dne 9.5.2018
Reg. č.: VZ-147/18
Č. j.: 1325/18/KSUS/R/NOV
Vyřizuje: Ing. Adéla Novotná
Telefon: +420 778 531 990

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce „III/32916 Poděbrady, ul. Revoluční“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu s Výzvou k podání nabídky a zadávací dokumentací poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:														
	V rámci výše uvedené stavby prosím o upřesnění rozměrů v SO 101 u položky č. 37 nástupištní obrubníky betonové. Dále prosím o upřesnění skladby vozovky. V soupisu prací je uvedena vrstva ACL 16+ - ložná vrstva, ovšem ve výkresové dokumentaci a technické zprávě je uvedena podkladní vrstva ACP 16.														
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:														
	Skladba vozovky platí dle technické zprávy a výkresové části, v rozpočtu došlo k záměně položek ACP za ACL.														
	Skladba vozovky tedy bude následující:														
	<table><tr><td>ACO 11</td><td>40 mm</td></tr><tr><td>PS – EP C60 BP4</td><td>0,3kg/m2</td></tr><tr><td>ACP 16+</td><td>70 mm</td></tr><tr><td>PI – EP C60 BP4</td><td>0,6kg/m2</td></tr><tr><td>SCI C 8/10</td><td>130 mm</td></tr><tr><td>ŠDA 0-63</td><td>200 mm</td></tr><tr><td>CELKEM</td><td>440 mm</td></tr></table>	ACO 11	40 mm	PS – EP C60 BP4	0,3kg/m2	ACP 16+	70 mm	PI – EP C60 BP4	0,6kg/m2	SCI C 8/10	130 mm	ŠDA 0-63	200 mm	CELKEM	440 mm
ACO 11	40 mm														
PS – EP C60 BP4	0,3kg/m2														
ACP 16+	70 mm														
PI – EP C60 BP4	0,6kg/m2														
SCI C 8/10	130 mm														
ŠDA 0-63	200 mm														
CELKEM	440 mm														
	Účastník tuto záměnu sám opraví v soupisu prací.														

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel