

dle rozdělovníku

V Říčanech dne 10.5.2018
Reg. č.: VZ-569/17
Č. j.: 1285/18/KSUS/R/Kol
Vyřizuje: Mgr. Kolocová Sabina
Telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 6 k veřejné zakázce „III/1096 Čtyřkoly, rekonstrukce mostu ev.č. 1096-1“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:									
	Při kontrole zadávací a projektové dokumentace poskytnuté zadavatelem jsme zjistili, že v zadávací dokumentaci u objektu SO 221 – Rekonstrukce mostu ev. č. 1096-1, vzniká nejasnost ve výkazu výměr :									
	Dotaz uchazeče V projektové dokumentaci SO 221 – Technická zpráva (bod 4.2.3 Dilatační závěry) jsou projektantem navrženy mostní závěry s jednoduchým těsněním spáry pro celkový dilatační pohyb 45 mm. V soupisu prací není tato položka specifikována. Jakým způsobem má účastník tuto položku (mostní dilatační závěry) v nabídce ocenit?									
	Žádáme tímto zadavatele o vyjádření se k této nejasnosti.									
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:									
	Položka v soupisu prací chybí a má být specifikována:									
	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM M 22.4 kompletní vč.zálivek, půdorysná délka 11.2 * 2 = 22.4									

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:									
	Dotaz č. 1 V soupisu prací SO 181 Dopravně inženýrská opatření									
	3		5779 0R		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ NA OBJÍZDNÝCH TRASÁCH rozsah podléhá odsouhlasení investorem	K PL	1,00 0			0,00

	provedeno na konci stavebních prací 1=1,000 [A] V rámci dokončení stavby po zrušení objízdných tras mají být objízdné trasy opraveny v úsecích a v rozsahu, který bude odpovídat nadměrnému opotřebení (poškození) dotčených komunikací v důsledku vedení objízdných tras. Rozsah náhrady bude odsouhlasen investorem akce. Výše zmíněná položka vůbec neinformuje uchazeče o předpokládané výměře (m2) výsprav výtluků na objízdných trasách. Vzhledem k nejednoznačnosti rozsahu prací může dojít u uchazečů k diametrálně rozdílnému ocenění. Žádáme zadavatele o stanovení předpokládaného rozsahu výsprav výtluků. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: Viz opravený soupis prací, který je přílohou tohoto vysvětlení ZD
--	---

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3: V položce č. 53 (MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C35/45) SO 221 (Rekonstrukce mostu ev.č.1096-1) je chyba ve výkazu výměr (v součtu chybí část výpočtu): Chybný výpočet (červená část chybí): o3-o4 $(0,91*9,35+0,275*(10,1-9,35))*(13,40-1,0))+(0,71+0,15)*7*0,6*1,0=108,063$ Správný výpočet: o3-o4 $((0,91*9,35+0,275*(10,1-9,35))*(13,40-1,0))+(0,71+0,15)*7*0,6*1,0=111,675$ Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3: 3. . <i>V položce č. 53 (MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C35/45) SO 221 (Rekonstrukce mostu ev.č.1096-1) je chyba ve výkazu výměr (v součtu chybí část výpočtu): Chybný výpočet (červená část chybí): o3-o4 $(0,91*9,35+0,275*(10,1-9,35))*(13,40-1,0))+(0,71+0,15)*7*0,6*1,0=108,063$ Správný výpočet: o3-o4 $((0,91*9,35+0,275*(10,1-9,35))*(13,40-1,0))+(0,71+0,15)*7*0,6*1,0=111,675$ sdělujeme: Správná hodnota je 111.7 m3.</i>
--	--

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4: V položce č.3 SO 181 (VÝSPRAVA VÝTLUKŮ NA OBJÍZDNÝCH TRASÁCH) SO 181 (Dopravně inženýrská opatření) je výměra vyjádřena jako 1 komplet. Dle našeho názoru nelze tuto položku objektivně ocenit. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4: Viz opravený soupis prací, který je přílohou tohoto vysvětlení ZD
--	---

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5: V položce č. 68 (ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM) SO 221 (Rekonstrukce mostu ev.č.1096-1) je chyba ve výkazu
--	---

	výměr (v součtu chybí část výpočtu): Chybný výpočet (červená část chybí v součtu m.j.): most vč. opěr $(7,5-0,5)*(50,50+2,10*2)=$ mimo most $12,3*(7,5+12,6)/2+2,0*7,5+(15,3-2,0)*10,0-0,5*(4,0+6,5)=266,365$ [B]
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5: První sčítanec byl chybně klasifikován zadán jako text, a tedy se nevyčísl. Správná hodnota položky je: 54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 266,365 _____ SMA 11S modif. most vč. opěr $(7,5-0,5)*(50,50+2,10*2)=382,9$ [A] mimo most $12,3*(7,5+12,6)/2+2,0*7,5+(15,3-2,0)*10,0-0,5*(4,0+6,5)$ $=266,365$ [B] Celkem: A+B=649.3
6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6: V soupisu prací jsme nenašli následující položku, přestože v Technické zprávě je specifikována. 8.3.1.9 Dilatační závěry Na obou opěrách jsou navrženy mostní závěry s jednoduchým těsněním spáry pro celkový dilatační pohyb 45 mm. Mostní závěry jsou kotveny do dříků opěr a do přechodové desky (která je uložena „kluzně“ na opěru).
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6: Položka v soupisu prací chybí a má být specifikována:
	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM M 22.4 _____ kompletní vč.zálivek, půdorysná délka $11.2 * 2 = 22.4$

S ohledem na výše uvedené vysvětlení Zadávací dokumentace mění Zadavatel lhůtu pro podání nabídek a to na 1.6.2018

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel