TVAR A VYTYČENÍ MOSTU

PŮDORYS 1:75



SCHÉMA VYTYČOVANÝCH BODŮ



SEZNAM SOUŘADNIC VYTYČOVANÝCH BODŮ

	Y [m]	X [m]	Z [m]
1101	-699264.546	-1082717.313	385.732
1102	-699263.030	-1082709.136	385.857
1103	-699254.503	-1082704.163	386.084
1104	-699255.834	-1082712.232	385.964
1105	-699264.546	-1082717.313	388.654
1106	-699263.030	-1082709.136	388.948
1107	-699254.503	-1082704.163	389.176
1108	-699255.834	-1082712.232	388.878
1109	-699265.765	-1082721.331	388.507
1110	-699265.230	-1082721.520	388.473
1111	-699257.033	-1082715.922	388.747
1112	-699256.477	-1082716.028	388.770
1113	-699262.310	-1082704.745	389.117
1114	-699261.752	-1082704.838	389.095
1115	-699254.224	-1082699.579	389.367
1116	-699253.670	-1082699.690	389.388

POHLED Z NÁVODNÍ STRANY 1:50



POHLED Z POVODNÍ STRANY 1:50



ŘEZ A-A 1:50



ŘEZ B-B 1:50 (KOLMO K OSE SILNICE) 1:50



LETOPOČET M1:5

POHLED



ŘEZ A-A



STYK STĚNY A KŘÍDLA 1:10

PŮDORYS



ŘEZ C-C 1:50



TĚSNĚNÍ VODOROVNÉ PRACOVNÍ SPÁRY 1:10



POZNÁMKA:

*) MOŽNO POUŽÍT TAKÉ PRUŽNÝ NÁTĚR DLE TKP 31

POZNÁMKY:

- - VŠECHNY OSTRÉ HRANY BUDOU SRAŽENY LIŠTOU 15x15 mm
- - DALŠÍ PODROBNOSTI VIZ VZOROVÉ LISTY
- VL4-MOSTY MINISTERSTVA DOPRAVY ČR (05/2015)
- - PŘECHODOVÁ OBLAST - VIZ VÝKRES PŘECHODOVÝCH DESEK
- - PLOCHY, KTERÉ PŘÍJDOU DO STYKU SE ZEMNÍ VLHKOSTÍ, BUDOU
- OPATŘENY NÁTĚREM 1xALP+2xALN
- - PRACOVNÍ SPÁRY BUDOU VŽDY UKONČENY LIŠTOU

MATERIÁLY KONSTRUKCÍ:

Podkladní beton	...	C25/30-XA1, Dmax=22mm, S3
Beton NK	...	C30/37-XF2+XD1, Dmax=16mm, Cl-0,2,S4

VÝKAZ MATERIÁLŮ:

BETONY:

Podkladní beton	...	13,8 m^3
Nosná konstrukce	...	69,0 m^3
Křídlo O1 - levé	...	4,2 m^3
Křídlo O1 - pravé	...	3,5 m^3
Křídlo O2 - levé	...	4,3 m^3
Křídlo O2 - pravé	...	8,0 m^3
CELKEM	...	89,0 m^3
Nivelační značky	...	8 ks
Úprava pracovních spár	...	61,9 m
Izolace mostovky	...	77,0 m^2
Ochrana izolace pod římsou	...	18,5 m^2
Izolace rubu opěry + křídel 01	...	47,0 m^2
Izolace rubu opěry + křídel 02	...	48,5 m^2

SO 201

AKCE

II/336 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007 - PDPS

INVESTOR

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zakázku zajišťuje:
Správa Kutná Hora
Klejnarská 894, 280 00 Kolín

ing. PAVEL SLIWKA, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT 1005935

SOUŘAD. SYSTÉM: S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv			
VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. PAVEL SLIWKA		Stržský, Husitý a partneři s.r.o. Bohunická 50 619 00 Brno
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. VOJTĚCH KOSTKA		
VYPRACOVAL	ING. VOJTĚCH KOSTKA		
KONTROLOVAL	ING. PAVEL SVOBODA, Ph.D.		
KRAJ: STŘEDOČESKÝ	K.Ú.: Kněž u Čestína, Čenovice, Rendějov		
NÁZEV OBJEKTU	SO 201 - MOST PŘES ČENOVICKÝ POTOK	DATUM	03/2018
		FORMÁT	8xA4
		MĚŘÍTKO	1:50
		ÚČEL	PDPS
		ČÍS. ZAKÁZKY	16032
		ARCHIVNÍ ČÍS.	
NÁZEV PŘÍLOHY	**TVAR A VYTYČENÍ MOSTU**	ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU **201.03**