

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývajících úsek Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce III/2365	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 102 / 4	Číslo ZBV: 31
--	---	-------------------------

Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov IČ: 00066001
	Město Beroun Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun - Centrum IČ: 00233129
	Město Králův Dvůr náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr IČ: 00509701

Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice IČ: 60838744
-------------	---

Rekapitulace ZBV č. 31 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
31.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
31.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
31.3	-211 691,30	0,00	-211 691,30

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
31.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
31.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
31	-211 691,30	0,00	-211 691,30

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list	Číslo paré:
------------------	-------------

Změnový list																																		
Název a evidenční číslo Stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývajících úsek Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce III/2365		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 102 / 4	Číslo ZBV: 31.3																															
Strany smlouvy o dílo č. S - 2256/00066001/2021 KSÚS na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2021 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov a Město Beroun se sídlem Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun - Centrum a Město Králův Dvůr se sídlem náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr Zhotovitel: STRABAG, a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice																																		
Přílohy Změnového listu: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">1. Krycí list</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 50%;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td>počet listů</td> </tr> </table>		1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	1	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady	11	počet listů	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Paré č.</th> <th style="width: 70%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1,2</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>TDI</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1,2	Objednatel	3	Zhotovitel	4	Projektant	5	TDI
1. Krycí list	1	počet listů																																
2. Změnový list	1	počet listů																																
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																																
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																																
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																																
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																																
Další doklady	11	počet listů																																
Paré č.	Příjemce																																	
1,2	Objednatel																																	
3	Zhotovitel																																	
4	Projektant																																	
5	TDI																																	
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis a zdůvodnění Změny:																																		
Změna upřesňující rozsah prováděných prací na základě upřesnění prováděných prací při zpracování dokumentace stavby. ZBV vznikla na základě upřesnění prováděných prací při zpracování dokumentace stavby při provádění drenážního potrubí, které bylo oproti předpokladu PDSP napojeno přímo do uličních vpustí. Nebylo tak nutné realizovat všechny revizní šachty dle předpokladu PDSP. Revizi drenážního potrubí v místě vynechaných šachet lze provádět z navazujících uličních vpustí. Tato Změna vznikla na základě nových zjištění při provádění stavby na základě dodatečných požadavků oprávněné osoby. Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.																																		
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> <th style="width: 25%;">Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">-211 691,30</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">-211 691,30</td> <td style="text-align: center;">211 691,30</td> </tr> </tbody> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	-211 691,30	0,00	-211 691,30	211 691,30																							
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																															
-211 691,30	0,00	-211 691,30	211 691,30																															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Technická pomoc Objednatel</td> <td style="width: 20%;">jméno</td> <td style="width: 20%;">Ing. Lubomír Smetana</td> <td style="width: 20%;">datum</td> <td style="width: 10%;">podpi</td> </tr> </table>				Technická pomoc Objednatel	jméno	Ing. Lubomír Smetana	datum	podpi																										
Technická pomoc Objednatel	jméno	Ing. Lubomír Smetana	datum	podpi																														
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:																																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zhotovitel (stavbyvedoucí)</td> <td style="width: 20%;">jméno</td> <td style="width: 20%;">Ing. Jan Novák</td> <td style="width: 20%;">datum</td> <td style="width: 10%;">podpi</td> </tr> </table>				Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Jan Novák	datum	podpi																										
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Jan Novák	datum	podpi																														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Projektant (autorský dozor)</td> <td style="width: 20%;">jméno</td> <td style="width: 20%;">Ing. Martin Máša</td> <td style="width: 20%;">datum</td> <td style="width: 10%;">podpi</td> </tr> </table>				Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Martin Máša	datum	podpi																										
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Martin Máša	datum	podpi																														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zástupce Objednatel KSÚS SK</td> <td style="width: 20%;">jméno</td> <td style="width: 20%;">Martin Voříšek</td> <td style="width: 20%;">datum</td> <td style="width: 10%;">podpi</td> </tr> </table>				Zástupce Objednatel KSÚS SK	jméno	Martin Voříšek	datum	podpi																										
Zástupce Objednatel KSÚS SK	jméno	Martin Voříšek	datum	podpi																														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Technický dozor stavby (TDS)</td> <td style="width: 20%;">jméno</td> <td style="width: 20%;">Pavel Novák</td> <td style="width: 20%;">datum</td> <td style="width: 10%;">podpi</td> </tr> </table>				Technický dozor stavby (TDS)	jméno	Pavel Novák	datum	podpi																										
Technický dozor stavby (TDS)	jméno	Pavel Novák	datum	podpi																														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zástupce Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny</td> <td style="width: 20%;">jméno</td> <td style="width: 20%;">Ing. Jaroslava Jurková</td> <td style="width: 20%;">datum</td> <td style="width: 10%;">podpi</td> </tr> </table>				Zástupce Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	datum	podpi																										
Zástupce Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	datum	podpi																														
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.																																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="3" style="width: 30%;">Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)</td> <td style="width: 20%;">jméno</td> <td style="width: 20%;">Ing. Jan Fidler, DiS</td> <td style="width: 20%;">datum</td> <td style="width: 10%;">podpis</td> </tr> <tr> <td>jméno</td> <td>RNDr. Soňa Chalupová</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>jméno</td> <td>Petr Vychodil</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="width: 30%;">Zhotovitel</td> <td style="width: 20%;">jméno</td> <td style="width: 20%;">Ing. Martin Bašár</td> <td style="width: 20%;">datum</td> <td style="width: 10%;">podpis</td> </tr> <tr> <td>jméno</td> <td>Ing. Karel Klofáč</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> </table>				Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	datum	podpis	jméno	RNDr. Soňa Chalupová	datum	podpis	jméno	Petr Vychodil	datum	podpis	Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Bašár	datum	podpis	jméno	Ing. Karel Klofáč	datum	podpis									
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	datum		podpis																													
	jméno	RNDr. Soňa Chalupová	datum		podpis																													
	jméno	Petr Vychodil	datum	podpis																														
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Bašár	datum	podpis																														
	jméno	Ing. Karel Klofáč	datum	podpis																														
			Číslo par																															

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo:31

Název Stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývajcí úsek	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 102 / 4	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce III/2365	

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
15 303 982,81

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-12 159 130,27	11 859 369,35	15 004 221,89	-299 760,92

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-211 691,30	0,00	11 859 369,35	77,49%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-12 370 821,57	14 792 530,59	-511 452,22	-3,34%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 31													
Evidenční číslo a název stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývajcí úsek Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce III/2365 Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce III/2365								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								102					
								Skupina Změn: 3					
č.p.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	894812311	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné	kus	17,00	4,00	-13,00	5 753,57	97 810,69	-74 796,41		23 014,28	-74 796,41	-76,47
58	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	17,00	4,00	-13,00	4 009,43	68 160,31	-52 122,59		16 037,72	-52 122,59	-76,47
59	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	17,00	4,00	-13,00	120,80	2 053,60	-1 570,40		483,20	-1 570,40	-76,47
60	894812357	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s teleskopickým adaptérem	kus	11,00	1,00	-10,00	6 368,81	70 056,91	-63 688,10		6 368,81	-63 688,10	-90,91
61	894812521-1.	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop plastový do1,5 t s teleskopickým adaptérem	KUS	6,00	3,00	-3,00	6 504,60	39 027,60	-19 513,80		19 513,80	-19 513,80	-50,00
		Celkem							-211 691,30	0,00	65 417,81	-211 691,30	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Novák

Za Objednatele: Pavel Novák TDS

Datum:


Datum:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	121 013 705,79	6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	4 714 466,00	9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	18,99%	12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	13,27%
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	125 603 498,99	7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	3,90%	10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	2,59%	13=37	Sledování limitu 137 366 000 Kč	16 060 974,73
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) s DPH	151 980 233,78	8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	36 304 111,74	10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	26 109 675,14	14=+137366000-37		121 305 025,27
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	103,79%				11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	60 506 852,90			
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%									
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,02%									
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-16,93%									

5=(28/1)*100		Sledování záporné položek (Skupina 2)		-0,02%																				
40=(19/1)*100		Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)		-16,93%																				
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -			- 2 -			- 3 -					- 4 -					- 5 -		
						Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost					Nezbytnost					Změny de minimis		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 137 366 000 Kč)	limit 15 %	
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30		33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek	- 20 489 840,97	25 079 634,17	4 589 793,20	0,00	0,00	0,00	- 1 713 569,11	1 685 256,16	- 28 312,95	- 10 697 604,57	12 281 571,47	10,15%	1 583 966,90	22 979 176,04		0,00	3 130 499,10	2,59%	3 130 499,10	3 130 499,10	16 060 974,73	13,27%
102	1	Rekonstrukce III/2365 / recyklace podloží	- 8 078 667,29	7 821 907,90	- 256 759,39			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	15 900 575,19	13,14%	
161	2	Dopravní značení / zvýšení bezpečnosti chodců	0,00	160 399,54	160 399,54			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	160 399,54	0,13%	
302	3	Kanalizace dešťová - II/605 km 1,440-2,538 / kolize s plynovodem	0,00	176 006,40	176 006,40			0,00			0,00		176 006,40	0,15%	176 006,40	176 006,40			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
303	4	Kanalizace dešťová - III/2365 / úpravy horkovodu a bourání betonu	0,00	71 385,48	71 385,48			0,00			0,00		71 385,48	0,06%	71 385,48	71 385,48			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
202	5	Rekonstrukce mostu ev.č. 2365-2 přes Dibeňský potok (ulice Jungmannova) / změna založení mostu	-1 413 973,63	1 404 806,20	- 9 167,43			0,00	-1 413 973,63	1 404 806,20	- 9 167,43			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
312	6	Přeložky a úpravy vodovodů - III/2365 / oprava armatur přípojek	-2 265 546,08	134 266,01	- 2 131 280,07							- 2 265 546,08	134 266,01	0,11%	-2 131 280,07	2 399 812,09			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
102 / 2	7	Rekonstrukce III/2365 / ACO žlab a betonové žlabovky	0,00	93 396,62	93 396,62			0,00			0,00	0,00	93 396,62	0,08%	93 396,62	93 396,62			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
162.1	8	Dopravné inženýrská opatření (silnice II/605) / DIO rok 2022	0,00	91 342,36	91 342,36												0,00	91 342,36	0,08%	91 342,36	91 342,36		0,00%	
162.2	9	Dopravné inženýrská opatření (silnice III/2365) / DIO rok 2022	0,00	3 039 156,74	3 039 156,74												0,00	3 039 156,74	2,51%	3 039 156,74	3 039 156,74		0,00%	
112	10	Okružní křižovatka Zahofany / zadržadlí nad propustkem	0,00	37 556,00	37 556,00							0,00	37 556,00	0,03%	37 556,00	37 556,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
423.1	11	Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr / změny svítidel	-196 694,39	911 259,27	714 564,88				- 196 694,39	911 259,27		- 196 694,39	911 259,27	0,75%	714 564,88	1 107 953,66			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
423.2	12	Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr / změny svítidel	-97 180,27	409 206,90	312 026,63			0,00	- 97 180,27	409 206,90	0,00	- 97 180,27	409 206,90	0,34%	312 026,63	506 387,17			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
424	13	Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Beroun / změny svítidel	-77 709,45	323 509,35	245 799,90			0,00	- 77 709,45	323 509,35	0,00	- 77 709,45	323 509,35	0,27%	245 799,90	401 218,80			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
801.1	14	Vegetační úpravy - Středočeský kraj / záměna kačírek za zeleň	-30 707,20	88 793,88	58 086,68				- 30 707,20	88 793,88		- 30 707,20	88 793,88	0,07%	58 086,68	119 501,08								
102 / 3	15	Rekonstrukce III/2365 / úprava výměr podle skutečnosti	-4 080 462,98	3 944 064,83	- 136 398,15			0,00	-4 080 462,98	3 944 064,83	0,00	-4 080 462,98	3 944 064,83	3,26%	-136 398,15	8 024 527,81			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
111	16	Okružní křižovatka silnic II/605 a III/2365 / záměna betonových obrubníků za žulové krajníky	-130 950,85	120 638,16	- 10 312,69				-130 950,85	120 638,16	-10 312,69													
112 / 2	17	Okružní křižovatka Zahofany / záměna betonových obrubníků za žulové krajníky	-168 644,63	159 811,80	- 8 832,83				-168 644,63	159 811,80	-8 832,83													
201	18	Rekonstrukce opěrné zdi, silnice III/2365 - Zahofany / změna zajištění svahu, náhrada části kamenné zdi železobetonovou stěnou	-1 475 484,80	1 173 678,49	- 301 806,31				- 1 475 484,80	1 173 678,49		- 1 475 484,80	1 173 678,49	0,97%	-301 806,31	2 649 163,29								
181.1	19	Úpravy komunikací uzdravených slavic / náhrada ovlivnění nátěru asfaltovou vyrovnávkou a obrusnou asfaltovou vrstvou 40 mm	-764 906,42	764 904,52	- 1,90				- 764 906,42	764 904,52		- 764 906,42	764 904,52	0,63%	-1,90	1 529 810,94								
161.2	20	Dopravní značení / nové trvalé DZ	-177 850,32	210 317,71	32 467,39				- 177 850,32	210 317,71		- 177 850,32	210 317,71	0,17%	32 467,39	388 168,03								
303 / 2	21	Kanalizace dešťová - III/2365 / úprava příkopu u SO 202 - zatrubnění	0,00	170 454,67	170 454,67				0,00	170 454,67		0,00	170 454,67	0,14%	170 454,67	170 454,67								
423.1	22	Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Králův Dvůr / přemístění 3 ks stožárů VO	0,00	235 821,21	235 821,21				0,00	235 821,21		0,00	235 821,21	0,19%	235 821,21	235 821,21								
302 / 2	23	Kanalizace dešťová - II/605 km 1,440-2,538 / kolize potrubí	0,00	29 578,88	29 578,88				0,00	29 578,88		0,00	29 578,88	0,02%	29 578,88	29 578,88								
101.1	24	Obnova detekčních smyček SSZ / videodetekce	-245 114,05	218 304,50	- 26 809,55				- 245 114,05	218 304,50		- 245 114,05	218 304,50	0,18%	-26 809,55	463 418,55								
162.1	25	Dopravné inženýrské opatření (silnice II/605) / úprava DIO rok 2022	-13 496,84	2 647 816,89	2 634 320,05			0,00	-13 496,84	2 647 816,89	0,00	-13 496,84	2 647 816,89	2,19%	2 634 320,05	2 661 313,73			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
159.1	26	Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Beroun / zastávka BUS LIDL směr Beroun	-491 110,60	0,00	- 491 110,60				-491 110,60	0,00		-491 110,60	0,00	0,00%	-491 110,60	491 110,60								
101	27	Rekonstrukce silnice II/605 / překopy pro IS	0,00	641 249,86	641 249,86				0,00	641 249,86		0,00	641 249,86	0,53%	641 249,86	641 249,86								
301	28	Kanalizace dešťová - II/605 km 0,000-1,440 / překopy pro IS	-206 484,64	0,00	- 206 484,64				- 206 484,64	0,00		- 206 484,64	0,00	0,00%	-206 484,64	206 484,64								
302 / 3	29	Kanalizace dešťová - II/605 km 1,440-2,538 / překopy pro IS	-162 541,89	0,00	- 162 541,89				- 162 541,89	0,00		- 162 541,89	0,00	0,00%	-162 541,89	162 541,89								
303 / 3	30	Kanalizace dešťová - III/2365 / překopy pro IS	-200 623,34	0,00	- 200 623,34				- 200 623,34	0,00		- 200 623,34	0,00	0,00%	-200 623,34	200 623,34								
102 / 4	31	Rekonstrukce III/2365 / revizní a čistící šachta	-211 691,30	0,00	- 211 691,30				-211 691,30	0,00		-211 691,30	0,00	0,00%	-211 691,30	211 691,30								



Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	26
Název a evidenční číslo stavby:	II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývajcí úsek
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce III/2365
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	102 / 4

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 - Změnový soupis prací SO 102 po změně 4	6	
08 - Oznámení Zhotovitele o změnách	1	
09 - Stanovisko AD k ZBV 31	1	
10 - Stanovisko TDS k ZBV 31	2	
11 - Stanovisko KSÚS - pokyn ke zpracování ZBV 31	1	
Počet listů celkem	11	

Změnový soupis prací SO 102 po změně 4 pro ZBV 31											
Evidenční číslo a název stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce III/2365 Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce III/2365								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)			
								102			
								celkem			
č.p.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
1	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	8,00	8,00		26,29	210,32	210,32	0,00	0,00
2	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	6 223,00	1 764,00	-4 459,00	36,81	229 068,63	64 932,84	-164 135,79	-71,65
		ZBV č. 1: -7448 ZBV č. 15: 2989									
3	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	244,00	1 250,05	1 006,05	51,27	12 509,88	64 090,06	51 580,18	412,32
		ZBV č. 15: 1006,05									
4	113154333	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	5 120,00	5 120,00		33,22	170 086,40	170 086,40	0,00	0,00
5	113154364	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	9 123,00	9 123,00		52,57	479 596,11	479 596,11	0,00	0,00
6	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	145,00	149,00	4,00	36,97	5 360,65	5 508,53	147,88	2,76
		ZBV č. 7: 4									
7	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	240,00	240,00		84,51	20 282,40	20 282,40	0,00	0,00
8	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	20,00	20,00		106,92	2 138,40	2 138,40	0,00	0,00
9	122202204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu přes 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	5 914,00	3 260,00	-2 654,00	98,59	583 061,26	321 403,40	-261 657,86	-44,88
		ZBV č. 1: -3724 ZBV č. 7: 8 ZBV č. 15: 1062									
10	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	1 774,20	974,70	-799,50	4,93	8 746,81	4 805,27	-3 941,54	-45,06
		ZBV č. 1: -1117,20 ZBV č. 15: 317,7									
11	122301402.R1	Vykopávky v zemníku na suchu vč. pořízení a dopravy vhodného materiálu - ZEMINA	m3	3 718,50	532,00	-3 186,50	158,42	589 084,77	84 279,44	-504 805,33	-85,69
		ZBV č. 1: -3724 ZBV č. 15: 537,5									
12	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	887,10	374,85	-512,25	241,60	214 323,36	90 563,76	-123 759,60	-57,74
		ZBV č. 15: -512,25									
13	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	368,16	376,76	8,60	191,45	70 484,23	72 130,70	1 646,47	2,34
		ZBV č. 15: 8,6									
14	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	110,45	110,45		9,57	1 057,01	1 057,01	0,00	0,00
15	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	62,10	62,10		153,16	9 511,24	9 511,24	0,00	0,00
16	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	18,63	18,63		7,66	142,71	142,71	0,00	0,00
17	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	108,00	108,00		67,26	7 264,08	7 264,08	0,00	0,00
18	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	108,00	108,00		28,17	3 042,36	3 042,36	0,00	0,00
19	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	62,10	62,10		34,95	2 170,40	2 170,40	0,00	0,00
20	162301101.R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 do vzdálenosti dle možností zhotovitele - DEPONIE	m3	979,82	979,82		56,58	55 438,22	55 438,22	0,00	0,00
21	162701105.R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 do vzdálenosti dle možností zhotovitele - SKLÁDKA	m3	6 077,30	3 431,90	-2 645,40	109,65	666 375,95	376 307,84	-290 068,11	-43,53
		ZBV č. 1: -3724 ZBV č. 7: 8 ZBV č. 15: 1070,6									

51	576133121.R	Asfaltový koberec mastixový SMA 8 (AKMJ) tl 40 mm š přes 3 m - MODIFIKOVANÝ, NÍZKOHLUČNÝ	m2	6 987,00	6 974,80	-12,20	178,76	1 248 996,12	1 246 815,25	-2 180,87	-0,17
		ZBV č. 15: -12,2 pozn.: skutečnost 6 974,8 m2 (viz. doklad č. 12 - Geodetické zaměření)									
52	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu pozn.: skutečnost 637 m2 (viz. doklad č. 12 - Geodetické zaměření)	m2	637,00	637,00		139,78	89 039,86	89 039,86	0,00	0,00
53	577186141	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 90 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	60,00	2,80	-57,20	311,71	18 702,60	872,79	-17 829,81	-95,33
		ZBV č. 15: -57,2									
54	871350320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 200	m	27,00	27,00		201,48	5 439,96	5 439,96	0,00	0,00
55	28617026	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000 mm SN 12	m	27,41	27,41		899,62	24 658,58	24 658,58	0,00	0,00
56	892351111.R	Zkouška vodotěsnosti potrubí DN200 - kompletní provedení	m	27,00	27,00		79,21	2 138,67	2 138,67	0,00	0,00
57	894812311	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné ZBV č. 31: -13	kus	17,00	4,00	-13,00	5 753,57	97 810,69	23 014,28	-74 796,41	-76,47
58	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm ZBV č. 31: -13	kus	17,00	4,00	-13,00	4 009,43	68 160,31	16 037,72	-52 122,59	-76,47
59	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za užití šachtové roury ZBV č. 31: -13	kus	17,00	4,00	-13,00	120,80	2 053,60	483,20	-1 570,40	-76,47
60	894812357	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s teleskopickým adaptérem ZBV č. 31: -10	kus	11,00	1,00	-10,00	6 368,81	70 056,91	6 368,81	-63 688,10	-90,91
61	894812521-1.	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop plastový do1,5 t s teleskopickým adaptérem ZBV č. 31: -3	KUS	6,00	3,00	-3,00	6 504,60	39 027,60	19 513,80	-19 513,80	-50,00
62	895641111	Zřízení drenážní vyústě z betonových prefabrikátů dvoudílné	kus	2,00	2,00		3 178,32	6 356,64	6 356,64	0,00	0,00
63	593868110-1.	Výtokové čelo negativní 600/350-170	KUS	2,00	2,00		2 489,52	4 979,04	4 979,04	0,00	0,00
64	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,00	4,00		1 092,94	4 371,76	4 371,76	0,00	0,00
65	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	8,00	8,00		982,04	7 856,32	7 856,32	0,00	0,00
66	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	6,00	6,00		1 048,58	6 291,48	6 291,48	0,00	0,00
67	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	9,00	9,00		654,70	5 892,30	5 892,30	0,00	0,00
68	899620121.B	Výřez, napojení a utěsnění potrubí DN 150 (trativodů) do uličních vpustí - kompletní provedení	kus	32,00	32,00		322,13	10 308,16	10 308,16	0,00	0,00
69	899620121.D	Výřez, napojení a utěsnění potrubí DN 200 (přípojek) do kanalizačních šachet - kompletní provedení	kus	7,00	7,00		1 449,58	10 147,06	10 147,06	0,00	0,00
70	899620121.E	Výřez, napojení a utěsnění potrubí DN 150 (trativodů) do kanalizačního potrubí - kompletní provedení	kus	6,00	6,00		966,38	5 798,28	5 798,28	0,00	0,00
71	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 280,00	1 280,00		453,07	579 929,60	579 929,60	0,00	0,00
72	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	1 292,80	1 292,80		100,71	130 197,89	130 197,89	0,00	0,00
73	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	1 280,00	1 280,00		29,97	38 361,60	38 361,60	0,00	0,00
74	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	1 280,00	1 280,00		44,95	57 536,00	57 536,00	0,00	0,00
75	919721201	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z PP	m2	630,00	630,00		115,51	72 771,30	72 771,30	0,00	0,00
76	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	40,00	40,00		49,89	1 995,60	1 995,60	0,00	0,00
77	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	59,00	59,00		66,51	3 924,09	3 924,09	0,00	0,00
78	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	262,00	262,00		73,91	19 364,42	19 364,42	0,00	0,00
79	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	500,00	500,00		35,72	17 860,00	17 860,00	0,00	0,00
80	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	40,00	40,00		62,76	2 510,40	2 510,40	0,00	0,00
81	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	m	59,00	59,00		101,40	5 982,60	5 982,60	0,00	0,00
82	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2	kus	27,00	27,00		997,70	26 937,90	26 937,90	0,00	0,00
83	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	178,00	190,70	12,70	744,82	132 577,96	142 037,17	9 459,21	7,13
		ZBV č. 7: 22 ZBV č. 15: -9,3									
84	592275130	tvárnice betonová příkopová 33x59x8 cm	KUS	544,78	583,65	38,87	53,19	28 976,85	31 044,34	2 067,50	7,14

		ZBV č. 7: 67,33 ZBV č. 15: -28,46									
85	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	43,00	43,00		75,55	3 248,65	3 248,65	0,00	0,00
86	938902421	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů do 50% DN	m	85,00	85,00		158,42	13 465,70	13 465,70	0,00	0,00
87	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	7 433,00	7 433,00		2,88	21 407,04	21 407,04	0,00	0,00
88	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	37,00	37,00		335,80	12 424,60	12 424,60	0,00	0,00
89	966008111	Bourání trubního propustku do DN 300	m	3,00	3,00		250,65	751,95	751,95	0,00	0,00
90	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	m	11,00	11,00		1 782,40	19 606,40	19 606,40	0,00	0,00
91	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 800 mm	m	30,00	30,00		98,20	2 946,00	2 946,00	0,00	0,00
92	997221551.R	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do vzdálenosti dle možností zhotovitele	t	4 065,71	2 807,99	-1 257,72	70,61	287 079,78	198 272,17	-88 807,61	-30,93
		ZBV č. 1: -3209,22 ZBV č. 15: 1951,5									
93	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	335,62	335,62		33,95	11 394,30	11 394,30	0,00	0,00
94	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 342,46	1 342,46		5,43	7 289,56	7 289,56	0,00	0,00
95	997221561.R	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do vzdálenosti dle možností zhotovitele	t	70,63	72,73	2,10	70,61	4 987,18	5 135,47	148,28	2,97
		ZBV č. 7: 0,30 ZBV č. 15: 1,8									
96	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	167,81	167,81		26,21	4 398,30	4 398,30	0,00	0,00
97	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	40,23	42,33	2,10	101,84	4 097,02	4 310,89	213,86	5,22
		ZBV č. 7: 0,30 ZBV č. 15: 1,8									
98	997221825	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	29,54	29,54		248,95	7 353,98	7 353,98	0,00	0,00
99	997221845.R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového - kontaminovaný odpad	t	482,95	1 001,19	518,24	1 075,02	519 180,91	1 076 299,27	557 118,36	107,31
		ZBV č. 15: 518,24									
100	997221845.R2	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového - silně kontaminovaný odpad	t	518,24	0,00	-518,24	1 075,02	557 118,36	0,00	-557 118,36	-100,00
		ZBV č. 15: -518,24									
101	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	3 064,52	1 806,80	-1 257,72	73,55	225 395,45	132 890,14	-92 505,31	-41,04
		ZBV č. 1: -3209,22 ZBV č. 15: 1951,5									
102	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	428,66	428,66		5,66	2 426,22	2 426,22	0,00	0,00
103	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	15,88	15,88		161,06	2 557,63	2 557,63	0,00	0,00
104	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	15,88	15,88		483,19	7 673,06	7 673,06	0,00	0,00
		Nové položky									
202	113107151	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 j.c. z SO 158.1 - položka č_1 ZBV č. 1: 3850 ZBV č. 15: -3850	m2	0,00	0,00	0,00	16,43	0,00	0,00	0,00	0,00
203	567522134	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl přes 180 do 200 mm pl přes 3000 do 6000 m2 ceník URS 2022 / I ZBV č. 1: 3850 ZBV č. 15: -3850	m2	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	567532132	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl přes 220 do 250 mm pl přes 3000 do 6000 m2 ceník URS 2022 / I ZBV č. 1: 3598 ZBV č. 15: 1610	m2	0,00	5 208,00	5 208,00	133,00	0,00	692 664,00	692 664,00	100,00

205	58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa ceník URS 2022 / I ZBV č. 1: 139,57 ZBV č. 15: -30,72	t	0,00	108,85	108,85	3 700,00	0,00	402 745,00	402 745,00	100,00
206	11162540	emulze asfaltová obalovací pro použití za studena ceník URS 2022 / I ZBV č. 1: 69,79 ZBV č. 15: -15,37	t	0,00	54,42	54,42	21 200,00	0,00	1 153 704,00	1 153 704,00	100,00
207	116951201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy ceník URS 2022 / I ZBV č. 1: 1925 ZBV č. 15: -1575	m3	0,00	350,00	350,00	188,00	0,00	65 800,00	65 800,00	100,00
208	58530171	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné ceník URS 2022 / I ZBV č. 1: 84,7 ZBV č. 15: -69,3	t	0,00	15,40	15,40	3 630,00	0,00	55 902,00	55 902,00	100,00
209	564942111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 120 mm ceník URS 2022 / I ZBV č. 1: 3850 ZBV č. 15: -3850	m2	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	565166122	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š přes 3 m ceník URS 2022 / I - ponížená j.c. ZBV č. 1: 7448 ZBV č. 15: -2240	m2	0,00	5 208,00	5 208,00	442,30	0,00	2 303 498,40	2 303 498,40	100,00
301	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm ceník URS 2022 / II ZBV č. 7: 7	m	0,00	7,00	7,00	504,00	0,00	3 528,00	3 528,00	100,00
302	966008221	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm ceník URS 2022 / II ZBV č. 7: 7	m	0,00	7,00	7,00	104,00	0,00	728,00	728,00	100,00
303	59227103	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 200mm ceník URS 2022 / II ZBV č. 7: 7	m	0,00	7,00	7,00	3 920,00	0,00	27 440,00	27 440,00	100,00
304	59227025	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton pozink hrana š 200mm ceník URS 2022 / II ZBV č. 7: 1	kus	0,00	1,00	1,00	649,00	0,00	649,00	649,00	100,00
305	56241036	rošt můstkový E600 litina pro žlab š 200mm ceník URS 2022 / II ZBV č. 7: 7	m	0,00	7,00	7,00	4 230,00	0,00	29 610,00	29 610,00	100,00
306	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého ceník URS 2022 / II ZBV č. 7: 10	m	0,00	10,00	10,00	259,00	0,00	2 590,00	2 590,00	100,00
307	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm ceník URS 2022 / II ZBV č. 7: 10	m	0,00	10,00	10,00	155,00	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00
308	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm položka č. 65 z SO 301 ZBV č. 7: 2	m2	0,00	2,00	2,00	626,34	0,00	1 252,68	1 252,68	100,00

309	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10 položka č_66 z SO 301 ZBV č. 7: 2	m2	0,00	2,00	2,00	585,60	0,00	1 171,20	1 171,20	100,00
401	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého ceník URS 2022 / II ZBV č. 15: 10	m	0,00	10,00	10,00	259,00	0,00	2 590,00	2 590,00	100,00
402	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm ceník URS 2022 / II ZBV č. 15: 10	m	0,00	10,00	10,00	155,00	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00
403	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně položka č_1 z SO 113 ZBV č. 15: 47	m2	0,00	47,00	47,00	245,51	0,00	11 538,97	11 538,97	100,00
404	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 položka č_23 z SO 101.2 ZBV č. 15: 47	m2	0,00	47,00	47,00	236,59	0,00	11 119,73	11 119,73	100,00
405	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní položka č_24 z SO 101.2 ZBV č. 15: 15	m2	0,00	15,00	15,00	213,87	0,00	3 208,05	3 208,05	100,00
501	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm položka č_38 z SO 111 ZBV č. 15: 1	m2	0,00	1,00	1,00	609,72	0,00	609,72	609,72	100,00
502	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17 položka č_39 z SO 111 ZBV č. 15: 1	m2	0,00	1,00	1,00	955,33	0,00	955,33	955,33	100,00
503	871370320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 300 položka č_73 z SO 301 ZBV č. 15: 18	m	0,00	18,00	18,00	152,77	0,00	2 749,86	2 749,86	100,00
504	28617040	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN12 ceník URS 2022 / II ZBV č. 15: 18	m	0,00	18,00	18,00	2 990,00	0,00	53 820,00	53 820,00	100,00
505	877370310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300 ceník URS 2022 / II ZBV č. 15: 1	kus	0,00	1,00	1,00	443,00	0,00	443,00	443,00	100,00
506	28617185	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 300 ceník URS 2022 / II ZBV č. 15: 1	kus	0,00	1,00	1,00	5 170,00	0,00	5 170,00	5 170,00	100,00
		Celkem						15 303 982,81	14 792 530,59	-511 452,22	-3,34%

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika
Odštěpný závod Praha

STRABAG

Martin Voříšek

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Zborovská 81/11,
150 21, Praha 5 - Smíchov

Vyřizuje:
Ing. Jan Novák

26.10.02022

Stavba: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývajcí úsek

Č. smlouvy Objednatele: S-2256/00066001/2021
Č. smlouvy Zhotovitele: 841/DC/DC/2021/041DCLK

Věc: oznámení Zhotovitele o změnách na objektu SO 102, které vznikly v souvislosti se skutečným stavem v místě stavby v době realizace.

Vážený Objednateli,

na základě upřesnění podkladů při zpracování RDS, zjištění konfigurace skutečného terénu a snaze o úsporná opatření při realizaci stavby je možné v některých případech drenážní potrubí objektu SO 102 napojit přímo do nových uličních vpustí dešťové kanalizace objektu SO 303. Nebude tak nutné realizovat některé revizní šachty, se kterými bylo uvažováno v PDPS. Revizi drenážního potrubí v místech vynechaných šachet bude možné provádět z navazujících uličních vpustí.

Zhotovitel na výše uvedenou skutečnost Objednatele upozorňuje a dále uvádí, že:

- a) nedojde k prodloužení Doby pro dokončení díla dle Smluvních podmínek. Uvedenou změnou nedochází k nárůstu celkového objemu prací.
- b) nastane snížení smluvní ceny, protože dojde ke snížení množství některých položek soupisu prací objektu SO 102.

V Berouně dne 26.10.2022

.....
Ing. Jan Novák
Vedoucí projektu

STRABAG a.s.
Lidická 802
266 01 Beroun/Česká republika
www.strabag.cz

Československá obchodní banka, a.s.

Sídlo společnosti: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice. Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. B 7634.
IČO 60838744. DIČ CZ60838744

STANOVISKO K ZBV 31

SO/Změna v pořadí	102/3
Název SO	Rekonstrukce III/2365
Název změny	Drenážní šachty

25.09.2023

Stanovisko:

Předložená změna byla provedena na základě úsporných opatření při provádění drenážního potrubí. Potrubí bylo proti předpokladu v PDSP napojeno přímo do uličních vpustí. Nebylo tak nutné realizovat všechny revizní šachty dle předpokladu PDSP. Revizi drenážního potrubí v místě vynechaných šachet lze provádět z navazujících uličních vpustí.

V rámci ZBV dochází k odpočtům položek souvisejících s realizací drenážních šachet v rámci SO 102.

Autorský dozor s návrhem ZBV souhlasí. Další připomínky k ZBV č. 31 AD neuplatňuje. ZBV je možné autorizovat po cenovém projednání ze strany Krajské správa a údržby Středočeského kraje.

Ing. Martin Máša
Autorský dozor

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

Projekt: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývajících úsek

Věc: Souhlasné stanovisko ke změně v rámci SO 102

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., jako objednatel akce „II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývajících úsek,“ po dohodě a v souladu se stanoviskem AD a TDS, souhlasí se změnou v rámci SO 102 – realizace revizních šachet. Změna vznikla při realizaci drenážního potrubí, které bylo možné oproti předpokladu PDSP napojit přímo do uličních vpustí, nebylo tak nutné realizovat všechny revizní šachty. Revizi drenážního potrubí v místě vynechaných šachet lze provádět z navazujících uličních vpustí. Touto změnou došlo k výrazným úsporným opatřením, přičemž jsou zachovány požadované technické parametry. Změny budou řešeny formou ZBV č. 31.

Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhované ZBV. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetencí vedení KSÚS.

Martin Voříšek
Projektový manažer



Tel.:

E-mai

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001

Kancelář: Praha

www.ksus.cz



Vyjádření TDS k ZBV č.31



Název akce: „II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývajících úsek“

Věc: Souhlasné stanovisko ke změně v rámci SO 102.

Stanovisko TDS k ZBV č.31

TDS, provedl kontrolu předložené změny, která byla provedena na základě úsporných opatření při provádění drenážního potrubí. Potrubí bylo proti předpokladu v PDSP napojeno přímo do uličních vpustí. Nebylo tak nutné realizovat všechny revizní šachty dle předpokladu PDSP. Revizi drenážního potrubí v místě vynechaných šachet lze provádět z navazujících uličních vpustí. V rámci ZBV dochází k odpočtům položek souvisejících s realizací drenážních šachet v rámci SO 102. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetencí vedení KSÚS.

vypracoval: Pavel Novák TDS