

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: II/272 Chotětov - Bezno Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/272 v km 2,160 - 2,620	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 102 / 1	Číslo ZBV: 4
---	---	---------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ: 43005560

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.3	-39 848,36	0,00	-39 848,36

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4	-39 848,36	0,00	-39 848,36

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: II/272 Chotětov - Bezno Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/272 v km 2,160 - 2,620	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 102 / 1	Číslo ZBV / Skupina změny: 4 / 3
---	---	-------------------------------------

Strany smlouvy o dílo S-2050/00066001/2022 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 12.08.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice

Přílohy Změnového listu:	Příjemce
1. Krycí list	Objednatel
2. Změnový list	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin	
6. Přehled dokladů	
7. Soupis prací SO po všech změnách	
Další doklady dle přehledu dokladů	

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny:

Vypuštění prací

Zadávací dokumentace (zpracovatel PRAGOPROJEKT, a.s.) vzhledem ke stáří rekonstruované silnice II/272 v dané úseku předpokládala výskyt vrstev vozovky kontaminované PAU. V případě výskytu těchto kontaminovaných vrstev je frézovaný materiál považován za nebezpečný odpad. PO provedených zkouškách se výskyt tohoto materiálu nepotvrdil a z tohoto důvodu nebyla použita položka 3-014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD).

Po zaslání Žádosti o vydání pokynu k variaci (příloha č. 08) byl vydán Objednatelům Souhlas se zpracováním ZBV(příloha č. 09), souhlasné vyjádření vydal i AD a TDI (přílohy č. 10 a 11)

Změna se týká následující položky :

Snížení stávající položky č. 3

Tato změna snižuje smluvní cenu stavby o 39 848,36 Kč.

Jedná se o Změny nepředvídané, které jsou podle § 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazených do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-39 848,36	0,00	-39 848,36	39 848,36

Technická pomoc Objednatele jméno Daniel Löffler podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Dušan Mach podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Ing Karel Fazekas podpis

Stavební dozor: jméno Petr Burger podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno podpis

Zástupce Objednatele: jméno Jan Zákostelský, DiS podpis

Zástupce objednatel odpovědný za cenové projednání Změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 **Obchodních podmínek**. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo**. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba KSÚS): jméno Ing. Jan Fidler, DiS podpis

Objednatel (Oprávněná osoba Městys Bezno): jméno Mgr. Zděnek Volf podpis

Zhotovitel: jméno Petr Škvařil
Ing Martin Lukas podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4**

Název Stavby:	II/272 Chotětov - Bezno
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	102 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Silnice II/272 v km 2,160 - 2,620

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
5 957 413,03

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	5 957 413,03	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-39 848,36	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-39 848,36	5 917 564,67	-39 848,36	-0,67%

Rozpis položek a cen Změny ZBV 4

Název stavby dle SoD: II/272 Chotětov - Bezno Číslo a název SO/PS: SO 102 - Silnice II/272 v km 2,160 - 2,620 Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Silnice II/272 v km 2,160 - 2,620								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 102 Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	163,400	0,000	-163,400	243,87	39 848,36	-39 848,36	0,00	0,00	-39 848,36	-100,00%
		Nové položky											
Celkem									- 39 848,36	0,00		- 39 848,36	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: jméno, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: jméno, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/272 Chotětov - Bezno

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	38 978 200,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	37 279 406,90
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	45 108 082,35
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	95,64%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-1 698 793,10
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-4,36%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	11 693 460,00

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	10,67%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 160 486,08
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	19 489 100,00

12=(1)*0,15	Limit	5 846 730,00
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN																						
		- 1 -					- 2 -					- 3 -				- 4 -				- 5 -		
		Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)					Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/272 Chotětov - Bezno	- 2 929 639,59	1 230 846,49	- 1 698 793,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 929 639,59	1 230 846,49	- 1 698 793,10	4 160 486,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1	Silnice II/272 - Bezno / recyklace za studena	- 2 381 899,05	1 037 724,62	- 1 344 174,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 381 899,05	1 037 724,62	- 1 344 174,43	3 419 623,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	2	Silnice II/272 - Bezno /štěrbinový žlab	0,00	193 121,87	193 121,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 121,87	193 121,87	193 121,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	3	Silnice II/272 v km 0,000 - 2,160 / DZS x RDS	- 507 892,18	0,00	- 507 892,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 507 892,18	0,00	- 507 892,18	507 892,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	4	Silnice II/272 v km 2,160 - 2,620 / DZS x RDS	- 39 848,36	0,00	- 39 848,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 39 848,36	0,00	- 39 848,36	39 848,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	4
Název stavby:	II/272 Chotětov - Bezno
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silnice II/272 v km 2,160 - 2,620
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	102 / 1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	1
08 Žádost o vydání pokynu k variaci (Žádost o změnu rozsahu díla)	1
09 Souhlas Objednatele s vypracováním ZBV	1
10 Vyjádření AD	1
11 Vyjádření TDI	1
Počet listů celkem	5

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby: II/272 Chotětov - Bezno

Číslo a název SO/PS: 102 - Silnice II/272 v km 2,160 - 2,620

Číslo a název rozpočtu: 102 - Silnice II/272 v km 2,160 - 2,620

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

1

celkem po všech změnách

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1052,600	1052,600	0,000	362,15	381 199,09	0,00	0,00	381 199,09	0,00	0,00%
2	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	136,500	136,500	0,000	201,20	27 463,80	0,00	0,00	27 463,80	0,00	0,00%
3	014132.	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	163,400	0,000	-163,400	243,87	39 848,36	-39 848,36	0,00	0,00	-39 848,36	-100,00%
4	11120.	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	2511,000	2511,000	0,000	50,30	126 303,30	0,00	0,00	126 303,30	0,00	0,00%
5	11130.	SEJMUTÍ DRNU	M2	1460,000	1460,000	0,000	34,46	50 311,60	0,00	0,00	50 311,60	0,00	0,00%
6	11332.	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	216,000	216,000	0,000	382,33	82 583,28	0,00	0,00	82 583,28	0,00	0,00%
7	11333.	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝCH	M3	86,000	86,000	0,000	563,75	48 482,50	0,00	0,00	48 482,50	0,00	0,00%
8	11372.	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	184,380	184,380	0,000	634,31	116 954,08	0,00	0,00	116 954,08	0,00	0,00%
9	113765.	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	221,000	221,000	0,000	39,12	8 645,52	0,00	0,00	8 645,52	0,00	0,00%
10	12273.	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	833,000	833,000	0,000	314,72	262 161,76	0,00	0,00	262 161,76	0,00	0,00%
11	12583.a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II	M3	1405,000	1405,000	0,000	680,76	956 467,80	0,00	0,00	956 467,80	0,00	0,00%
12	12583.b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK	M3	68,000	68,000	0,000	573,00	38 964,00	0,00	0,00	38 964,00	0,00	0,00%
13	12593.a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK	M3	230,000	230,000	0,000	680,76	156 574,80	0,00	0,00	156 574,80	0,00	0,00%
14	12843.	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II	M3	154,000	154,000	0,000	134,13	20 656,02	0,00	0,00	20 656,02	0,00	0,00%
15	12960.	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČNÍCH KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	73,600	73,600	0,000	360,13	26 505,57	0,00	0,00	26 505,57	0,00	0,00%
16	17130.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	1405,000	1405,000	0,000	97,83	137 451,15	0,00	0,00	137 451,15	0,00	0,00%
17	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1449,000	1449,000	0,000	18,22	26 400,78	0,00	0,00	26 400,78	0,00	0,00%
18	18232.	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	680,000	680,000	0,000	33,03	22 460,40	0,00	0,00	22 460,40	0,00	0,00%
19	18241.	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	680,000	680,000	0,000	24,59	16 721,20	0,00	0,00	16 721,20	0,00	0,00%
20	56330.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	205,000	205,000	0,000	1463,82	300 083,10	0,00	0,00	300 083,10	0,00	0,00%
21	56960.	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	74,000	74,000	0,000	317,05	23 461,70	0,00	0,00	23 461,70	0,00	0,00%
22	572212.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	6164,000	6164,000	0,000	15,65	96 466,60	0,00	0,00	96 466,60	0,00	0,00%
23	572221.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	3180,000	3180,000	0,000	19,90	63 282,00	0,00	0,00	63 282,00	0,00	0,00%
24	57475.	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	1895,000	1895,000	0,000	100,60	190 637,00	0,00	0,00	190 637,00	0,00	0,00%
25	574A04.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	95,000	95,000	0,000	3272,94	310 929,30	0,00	0,00	310 929,30	0,00	0,00%
26	574B04.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S	M3	123,000	123,000	0,000	7144,10	878 724,30	0,00	0,00	878 724,30	0,00	0,00%
27	574C06.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	156,000	156,000	0,000	5315,73	829 253,88	0,00	0,00	829 253,88	0,00	0,00%
28	574E06.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	99,000	99,000	0,000	5803,25	574 521,75	0,00	0,00	574 521,75	0,00	0,00%
29	91228.	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	28,000	28,000	0,000	402,39	11 266,92	0,00	0,00	11 266,92	0,00	0,00%
30	915111.	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	302,000	302,000	0,000	110,66	33 419,32	0,00	0,00	33 419,32	0,00	0,00%
31	915231.	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	302,000	302,000	0,000	290,62	87 767,24	0,00	0,00	87 767,24	0,00	0,00%
32	931315.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	M	21,000	21,000	0,000	44,71	938,91	0,00	0,00	938,91	0,00	0,00%
33	931325.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	200,000	200,000	0,000	52,53	10 506,00	0,00	0,00	10 506,00	0,00	0,00%
		Nové položky				0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Celkem						5 957 413,03	- 39 848,36	0,00	5 917 564,67	- 39 848,36	-0,67%



PORR a.s., Čechy střed
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

KSÚS Středočeského kraje
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Vaše značka: -
Váš dopis ze dne: -
Naše značka: JKm
Náš dopis: -
Jméno: Ing Jan Karafiát
Telefon:
Mobil:
Email:

Praha, 21.09.2023

Věc: Žádost o vydání pokynu k variaci (Žádost o změnu rozsahu díla)

Akce: II/272 Chotětov - Bezno

Vážení obchodní partneři,

Na základě SOD č. obj. S-2050/00066001/2022, soupisu prací a skutečnosti na stavbě. Vás žádáme o vydání Žádosti o změnu rozsahu díla (pokynu k variaci), (dle čl. 6.7 SOD) na akci II/272 Chotětov - Bezno.

Jedná se o změny během výstavby typu 3 (dle Směrnice R-Sm-36, verze 3.1).

Popis změn:

- 1. Zřízení štěrbinového žlabu s vlivem na cenu díla, bez dopadu na termín dokončení díla.**

V průběhu stavby dle zadávací projektové dokumentace (zpracovatel PRAGOPROJEKT, a.s.) byla zjištěna nutnost převedení povrchových vod zřízením štěrbinového žlabu přes místní komunikaci v km 2,690, tak aby při přívalových deštích nedocházelo k zaplavování pozemků k této komunikaci přiléhajících.

Odhadované smluvní dopady: Zvýšení ceny díla o cca 290 000 Kč bez DPH

- 2. Vyrovnání nevyčerpaných položek z rozdílu PDPS a RDS**

Na základě rozdílu v podrobnosti jednotlivých stupňů projektové dokumentace, došlo po zpřesnění výkazu výměr ve stupni RDS k nedočerpání některých položek VV.

Odhadované smluvní dopady: Snížení ceny díla o 565 331,94 Kč bez DPH

S pozdravem
Ing Jan Karafiát

Přílohy:

Porr a.s.
Dubečská 3238/36
Strašnice, 100 00 Praha 10
Tel. -
Fax -
porras@porr.cz

Sídlo: Dubečská 3238/36
Strašnice, 100 00 Praha 10
OR u MS v Praze, Oddíl B, Vložka 1006
IČO 43005560, DIČ CZ43005560

Raiffeisenbank a.s.
IBAN
BIC F

www.porr.cz

**PORR a.s., Čechy střed
Dubečská 3238/36,
100 00 Praha 10**

Vyřizuje / telefon
Jan Zákostelský Dis.

Říčený

Věc: Souhlas s navrženým řešením u akce „II/272 Chotětov - Bezno“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce „II/272 Chotětov - Bezno“ po projednání s TDS a AD **souhlasí** s navrženým řešením.

Stručný popis změn včetně návrhu řešení:

- Zřízení šterbinového žlabu

Vzhledem k tomu, že v průběhu stavby byla zjištěna nutnost převedení povrchových vod přes místní komunikaci v km 2,690, tak aby při přivalových deštích nedocházelo k zaplavování pozemků k této komunikaci přiléhající. Dojde k vybudování šterbinového žlabu v daném místě stavby.

- Doměrky

Po zpřesnění výkazu výměr v rámci zpracování dokumentace RDS a zaměření skutečného stavu stavby dojde k narovnání nedočerpání položek.

Tímto žádáme zhotovitele, aby zpracoval dokumentaci ZBV k výše uvedeným změnám v souladu s příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhovaných ZBV. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetencí vedení KSÚS.

Jan Zákostelský
projektový manažer

IBH spol. s r.o.
Poděbradova 3178
272 01 Kladno

Ing. Miroslav Bureš

DATUM: 17.4.2023

Stavba „II/272 Chotětov - Bezno, vyjádření AD

Zástupce AD byl vyzván, aby se vyjádřil k připravovaným ZBV 2,3,4,5. Podstata ZBV byla průběžně řešena, problematika zachování funkčnosti odvodnění v intravilánu Chotětova byla i několikrát konzultována na místě na KD. Úpravy vychází ze schválené RDS.

S technickým řešením AD souhlasí.

Zástupce AD

Ing. Karel F



Vyřizuje: P. Burger

V Kladně dne: 10.října 2023

KSSÚ Středočeského kraje
Zborovská 11
150 00 Praha 5

Věc: II/272 Chotětov – Bezno

Změny oproti PDPS – ZBV 2

Vyjádření TDS

Předmětem změny je:

1. Zřízení štěrbinového žlabu
2. Doměrky

1. Zřízení štěrbinového žlabu.

V rámci zadávací dokumentace nebylo uvažováno s žádnými opatřeními pro zachycení vod při přívalových deštích a možnosti zaplavování pozemků přiléhajících ke komunikaci.

V průběhu stavby byla zjištěna nutnost převedení povrchových vod přes místní komunikaci v km 2,690 tak, aby vybudováním štěrbinového žlabu bylo zajištěno zachycení povrchových vod z vozovky a zároveň převedení vody z dlážděného žlabu podél vozovky do otevřeného příkopu za místní komunikací, kterým je voda odvedena volně do krajiny.

2. Doměrky.

Po zpřesnění výkazu výměr v rámci zpracování RDS a zaměření skutečného stavu dojde k narovnání nedočerpaných položek.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti, technický dozor objednatele s předloženým řešením **souhlasí**, a považuje je za oprávněné.

Předpokládaný výčet a množství měněných položek soupisu prací je přiměřený a odpovídá původnímu zadání.

Za IBH s.r.o.

Petr Burger