

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Radana Šafránková
Alšova 801/18
251 01 Říčany

Vás dopis značky/ze dne

Naše značka

č.j. 9899/22/KSÚS/KHT/PIC
ev.č. 75247/2022-KSÚS

Vyřizuje/telefon

Pícha / 602 467 544

Říčany

28.12.2022

Věc: Vyjádření ke stavbě: Rekonstrukce komunikace a chodníku ul. Stránčická a Hrdinů, Všešary a Strančice

Investor: Obec Všešary, Jaroslava Bat'chy 141, 251 63 Strančice
Silnice: III/1015

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, která zastupuje Středočeský kraj jako vlastníka silnic II. a III. třídy **souhlasí** s realizací výše uvedené stavby v souladu s předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení a požaduje dodržet tyto podmínky:

- 1) Stavební práce budou provedeny odbornou stavební firmou v souladu s platnými ČSN a za dodržení technických a kvalitativních podmínek pro stavby pozemních komunikací (TP, TKP) vydaných Ministerstvem dopravy ČR.
- 2) Při stavebních úpravách budou respektována všechna napojení silnic, místních komunikací a všech stávajících sjezdů k nemovitostem.
- 3) Realizací stavby nesmí dojít k zúžení průjezdného profilu a zhoršení odvodnění silnice III/1015.
- 4) V místě středového ostrůvku bude zajištěna dostatečná šíře vozovky pro průjezd vozidel zimní údržby.
- 5) V celé délce stavební úpravy musí být zajištěno řádné odvodnění vozovky silnice III/1015. Dešťové vody budou zachycovány do stávajících nebo nových uličních vpustí připojených do dešťové kanalizace. Stávající uliční vpusti budou lokálně přemístěny ke kraji vozovky k silničním obrubníkům. Všechny dotčené uliční vpusti budou vybaveny pozinkovaným kalovým košem.
- 6) Sjezdy ze silnice v místě stavebních úprav budou upraveny na hranici pozemků tak, aby bylo zabráněno stékání srážkové vody z okolních pozemků na silniční těleso a silniční pozemky v naší správě nebo opačně (např. liniový žlab se zasakovacím objektem, rozvodí, ...).
- 7) Zhotovitel nebo investor zajistí vhodnou fotodokumentaci silničního tělesa a silničních pozemků v naší správě před zahájením stavby, během realizace a po jejím ukončení.
- 8) Zhotovitel nebo investor zajistí na své náklady zatřídění asfaltové směsi z odfrézovaných nebo vybouraných asfaltových vrstev pozemní komunikace v souladu s vyhláškou č. 130/2019 Sb. a toto zatřídění zašle KSÚS Středočeského kraje.
- 9) Nový chodník bude kopírovat hranu vozovky silnice III/1015. Silniční obrubníky budou osazeny do betonového lože s boční betonovou opěrou s převýšením nad vozovkou cca 150 mm, v místech vjezdů a míst pro přecházení bude nášlap obrub upraven na 20 mm.
- 10) K osazeným silničním obrubníkům doplněna konstrukce vozovky v normovém souvrství dle TP 170.
- 11) Nový kryt vozovky bude proveden z asfaltového betonu ACO 11+.
- 12) Pracovní spáry v místech napojení nového krytu vozovky na stávající kryt budou proříznuty do hloubky minimálně 20 mm a zality modifikovanou asfaltovou zálivkou za tepla.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

- 13) Stávající dopravní značení bude obnoveno a přizpůsobeno provedené stavební úpravě.
- 14) Veškeré povrchové znaky stávajících inženýrských sítí (poklapy, mříže, hydranty, ...) budou výškově upraveny do úrovně nových povrchů a v případě jejich nevyhovujícího stavu budou vyměněny za nové.
- 15) V případě znečištění nebo poškození silničního tělesa nebo jeho součástí a příslušenství vlivem stavebních prací zjedná zhotovitel neprodleně na své náklady nápravu.
- 16) **Podmínkou vstupu do silničního tělesa a silničního pozemku je souhlasné stanovisko DI Policie ČR a povolení zvláštního užívání silnice vydané odborem dopravy Městského úřadu v Říčanech.**
- 17) Zhotovitel vyzve před zahájením stavebních prací KSÚS Středočeského kraje k protokolárnímu předání dotčené silnice a silničních pozemků a od tohoto předání odpovídá zhotovitel za nedostatky a škody, které vzniknou z důvodu realizace stavby na dotčeném úseku silnice nebo třetím osobám a to až do doby protokolárního převzetí dotčené silnice a silničních pozemků zpět jejich správcem.
- 18) **Neprodleně po dokončení stavebních prací vyzve zhotovitel KSÚS Středočeského kraje k provedení kontroly a převzetí dotčeného silničního tělesa a silničních pozemků. O převzetí bude proveden písemný záznam – protokol.**
- 19) Chodníky a odvodnění budou ve správě a údržbě obce Všešary.
- 20) Součásti a příslušenství silnice III/1015 budou předány KSÚS Středočeského kraje do majetku a užívání bezplatně.
- 21) Na provedené stavební práce je stanovena záruční lhůta v délce 60 měsíců. V této lhůtě ručí zhotovitel za stav silničního tělesa a silničních pozemků v místě zásahu a jeho okolí a za provádění záručních oprav dle požadavků KSÚS Středočeského kraje. Záruční opravy je povinen zajistit zhotovitel na své náklady do 30-ti dnů po jejich zjištění nebo nahlášení.
- 22) Do 12 měsíců od dokončení stavby zajistí investor vypořádání majetkoprávních vztahů se Středočeským krajem.

Platnost tohoto vyjádření je 24 měsíců.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, 66
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001


Bc. Petr Holan
vedoucí oblasti Kutná Hora

Příloha: projektová dokumentace, 2 x potvrzená situace stavby