

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník na Novou Telib Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): VoN.2.KSUS - Vedlejší a ostatní náklady	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: VoN.2.KSUS / 2	Číslo ZBV: 5
---	--	-----------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Městys Březno
Březno 13, 294 06
IČ: 00237574

Zhotovitel: H-INTES s.r.o.
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 25636332

Rekapitulace ZBV č. 5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.3	0,00	105 000,00	105 000,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5	0,00	105 000,00	105 000,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník na Novou Telib Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): VoN.2.KSUS - Vedlejší a ostatní náklady	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: VoN.2.KSUS / 2	Číslo ZBV / Skupina změny: 5 / 3																								
Strany smlouvy o dílo S-775/00066001/2023; (RM 3/21/1/2023 ze dne 10.2.2023) na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: H-INTES s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav																										
Přílohy Změnového listu: <table border="0"> <tr><td>1. Krycí list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>2. Změnový list</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>5. Přehled zařazení změn do Skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>6. Přehled dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>7. Soupis prací SO po všech změnách</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td>13</td><td>počet listů</td></tr> </table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	6. Přehled dokladů	1	počet listů	7. Soupis prací SO po všech změnách	2	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	13	počet listů	Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor	
1. Krycí list	1	počet listů																								
2. Změnový list	2	počet listů																								
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																								
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																								
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů																								
6. Přehled dokladů	1	počet listů																								
7. Soupis prací SO po všech změnách	2	počet listů																								
Další doklady dle přehledu dokladů	13	počet listů																								

Iniciátor Změny: Zhotovitel H-INTES s.r.o.

Předmět Změny: Vedlejší a ostatní náklady DIO

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)

1. prodloužení termínu: Na žádost Správy železnic bylo v rámci KD projednáno umožnění průjezdu přes staveniště, a to pro umožnění opravy železničního přejezdu v obci Kolomuty s investorem SŽ. Stávající plná uzávěra vozovky bude v období 28.7. - 1. 8. zrušena a nahrazena kyvadlovou dopravou jedním jízdním pruhem řízeným provizorním SSŽ. Náklady na úpravu DIO jde k tíži SŽ a jejich dodavatelů. S ohledem na harmonogram postupu prací jsme nuceni práce pozastavit tak, abychom umožnili průjezd vozidel alespoň v minimálním komfortu. Z tohoto důvodu nejsme schopni pokračovat v odtěžování konstrukčních vrstev stávající vozovky dle původní PD a harmonogramu. Tato skutečnost je zanesena do zápisu z KD č. 4 (příloha 13 Zápis z KD č. 4; zápis ve stavebním deníku příloha 15 SD741067).

Vyjádření AD viz. příloha 09 Vyjádření AD 26.7.2023; Vyjádření TDI viz. příloha 12 Vyjádření TDS - Březno 19.7.2023.

2. prodloužení termínu: Při provádění zemních prací pro oplocení před MŠ, byla zjištěna kolize vedení silových kabelů ČEZ a navržených základů oplocení. Přeložka silových vedení, navržená v PD ČEZU, byla realizována bez dostatečné koordinace zohledňující budoucí výstavbu. Z důvodu této kolize a nutnosti přeložky vedení silových kabelů ze strany ČEZ, nebylo možno 15 dnů zahájit práce dle původního HMG na oplocení školky. Tato skutečnost znamená posun konečného termínu do 15.10.2023. Tím dojde k navýšení rozsahu DIO vč. projednání. Tato skutečnost je zanesena do zápisu z KD č. 11 (příloha 14 Zápis z KD č. 11; zápis ve stavebním deníku příloha 16 SD741071).

Vyjádření AD viz. příloha 10 Vyjádření AD 13.9.2023; Vyjádření TDI viz. příloha 11 Vyjádření TDS - Březno 1.9.2023

Tyto změny budou mít dopad na termín dokončení díla, tzn. posun do 15.10.2023.

Navýšení zohledňuje celkové prodloužení termínu dokončení o 1,5 měsíce a dvakrát projednání a vyřízení DIO.

Uvedené změny nemění celkovou povahu zakázky a nepřekročí stanovené limity.

Jedná se o Změny nepředvídané, které jsou podle § 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazených do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00

Technická pomoc Objednatele jméno Daniel Löffler podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Martin Čerych podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. Jan Havelka podpis

Stavební dozor: jméno Ing. Petr Fleischner podpis

Stavební dozor: jméno Martin Vácha podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele č. 1: jméno Ing. Alena Švideková podpis

Zástupce Objednatele č. 2: jméno Zbyněk Valenta podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 **Obchodních podmínek**. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo**. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel č. 1 (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis

Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba): jméno Barbora Adamcová podpis

Zhotovitel: jméno Ing. Lucie Heřmanová podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 5**

Název Stavby:	III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník na Novou Telib
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	VoN.2.KSUS / 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	VoN.2.KSUS - Vedlejší a ostatní náklady

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
267 500,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	94 350,00	361 850,00	94 350,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	105 000,00	199 350,00	74,52%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	466 850,00	199 350,00	74,52%

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník na Novou Telib Číslo a název SO/PS: VoN.2.KSUS - Vedlejší a ostatní náklady Číslo a název rozpočtu: 23019_ZL_V_00_koncept_DIO								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) VoN.2.KSUS / 2 V / 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
1	VON990080	Dopracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření	soubor	0,000	2,000	2,000	8 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
2	VON990082	Dopravně - inženýrské opatření - údržba (pronájem)	soubor	0,000	0,500	0,500	178 000,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	100,00%
Celkem								0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: jméno, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: jméno, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník na Novou Telib

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	10 865 893,91
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	13 875 255,02
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	16 789 058,57
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	127,70%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	3 009 361,11
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	27,70%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 259 768,17

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	7,16%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	20,54%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 009 361,11
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	5 432 946,96

12=(1)*0,15	Limit	1 629 884,09
13=(39/1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN																										
		- 1 -					- 2 -					- 3 -					- 4 -					- 5 -				
		Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)					Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny de minimis Změny neměnní celkovou povahou veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)				
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %				
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38				
		III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník na Novou Telib	0,00	3 009 361,11	3 009 361,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 984,96	777 984,96	777 984,96	0,00	2 231 376,15	2 231 376,15	2 231 376,15	0,00	0,00	0,00				
310	1	Dešťové kanalizace	0,00	644 984,96	644 984,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 984,96	644 984,96	644 984,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Von k 310	2	Vedlejší a ostatní náklady k Dešťové kanalizaci	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
110 KSÚS	3	SO.110.KSÚS - Komunikace	0,00	2 137 026,15	2 137 026,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 026,15	2 137 026,15	2 137 026,15	0,00	0,00	0,00				
Von k 110 KSÚS	4	Von.2.KSÚS - Vedlejší a ostatní náklady - Vedlejší a ostatní náklady ke změně rozsahu Píneho konstrukčního souvrství	0,00	94 350,00	94 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 350,00	94 350,00	94 350,00	0,00	0,00	0,00				
Von k 110 KSÚS	5	Von.2.KSÚS - Vedlejší a ostatní náklady - Vedlejší a ostatní náklady DIO	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	5
Název stavby:	III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník na Novou Telib
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	VoN.2.KSUS - Vedlejší a ostatní náklady
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	VoN.2.KSUS / 2

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	2
08 Oznámení o ZBV 1-5	2
09 Vyjádření AD 26.7.2023	1
10 Vyjádření AD 13.9.2023	1
11 Vyjádření TDS - Březno 1.9.2023	1
12 Vyjádření TDS - Březno 19.7.2023	1
13 Zápis z KD č.4	1
14 Zápis z KD č.11	3
15 SD741067	1
16 SD741071	1
17 Pokyn objednatele ZBV 1-5	1
Počet listů celkem	15

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby: III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník na Novou Telib								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: VoN.2.KSUS - Vedlejší a ostatní náklady								VoN.2.KSUS / 2					
Číslo a název rozpočtu: 23019_ZL_V_00 koncept_DIO								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
D	O02	Vedlejší náklady											
1	VON990002	Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením	soubor	1,000	1,300	0,300	18 000,00	18 000,00	0,00	5 400,00	23 400,00	5 400,00	30,00%
		Z SoD: 1 soubor ZBV č.V: 0,3 soubor Celkem: 1,3 soubor											
2	VON990003	Výbudování (zajištění) prostoru pro správce stavby	soubor	1,000	1,300	0,300	500,00	500,00	0,00	150,00	650,00	150,00	30,00%
		Z SoD: 1 soubor ZBV č.V: 0,3 soubor Celkem: 1,3 soubor											
3	VON990004	Vytyčení hranic pozemků při provádění stavby	soubor	1,000	1,000	0,000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
4	VON990005	Zhotovení podrobné pasportizace stávajících nemovitostí a staveb, které mohou být výstavbou dotčeny	soubor	1,000	1,000	0,000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
5	VON990007	Zajištění vytyčení podzemních zařízení, a v případě jejich křížení či souběhu v otevřeném výkopu, jejich písemné předání zpět jejich správcům před zásypem	soubor	1,000	1,000	0,000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
6	VON990009	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby, včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (sklárky materiálu, mezideponie atd.)	soubor	1,000	1,300	0,300	3 000,00	3 000,00	0,00	900,00	3 900,00	900,00	30,00%
		Z SoD: 1 soubor ZBV č.V: 0,3 soubor Celkem: 1,3 soubor											
7	VON990011	Zajištění provozu a funkčnosti stávajících komunikací které budou při realizaci stavby její realizací dotčeny	soubor	1,000	1,300	0,300	1 000,00	1 000,00	0,00	300,00	1 300,00	300,00	30,00%
		Z SoD: 1 soubor ZBV č.V: 0,3 soubor Celkem: 1,3 soubor											
8	VON990012	Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění každodenního čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele	soubor	1,000	1,000	0,000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
9	VON990013	Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím	soubor	1,000	1,000	0,000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
10	VON990014	Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah pojištění	soubor	1,000	1,000	0,000	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
11	VON990018	Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele, vč spolupráce a koordinace třetích stran na staveništi (ČEZ a.s., TO2, ...)	soubor	1,000	1,000	0,000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
D	O03	Ostatní náklady											
12	ON990001-A	Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - vytyčení stavby	soubor	1,000	1,000	0,000	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00%
13	ON990002-A	Zhotovení realizační dokumentace stavby	soubor	1,000	1,600	0,600	146 000,00	146 000,00	0,00	87 600,00	233 600,00	87 600,00	60,00%
		Z SoD: 1 soubor ZBV č. V: 0,6 soubor Celkem: 1,6 soubor											
14	VON990009	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby, včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (sklárky materiálu, mezideponie atd.)	soubor	1,000	1,000	0,000	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00%

Dodatek													
13	VON990080	Dopracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření	soubor	0,000	2,000	2,000	8 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		Z SoD: 0 soubor ZBV č. V: 2 soubor Celkem: 1 soubor											
13	VON990082	Dopravně - inženýrské opatření - údržba (pronájem)	soubor	0,000	0,500	0,500	178 000,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	100,00%
		Z SoD: 0 soubor ZBV č. V: 0,5 soubor Celkem: 0,5 soubor											
Celkem								267 500,00	0,00	199 350,00	466 850,00	199 350,00	

číslo dokumentu: 2023/001

oddělení: obchodní
kontaktní osoba: Aleš Neudert
telefon: +420 326 716 040
vyřizuje: Ing. Martina Dučková
telefon: +420 602 457 031
e-mail: m.duckova@h-intes.cz
pracoviště: Sabina Hoiřáková

Ing. Alena Švideková
Oddělení investic - projektový manažer
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p. o.
Zborovská 11, Praha 5
Oblastní pracoviště: Žižkova 1, Říčany

V Mladé Boleslavi dne 26.7.2023

Oznámení o změnách

Akce: III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník ve směru na Novou Telib

Vážená paní inženýrko,

v souladu se Směrnicí R-Sm-36 upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2013 o zadávání veřejných zakázek Vám na základě dosud zjištěných skutečností v průběhu realizace akce „III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník ve směru na Novou Telib“ oznamujeme, že dosud došlo k několika změnám, které ovlivní technické provádění stavby. Jednotlivé změny a okolnosti jejich vzniku byly průběžně konzultovány a řešeny na kontrolních dnech.

I. Změna:

Dešťová kanalizace

Technické řešení:

Na základě informací investora Městysse Březno byly provedeny průzkumné práce na stávající dešťové kanalizaci, která zatrubňovala stávající silniční příkop, přičemž byla zjištěna nedostačující dimenze potrubí a technicky nevyhovující stav. Původní kanalizace byla vybudována z bezhrdlových betonových trub různého stáří a charakteru s rozsedlými spoji a dílčími úseky se zborceným potrubím.

Z tohoto důvodu byla na KD dohodnuta výměna stávajícího potrubí za nové tak, aby vyhovovalo pro odvedení dešťových vod dle potřeb předmětné stavby. Pro tuto výměnu potrubí byl zpracován nový stavební objekt SO.310 – dešťová kanalizace.

II. Změna:

Vrstvy podloží vozovky

Technické řešení:

V rámci stavby jsme provedli projektem předepsané příčné překopy pro pokládku vedení veřejného osvětlení. V těchto rýhách byl odhalen příčný řez konstrukčního souvrství vozovky. V tomto souvrství byla zjištěna následující skladba, která byla shodná v obou překopech:

ACO 11	40 mm
ACL 16	30 – 50 mm (značně degradován s drobným charakterem)
PM	100 mm (hrubozrnné nesourodé HDK frakce 16 – 100)

Projektem předepsaná výměna asfaltových vrstev po frézování vozovky v celkové tloušťce 100 mm, s ohledem na tloušťku stávajících asfaltových vrstev cca 70 mm, je technicky nerealizovatelná.

Projektant prověřil možnost zvýšení nivelety s konstatováním, že tato možnost je nereálná, a to z důvodu návaznosti na okolní zpevněné plochy a zástavbu. V rámci KD bylo rozhodnuto o změně souvrství z pouhé výměny asfaltových vrstev dle KS I v PD na plné konstrukční souvrství dle KS II v PD. Návrh nového KS reflektuje již v projektu navrženou konstrukční skladbu s potřebnou třídou zatížení.

Tato změna bude mít dopad na termín dokončení díla.

III. Změna:

DIO - vynucené přerušení a následné prodloužení uzavírky

Technické řešení:

Na žádost Správy železnic bylo v rámci KD projednáno umožnění průjezdu přes staveniště, a to pro umožnění opravy železničního přejezdu v obci Kolomuty s investorem SŽ. Stávající plná uzavěra vozovky bude v období 28.7. - 1. 8. zrušena a nahrazena kyvadlovou dopravou jedním jízdním pruhem řízeným provizorním SSZ. Náklady na úpravu DIO jde k tíži SŽ a jejich dodavatelů. S ohledem na přiložený harmonogram postupu prací jsme nuceni práce pozastavit tak, abychom umožnili průjezd vozidel alespoň v minimálním komfortu. Z tohoto důvodu nejsme schopni pokračovat v odtěžování konstrukčních vrstev stávající vozovky dle původní PD a harmonogramu.

Tato změna bude mít dopad na termín dokončení díla.

IV. Změna:

Oplocení podél III/2802

Technické řešení:

Po projednání s dotčenými vlastníky, dopracování RDS a na základě požadavku investora Městyse Březno byla dohodnuta záměna plotových výplní z dřevěných plačkových na imitaci kovaného ocelového oplocení. Změnou výplní došlo i k drobné úpravě stavební části plotu z betonových štípaných tvarovek. Zbv bude zpracováno dle upřesněné projektové dokumentace RDS.

V. Změna:

Žádost o změnu termínu

Na základě výše uvedených změn a předběžných dohod z kontrolního dne, žádáme o prodloužení termínu do 30. 9. 2023.

Podrobné členění, oceněný soupis prací a příslušné formuláře k „Zbv“ zašleme v dalším kroku.

S pozdravem

.....
ING. LUCIE HEŘMANOVÁ
JEDNATELKA H-INTES S.R.O.

oddělení: projekční
vedoucí oddělení: Ing. Jan Adamů
telefon: +420 326 700 667
e-mail: j.adamu@crproject.cz
vyřizuje: Ing. Jan Havelka
telefon: +420 326 700 664
e-mail: j.havelka@crproject.cz
č.j. 2016-039/po/ha/01
datum: 26.07.2023

adresát:
Barbora Adamcová
starostka Městysse Březno
Úřad městysse Březno
adresa:
Březno 13
294 06 Březno

Věc: Vyjádření autorského dozoru ke změnám č. 1-4 stavby „Chodník ve směru na Novou Telib“

Na základě požadavku TDI zasílám níže uvedené vyjádření AD k ZBV č.1-4 předmětné stavby. Dne 19.7.2023 předložil zhotovitel stavby oznámení o níže uvedených změnách.

Změna č.1 - Dešťová kanalizace

— Na základě informací investora Městysse Březno o možném využití stávající funkční dešťové kanalizace s ní bylo v PD uvažováno pro odvodnění nově budovaného chodníku a rekonstruované komunikace pro automobilovou dopravu. Při stavebních pracích však byl zjištěn její nevyhovující stav.

Byla navržena výměna potrubí za nové ve dvou úsecích. Stoka A v dl. 46,78m vč. dvou revizních šachet a stoka B dl. 66,39m vč. tří revizních šachet. Trasy kopírují směrové vedení původní dešťové kanalizace. Nová kanalizace byla zahlobena z důvodu požadovaného krytí a křížení s vodovodními přípojkami.

Návrh byl odsouhlasen zástupci investorů a vypracována PD pro samostatný stavební objekt SO.310 dešťová kanalizace.

Změna č.2 - Vrstvy podloží vozovky

Při provedení příčných překopů vozovky pro veřejné osvětlení byla zjištěna nedostatečná mocnost vrstev konstrukčního souvrství, která znemožňuje původně plánované odfrézování a opětovné položení svrchních asfaltových vrstev. Po projednání na KD byla odsouhlasena realizace plného konstrukčního souvrství v celém dotčeném úseku silnice III/2802 v dl. 195m namísto původních 72,5m.

Změna č.3 - DIO vynucené přerušení a následné prodloužení uzavírky

Na žádost Správy železnic bylo v rámci KD projednáno umožnění průjezdu přes staveniště pro umožnění opravy železničního přejezdu v obci Kolomuty s investorem SŽ. Stávající plná uzavěra vozovky bude v období 28.7. - 1. 8. zrušena a nahrazena kyvadlovou dopravou jedním jízdním pruhem řízeným provizorním SSZ. S ohledem na harmonogram postupu prací bude nucen zhotovitel práce pozastavit tak, aby umožnil průjezd vozidel alespoň v minimálním komfortu.

Změna č.4 - Oplocení podél III/2802

Na základě připomínek dotčených vlastníků byla po dohodě s investorem Městyssem Březno navržena záměna plotových výplní z dřevěných plačkových na imitaci kovaného ocelového oplocení. Změnou výplní došlo i k drobné úpravě stavební části plotu z betonových štípaných tvarovek.

K výše uvedeným změnám a předloženému *Oznámení zhotovitele* nemám připomínky a za AD souhlasím.

S pozdravem

Ing. Jan Havelka
projektant stavby

oddělení: projekční
vedoucí oddělení: Ing. Jan Adamů
telefon: +420 326 700 667
e-mail: j.adamu@crproject.cz
vyřizuje: Ing. Jan Havelka
telefon: +420 326 700 664
e-mail: j.havelka@crproject.cz
č.j. 2016-039/po/ha/02
datum: 13.09.2023

adresát:
Barbora Adamcová
starostka Městyse Březno
Úřad městyse Březno
adresa:
Březno 13
294 06 Březno

Věc: Vyjádření autorského dozoru ke změnám č. 6 stavby „Chodník ve směru na Novou Telib“

Na základě požadavku TDI zasílám níže uvedené vyjádření AD k ZBV č.6 předmětné stavby. Dne 1.9.2023 předložil zhotovitel stavby oznámení o níže uvedených změnách.

Změna č.6 - kolize vedení silových kabelů

— Při provádění zemních prací pro oplocení před MŠ byla zjištěna kolize vedení silových kabelů ČEZ a navržených základů oplocení. Přeložka silových vedení, navržená v PD ČEZu, byla realizována bez dostatečné koordinace zohledňující budoucí výstavbu. Firma realizující tyto práce provedla po zjištění kolize nápravu.

Z tohoto důvodu nebylo možné po dobu 15 dnů zahájit práce na budování oplocení školky. Z tohoto důvodu je nutné prodloužení DIO.

K výše uvedené změně a předloženému *Oznámení zhotovitele* nemám připomínky a za AD souhlasím.

S pozdravem

Ing. Jan Havelka
projektant stavby

Barbora Adamcová

Starostka Městysse Březno, Úřad Městysse Březno, Březno 13, 294 06 Březno

Věc: Vyjádření Technického dozoru stavby ke změně č.6 stavby „III/2802 Březno rekonstrukce silnice-chodník ve směru na Novou Telib,,

Vyjádření se vztahuje ke změně díla oznámených GD dne 1.9.2023

Změna č.6 – Kolize vedení silových kabelů

Při provádění zemních prací před MŠ (práce pro oplocení a chodník) byla zjištěna kolize mezi vedením silových kabelů – ČEZ a v PD navržených základů nového oplocení a chodníku. Práce v této části stavby musely být z důvodu této kolize přerušeny. ČEZ provedl nápravu přes urgencye až za 15 dnů. Zastavením prací na oplocení a chodníku před MŠ byly pozdrženy i práce na komunikaci v dotčené oblasti.

Tento posun vyvolal prodloužení DIO.

S oznámením GD H-INTES s.r.o. souhlasím a k uvedeným změnám č.6 nemám připomínek a souhlasím.

S pozdravem za TDS Ing. Petr Fleischner

Barbora Adamcová

Starostka Městysse Březno, Úřad Městysse Březno, Březno 13, 294 06 Březno

Věc: Vyjádření Technického dozoru stavby ke změnám č.1-4 stavby „III/2802 Březno re-konstrukce silnice-chodník ve směru na Novou Telib,,

Vyjádření se vztahuje ke změnám díla oznámených GD dne 19.7.2023

Změna č.1 – Dešťová kanalizace (dále DK)

V PD bylo uvažováno s využitím stávající, plně funkční DK při projektování prací dle předmětu díla. Při provádění se zjistilo, že stav DK neodpovídá výškově navržené PD. Byla tedy navržena nová varianta – ve dvou úsecích DK. Trasa zůstala stejná, výškově dle nového požadavku, z důvodu kolize s vodovodními přípojkami a řádného krytí DK se DK položila při zachování min. spádu 2cm/m pod úroveň původní DK. Technické řešení: Stoka A v délce 46,78m včetně 2ks revizních šachet, Stoka B v délce 66,39m včetně 3ks revizních šachet.

Návrh byl odsouhlasen zástupci investorů, po stránce technické TDS a AD vypracoval PD pro samotný stavební objekt SO.310 DK.

Změna č.2 – Vrstvy podloží vozovky (dále VPV)

Při provádění prací dle PD, při překopech komunikace po šířce pro ukládku kabeláže VO GD zjistil, že podloží vozovky, mimo úzký pás po pokládce nové tlakové splaškové kanalizace (dále TSK), neodpovídá ČSN a vozovka není provedena správně v požadovaných vrstvách. Zcela chybí spodní podloží. V rámci KD se řešily varianty nápravy. TDS zcela nesouhlasil s navýšením výšky komunikace vzhledem ke stávající zástavbě. Všichni zúčastnění se shodli na nové pokládce všech vrstev komunikace. Sondy, které byly provedeny v rámci vypracování PD bohužel byly pouze v místě nové TSK. Plné konstrukční souvrství bude realizováno v celém úseku dle PD silnice III/2802 v délce 195m namísto původních 72,5m.

Změna č.3 – DIO vynucené přerušení a následné prodloužení uzavírky

V termínu od pátku 28.7.2023 do úterý 1.8.2023 včetně, bude dle požadavku Správy železnic (dále SŽ) umožněn průjezd přes staveniště III/2808 Březno – ve směru na Novou Telib. Důvodem je oprava železničního přejezdu v obci Domousnice investorem SŽ. Stávající plná uzavěra vozovky bude v uvedeném termínu nahrazena uzavěrou částečnou. Bude zprovozněn 1 jízdní pruh a doprava bude pomocí provizorního zařízení SSZ probíhat kyvadlově. Po tuto dobu dojde k omezení prací na stavbě.

Změna č.4 – Oplocení podél komunikace III/2808 – levá strana

Investor – Městys Březno požádal o záměnu plotových výplní z dřevěných plaňkových na imitaci kovaného ocelového oplocení, z důvodu delší životnosti a bezúdržbovosti. Změnou výplní došlo i k drobné úpravě stavební část, základu plotu a posunu pilířků z betonových tvarovek.

S oznámením GD H-INTES s.r.o. souhlasím a k uvedeným změnám č.1-4 nemám připomínek a souhlasím.

S pozdravem za TDS Ing. Petr Fleischner

Zápis z kontrolního dne III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník ve směru na Novou Telib

„III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník ve směru na Novou Telib“

BUNG CZ s.r.o.	Zápis z KD č. 4
Datum: 29.06.2023	Místo konání: Městys Březno

Účast: dle prezenční listiny

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín
2/6	TDS upozorňuje, že výstavba kanalizace, která nebyla v předané a odsouhlasené projektové dokumentaci, bude součástí ZL č1. a bude zpracovávána dle nařízení KSÚS Středočeského kraje 29.06.2023 - zůstává		
3/1	Vzhledem k opravě a zavření železničních přejezdů na objízdných trasách bylo dohodnuto, že v termínu od 28.07. – 01.08.2023 bude přes staveniště dovolený průjezd. Doprava dle dohody bude řízena semaforem, schváleno Policií ČR. Zhotovitel stavby upozorňuje, že prověří, zda toto omezení nebude mít vliv na termín ukončení stavby. Na KD č.4 předloží aktualizovaný HGM stavby, který zohlední tuto skutečnost. 29.06.2023 – zůstává předložení HMG	ZS	do 22.06.2023
3/2	Zhotovitel stavby na základě aktualizovaného HMG stavby posoudí, zda bude muset požádat o prodloužení DIO 29.06.2023 – bylo dojednáno, že ZS požádá o prodloužení DIO	ZS	do 22.06.2023
4/1	Zhotovitel stavby zašle na KSÚS a Městys Březno žádost o povolení prodloužení termínu ukončení stavby	ZS	
4/2	Zhotovitel stavby upozorňuje, že dešťová kanalizace musela být, vzhledem k místním podmínkám, vedena ve větších hloubkách. Jedná se o stoku „B“	ZS	

Pokud do 3 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že s ním souhlasí.

Po odsouhlasení se zápis stává součástí stavebního deníku!**Příští KD č. 5 se bude konat ve čtvrtek dne 13. 07. 2023 od 08:00 hod.**

Zapsal: Martin Vácha

Dne: 29.06.2023

Přítomni: dle prezenční listiny

Zápis z kontrolního dne III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník ve směru na Novou Telib

„III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník ve směru na Novou Telib“

BUNG CZ s.r.o.	Zápis z KD č. 11
Datum: 31.08.2023	Místo konání: Městys Březno

Účast a kontakty:

Jméno	společnost	funkce	e-mail	telefon	Přítomen	Zaslat
Barbora Adamcová	Městys Březno	Starostka	brezno@seznam.cz	326 399 180	x	x
Zbyněk Valenta	Městys Březno	Místostarosta	brezno@seznam.cz	326 399 180	x	x
Alena Švideková	KSÚS	Referent	alena.svidekova@ksus.cz	601 092 960	x	x
Marek Hanuš	KSÚS	Vedoucí odboru	marek.hanus@ksus.cz			x
Ing. Petr Fleischner	BUNG CZ s.r.o.	TDS	petr.fleischner@bung.cz	771 137 357	x	x
Martin Vácha	BUNG CZ s.r.o.	KOO BOZP	martin.vacha@bung.cz	776 368 653		x
Ing. Jan Havelka	CR PROJECT s.r.o.	AD	j.havelka@crproject.cz	602 189 269	x	x
Martin Čerych	H.INTES s.r.o.	stavbyvedoucí	m.cerych@h-intes.cz	724 123 227	x	x
Aleš Neudert	H-INTES s.r.o.	O+V ředitel	a.neudert@h-intes.cz	724 351 006		x
Tomáš Hrdina	H-INTES s.r.o.	stavbyvedoucí	t.hrdina@h-intes.cz	724 045 100		x

Aktuálně prováděné práce

Pokračování v betonáži základů plotů u MŠ, ukládání obrubníků, pokládka dlažby chodníku, pokládka štěrkodrti na komunikaci.

Plnění harmonogramu

Dne **28.05.2023** bylo předáno staveniště mezi stavebníkem a dodavatelem, tj. v termínu dle SOD. Termín dokončení dle SOD je dle aktualizovaného HMG **30.09.2023**.

Zápis z kontrolního dne III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník ve směru na Novou Telib

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín
5/3	Vícepráce – vrstvy podloží vozovky – AD poslal slepý rozpočet, GD dodá vyplněný rozpočet dnes (13.07.2023). Bude řešit ZL č.2. GD zašle ohlášení na KSÚS. 2x splněno (rozpočet + podané ohlášení na KSÚS. Opět nutné napsat vyjádření (KSÚS, AD, TDS). Splněno. Pouze se doplní posun termínu. Trvá.	GD	Do 21.07.2023
6/2	Při provádění zemních prací pro oplocení před MŠ byla zjištěna kolize silových vedení kabelů ČEZ a navržených základů oplocení. Navíc kabely výškově zasahují nad chodník. V řešení ČEZ (p. Skořepa). Proběhla schůzka na stavbě za účasti zástupce GD, obce a ČEZ. Jedná se o reklamaci. Není problém v nárůstu ceny, ale v termínu odstranění závady. Trvá. Provedeno, vypouští se.	GD + Městys Březno	
6/4	Zástupci obce Březno upozorňují na strop v nárůstu ceny max do 30% dle VŘ. Celková cena je cca 10,865 mil bez DPH. Je možný nárůst o cca 3,259 mil. Součet vícenákladů je vypočítán s přihlédnutím k dalším pracím na částečce 3,100 mil (2,3 mil – sovrství komunikace, 0,7 mil DK, 0,1 mil oplocení). Všechny ceny bez DPH. Trvá. Trvá.	GD	K 20.07.2023
7/8	V Po 31.7.2023 svolal zástupce ČEZ schůzku na stavbě (ČEZ, dodavatel ČEZU – f. JAZNAK, GD stavby a zástupci Městys Březno) pro plán prací na přeložení silového kabelu před MŠ. Čas schůzky bude do Pá 28.7.2023 upřesněn. Provedeno. Vypouští se.	GD, Městys Březno	31.07.2023
11/1	GD připraví nový HMG prací. Termín se posouvá do 15.10.2023. Důvodem je přeložka kabelu ČEZ .	GD	07.09.2023
11/2	GD upřesní nový termín pokládky asfaltu. Z plánovaného 18.09.2023 na cca 25.09.2023.	GD	07.09.2023
11/3	GD: Z důvodu reklamace přeložky ČEZ nebylo možno 15 dnů zahájit práce dle původního HMG na oplocení školky. Dnes GD písemně oznámí KSÚS posun konečného termínu do 15.10.2023	GD	31.08.2023
11/4	PO u MŠ: Dle AD navržené nové osvětlení ulice postačuje i před MŠ. GD na přání obce připraví kabel PO k brance MŠ v areálu MŠ. Jedná se o rezervu pro dodatečné osazení původního stožáru osvětlení.	GD	
11/5	GD upozorňuje na kolizi DK u zastávky autobusu před MŠ. AD navrhl úpravu polí plotu i DK u MŠ. Obec souhlasí.		
11/6	Objednatel připomíná zajištění archeologa (p. Kout z muzea MB) a kolaudaci (MÚ MB) včas.	TDS	14.09.2023

Pokud do 3 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že s ním souhlasí.

Po odsouhlasení se zápis stává součástí stavebního deníku!

Příští KD č. 12 se bude konat ve čtvrtek dne 07. 09. 2023 od 08:00 hod v kanceláři úřadu Městys Březno.

Zapsal: Ing. Petr Fleischner

Dne: 31.08.2023

Přítomni: dle prezenční listiny



Zápis z kontrolního dne III/2802 Březno rekonstrukce silnice – chodník ve směru na Novou Telib

BOZP: kontrolou stavby nebyly zjištěny závady
 Počasí: +12°C +23°C
 Pracovní doba: 6³⁰-14
 Zaměstnanci: BMA, ISM, IR, ITHP
 Účinnost: 1) montáž podhledu pro osvětlení
 2) montáž bednění
 3) instalace žlu pro základy oplácní
 Technika: JCB 4cx, Seunik

31.7.2023
Pondělí

BOZP: kontrolou stavby nebyly zjištěny závady
 Počasí: 10°C +22°C
 Pracovní doba: 6³⁰-14
 Zaměstnanci: FMA, ISM, IR, ITHP
 Účinnost: 1) montáž bednění oplácní
 2) montáž armatury oplácní
 3) od osazení armatury ke chem. kotvě
 4) odkop pro komunikaci - park. stánek
 Technika: JCB 4cx, Seunik, New mix

1.8.2023
Úterý

BOZP: kontrolou stavby nebyly zjištěny závady
 Počasí: +12°C +23°C
 Pracovní doba: 6³⁰-14
 Zaměstnanci: FMA, ISM, IR, ITHP
 Účinnost: 1) instalace žlutých oplocení
 2) odstranění bednění
 3) montáž oplocení pro armatury
 4) chemické kotvení armatury
 Technika: JCB 4cx, Seunik,

2.8.2023
Středa

Zapísi: Odstavení DIO (samafoni), příjezd
 stavbou uzavřen.

Zápis: Frasa kabelu CBE ve statoronu
 (př. systém v budovci)
 komunikací: Po dotčení se zastavil
 CBEU, onde kabel stranově pomur

Zápis: Finální práce na přelozce kabelu
 CBEU (d. mater. slož) zahájily dnes.
 Do přelozky kabelu nelze provádět
 žádnou práci na optice a materiálové slož.
 Proto má vliv i.a. leonecny' termín slož

BOZP: kontrola stavby pelyz' zjedz' zavedy 16.8.2023
 Pevnost: +15°C +32°C Stedra

- Pracovní doba: 6³⁰-17
 Zaměstnaní: SMA, ZSM, KR, TPHP
 Cíle: 1) Odlep pzo spodu' stavby komunikace
 2) Vyčištění podlahy
 3) Kontrola pzo PD
 4) Demontáž bednění zakládání optiky
 5) Zelení ze stp. KB bloku

Technika: V900, Ca 1314, Stedra 04, JCOM 4K WB, 30taha

Zápis: Dneska byla provedena stranová
 přelozka kabelu CBTIN v usle
 kontrola bez připomínek. 6a CBTIN

17.

Pevnost: 15°C +30°C 17.8.2023
 Pracovní doba: 6³⁰-17 Cítil

- Zaměstnaní: SMA, ZSM, KR, TPHP
 Cíle: 1) planění optiky
 2) Mnoha' dezinfekce včera geotextil
 3) Kontrola pzo PD
 4) Zelení ze stp. KB bloku
 5) Demontáž železní bednění

Technika: GKBAROK, V900, JCOM 4K, 3v tahový Renault.

Martina Bucková, H-Intes

Od: Martin Čerych, H-Intes
Odesláno: pondělí 27. listopadu 2023 13:55
Komu: Martina Bucková, H-Intes
Předmět: FW: ZBV Březno
Přílohy: Vyjádření TDS - Březno.pdf; Vyjádření_AD_26_7_2023.pdf; Oznámení o Zbv_I-V.pdf; Vyjádření - Městys Březno.pdf; KSÚS - Souhlas se zpracováním ZBV_podepsané.pdf

S pozdravem

Martin Čerych

Hlavní stavbyvedoucí

autorizovaný technik v oboru dopravní stavby
specializace nekolejová doprava

H-INTES s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Tel.: +420 326 716 040, M: +420 724 123 227, GSM: +420 724 123 228
e-mail: m.cerych@h-intes.cz, URL: <http://www.h-intes.cz>



Upozornění: Společnost H-INTES s.r.o. upozorňuje příjemce této elektronické zprávy, že poptává-li tímto emailem odesílatel po adresátovi plnění, jedná se o nezávaznou poptávku a toto jednání nelze považovat za příslib uzavření smlouvy, nevede-li odesílatel tohoto emailu výslovně jinak. Společnost H-INTES s.r.o. upozorňuje, že uzavření smlouvy, stejně jako závazné přijetí návrhu na uzavření, změnu nebo zrušení smlouvy, podléhá víceúrovňovému schvalování, a proto si odesílatel vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu či ukončit jednání o smlouvě či návrhu v jakékoliv fázi jednání. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo odchylkou se v souladu s ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vylučuje.

From: Svidekova Alena <alena.svidekova@ksus.cz>

Sent: Wednesday, August 2, 2023 2:49 PM

To: Martin Čerych, H-Intes <m.cerych@h-intes.cz>; Aleš Neudert, H-Intes <a.neudert@h-intes.cz>

Cc: Hanuš Marek <marek.hanus@ksus.cz>; Vácha Martin <martin.vacha@valbek.eu>; Jan Havelka, CR Project <j.havelka@crproject.cz>; brezno@seznam.cz; Lucie Heřmanová, H-Intes <l.hermanova@h-intes.cz>; Jan Fidler <jan.fidler@ksus.cz>

Subject: FW: ZBV Březno

Dobrý den,

tímto Vás na základě Oznámení o změnách žádáme o zpracování ZBV.
Vyjádření TDS, AD a souhlasy se zpracováním ZBV zasilám v příloze.

Děkuji.

S přáním hezkého dne,

Ing. Alena Švideková
Oddělení investic - projektový manažer
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p. o.
se sídlem: Zborovská 11, Praha 5
Oblastní pracoviště: Žižkova 1, Říčany
tel.: 601 092 960
e-mail: alena.svidekova@ksus.cz