


- (S1) – HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z MĚKČENÉHO PVC (PVC-P) MECHANICKY KOTVENÁ
– SEPARAČNÍ VRSTVA, NETKANÁ TEXTÍLIE 100% POPLYPROPYLEN
– TEPELNÁ IZOLACE EPS 100 TL.220MM (500MM U OKAPU EPS150 VLOŽENA MEZI PODPORU OKAPU PŘESAHU+BŘEZOVÁ FÓLIOVANÁ DESKA TL.21MM LEPENÁ)
– PAROTĚSNÍČÍ , VZDUCHOTĚSNÍČÍ, A PROVIZORNÍ SAMOLEPÍČÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S JEMNOZRNÝM POSYPEM
– ASFALTOVÁ EMULZE
– ZÁKLOP Z PRKEN TL.25MM
– PAROTĚSNÁ ZÁBRANA
– SYSTÉMOVÝ SDK PODHLED (PROTIPOŽÁRNÍ SPECIFIKACE VIZ. ČÁST TÉTO PD D.1.3 POŽÁRNÍ ŘEŠENÍ STAVBY)



- (P1) – KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZ MRAZUVZDOR., KLDENA DO FLEXIBINÍHO TMELU (TL. CCA 20MM) NA PODKLAD BUDE APLIKOVÁNA HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA 2x CCA 20MM
– BETONOVÁ MAZANINA TL.100MM C16/20 S VLOŽENOU SVAŘOVANOU SÍTÍ 2x150/5–150/5MM
– OCHRANNÝ ASFALTOVÝ PÁS (NAPŘ. BITAGIT)
– MODIFIKOVANÝ ASFALT.PÁS ELASTEK 40 SPECIÁL MINERAL
– ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ EMULZE DEKPRIMER
– PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA TL.100MM S VLOŽENOU SVAŘOVANOU SÍTÍ 2x 100/6–100/6MM
– ZHUTNĚNÝ STĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP
– STÁVAJÍCÍ ROSTLÝ TERÉN

- (P2) – KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZ., KLDENA DO FLEXIBINÍHO TMELU (TL. CCA 20MM)
– CEMENTOVÝ POTĚR TL.50MM
– SEPARAČNÍ FÓLIE PE
– KROČEJOVÁ IZOLACE ISOVER T-P TL.30MM
– ŽEL.BET.STROPNÍ DESKA TL.140MM C20/25
– LEPÍČÍ TMEL
– IZOLAČNÍ FASÁDNÍ DESKA Z KOLMÝCH MINERÁLNÍCH VLÁKEN TLOUŠŤKA 1x160MM (MECHANICKY KOTVENÉ K PODKLADU CELOPLOŠNĚ LEPENO) DEKLAROVANÝ SOUČINITELE TEPELNÉ VODIVOSTI 0.041 Wm⁻¹K⁻¹
– STĚRKOVÁ HMOTA S TKANINOU+PENETRACE+PROBARVENÁ FASÁDNÍ OMÍTKA

PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ A OBJEDNÁNÍM MATERIÁLU PROVÉST ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ, DÁLE JE NUTNÉ PROVÉST KOORDINAČNÍ SCHŮZKU S DODAVATELEM TECHNOLOGIE VÝTAHU A POTVRDIT ŘEŠENÍ STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOSTI!!!

PROJEKTANT SPECIALISTA ING.SIMONA SKRBEKOVÁ Lhotecká 333, Dálný Bousov	PROJEKTANT SPECIALISTA PETR NAVRÁTIL Pod koupalištěm 721, Kosmonosy email:navratil@prozis.cz, mobil:+420 604 642 699	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ SAFAŘIKOVA 277, MLADÁ BOLESLAV
KRAJ: STŘEDOČESKÝ	STAVEBNÍ ÚŘAD: MLADÁ BOLESLAV	STUPEŇ: SPOLEČNÉ POVOLENÍ
CENTRUM 83, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VÁCLAVKOVA 950, 29301 MLADÁ BOLESLAV		MĚŘÍTKO: 1:50
NÁZEV AKCE: PŘÍSTAVBA VÝTAHU A VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ SE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI A KOMUNIKAČNÍM PROPOJENÍM PAVILONŮ 5 A 6 UL. VÁCLAVKOVA 950 MLADÁ BOLESLAV		ZAK. ČÍSLO: 11.10.2022
OBSAH VÝKRESU: ŘEZ 1-1'		FORMÁT: 6A4
		D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1-6