



### LEGENDA MÍSTNOSTÍ

označ.	místnost	plocha (m²)	podlaha	stěny	strop	poznámka
0.01	PAVILON 5 SKLAD+SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	42.14	BETONOVÁ MAZANINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	VODOMĚRNÁ SOUSTAVA
0.02	PAVILON 5 SKLAD+SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	42.75	BETONOVÁ MAZANINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	–
0.03	PAVILON 6 CHODBA+SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	11.20	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	–
0.04	PAVILON 6 SKLAD	11.34	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	–
0.05	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	4.47	BETON	HLADKÁ OMÍTKA	–	–

### LEGENDA

- PAVILON 5 MONOLITICKÉ KONSTRUKCE STĚNY
- PAVILON 6 STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z TVÁRNIC KERATON 12 DF–Z
- PAVILON 6 STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z TVÁRNIC CD–INA
- PAVILON 6 STÁVAJÍCÍ IZOLAČNÍ PŘÍZDÍVKA
- VODOSTAVEBNÍ BETON
- ZDIVO Z TVAROVEK ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ S ŽEL. BET. VÝPLNÍ
- ZATEPLENÍ SOKLU IZOLANT XPS
- ŘÁDNĚ ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP
- DOZDÍVKA Z CIHEL PLNÝCH NA MVC
- BOURACÍ PRÁCE

### POZNÁMKY:

– PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NUTNÉ VYTÝČIT A ZAMĚŘIT SKUTEČNÝ PRŮBĚH INŽ.SÍTÍ, ABY NEDOŠLO K JEJICH PORUŠENÍ!!!

– BOURACÍ PRÁCE 1.PP

BUDE PROVEDENO ODBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ANGLICKÉHO DVORKU, S VYBOURÁNÍM OKENNÍ VÝPLNĚ DO PROSTORU 0.01. DÁLE BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ ZATEPLENÍ SOKLU V ROZSAHU OSAZENÍ NOVÉHO PREFA ANGLICKÉHO DVORKU. DÁLE BUDOU V MÍSTĚ PŮVODNÍHO SCHODIŠTĚ ODBOURÁNY VÝSTUPNÍ BETONOVÉ STUPNĚ A ŽEŽ SE ZÁKLADEM VEDLE SCHODIŠTĚ, DÁLE BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ (ZÁMEČNICKÁ KONSTRUKCE). V ROZSAHU NOVÉHO ZÁKLADOVÉHO PASU A V ČÁSTI UPRAVENÉHO PŘÍSTUPOVÉHO CHODNÍKU BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ASFALTOVÉHO KRYTÍ.

– SVISLÉ KONSTRUKCE 1.PP

PO VYBOURÁNÍ OKENNÍ VÝPLNĚ V PROSTORU 0.01 BUDE PROVEDENA DOZDÍVKA Z CIHEL PLNÝCH NA POŽADOVANÝ NOVÝ ROZMĚR OKNA, DÁLE BUDE PROVEDENO OSAZENÍ NOVÉHO PREFA ANGLICKÉHO DVORKU S POCHOZÍM POŽINK ROŠTEM. ANGL. DVOREK BUDE NAPOJEN NA TRATIVOD VYSPÁDOVANÝ DO ZELENÉ PLOCHY SMĚREM OD OBJEKTU.

STĚNY VÝTAHOVÉ ŠACHTY (VANY) JSOU PROVEDENY Z VODOSTAVEBNÍHO BETONU C30/37, POD TUTO STĚNU BUDE NA ŽEL. BET DESKU OSAZEN BENTONITOVÝ PÁSEK. STĚNY JSOU Z VNĚJŠÍHO LÍCE ZATEPLENY DESKAMI XPS TL.100MM A V MÍSTĚ STYKU SE ZÁKLADEM (SCHODIŠTĚ) TL.60MM, NAD ÚROVNÍ UPRAVENÉHO TERÉNU JSOU DESKY OPATŘENY TMELEM SE SKLOTEXTILNÍ TKANINOU + TENKOVŘSTVÁ AKRYLOVÁ PROBARVENÁ MOZAIKOVÁ OMÍTKA. DO STĚN VANY BUDE KOTVENA TECHNOLOGIE VÝTAHU (PODROBNĚ ŘEŠENO V NAVAŽUJÍCÍ PD DODAVATELE VÝTAHOVÉ TECHNOLOGIE).

– VÝPLNĚ OTVORŮ 1.PP

NOVĚ BUDE OSAZENO PLASTOVÉ OKNO S TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM.

– TERÉNNÍ ÚPRAVY

PŘED ZAPOČETÍM TERÉNNÍCH ÚPRAV BUDE PROVEDENO VYTÝČENÍ A VYHLEDÁNÍ INŽ.SÍTÍ. PRO PŘÍSTUP PŘED VÝTAHOVOU ŠACHTU BUDE NOVĚ PROVEDEN CHODNÍČEK ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY, CHODNÍČEK RESPEKTUJE POŽADAVEK NA SKLON 6,25% A PŘÍČNÍ SKLON 1%. V ROZSAHU NOVÉHO CHODNÍČKU BUDE ODSTRANĚNA ORNICE CCA 200MM, NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDEN ZÁŘEZ DO TERÉNU SE SPÁDOVÁNÍM DŇA VÝKOPU. PODÉL NÁSTUPU NA CHODNÍČEK BUDE OSAZENO NA STÁVAJÍCÍ BETONOVOU OPĚRNOU ZÍDKU ZÁBRADLÍ A DÁLE ZÁBRADLÍ PODÉL ŠÍKMIN A PŘED VSTUPEM DO VÝTAHU (DLE PLATNÉ ČSN A POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY 398/200Sb. O OBECNÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB). ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL.60MM + KLADEČÍ VRSTVA FR. 4–8MM + DRČENÉ KAMENIVO FR.8–16MM + DRČENÉ KAMENIVO FR.0–63MM ZHUTNĚNÁ PLÁŇ (SHODNÁ SKLADBA PRO UPRAVENOU PLOCHU V MÍSTĚ SCHODIŠTĚ). S OHLEDEM NA ROZDÍLNÉ ÚROVNĚ CHODNÍKU A OKOLNÍHO TERÉNU BUDE CHODNÍČEK LEMOVÁN PALISÁDAMI 160x160x400(600,1000)MM DO BETONOVÉHO LOŽE. OKAPOVÝ CHODNÍČEK VEDLE VÝTAHOVÉ ŠACHTY JE PROVEDEN Z VELKOFORMÁTOVÝCH BET DLAŽDIC 400x400MM DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE S VYSPÁDOVÁNÍM OD OBJEKTU, DLAŽDICE JSOU LEMOVÁNY PARKOVÝM OBRUBNÍKEM DO BET. LOŽE.

PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ A OBJEDNÁNÍM MATERIÁLU PROVÉST ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ, DÁLE JE NUTNÉ PROVÉST KOORDINAČNÍ SCHŮZKU S DODAVATELEM TECHNOLOGIE VÝTAHU!!!

### PŘÍSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY1.NP NA TOMTO VÝKRESU JSOU ŘEŠENY V ETAPĚ I (dotační část)

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANT	
ING.ARCH. ZDENĚK KADLEC ATELIER KK, PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Staroměstské náměstí 9 Mladá Boleslav	PETR NAVRÁTIL Pod koupalištěm 721, Kosmonosy email:navratil@prozis.cz, mobil:+420 604 642 699	
KRAJ:	STŘEDOČESKÝ	STAVEBNÍ ÚŘAD: MLADÁ BOLESLAV
CENTRUM 83, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VÁCLAVKOVA 950, 29301 MLADÁ BOLESLAV		STUPEŇ: PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
NÁZEV AKCE: PŘÍSTAVBA VÝTAHU SE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI PAVILONŮ Č.5 A 6, UL. VÁCLAVKOVA 950, MLADÁ BOLESLAV		MĚŘITKO: 1:50
OBSAH VÝKRESU:		ZAK. ČÍSLO: 21.03.2023
PŮDORYS 1.PP		FORMÁT: 6A4
		D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
		ČÍSLO VÝKRESU:
		D.1.1-3