

Profil zadavatele

Reg. č.: VZ-0046/00066001/2023
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 10 k veřejné zakázce „III/1012 a III/1015 Všešary, rekonstrukce silnice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Bez předchozího dotazu
	Vysvětlení ZD: Zadavatel upravuje zadávací dokumentaci v souladu s požadavky poskytovatele dotace. Zadavatel přikládá aktualizovaný vzor smlouvy a soupisy prací ve formátu XML. Účastníci v nabídce doloží položkový rozpočet stavby vypracovaný na základě ocenění výkazu výměr, který splňuje požadavky na strukturu a členění dle vyhlášky č. 169/2016, ve znění pozdějších předpisů, ve formátu PDF a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.
Znění žádosti o vysvětlení ZD:	
2.	V soupisu prací stavebního objektu Rekonstrukce Říčanská - Mnichovická, 01 - Komunikace, je v pol. 87100R0201 Oprava kanalizace určeno množství 80 m. Dle našeho názoru by mělo být postupováno dle ZZVZ č. 134/2016 Sb., § 92, odst. 1 a Vyhlášky MMR č. 230/2012 Sb., a to v takových podrobnostech, aby se dalo objektivně určit množství případných víceprací nebo méněprací. Dle popisu výše uvedené položky by se jednalo pouze o změnu délkové výměry za pevnou jednotkovou cenu. Vzhledem k tomu, že zadavatel netuší v jaké hloubce se stávající kanalizace nachází, je velký rozdíl mezi provedením opravy kanalizace v hloubce 1,5 m nebo třeba 3,5 m. Žádáme zadavatele o prověření a doplnění soupisu prací stavebního objektu Rekonstrukce Říčanská - Mnichovická.
	Vysvětlení ZD: Na základě dostupných materiálů a informací je hloubka uložení dešťové kanalizace proměnná cca 0,70 - 1,75 m. Hloubka kanalizace pod vozovkou nepřekračuje hodnotu 1,75 m.
3.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Zadavatel ve výkazech výměr uvádí 6x položku "Oprava objízdných tras". Upřesní zadavatel přesný rozsah a specifikaci těchto položek tak, aby je uchazeči mohli srovnatelně ocenit? Příp. zadá zadavatel tyto položky formou prelimináře?
	Vysvětlení ZD: Zadavatel upravil položky oprav objízdných tras a stanovil je jako pevné položky.

4.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Žádáme zadavatele o doplnění zadávací dokumentace o Protokol o zkoušce na PAU.
	Vysvětlení ZD: Viz přílohy.

5.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Vážení, v požadavku na technickou kvalifikaci předmětné veřejné zakázky u pozice člena č. 1 stavbyvedoucího a člena č. 2 zástupce stavbyvedoucího vyžadujete u staveb jimi realizovaných vedle pokládky asfaltových hutněných vrstev rovněž realizaci nosné mostní konstrukce. Navíc u člena č. 2 zástupce stavbyvedoucího vyžadujete praxi minimálně 3 roky v pozici stavbyvedoucího mostů nebo jeho zástupce. Vzhledem k předmětu řešené zakázky předpokládáme, že se zmíněné požadavky na doložení praxe z oboru mostního stavitelství do zadávací dokumentace dostaly omylem. Opraví zadavatel tuto část zadávací dokumentace?
	Vysvětlení ZD:
	Text u členů realizačního týmu „jež obsahovala realizaci nosné mostní konstrukce“ je nadbytečný. Zadavatel text ze zadávací dokumentace vypouští.

6.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Dobrý den vážený Zadavateli, obracíme se na vás s dotazem ohledně požadavků na kvalifikaci. V zadávací dokumentaci v bodě 8., odstavec Technická kvalifikace je požadováno u všech členů realizačního týmu realizace dopravní stavby, které obsahovaly „realizace nosné mostní konstrukce“. Uchazeči není známo, že by součástí veřejné zakázky byla oprava či realizace nosné mostní konstrukce. Tímto žádáme o vysvětlení či opravu zadávací dokumentace.
	Vysvětlení ZD: Viz vysvětlení č. 5

7.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:																								
	Ulice Říčanská, SO 01, položka č.2:																								
	<table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>K</td> <td>113107245</td> <td>Odstranění podkladu živičného tl přes 200 do 250 mm strojně pl přes 200 m2</td> <td>m2</td> <td>6 805,200</td> </tr> <tr> <td></td> <td>W</td> <td></td> <td>"dle průzkumu je podkladní vrstva PMH 70-400 mm; uvažováno průměrně 235 mm"</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>W</td> <td></td> <td>"dle předpokladu bude vybouraný materiál nabídnut zhotoviteli - není uvažován odvoz a skládkovné"</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>W</td> <td>odstr_PMH_235_mm</td> <td>6805,2</td> <td></td> <td>6 805,200</td> </tr> </table>	2	K	113107245	Odstranění podkladu živičného tl přes 200 do 250 mm strojně pl přes 200 m2	m2	6 805,200		W		"dle průzkumu je podkladní vrstva PMH 70-400 mm; uvažováno průměrně 235 mm"				W		"dle předpokladu bude vybouraný materiál nabídnut zhotoviteli - není uvažován odvoz a skládkovné"				W	odstr_PMH_235_mm	6805,2		6 805,200
	2	K	113107245	Odstranění podkladu živičného tl přes 200 do 250 mm strojně pl přes 200 m2	m2	6 805,200																			
	W		"dle průzkumu je podkladní vrstva PMH 70-400 mm; uvažováno průměrně 235 mm"																						
	W		"dle předpokladu bude vybouraný materiál nabídnut zhotoviteli - není uvažován odvoz a skládkovné"																						
	W	odstr_PMH_235_mm	6805,2		6 805,200																				
Zadavatel nabízí dodavateli odkup PMH. Žádáme zadavatele o doklad (obsah PAU), že tato vrstva není kontaminovaná a nemusí být zlikvidována na skládce.																									
Vysvětlení ZD:																									
Zadavatel přikládá zařídění PAU.																									

8.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Ulice Říčanská, SO 01, položka č.9: Špatný výpočet, správně má být $(2*993,36*0,4)/2= 397,344$ m3. Žádáme zadavatele o úpravu VV.
Vysvětlení ZD:	

Výpočet výkazu výměr upraven takto: $2*993,36*0,4*0,5=397,344$
 0,4 hloubka rýhy, 0,5 šířka rýhy, původně zpravovatel uvažoval šířky rýhy 0,4 m
 tato změna má zároveň dopad na odvoz a uložení výkopku.

9.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Ulice Říčanská, SO 01, položka č.31: K této položce jsme nenašli odpovídající výplň drenáže z kameniva (např. HDK 8/16). Žádáme zadavatele o doplnění položky do VV.
	Vysvětlení ZD:
	Jedná se o položku databáze URS. Výplň z kameniva je součástí kalkulace této položky. Viz plný popis položky: Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 150. Viz též TOV 000 této položky.

10.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:												
	Ulice Strančická, SO 100, položka č. 36 a SO 110, položka č. 16:												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">36</td> <td style="width: 2%;">K</td> <td style="width: 15%;">577155121</td> <td style="width: 55%;">Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu</td> <td style="width: 5%;">m2</td> <td style="width: 18%; text-align: right;">4 670,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VV</td> <td colspan="3">"ACL 16+ , asf. pojivo 50/70" frézovaná_vozovka+záliv_bus</td> <td style="text-align: right;">4 670,000</td> </tr> </table>	36	K	577155121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4 670,000	VV		"ACL 16+ , asf. pojivo 50/70" frézovaná_vozovka+záliv_bus			4 670,000
	36	K	577155121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4 670,000							
	VV		"ACL 16+ , asf. pojivo 50/70" frézovaná_vozovka+záliv_bus			4 670,000							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">16</td> <td style="width: 2%;">K</td> <td style="width: 15%;">577155121</td> <td style="width: 55%;">Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu</td> <td style="width: 5%;">m2</td> <td style="width: 18%; text-align: right;">1 935,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VV</td> <td colspan="3">"ACL 16+ , asf. pojivo 50/70" frézovaná_vozovka</td> <td style="text-align: right;">1 935,000</td> </tr> </table>	16	K	577155121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 935,000	VV		"ACL 16+ , asf. pojivo 50/70" frézovaná_vozovka			1 935,000	
16	K	577155121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 935,000								
VV		"ACL 16+ , asf. pojivo 50/70" frézovaná_vozovka			1 935,000								
Je špatně uvedená položka ACO 16. Žádáme o opravu VV.													
Vysvětlení ZD:	Ulice Strančická, SO 100, položka č. 36 a SO 110, položka č. 16: Opraven text výkazu výměr z ACL 16+ na ACO 16+. Jednalo se o přepis.												

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **10.01.2023** do 09:00 hod.
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na **37 733 889,13** Kč bez DPH,
 u Zadavatele č. 2 mění předpokládanou hodnotu části stavby na **5 490 416,72** Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze:
 - Vzor_smlouvy akt v10**
 - Vyzva_ZD akt v10**
 - PAU 1012**
 - PAU 1015**
 - Soupis prací akt v10**

¹ Zadavatel úkon

- realizoval
- nerealizoval