



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Název zadavatele: Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135
Sídlo: Sportovní 1135, 271 80 Nové Strašecí
IČO: 148 02 201
za zadavatele jedná: Ing. Bc. Jan Nechutný, ředitel školy

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „CNC centrum a svářečská škola v SOU Nové Strašecí – stavební úpravy“.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále také „VZD“).

Dotaz č. 1

Podle odpovědi na dotaz č. 36 z Vysvětlení zadávací dokumentace č.3 měla být zrušena duplicita položek 83 a 84 v oddíle 767 Konstrukce zámečnické pro dodávku a montáž interiérové stěny O/07 s položkami 79 a 80 v oddíle 766 Konstrukce truhlářské.

V revidovaném výkazu výměr, který je přílohou VZD č.3, ale zůstala u položek 79 a 80 stejná výměra 15,21 m². Odstraněn byl pouze výpočet celkové výměry, kde byl popis prvku O7 uveden. Žádáme o opravu výměry u položek 79 a 80 (odpočet výměry prvku O7).

79	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m ² otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m ²	15,210
PP			Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m ² otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m		
P			Poznámka k položce: okna interiér		
80	M	61140051	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m ² do v 1,5m	m ²	15,210
PP			okno plastové fixní dvojsklo přes plochu 1m ² do v 1,5m		
P			Poznámka k položce: okna interiér		

Opověď

opraveno

Dotaz č. 2

V revidovaném výkazu výměr, který je přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č.3, nebyla v části

2 – Stavební úpravy doplněna položka pro pomocné pracovní lešení. Žádáme o doplnění položky.

Opověď

opraveno

Dotaz č. 3

V revidovaném výkazu výměr, který je přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č.3, byla v části 01- *Bourání* doplněna položka **18 Montáž lešení prostorového**. Chybí položky pro pronájem a demontáž prostorového lešení. Žádáme o doplnění.

18	K	943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	247,815
PP			Lešení prostorové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž		


Opověď

opraveno

Dotaz č. 4

Ve výkazu výměr v části 02 – Stavební úpravy jsou u položky 99 pro dodávku dveří D04 uvedeny 2 kusy. Podle PD má být dodán pouze 1 kus těchto dveří. Žádáme o opravu počtu kusů.

99	M	6116000D	dveře jednokřídlé hliníkové - atyp. výrobek	kus	2,000
PP			dveře jednokřídlé hliníkové - atyp. výrobek		
P			Poznámka k položce: D 04 - Interiérové hliníkové dveře ,jednokřídlé, otočné prosklené, s nadsvětlíkem 1200/2750 Cena je předběžná, bude upravena podle konkrétního dodavatele		

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR [mm]	[ks]
D 04		NOVÉ INTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ, PROSKLENÉ, S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM CELKOVÝ ROZMĚR 1200 x 2750 mm, NADSVĚTLÍK 1200 x 730 mm, PROSKLENÍ DVEŘÍ 900 x 770 mm HLINÍKOVÁ ZÁRUBĚŇ, ŠTÍTOVÉ NEREZ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA ZADLABACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU BEZ PRAHU PRAVÉ BARVA: ŠEDÁ	1100 x 1970	1

Opověď

opraveno

Dotaz č. 5

Podle popisu skladeb podlah F01 až F04 má být jako tepelná izolace podlahy v 1.NP použit „polystyrén (pevnost při stlačení 2% min. 100 kPa) tl.150 mm“.

Tomuto požadavku neodpovídá položka 19 pro dodávku **EPS 70** – 140 mm v soupisu prací, u kterého je zatížitelnost v tlaku při 2% deformaci pouze 1200kg/m² (=12 kPa) a tloušťka EPS desky o 1 cm menší. Žádáme o opravu položky pro dodávku tepelné izolace podlahy v 1.NP v souladu s PD.

	UZAVÍRACÍ NÁTĚR, ODSTÍN ŠEDÝ (RAL 7044)	–
	ŽB MONOLITICKÁ DESKA (a=150mm, b=220mm)	150/220
	SEPARAČNÍ PE FÓLIE	–
	POLYSTYRÉN (PEVNOST PŘI STLAČENÍ 2% MIN. 100kPa)	150
	HYDROIZOLACE – MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS	4
	PODKLADNÍ DESKA Z PROSTÉHO BETONU	50
	NAVÁŽKA ZHUTNĚNÁ NA Edef,2 = 8,0 MPa	–
	STÁVAJÍCÍ ZEMINA	–

18	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	884,120	46,40
PP			Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá			
P			Poznámka k položce: izolace ve dvou vrstvách			
19	M	ISV.8591057 230141	Izolace EPS 70 - 140mm, $\lambda D = 0,039$ (W·m-1·K-1), 1000x500x140mm, stabilizované desky pro tepel. izolace např. podkladní vrstvy izolací plochých střeš, stěny, podlahy apod. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 1200kg/m2 při def. < 2% .	m2	901,802	235,80
PP			Izolace EPS 70 - 140mm, $\lambda D = 0,039$ (W·m-1·K-1), 1000x500x140mm, stabilizované desky pro tepel. izolace např. podkladní vrstvy izolací plochých střeš, stěny, podlahy apod. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 1200kg/m2 při def. < 2% .			
P			Poznámka k položce: izolace ve dvou vrstvách			

Opověď

opraveno

Dotaz č. 6

V položce 18 a 19 je ve výměrách uvažována dodávka a montáž tepelné izolace podlahy v 1. NP ve dvou vrstvách. V popisu položky 19 pro dodávku EPS (viz předchozí dotaz) je popsána dodávka izolace deskami o tl. 140 mm, což by ve 2 vrstvách znamenalo celkovou tloušťku izolace 280 mm. Žádáme o opravu položek pro dodávku a montáž tepelné izolace podlahy v 1.NP v souladu s PD.

Opověď

opraveno

Dotaz č.7

Ve VV objektu (záložce) 02 – stavební úpravy se vyskytuje duplicitně uvedená položka pro realizaci Akrylátové mozaikové omítky (viz. obrázek níže). Jedná se o položky pořad. č. 56 a

S ohledem na skutečnost že se jedná z tohoto pohledu o totožné položky s rozdílnou výměrou, by tyto dvě položky měli být sloučeny do jedné. V té by následně měl být uveden podrobnější výpočet výměr, který zde chybí. Dále se nejedná o systémovou položku CS ÚRS jak je ve VV uvedeno, ale o R položku. Nicméně v kódu položky není tato skutečnost uvedena např. označením R. Případně by tato položka měla být rozdělena na zvlášť realizace omítek a zvlášť realizaci penetrace podkladu pro dané omítky. Pro obě tyto činnosti je v CS příslušná položka.

☐	> 5	oc	56	K	HSV	622541021	Omítka tenkovrstvá silikonikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočisticím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	506,000	1123
☐	> 5	oc	142	K	HSV	622541021	Omítka tenkovrstvá silikonikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočisticím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	50,076	

Žádáme zadavatele o úpravu VV pro tyto položky (sloučení dvou výměr do jedné), rozdělení pro nacenění penetrace samostatnou položkou a doplnění výpočtu výměr.

Opověď

opraveno

Dotaz č.8

Nesouhlasíme s odpovědí na dotaz č.10 ve vysvětlení ZD č.3. Dle vyjádření zadavatele měla být chyba spojená s duplicitním výskytem položek pro zhotovení nové trapézové krytiny odstraněna. Dle obrázků níže ale tomu tak není. Duplicita se stále nachází ve VV, a to navíc spolu s dvěma rozdílnými výměry.

D 4		Vodorovné konstrukce			
119	K	411354209	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 1,0 mm	m2	456,000
PP		Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrhem lesklým, výšky vln 40 mm, tl. plechu 1,00 mm			
131	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	560,000
PP		Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným šroubováním			
P		Poznámka k položce: Nová střešní krytina - pokládka trapézového plechu			
132	M	15484353	plech trapézový 150/280 PES 25μm tl 0,75mm	m2	560,000
PP		plech trapézový 150/280 PES 25μm tl 0,75mm			

Žádáme zadavatel o odstranění duplicitní položky č. 119 a ponechání pouze položek č. 131 a 132 se správnou hodnotou.

Opověď

opraveno

Dotaz č.9

Žádáme zadavatele o vysvětlení k položce pořad. č.5 Krytí potrubí výstražnou fólií (viz.

obrázek níže).

5	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	30,000
PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm			

Pro jaké potrubí, resp. jakou položku potrubí, by mělo být krytí použito. Bohužel pro uvedenou výměru 30m, nedokážeme dohledat odpovídající položky ve VV příslušného potrubí.

Žádáme zadavatel o upřesnění a doplnění výpočtu nebo poznámky, pro které položky potrubí je s umístěním výstražné fólie uvažováno.

Opověď

opraveno

Dotaz č.10

Žádáme zadavatel o doplnění položky pro nacenění demontáže ventilační mřížky DM1 velikosti 650 x 650 mm. Na skutečnost ohledně chybějících položek pro tyto práce bylo upozorněno v dotazu č.22 vysvětlení ZD č.3. V návaznosti na něj bylo doplněno, nicméně jen na půl.

Dále upozorňujeme zadavatel, že jím zvolená položka k ocenění daných prací není pro nacenění této konkrétní práce určena. V CS ÚRS se nachází oddíl 751398... Demontáže ostatních zařízení větrací mřížky ... Zde je možné dohledat a zvolit odpovídající položku.

Opověď

opraveno

Dotaz č.11

Žádáme zadavatele o upřesnění v rámci odpovědi na dotaz č. 29 z vysvětlení ZD č.3 (provizorní zajištění haly), kam byli položky, a jaké, umístěny pro nacenění provedení prací souvisejících s dočasným zajištěním statiky stavby. Danou položku se nám při pročítání VV nepodařilo dohledat.

Opověď

opraveno

Dotaz č.12

K dotazu č. 30 z vysvětlení ZD č.3 – podkladní betony. Žádáme zadavatele o upřesnění, kterou položkou byly tyto práce pro realizaci podkladů doplněny. Jedná se o položku č.188 v objektu 02 – stavební úpravy. S ohledem na chybějící výpočet VV není možné si tuto domněnku ověřit.

Opověď

opraveno

Dotaz č.13

K dotazu č. 36 z vysvětlení ZD č.3 – rozpor výměr pro interiérové hliníkové stěny a výměru u položky pro montáž oken plastových. Nesouhlasíme s odpovědí zadavatele, že daná duplicita výměr byla opravena. V současné chvíli ve VV chybí jakékoliv výpočtu výměr, nicméně celková hodnota výměry pro montáž oken plastových je stejná jako v původním VV. Viz. obrázek níže.

79	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	15,210
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m		
	P		Poznámka k položce: okna interier		
80	M	61140051	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	15,210
	PP		okno plastové fixní dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m		
	P		Poznámka k položce: okna interier		

Žádáme zadavatele o opravu duplicitní výměry odečtením výměry pro $07 \cdot 3,0 \cdot 2,02 = 6,06 \text{ m}^2$, z celkové výměry pro položky pořad.č.79 a 80.

Opověď

opraveno

Dotaz č. 14

Žádáme zadavatele o opravu měrné jednotky pro položku pořad. č. 184 a 185. Viz. obrázek níže. Montáž a dodávka sestavy WC kabin by měla být naceněna v počtu kusů, nikoliv v m2. Tato měrná jednotka z principu zde nedává ani význam, jelikož daná sestava zástěn bude mít plochu rozhodně větší než 2m2. Dále doplňujeme, že se nejedná o položku dle CS ÚRS a tato skutečnost by ve VV měla být uvedena v kódu položky např. písmenem R a odstranění popisu že se jedná o položku z CS ÚRS 2023 02.

Žádáme zadavatel o úpravu měrné jednotky a úpravu kódu položky dle výše uvedeného.

Opověď

opraveno

184	K	767154001	Montáž WC kabin	m2	2,000
PP			Montáž WC kabin		
			Poznámka k položce:		
P			poz. T04 truhlářské výrobky		
			Sestava WC kabin		
			Kompletní dodávka sestavy dle vybraného výrobce		
185	M	59054700	Modulový systém pro montované sestavy wc kabin	m2	2,000
PP			WC kabina		
			Poznámka k položce:		
P			T04		
			Modulový systém pro montované sestavy wc kabin		

Dotaz č.15

V návaznosti na dotaz č.44 ve vysvětlení ZD č.3 – zateplení ostění a nadpraží. Žádáme zadavatele o upřesnění, jaké položky by měli zahrnovat dané práce. V CS ÚRS se přímo nachází položky pro naceňování izolace tep. Ostění a nadpraží v oddíle 6222-20--. Dle nás by měla být použita položka právě z tohoto oddílu.

Opověď

opraveno

Dotaz č. 16

K dotazu č. 46 ve vysvětlení ZD č.3 – izolace soklu. Žádáme zadavatele o upřesnění, které položky byli do VV doplněny pro nacenění daných prací – tj. realizace tepelné izolace pod hydroizolaci stavby dle PD atd.

Opověď

opraveno

Dotaz č.17

K dotazu č. 55 ve vysvětlení ZD č.3 – ošetření stávající ocelové konstrukce. V odpovědi zadavatele je uvedeno že by měl být proveden antikorozní nátěr. Dále by měl být proveden následně protipožární. Ve VV je uvedena pouze položka pro provedení protipožárního nátěru nikoliv však položka související s provedením podkladního antikorozního nátěru.

Žádáme zadavatele o doplnění položky pro nacenění realizace antikorozního nátěru, který bude předcházet protipožárnímu nátěru.

Opověď

opraveno

Dotaz č.18

K dotazu č. 61 ve vysvětlení ZD č.3 – liniový žlab. Nesouhlasíme s vyjádřením zadavatele, že daná duplicita byla opravena. V nově vydaném VV se tato duplicita i nadále vyskytuje, přičemž dané položky týkající se žlabů mají různé výměry viz. obrázek níže.

Opověď

opraveno

20	K	935923208	Osazení odvodňovacího žlabu betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky přes 200 mm	kus	45,000
PP			Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpustí pro žlab šířky přes 200 mm		
P			Poznámka k položce: Osazení žlabu do lože z betonu c 30/37XD1		
21	M	59228434	žlab betonový s roštem 300x300, únosnost 40t	m	45,000
PP			žlab betonový s roštem 300x300 dl. 1,0		
P			Poznámka k položce: Žlab betonový odvodňovací s litinovou mříží, únosnost 40t		
0	M	Pol197	liniový žlab	m	50,000
PP			liniový žlab		

Žádáme zadavatele o odstranění duplicitní položky vyskytující se v ZTI a ponecháním pouze položek nacházených se ve zpevněných plochách.

Opověď

opraveno

Dotaz č.19

V návaznosti na dotaz č. 89 ve vysvětlení ZD č.3 – revizní a vodoměrná šachta, trvá dotaz na řešení odstranění/zajištění dané šachty. Dle vyjádření již nebude využívána. V rozpočtu se nicméně nadále nenachází položka/položky, které by zahrnovali práce na jejich odstranění/zajištění.

Žádáme zadavatele o doplnění položek pro nacenění odstranění/zajištění dané šachty, která nebude již po dokončení stavby využívána.

Opověď

Není předmětem této PD, bude řešeno v rámci jiné stavební akce.

Dotaz č. 20

V revidovaném výkazu výměr, který je přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4, chybí u všech položek výpočty výměr a celkové výměry jsou tak nekontrolovatelné. Žádáme o doplnění výpočtů výměr k jednotlivým položkám.

Opověď

Není zákonem vyžadováno.

Dotaz č. 21

V revidovaném výkazu výměr, který je přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4, chybí položky pro dodávku a montáž dveří **D07** (4 kusy). Žádáme o doplnění. **Doplněno.**

Opověď

Doplněno.

Dotaz č. 22

V revidovaném výkazu výměr, který je přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4, nebyla odstraněna duplicita položek pro demontáž stávající střešní krytiny z vlnitého plechu – viz pol. 19 a 20 v části 01 – *Bourání*. Žádáme o opravu.

19	K	764001841	Demontáž krytiny ze šablon do suti	m2	560,000
PP			Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablon do suti		
P			Poznámka k položce: Demontáž střešní krytiny - vlnitého plechu		
20	K	764001841	Demontáž krytiny ze šablon do suti	m2	546,000
PP			Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablon do suti		
P			Poznámka k položce: Demontáž stávajících trapézových plechů střešního pláště		

Opověď**Opraveno.****Dotaz č. 23**

V revidovaném výkazu výměr, který je přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4, chybí položka pro montáž začišťovacího profilu s okapnicí PVC – dodávka profilu viz položka 58. Žádáme o doplnění položky pro montáž.

58	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	55,000
PP			profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS		


Opověď**Doplněno.****Dotaz č. 24**

V revidovaném výkazu výměr, který je přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4, je nesoulad mezi popisem klemp. prvku **K08** v PD a položkou **86 Okapnice**:

- rozvinutá šířka plechu je v PD rš 445 mm, ve výkazu výměr pouze rš 200 mm,
- v PD je celková délka okapnice 44,955 m, ve výkazu výměr pouze 38,250 m.

Žádáme o opravu položky ve výkazu výměr v souladu s PD.

86	K	712363356	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 200 mm	m	38,250
PP			Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 200 mm		

	STŘEŠNÍ OKAPNÍ PLECH LAKOVANÝ POZINK V HNĚDÉ BARVĚ	445	44955
---	---	-----	-------


Opověď**Opraveno.****Dotaz č. 25**

V revidovaném výkazu výměr, který je přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4, je nesoulad mezi popisem klemp. prvku **K06** v PD a položkou **87 Závětrná lišta**:

- rozvinutá šířka plechu je v PD rš 290 mm, ve výkazu výměr pouze rš 250 mm,

v PD je celková délka závětrné lišty 69,815 m, ve výkazu výměr pouze 64,450 m. Žádáme o opravu položky ve výkazu výměr v souladu s PD.

87	K	712363358	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm	m	64,450
PP			Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 mm		

	OPLECHOVÁNÍ STŘECHY LAKOVANÝ POZINK V HNĚDÉ BARVĚ		290	69815
---	--	--	-----	-------

Opověď

Opraveno.

Dotaz č. 26

Žádáme o vysvětlení (o jaké lišty se jedná) a doplnění výpočtu výměry u položky 88 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt, která byla nově doplněna do revidovaného výkazu výměr.


88	K	712363384	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro profily atypické výroby o větší rš	m2	100,000
PP			Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt ostatní atypická výroba profilů o větší rš		

Opověď

Doplněno

Dotaz č. 27

V revidovaném výkazu výměr, který je přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4, jsme nenalezli položku pro dodávku a montáž klempířského prvku K/01 Oplechování vrcholu ocelového nosného rámu a položku pro provedení lemování prostupů střechy. Obě tyto položky byly součástí původního výkazu výměr. Žádáme o vysvětlení a opravu.

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA [mm]	DÉLKA [mm]	POČET [ks]
		OPLECHOVÁNÍ VRCHOLU OCELOVÉHO NOSNÉHO RÁMU LAKOVANÝ POZINK V HNĚDÉ BARVĚ	400	1020	8

Opověď

Opraveno.

Dotaz č. 28

V revidovaném výkazu výměr (02-Stavební úpravy), který je přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4, byla doplněna položka 68 Otlučení (osekání) vnější omítky na jižní straně objektu. Položka pro doplnění nové omítky (vyspravení podkladu pod KZS) doplněna nebyla. Žádáme o doplnění položky pro opravu omítky.

Opověď

Doplněno.

Dotaz č. 29

V revidovaném výkazu výměr (02-Stavební úpravy), který je přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4, byla na základě dotazu č. 23 navýšena výměra plochy lešení na 696 m². Výměry u položek 69 Dovoz a odvoz lešení a 70 Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení byly však ponechány původní a neodpovídají tak nové navýšené výměře lešení. Žádáme o opravu výměry i u těchto položek.

69	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	480,000
PP			Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km		
70	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	14 400,000
PP			Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km		

Opověď

Opraveno.

Dotaz č. 30

Ve výkazu výměr by měla být výměra pro armovací vrstvu v položce č. 42 na listu 02 - Stavební úpravy (469,3 m²) navýšena na stejnou hodnotu jako je výměra pro omítku (506 m²). Případně na výměru vyšší při započítání i výměry pro parapety (závislé na uvažovaném řešení parapetů). Prosíme o navýšení výměry ve výkazu výměr.

Opověď

Opraveno

Dotaz č. 31

Duplicita demontáže trapézového plechu nebyla odstraněna (01 - Bourání - položky č. 19 a 20). Žádáme o odstranění duplicity položek.

Opověď

Opraveno

Dotaz č. 32

Při úpravě klempířských prvků byl odstraněn klempířský prvek K/01 a nebyl do výkazu výměr navrácen (alespoň ne se správným popiskem a výměrou). Prosíme o doplnění položky pro tento klempířský prvek.

Opověď

Opraveno

Dotaz č. 33

V položce č. 56 (list 02 - Stavební úpravy) chybí výměra pro montáž položky č. 58 "profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS". Prosíme o doplnění.

Opověď

Opraveno

Dotaz č. 34

Ve výkazu výměr v položkách KZS chybí položky pro okapničku se síťovinou na vnější hranu nadpraží otvorů. Prosíme o doplnění.

Opověď

Opraveno

Dotaz č. 35

Na listu 02 - Stavební úpravy do oddílu Povlakových krytin byla doplněna položka č. 88 s výměrou 100 m². O jaký prvek se jedná a proč je poplastovaná lišta uvedena bez upřesnění rozvinuté šířky? Pokud by se mělo jednat o prvek K/01, tak by měla být výměra podstatně menší než je uvedených 100 m².

Opověď

Opraveno

Dotaz č. 36

V položce č. 86 (list 02 - Stavební úpravy) je stále uvedena malá výměra. Prosíme o úpravu výměry okapnice na původní hodnotu 44,955 m (tato hodnota je uvedena i v tabulce klempířských prvků).

Opověď

Opraveno

Dotaz č. 37

V položce č. 87 (list 02 - Stavební úpravy) je stále uvedena malá výměra. Prosíme o úpravu výměry závětrné lišty na původní hodnotu 69,815 m (tato hodnota je uvedena i v tabulce klempířských prvků).

Opověď

Opraveno

Dotaz č. 38

Při úpravě výměr položek pro lešení nedošlo k úpravě výměry položek č. 69 a 70 (list 02 - Stavební úpravy). Prosíme o úpravu dle ostatních položek pro lešení.

Opověď

Opraveno

Zadavatel vzhledem k výše uvedenému vysvětlení dle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 17. 1. 2024 v 10:00 hodin.

Ing. Jan Nechutný

ředitel školy