

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 10 k veřejné zakázce „III/27515 Kolomuty, most ev.č. 27515-7 přes Klenici za Kolomuty“**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	<b>Znění žádosti o vysvětlení ZD:</b>
	<p>Soupis prací SO 001 obsahuje položku č. 10 a č. 11, což je zřízení a následné odstranění štětových stěn dočasných.</p> <p>Uchazeč se domnívá, že při splnění těchto podmínek by část štětovnic musela být vytažena ještě před realizací nosné konstrukce, protože pak už by nebylo možno tuto část štětových stěn odstranit. Z důvodu zajištění kvality výstavby nosné konstrukce, včetně podpěrné skruže, by bylo vhodnější pažení zanechat a po realizaci nosné konstrukce horní část pažení v prostoru pod mostovkou odříznout, zbylou část ponechat a na vnějším obvodu pažení vytáhnout v celém rozsahu.</p> <p>Upraví v tomto smyslu zadavatel položky v soupisu prací?</p>
	<b>Vysvětlení ZD:</b>
	<p>Projektant předpokládá vytažení štětového pažení z prostoru pod budoucí rámovou deskou po provedení rámových stojek a provedení zásypů základů. Pokud zhotovitel s ohledem na konkrétní postup výstavby, který navrhuje, uzná za vhodné upálení části pažení, tak ať provede náležité ocenění položek č. 10 a 11 s tím, že bude počítat právě i s náklady na jejich upálení v rámci těchto položek.</p>
2.	<b>Znění žádosti o vysvětlení ZD:</b>
	<p>V soupisu prací SO 001 je položka č. 8 HLOUBENÍ JAM s výměrou 3.166,297 m<sup>3</sup>. Oproti tomu v SO 201 jsou položky, které se vztahují na zásypy za opěrami a tyto jsou z hlediska objemu materiálů v řádu pouze desítek m<sup>3</sup>.</p> <p>Uchazeč se domnívá, že zde může být chyba ve výpočtu kubatury.</p> <p>Proveří toto zadavatel a upraví případně soupis prací?</p>
	<b>Vysvětlení ZD:</b>
	<p>V SO 001 opravena výměra pol.č.1, 8 a 9. Opraven soupis prací.</p> <p>V SO 201 položky odpovídají PD.</p>
3.	<b>Znění žádosti o vysvětlení ZD:</b>
	<p>Soupis prací, který je součástí zadávací dokumentace, obsahuje u stavebního objektu SO 191 položky na obnovu asfaltového krytu v rozsahu větším, než je 2.500 m<sup>2</sup>. Soupis prací však neobsahuje žádnou položku na obnovu VDZ, ani barvou, ani plastem.</p> <p>Doplní zadavatel tuto položku do soupisu prací?</p>
	<b>Vysvětlení ZD:</b>

SO 191 – obsahuje položky na opravu objízdných tras, lokaci pro provedení opravy určí objednatel v závislosti na stavu poškození vozovky, způsobené vyšším zatížením provozem během výstavby mostu. K opravě objízdných tras v rámci SO 191 nebude požadována obnova VDZ, položka na obnovu VDZ nebude doplňována do soupisu prací.

**Znění žádosti o vysvětlení ZD:**  
Soupis prací, který je součástí zadávací dokumentace, obsahuje u stavebního objektu SO 201 položku č. 57 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA.  
4. Praxe je však taková, že značení plastem se provádí až po určité době, kdy je nový asfaltový kryt v provozu a nejdříve se provádí VDZ barvou.  
Upřesní a doplní v tomto smyslu zadavatel soupis prací?  
**Vysvětlení ZD:**  
Do soupisu prací byla doplněna pol.č. 915111 VDZ barvou hladé

**Znění žádosti o vysvětlení ZD:**  
Dle přílohy D.3 č.2 půdorys vlevo mimo most bude osazeno silniční svodidlo s úrovní zadržení H2 s krátkým náběhem (celkem cca 14 m). Avšak v soupisu prací chybí položka na dodání a montáž silničního svodidla.  
5. Přidali zadavatel do soupisu prací novou položku, například položku z OTSKP 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 – DODÁVKA A MONTÁŽ?  
**Vysvětlení ZD:**  
Do soupisu prací doplněna pol.č. 9113C1

**Znění žádosti o vysvětlení ZD:**  
Součástí zadávací dokumentace je soupis prací, který u SO 201 obsahuje položku č. 2 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU Archeologický dozor v průběhu výkopových prací. Dotaz uchazeče: Smlouvu o provedení archeolog. průzkumu bude s ÚAPPSČ uzavírat zadavatel nebo zhotovitel? Uchazeč předpokládá, že zadavatel pravděpodobně má cenovou nabídku na průzkum a měl by tedy tuto položku upravit jako preliminář.  
6. **Vysvětlení ZD:**  
Položka byla vypuštěna. Archeologický dohled zajistí Objednatel.

**Znění žádosti o vysvětlení ZD:**  
Vážený zadavateli,  
po prostudování výkazu výměr a projektové dokumentace jsme narazili na následující problém: V ose toku u opěr OP 1 a OP 2 není možné navrhované štětové stěny demontovat, vzhledem k navržené technologii výstavby mostní konstrukce. Žádáme vás tedy o ověření možnosti doplnění soupisu prací o část trvale osazených štětových stěn v ose toku, či jakéhokoliv jiného návrhu na technické řešení.  
Předem děkujeme za vysvětlení.  
7. **Vysvětlení ZD:**  
Viz vysvětlení ZD č. 1

**Znění žádosti o vysvětlení ZD:**  
8. Dobrý den,  
na základě čl. 7 ZD žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace:

	Domníváme se, že v SO 001 Demolice a bourací práce položka č. 8 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TRŽ. I a na ni navazující položky č. 1 a 9 mají chybně uvedené množství. Dle našich výpočtů by množství mělo být podstatně menší. Opraví zadavatel soupis prací?
	<b>Vysvětlení ZD:</b>
	Viz vysvětlení ZD č. 2

9.	<b>Znění žádosti o vysvětlení ZD:</b>
	Dle výkresové dokumentace bude na mostě osazeno zábradelní svodidlo se svislou výplní s úrovní zadržetí H2, soupis prací ale uvádí úroveň zadržetí H3. Sjednotí zadavatel výkresovou dokumentaci a soupis prací?
	<b>Vysvětlení ZD:</b>
	Položka nahrazena novou – 9117C1 Svod ocel zábradel úroveň zadržetí H2

10.	<b>Znění žádosti o vysvětlení ZD:</b>
	Dobrý den, na základě čl. 7 ZD žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace: Ve výkresové dokumentaci D.3 PŮDORYS na zábradelní svodidlo navazuje silniční svodidlo s úrovní zadržetí H2 s krátkým náběhem. Pro toto svodidlo jsme nenašli položku v soupisu prací. Doplní zadavatel silniční svodidlo do soupisu prací? Děkujeme
	<b>Vysvětlení ZD:</b>
	Viz vysvětlení ZD č. 9

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel<sup>1</sup>:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **19.01.2024** do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na **17 366 622,17 Kč** bez DPH
- uveřejňuje v příloze: **Soupis prací akt v1-10**

<sup>1</sup> Zadavatel úkon

- realizoval
- nerealizoval