

profil zadavatele

V Říčanech dne 08.01.2024  
Reg. č.: VZ-68/00066001/23  
Č.j.: 35/24/KSUS/PVZ/DRO  
Vyřizuje: Dagmar Drozenová

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 k veřejné zakázce „II/105 Lešany – Netvořice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>				
8.	<p>Dle TS se předpokládá odfrézovat 40 mm, položit 50 mm vyrovnávky a 50 mm obrusné vrstvy. Z níže uvedené položky „vyrovnávek“ přepočtem na m<sup>2</sup> vyplývá, že se jedná o celoplošnou vrstvu 50 mm. Nejedná se tedy o vyrovnávku, ale o kompletní ložnou vrstvu.</p> <p>Ve všeobecně závazných a platných předpisech pro stavbu vozovek z hutněných asfaltových vrstev, konkrétně ČSN 73 6121, tabulka 2 – Tloušťky vrstev z asfaltových směsí, je uvedena pro pokládku asfaltové směsi z ACL 16 tloušťka vrstvy v rozmezí 50 až 70 mm, <u>tzn. že nivelita vozovky by se oproti původnímu stavu zvýšila minimálně o 60 mm.</u> Vrstvu ACL 16 tedy nelze pokládat v menší tloušťce než 50 mm, jednalo by se o rozpor se závaznými předpisy a byla by ohrožena životnost komunikace.</p> <p>Současně už jen pokládkou obrusné vrstvy se zvyšuje nivelita vozovky o 10 mm, takže by se dalo případně vyrovnávat touto vrstvou.</p>			
	<p><b>Žádáme tedy zadavatele o:</b></p> <p>A. opravu textu v TS s tím, že vrstva ACL 16 není vyrovnávka, ale ložná vrstva navrhované konstrukce a zároveň nahrazení níže uvedené položky za pol.č. 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S, TL.50 MM</p> <p>B. vyjmutí níže uvedené položky ze soupisu prací s tím, že vyrovnávky budou realizovány při pokládce obrusné vrstvy, kdy se uvažuje o navýšení nivelity o 10 mm.</p>			
7	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	880,000
<p><b>Žádáme zadavatele o kontrolu TS i soupisu prací a úpravu a zveřejnění opravených dokumentů, neboť z pohledu správného a korektního zpracování cenové nabídky jedná o velmi podstatný dotaz.</b></p>				
<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>				

	<p>Zadavatel stále požaduje postupovat dle TS a rozpočtu. Navýšení nivelity o 60 mm je možný. Souvislá údržba je prováděna v extravilánu.</p> <p>Dle ČSN 73 6121, tabulka 2 – Tloušťky vrstev z asfaltových směsí bude postupováno i při pokládce „vyrovnávky“ v rozmezí 50–70 mm.</p>
--	--