

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 2310 III/1166 Zdejcina, provizorní zajištění

**Objekt:** 01 Dopravně inženýrská opatření

**Rozpočet:** 01 Dopravně inženýrská opatření

**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex, spol. s r.o.

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Popis:** Doplnující informace k SP:  
Předmětem soupisu prací je dodávka a osazení dopravního značení a zařízení. Veškeré dodané a osazené dopravní značení a zařízení bude bez výjimky nové, nepoužité! Následná údržba vč. odklizení po ukončení platnosti DIO bude řešena investorem, není předmětem tohoto soupisu prací.  
Dopravní značení a zařízení bude osazeno v souladu s vypracovanou PD, která je již projednána s DO.

**Vypracoval zadání:** Tomáš Vozábal

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 13.10.2023

**Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2310 III/1166 Zdejcina, provizorní zajištění  
Objekt: 01 Dopravně inženýrská opatření  
Rozpočet: 01 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK  stávající dopr. značení B20b: 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění	KUS	1,000		
2	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA  vč. předznačení, očištění povrchu před pokládkou  navrhované dopr. značení V1a + V5: 8,0=8,000 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsané fólie - zahrnuje předznačení	M2	8,000		
3	916111		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD A MONTÁŽ  navrhované dopr. zařízení pro A15+E3a: 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	1,000		
4	916121		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ  navrhované dopr. zařízení pro Z2: 2=2,000 [A]	KUS	2,000		



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2310 III/1166 Zdejcina, provizorní zajištění  
Objekt: 01 Dopravně inženýrská opatření  
Rozpočet: 01 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení</li><li>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</li><li>- napájení z baterie včetně záložní baterie</li></ul>				
5	916151		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ	KUS	1,000		
			Parametry - <ul style="list-style-type: none"><li>- řídicí jednotka pro kyvadlové řízení dopravy (řadič) s pevným signálním programem P1/100</li><li>- sloup světelné signalizace přenosný s LED diodami</li><li>- návěstidlo pro vozidla tříbarevné soustavy, prům. 200 mm</li><li>- odpočet času</li></ul> POZN.: Součástí položky je i provedení nastavení SSZ dle přílohy PD D.1.2, před zprovozněním SSZ je bezpodmínečně nutné uvedené mezičasy prověřit zkušebními jízdami a tabulku mezičasů a další části dokumentace upravit podle reálných rychlostí!				
			navrhované dopr. zařízení				
			SSZ (souprava = 2ks): 1=1,000 [A]				
			Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení (souprava zahrnuje 2 semaforey)</li><li>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</li><li>- napájení z baterie včetně záložní baterie</li></ul>				
6	916321		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ	KUS	2,000		
			navrhované dopr. zařízení				
			Z2: 2=2,000 [A]				
			Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení</li><li>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</li></ul>				



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2310 III/1166 Zdejcina, provizorní zajištění  
Objekt: 01 Dopravně inženýrská opatření  
Rozpočet: 01 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	916621		VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ	M	390,000		
			navrhované dopr. zařízení				
			betonové svodidlo City bloc 44/50/200 + 2 krajní díly zkosené, vzájemně propojené: 390,0=390,000 [A]				
		Cenová soustava:	2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:				
			- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení				
			- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
			v položce se vykazují dočasné prefabrikované vodící betonové stěny výšky max. 60cm. Dočasné vodící stěny z prefabrikovaných betonových svodidel standardních výšek se vykazují v položkách 911**2, 911**3 a 911**9.				
8	916711		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DOD A MONTÁŽ	KUS	26,000		
			navrhované dopr. značení				
			dle počtu sloupků (značení + zařízení) + 5ks pro příp. zdvojení: 17+4+5=26,000 [A]				
		Cenová soustava:	2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:				
			- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení				
			- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
9	916G31		PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	20,000		
			navrhované dopr. značení				
			A10: 3=3,000 [A]				
			A15: 2=2,000 [B]				
			B20a: 6=6,000 [C]				
			B21a: 2=2,000 [D]				
			B26: 2=2,000 [E]				
			C4b: 2=2,000 [F]				
			E3a: 2=2,000 [G]				
			E7b: 1=1,000 [H]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=20,000 [I]				
		Cenová soustava:	2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2310 III/1166 Zdejcina, provizorní zajištění  
Objekt: 01 Dopravně inženýrská opatření  
Rozpočet: 01 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	916K51		SLOUPKY PŘENOSNÝCH DZ Z JÄKL PROFILŮ - DODÁVKA A MONTÁŽ  navrhované dopr. značení dle počtu sloupků (značení + zařízení): 17+4=21,000 [A] Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	21,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem: