

Profil zadavatele

Reg. č.: VZ-0046/00066001/2023
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 - 47 k veřejné zakázce „III/1012 a III/1015 Všešary, rekonstrukce silnice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

11.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V soupisu prací stavebního objektu Rekonstrukce Stránčická - Hrdinů, SO 101.1 VRN a SO 111.1 VRN, je určena pol. 070001000 Oprava objízdných tras. Vzhledem k tomu, že se jedná o chodníky a opravy objízdných tras jsou určeny preliminářovou cenou v komunikaci, žádáme zadavatele o prověření těchto položek a jejich případné odstranění z příslušných soupisů prací.
	Vysvětlení ZD: Upraveno, položka vypuštěna z VRN chodníků.
12.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Rekonstrukce Říčanská - Mnichovická: Oddíl 01-Komunikace pol. č. 65, kód 91133R113 - Nátěr svodidla (očištění, obroušení, nátěr antikorozní barvou). U položky je uvedena měrná jednotka v metrech, přičemž ze zadávací dokumentace není jasný typ svodidla, a proto uchazeči nemohou položku relevantně ocenit. Žádáme Zadavatele o uvedení plochy v m ² . V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.
	Vysvětlení ZD: Do soupisu prací doplněna plocha nátěru svodidel
13.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Rekonstrukce Říčanská - Mnichovická: Projektová dokumentace obsahuje soubor s názvem E1 Technická zpráva. V tomto souboru se nachází dokument Zásady organizace výstavby. Žádáme Zadavatele o opravu projektové dokumentace a vydání technické zprávy. V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.
	Vysvětlení ZD: Technická zpráva má označení C11 a je součástí ZD.
14.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
Rekonstrukce Stránčická - Hrdinů - SO 101: Pol. 36 (577155121) - Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 tl.60mm š přes 3m z nemodifikovaného asfaltu.	

	Dle našeho názoru se tato položka neshoduje s PD-> řez vozovkou -> ACO 11+ 40mm a následuje ložná vrstva ACL 16+ 60mm.
	Uvede zadavatel VV a PD do souladu?
	Vysvětlení ZD:
	Opraven soupis prací

15.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Rekonstrukce Říčanská - Mnichovická: SO 01 Položka 78 (61500R001) Vodorovné dopravní značení tmelem nebo kvalitní fólií vč. předznačení
	Tento popis nám nepřijde dostačující. Prosíme zadavatele o upřesnění barvy a použití dodávaného materiálu.
	Vysvětlení ZD:
	Upřesněno v soupisu prací (vodorovné značení barvou a plastem, předznačení barvou, barva bílá)

16.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Rekonstrukce Říčanská - Mnichovická: SO 01 Položka 72 (914111111) Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu:
	v popisu této položky je u IP6 uvedeno 2 ks, ale dle PD by mělo být uvedeno 7 ks.
	Vysvětlení ZD:
	Opraveno v soupisu prací

17.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky po DI 1-10 V ZD na straně 3, bod 2 je: Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, stanovená zadavatelem v souladu s ustanovením § 16 a násl. zákona č. 37 733 889,13 Kč bez DPH a současně předpokládaná hodnota části stavby Zadavatele č. 2 činí 5 490 416,72 Kč bez DPH.
	Zadavatel Účastníky upozorňuje, že tato předpokládaná hodnota veřejné zakázky je současně maximální přípustnou (nepřekročitelnou) cenou za poptávané plnění . Účastníci tedy musí stanovit svoji nabídkovou cenu, resp. jednotkové ceny poptávaného plnění tak, aby tato shora uvedená částka nebyla překročena.
	Dotaz: a) Chápeme správně, že předpokládaná hodnota části stavby Zadavatele č. 2 v předpokládané hodnotě 5 490 416,72 Kč bez DPH je součástí celkové předpokládané hodnoty zakázky s předpokládanou maximální hodnotou veřejné zakázky 37 733 889,13 Kč? b) Chápeme správně, že předpokládaná hodnota části stavby Zadavatele č. 2 která činí 5 490 416,72 Kč bez DPH není maximální přípustnou cenou a uchazeč může tuto hodnotu překročit?
	Vysvětlení ZD:
	Dle tohoto vysvětlení č. 11 - 47 celková předpokládaná nepřekročitelná cena v součtu za objekty obou zadavatelů činí 37 527 339,4 Kč bez DPH. Z toho předpokládaná nepřekročitelná cena objektů obce činí 5 490 416,72 Kč bez DPH.

18.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:																			
	Rozpor mezi položkou ve výkazu výměr a PD Ve VV 0148A_DVO - Rekonstrukce Stránčická - Hrdinů - Soupis prací je v SO 100, pol. 36, níže:																			
	36	K	577155121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4 670,000														
	V PD ve vzorovém řezu je:																			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">- asfaltový beton (asf pojivo 50/70)</td> <td style="width: 15%;">ACO 11+</td> <td style="width: 15%;">40 mm</td> <td style="width: 33%;">ČSN EN13108-1</td> </tr> <tr> <td colspan="4">- spojovací postřik kationaktivní emulzí v množství 0,35 kg/m2 zbytkového asfaltu</td> </tr> <tr> <td>- asfaltový beton (asf pojivo 50/70)</td> <td>ACL 16+</td> <td>60 mm</td> <td>100 MPa ČSN EN13108-1</td> </tr> <tr> <td colspan="4">- spojovací postřik kationaktivní emulzí v množství 0,35 kg/m2 zbytkového asfaltu</td> </tr> </table>					- asfaltový beton (asf pojivo 50/70)	ACO 11+	40 mm	ČSN EN13108-1	- spojovací postřik kationaktivní emulzí v množství 0,35 kg/m2 zbytkového asfaltu				- asfaltový beton (asf pojivo 50/70)	ACL 16+	60 mm	100 MPa ČSN EN13108-1	- spojovací postřik kationaktivní emulzí v množství 0,35 kg/m2 zbytkového asfaltu		
- asfaltový beton (asf pojivo 50/70)	ACO 11+	40 mm	ČSN EN13108-1																	
- spojovací postřik kationaktivní emulzí v množství 0,35 kg/m2 zbytkového asfaltu																				
- asfaltový beton (asf pojivo 50/70)	ACL 16+	60 mm	100 MPa ČSN EN13108-1																	
- spojovací postřik kationaktivní emulzí v množství 0,35 kg/m2 zbytkového asfaltu																				
Dotaz: Sjednotí zadavatel výkaz výměr a PD?																				
Vysvětlení ZD:																				
Opraveno v soupisu prací																				

19.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:																				
	Ve VV 0148A_DVO - Rekonstrukce Stránčická - Hrdinů - Soupis prací je v SO 110, pol. 16, níže:																				
	V PD ve vzorovém řezu je:																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">- asfaltový beton (asf pojivo 50/70)</td> <td style="width: 15%;">ACO 11+</td> <td style="width: 15%;">40 mm</td> <td style="width: 33%;">ČSN EN13108-1</td> </tr> <tr> <td colspan="4">- spojovací postřik kationaktivní emulzí v množství 0,35 kg/m2 zbytkového asfaltu</td> </tr> <tr> <td>- asfaltový beton (asf pojivo 50/70)</td> <td>ACL 16+</td> <td>60 mm</td> <td>100 MPa ČSN EN13108-1</td> </tr> <tr> <td colspan="4">- spojovací postřik kationaktivní emulzí v množství 0,35 kg/m2 zbytkového asfaltu</td> </tr> </table>					- asfaltový beton (asf pojivo 50/70)	ACO 11+	40 mm	ČSN EN13108-1	- spojovací postřik kationaktivní emulzí v množství 0,35 kg/m2 zbytkového asfaltu				- asfaltový beton (asf pojivo 50/70)	ACL 16+	60 mm	100 MPa ČSN EN13108-1	- spojovací postřik kationaktivní emulzí v množství 0,35 kg/m2 zbytkového asfaltu			
	- asfaltový beton (asf pojivo 50/70)	ACO 11+	40 mm	ČSN EN13108-1																	
- spojovací postřik kationaktivní emulzí v množství 0,35 kg/m2 zbytkového asfaltu																					
- asfaltový beton (asf pojivo 50/70)	ACL 16+	60 mm	100 MPa ČSN EN13108-1																		
- spojovací postřik kationaktivní emulzí v množství 0,35 kg/m2 zbytkového asfaltu																					
Dotaz: Sjednotí zadavatel výkaz výměr a PD?																					
Vysvětlení ZD:																					
Opraveno v soupisu prací																					

20.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:					
	Oprava objízdných tras v SO 101.1 VRN Ve VV 0148A_DVO - Rekonstrukce Stránčická - Hrdinů - Soupis prací je v SO 101.1, pol. 11, níže:					
	11	K	070001000	Oprava objízdných tras	kus	1,000
	Není dopředu zřejmé o jak velkou plochu půjde a jak se bude plocha poté opravovat. Žádáme zadavatele, aby položku zvolil jako preliminářovou, aby uchazeči měli stejné zadání. Dotaz: Doplní zadavatel do VV preliminářovou položku?					
	Vysvětlení ZD:					
Bylo opraveno v soupisu prací v rámci předchozích dotazů						

21.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:					
	Ve VV 0148A_DVO - Rekonstrukce Stránčická - Hrdinů - Soupis prací je v SO 111.1, pol. 11, níže:					
	11	K	070001000	Oprava objízdných tras	kus	1,000
	Není dopředu zřejmé o jak velkou plochu půjde a jak se bude plocha poté opravovat. Žádáme zadavatele, aby položku zvolil jako preliminářovou, aby uchazeči měli stejné zadání. Dotaz: Doplní zadavatel do VV preliminářovou položku?					
	Vysvětlení ZD:					

Vysvětlení ZD:
Bylo opraveno v soupisu prací v rámci předchozích dotazů

22.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:				
	Oprava kanalizace Ve VV 0147A_DVO - Rekonstrukce Říčanská - Mnichovická - Soupis prací.xlsx je v 01, pol. 47, níže:				
	47	K	87100R001	Oprava kanalizace	m 80,000
		W		"vzhledem k tomu, že není známa hloubka uložení, materiál ani průměr stoky je tato položka pouze odborným odhadem pro"	
		W		"potřebu kontrolního rozpočtu a bude upřesněna po odkrytí kanalizace"	
		W		"položka obsahuje rýhu pro kanalizaci vč. odvozu výkopku a poplatku za uložení, vybourání stávajícího potrubí KT DN300"	
	W		"položení nového potrubí z plastu DN300 vč. přesuvek na kameninu, lože pod porubí, obsyp potrubí, zásyp rýhy, hloubka uložení 1,5 m"		
	W		"jednotková cena určena jako agregovaná položka z položek databáze ÚRS"		
Tím, že je položka pouze odborným odhadem, domníváme se, že by cena, kterou by uchazeči vyplnili, byla velmi rozdílná. Žádáme zadavatele, aby položku zvolil jako preliminářovou, aby uchazeči měli stejné zadání. Dotaz: Doplní zadavatel do VV preliminářovou položku?					
Vysvětlení ZD:					
Bylo upraveno upřesněno v soupisu prací, zadavatel nesouhlasí s preliminářovou položku					

23.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:				
	Doba trvání stavby „Říčanská – Mnichovická“ 183 dní Ve VV 0147A_DVO - Rekonstrukce Říčanská - Mnichovická - Soupis prací.xlsx je v 01, pol. 68, 69, 71, níže:				
	68	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus 3 294,000
		W		18*183	3 294,000
	69	K	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	kus 1 281,000
		W		7*183	1 281,000
71	K	913211213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 3 m za první a ZKD den použití	kus 1 464,000	
	W		8*183	1 464,000	
Ve Smlouvě o dílo je v článku 4. Doba a místo plnění v odstavci 4.1.: Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 156 dnů od předání Staveniště Zhotoviteli. Celá stavba tj. „Říčanská – Mnichovická“ a „Strančická – Hrdinů“ má být dle SoD a ZD (viz. níže) do 156 dnů. Dotaz: Opraví zadavatel výpočet ve VV, u již zmiňovaných položek					
Vysvětlení ZD:					
Bylo opraveno v soupisu prací					

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

Doba trvání stavby „Strančická - Hrdinů“ 183 dní

Ve VV 0148A_DVO - Rekonstrukce Stránčická - Hrdinů - Soupis prací je v SO 100, pol. 56, 57, 59, níže:

56	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	1 464,000
	VV		8*183		1 464,000
57	K	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	kus	366,000
	VV		2*183		366,000
59	K	913211213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 3 m za první a ZKD den použití	kus	1 464,000
	VV		8*183		1 464,000

Ve VV 0148A_DVO - Rekonstrukce Stránčická - Hrdinů - Soupis prací je v SO 110, pol. 20, 21, 23, níže:

24.

20	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	1 098,000
	VV		6*183		1 098,000
21	K	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	kus	366,000
	VV		2*183		366,000
23	K	913211213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 3 m za první a ZKD den použití	kus	732,000
	VV		4*183		732,000

V ZD v bodě 4. Doba plnění je:

Předpokládaný termín zahájení	
Zahájení realizace díla	: do 10 dnů od převzetí staveniště – předpoklad 2024
Ukončení realizace	
Termín ukončení realizace	: do 156 dnů od předání staveniště Zhotoviteli
Termín vyklizení staveniště	: do 10 dnů od ukončení realizace díla

Celá stavba tj. „Říčanská – Mnichovická“ a „Strančická – Hrdinů“ má být dle ZD a SoD (viz. výše) do 156 dnů.

Dotaz: Opraví zadavatel výpočet ve VV, u již zmiňovaných položek?

Vysvětlení ZD:

Bylo opraveno v soupisu prací

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

Vybouraný / frézovaný materiál – Odstranění podkladu živičného

Ve VV 0147A_DVO - Rekonstrukce Říčanská - Mnichovická - Soupis prací.xlsx je v 01, pol. 2, níže:

25.

2	K	113107245	Odstranění podkladu živičného tl přes 200 do 250 mm strojně pl přes 200 m2	m2	6 805,200
	VV		"dle průzkumu je podkladní vrstva PMH 70-400 mm; uvažováno průměrně 235 mm"		
	VV		"dle předpokladu bude vybouraný materiál nabídnut zhotoviteli - není uvažován odvoz a skládkovné"		
	VV	odstr_PMH_235_mm	6805,2		6 805,200

Ve VV se uvažuje, že vybouraný materiál bude nabídnut zhotoviteli.

Dotaz: Kam má uchazeč nacenit odvoz a skládkovné, pokud nechce si vybouraný materiál nechat?

Vysvětlení ZD:

Zhotovitel dodrží podmínky stanovené příslušnou směrnicí KSÚS na odkup frézovaného materiálu.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

26. Vybouraný / frézovaný materiál – Frézování živičného krytu
Ve VV 0147A_DVO - Rekonstrukce Říčanská - Mnichovická - Soupis prací.xlsx je v 01, pol. 3, níže:

3	K	113154365	Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	6 805,200
	W		"frézování nebo vybourání krytu asfaltové vozovky cca 150 mm"		
	W		"dle předpokladu bude vybouraný materiál nabídnut zhotoviteli - není uvažován odvoz a skládkovné"		
	W	odstr_asfalu150mm	"odstranění asfaltu z vozovky" 443+456+633+580,5+478+550,7+989+1069+455+420+519+212		6 805,200

Ve VV se uvažuje, že vybouraný materiál bude nabídnut zhotoviteli.
Dotaz: Kam má uchazeč nacenit odvoz a skládkovné, pokud nechce si vybouraný materiál nechat?

Vysvětlení ZD:
Zhotovitel dodrží podmínky stanovené příslušnou směrnicí KSÚS na odkup frézovaného materiálu.

27. **Znění žádosti o vysvětlení ZD:**
Ochrana plynovodu a vodovodu po dobu výstavby
Ve VV 0147A_DVO - Rekonstrukce Říčanská - Mnichovická - Soupis prací.xlsx je v 01, pol. 3, níže:

6	K	11900R001	Ochrana plynovodu a vodovodu po dobu výstavby	m	1 831,000
	W		"pod vozovkou se nachází plynovod a vodovod, položka kryje případné zvýšené náklady při provádění sanace nad těmito sítěmi"		
	W		"vodovod" 993+17*6		1 095,000
	W		"plynovod" 594+142		736,000
	W		Součet		1 831,000

Specifikuje zadavatel, co přesně kryje položka za případné zvýšené náklady.
Domníváme se, že by cena, kterou by uchazeči vyplnili, byla velmi rozdílná. Žádáme zadavatele, aby položku zvolil jako preliminářovou, aby uchazeči měli stejné zadání.
Dotaz: Doplní zadavatel do VV preliminářovou položku?

Vysvětlení ZD:
Bylo opraveno a upřesněno v soupisu prací

28. **Znění žádosti o vysvětlení ZD:**
Vybouraný / frézovaný materiál – Odstranění podkladu živičného
Ve VV 0148A_DVO - Rekonstrukce Stránčická - Hrdinů - Soupis prací je v 100, pol. 1, níže:

1	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	83,900
	W		"dle předpokladu bude vybouraný materiál nabídnut zhotoviteli - není uvažován odvoz a skládkovné"		
	W		"ruční dobourání okolo překážek a u obrub" 78*0,5+(21+66+47+40+59+68+120+28)*0,1		83,900

Ve VV se uvažuje, že vybouraný materiál bude nabídnut zhotoviteli.
Dotaz: Kam má uchazeč nacenit odvoz a skládkovné, pokud nechce si vybouraný materiál nechat?

Vysvětlení ZD:
Zhotovitel dodrží podmínky stanovené příslušnou směrnicí KSÚS na odkup frézovaného materiálu.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

Vybouraný / frézovaný materiál – Frézování živičného krytu
 Ve VV 0148A_DVO - Rekonstrukce Stránčická - Hrdinů - Soupis prací je v 100, pol. 2, níže:

2	K	113154364	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	4 600,000
---	---	-----------	--	----	-----------

29.

W

"dle předpokladu bude vybouraný materiál nabídnut zhotoviteli - není uvažován odvoz a skládkovné"

W

"průměrná tloušťka frézování 90 mm" 4600

4 600,000

Ve VV se uvažuje, že vybouraný materiál bude nabídnut zhotoviteli.

Dotaz: Kam má uchazeč nacenit odvoz a skládkovné, pokud nechce si vybouraný materiál nechat?

Vysvětlení ZD:

Zhotovitel dodrží podmínky stanovené příslušnou směrnicí KSÚS na odkup frézovaného materiálu.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

Zimní údržba

Ve Smlouvě o dílo je v článku 4. Doba a místo plnění v odstavci 4.8 níže:

Po dobu realizace díla zajistí Zhotovitel údržbu stavbou dotčené části komunikace a objízdných tras, dle platné legislativy. **Po dobu provádění stavebních prací v období Zimní technologické přestávky, zhotovitel zajistí Zimní údržbu dotčené části komunikace a objízdných tras na místních komunikacích, dle platné legislativy.**

30.

Zadavatel požaduje po zhotoviteli „Zimní údržbu“ dotčené části komunikace a objízdných tras na místních komunikacích, dle platné legislativy.

Dotaz: Doplní zadavatel rozsah a požadované činnosti do soupisu prací, aby uchazeč mohl tyto činnosti ocenit?

Vysvětlení ZD:

Zhotovitel musí výše uvedené skutečnosti brát v potaz při zpracování dané cenové nabídky.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

Stavební povolení pro část zakázky „Rekonstrukce Říčanská – Mnichovická“ končí 23.03.2024.

31.

**STAVBA
POVOLENA**

Stavbu povolil:
 Starosta úřad:
 Městského úřadu v Říčanech
 32183/2022 -
 M.ŠIVOGAJS
 Starosta
 Městského úřadu v Říčanech
 Zastupitelstvo městského úřadu
 Tisková zpráva
 Datum vydání: 23.3.2022
 Číslo: 364783332
 15.3.2022
 nabytí právní moci:
 23.3.2022
 „REKONSTRUKCE ŘÍČANSKÁ – MNICHOVICKÁ“
 SO 180 VODOVY
 SO 122 ZHODNĚNÝ PŘÍKOP
 na pozemcích parc. č. 332/2, 207/1, 348/2, 96/2, 186/2/1, 186/2/3, 186/2/4, 305/1/1, 1/1, 185/2/1, st. 50/1, st. 51/1, 305/1/2, 305/1/3, 418/1/1 a 420/1/1 v katastrálním území Věstecký v Říčanech.
 Obec Věstecký, IČO: 00040000
 dle územního plánu
 dle územního plánu

nabytí právní moci:
23.3.2022

Dotaz: Požádá zadavatel o prodloužení stavebního povolení?

Vysvětlení ZD:

Investor zajistí prodloužení SP.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

32.

Diagnostický průzkum vozovky „Říčanská – Mnichovická“

V části PD „Rekonstrukce Říčanská – Mnichovická“ byl podkladem pro zpracování dokumentace diagnostický průzkum, viz. Níže

	<p>- Diagnostický průzkum konstrukce vozovky III/1012 zpracovatel Viakontrol s.r.o. zadavatel KSÚS Zborovská 11 Praha 5 pro dsp</p> <p>Navrhované konstrukce viz příloha vzorové příčné řezy. Na základě požadavku KSÚS potvrzeném na výrobním výboru 11.10.2021 budou konstrukce rekonstrukce vozovek provedeny dle Diagnostický průzkum konstrukce vozovky III/1012 zpracovatel Viakontrol s.r.o DV-21-023 z 08/2021.</p> <p>Dotaz: Poskytne zadavatel Diagnostický průzkum vozovky „Říčanská – Mnichovická“ i účastníkům?</p> <p>Vysvětlení ZD:</p> <p>Investor poskytne diagnostický průzkum.</p>
--	--

33.	<p>Znění žádosti o vysvětlení ZD:</p> <p>Diagnostický průzkum vozovky „Strančická - Hrdinů“ V části PD „Rekonstrukce Strančická - Hrdinů“ byl podkladem pro zpracování dokumentace diagnostický průzkum, viz. Níže Diagnostický průzkum konstrukce vozovky III/1015 zpracovatel Rodos s.r.o. zadavatel KSÚS Zborovská 11 Praha 5 pro dsp</p> <p>Navrhované konstrukce viz příloha vzorové příčné řezy. Na základě požadavku KSÚS potvrzeném na výrobním výboru 11.10.2021 budou konstrukce rekonstrukce vozovek provedeny dle Diagnostický průzkum konstrukce vozovky III/1015 zpracovatel Rodos. Forma odfrézování vrstev krytu a doplnění vrstev krytu 4 + 6 cm.</p> <p>Dotaz: Poskytne zadavatel Diagnostický průzkum vozovky „Strančická - Hrdinů“ včetně i účastníkům?</p> <p>Vysvětlení ZD:</p> <p>Investor poskytne diagnostický průzkum.</p>
------------	--

34.	<p>Znění žádosti o vysvětlení ZD:</p> <p>Vodorovné dopravní značení tmelem nebo kvalitní folií vč. předznačení Ve VV 0148A_DVO - Rekonstrukce Strančická - Hrdinů - Soupis prací je v SO 100, pol. 66, níže:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">66</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">K</td> <td style="width: 25%;">91500R001</td> <td style="width: 45%;">Vodorovné dopravní značení tmelem nebo kvalitní folií vč.předznačení</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">m2</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">452,000</td> </tr> </table> <p>Dle položky ve výkazu výměr, má být vodorovné dopravní značení zhotoveno tmelem nebo kvalitní folií. Trvá zadavatel na provedení užitím tmelem (kvalitní fólií) nebo může uchazeč vodorovné dopravní značení trvalé aplikovat barvou a plastem, a předznačení barvou.</p> <p>Dotaz: Doplní zadavatel i tento materiál do položky ve výkazu výměr?</p> <p>Vysvětlení ZD:</p> <p>Upřesněno v soupisu prací (vodorovné značení barvou a plastem, předznačení barvou, barva bílá)</p>	66	K	91500R001	Vodorovné dopravní značení tmelem nebo kvalitní folií vč.předznačení	m2	452,000
66	K	91500R001	Vodorovné dopravní značení tmelem nebo kvalitní folií vč.předznačení	m2	452,000		

35.	<p>Znění žádosti o vysvětlení ZD:</p> <p>Frézování vozovky V části PD „Rekonstrukce Strančická - Hrdinů“ ve vzorovém řezu je:</p>
------------	--

asfaltový beton (asf pojivo 50/70) ACO 11+
 spojovací postřik kationaktivní emulzí v množství
 asfaltový beton (asf pojivo 50/70) ACL 16+
 spojovací postřik kationaktivní emulzí v množství
 opravy poruch na odfrézovaném povrchu
 odfrézování asf. vrstev t tl. 90mm

Ve VV 0148A_DVO - Rekonstrukce Stránčická - Hrdinů - Soupis prací je v SO 100, pol. 2, níže:

2	K	113154364	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	4 600,000
	W		*dle předpokladu bude vybouraný materiál nabídnut zhotoviteli - není uvažován odvoz a skládkovné*		
	W		*průměrná tloušťka frézování 90 mm* 4600		4 600,000

V části PD „Rekonstrukce Stránčická - Hrdinů“ byl podkladem pro zpracování dokumentace diagnostický průzkum, viz. Níže

Navrhované konstrukce viz příloha vzorové příčné řezy.

Na základě požadavku KSÚS potvrzeném na výrobním výboru 11.10.2021 budou konstrukce rekonstrukce vozovek provedeny dle Diagnostický průzkum konstrukce vozovky III/1015 zpracovatel Rodos. Forma odfrézování vrstev krytu a doplnění vrstev krytu 4 + 6 cm.

Dotaz: Sjednotí zadavatel výkaz výměr s PD a tím upřesní s jakou tloušťkou frézování má počítat?

Vysvětlení ZD:

Frézování 90mm, nové vrstvy 40+60mm = zvýšení nivelety o, 10mm

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

Rozpor mezi výkazem výměr a PD

Ve VV 0148A_DVO - Rekonstrukce Stránčická - Hrdinů - Soupis prací je v SO 100, pol. 73, níže:

73	K	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	70,000
----	---	-----------	---	----	--------

36. V PD ve vzorovém řezu Stránčická – Hrdinů je:

- vložka do asfaltu ze sklených vláken

Dotaz: Sjednotí zadavatel výkaz výměr s PD a tím specifikuje použitý materiál?

Vysvětlení ZD:

Platí položka soupisu prací, vydána revize vzorového příčné řezu

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

Vyjádření a doklady – Rekonstrukce Říčanská – Mnichovická

Zadavatel v rámci soutěže poskytl uchazečům složku souborů Vyjádření a doklady „Říčanská - Mnichovická“

37. Po prostudování některých vyjádření jsme zjistili, že některé jsou již neplatné.

Dotaz: Požádá zadavatel o prodloužení neplatných vyjádření?

Vysvětlení ZD:

Ve Smlouvě o dílo je deklarováno, že si zhotovitel aktualizuje vyjádření u správců sítí.

38.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Vyjádření Doklady – Rekonstrukce Strančická – Všestary Zadavatel v rámci soutěže poskytl uchazečům složku souborů: Vyjádření Doklady „Strančická - Všestary“ Po prostudování některých vyjádření jsme zjistili, že některé jsou již neplatné. Dotaz: Požádá zadavatel o prodloužení neplatných vyjádření?
	Vysvětlení ZD:
	Ve Smlouvě o dílo je deklarováno, že si zhotovitel aktualizuje vyjádření u správců sítí.

39.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	DIO, DIR Dotaz: Poskytne zadavatel uchazečům informaci, jak bude probíhat výstavby, etapizace atd.?
	Vysvětlení ZD:
	Zajištění je v kompetenci zhotovitele tak, aby byl v souladu s časovým harmonogramem.

40.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Autobusová zastávka - Rekonstrukce Říčanská – Mnichovická V rekonstruovaném úseku se nachází autobusová zastávka Všestary. Chybí vyjádření od příslušného odboru dopravy a Ropidu jak zajistit obslužnost zastávky BUS během provádění prací. Dotaz: Doplní zadavatel vyjádření od příslušného odboru dopravy a Ropidu?
	Vysvětlení ZD:
	Příslušná stanoviska si zajistí zhotovitel v rámci projednání DIO.

41.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Autobusová zastávka - Rekonstrukce Strančická Hrdinů V rekonstruovaném úseku se nachází autobusová zastávka Všestary, Strančická. Chybí vyjádření od příslušného odboru dopravy a Ropidu jak zajistit obslužnost zastávky BUS během provádění prací. Dotaz: Doplní zadavatel vyjádření od příslušného odboru dopravy a Ropidu?
	Vysvětlení ZD:
	Příslušná stanoviska si zajistí zhotovitel v rámci projednání DIO.

42.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:												
	Ochrana kabelových sítí po dobu výstavby Ve VV 0147A_DVO - Rekonstrukce Říčanská - Mnichovická - Soupis prací.xlsx je v 01, pol. 7, níže:												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">7</td> <td style="width: 5%;">K</td> <td style="width: 20%;">11900R002</td> <td style="width: 45%;">Ochrana kabelových sítí po dobu výstavby</td> <td style="width: 10%;">m</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">42,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>ww</td> <td>*stávající sítě; bude fakturováno dle skutečnosti v případě provádění sanace podloží; způsob ochrany bude stanoven na stavbě * 42</td> <td></td> <td style="text-align: right;">42,000</td> </tr> </table>	7	K	11900R002	Ochrana kabelových sítí po dobu výstavby	m	42,000			ww	*stávající sítě; bude fakturováno dle skutečnosti v případě provádění sanace podloží; způsob ochrany bude stanoven na stavbě * 42		42,000
	7	K	11900R002	Ochrana kabelových sítí po dobu výstavby	m	42,000							
		ww	*stávající sítě; bude fakturováno dle skutečnosti v případě provádění sanace podloží; způsob ochrany bude stanoven na stavbě * 42		42,000								
Specifikuje zadavatel, co přesně má uchazeč ocenit, když způsob ochrany bude stanoven na stavbě. Domníváme se, že by cena, kterou by uchazeči vyplnili, byla velmi rozdílná. Žádáme zadavatele, aby položku zvolil jako preliminářovou, aby uchazeči měli stejné zadání. Dotaz: Doplní zadavatel do VV preliminářovou položku?													
Vysvětlení ZD:													
Bylo upraveno upřesněno v soupisu prací, zadavatel nesouhlasí s preliminářovou položku													

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

43.	<p>Realizační tým – člen č.2 zástupce stavbyvedoucího V rámci vysvětlení ZD dotaz č.5 upravil zadavatel požadavky na zkušenosti členů realizačního týmu a vypustil tak požadavek „...realizaci nosné mostní konstrukce“. Avšak u člena č.2 zástupce stavbyvedoucího, je pod bodem b) uvedeno : „minimálně 3 roky v pozici stavbyvedoucího mostů nebo jeho zástupce“. Uvedené je tak v nesouladu s požadavky na autorizaci v oboru dopravní stavby bod a) a požadavky na zkušenosti s dopravní stavbou bod c).</p> <p>Dotaz : Upraví zadavatel u člena č.2 zástupce stavbyvedoucího u bodu b) na : „minimálně 3 roky v pozici stavbyvedoucího dopravních staveb nebo jeho zástupce“ ?</p>
	Vysvětlení ZD:
	Zadavatel upravuje v požadavcích na zkušenosti zástupce stavbyvedoucího bod b), „minimálně 3 roky v pozici stavbyvedoucího dopravních staveb nebo jeho zástupce“
44.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	<p>Vážený zadavateli, v souladu s Vysvětlením ZD č. 5 a 6, kde bylo řečeno, že součástí této veřejné zakázky není oprava či realizace mostní konstrukce, trvá nadále v opravené "Výzvě_ZD akt V10" požadavek na technickou kvalifikaci u člena č. 2 - zástupce stavbyvedoucího - "b) minimálně 3 roky v pozici stavbyvedoucího mostů nebo jeho zástupce".</p> <p>Tímto žádáme o vysvětlení tohoto nadbytečného požadavku, případně opravu ZD.</p>
	Vysvětlení ZD:
	Viz vysvětlení č. 43
45.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	<p>Ulice Stránčická – Hrdinů, SO 101.1 VRN/DRN Vedlejší a doplňkové rozpočtové náklady pro SO 101. u položky č.11 Oprava objízdných tras – chybí cena prelimináře. Doplní zadavatel tuto cenu?</p>
	Vysvětlení ZD:
	Viz vysvětlení č. 11 a aktualizovaný soupis prací.
46.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	<p>Ulice Stránčická – Hrdinů, SO 111.1 VRN/DRN Vedlejší a doplňkové rozpočtové náklady pro SO 111. u položky č.11 Oprava objízdných tras – chybí cena prelimináře. Doplní zadavatel tuto cenu?</p>
	Vysvětlení ZD:
	Viz vysvětlení č. 11 a aktualizovaný soupis prací.
47.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	<p>Prosíme o upřesnění přesto, že je již po termínu, ale dle vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 "Zadavatel upravil položky oprav objízdných tras a stanovil je jako pevné položky". V aktualizovaném soupisu prací v objektech SO101.1 VRN a SO111.1 VRN jsou i nadále položky č. 11 Oprava objízdných tras s jednotkovou cenou 0 Kč. Odstraní zadavatel tyto položky ze soupisu prací? Příp. určí pevnou cenu i pro tyto objekty?</p>
	Vysvětlení ZD:
	Viz vysvětlení č. 11 a aktualizovaný soupis prací.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **30.01.2024** do 09:00 hod.
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na **37 527 339,4 Kč** bez DPH, předpokládaná hodnota části Zadavatele 2 zůstává 5 490 416,72 Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze:
Soupis prací akt v11-47
C14 Vzorový řez Strančická

¹ Zadavatel úkon

- realizoval
- nerealizoval