

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 - 13 k veřejné zakázce „III/27515 Kolomuty, most ev.č. 27515-7 přes Klenici za Kolomuty“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

11.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Součástí zadávací dokumentace je soupis prací stavebního objektu SO 001, kde je položka č. 10 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA). Dle sdělení odborného dodavatele je ve skalním podloží R6/F4 beranění štětovnic neproveditelné a musela by se použít technologie předvrtávání.
	Zohlední toto zadavatel a upraví v tomto smyslu soupis prací?
	Vysvětlení ZD:
	Do soupisu prací SO 001 byla doplněna položka č. 264728 pro předvrtávání.
12.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	SO 001 Položky č. 10 a 11 definují zřízení a odstranění dočasného pažení. Dle vyjádření odborné firmy z oboru speciálního zakládání, štětovnice nebude možné zavibrovat bez provedení předvrtů do hornin se zatříděním obtížné až velmi obtížné GT4 (na základě IGP a penetrační zkoušky).
	Vysvětlí zadavatel, jak má v takovém případě uchazeč nacenit pažení stavební jamy?
	Vysvětlení ZD:
	Viz vysvětlení č. 11
13.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Vážený zadavateli, vznášíme dotaz k této stavbě: V objektu soupisu prací, SO 201 - Rekonstrukce mostu ev.č. 27515-7 je položka č. 054-9117D1-SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ, v množství 22,3m. Ale projektové dokumentace uvádí, že na mostě je svodidla se zádržností H2 viz výkres SO 201 05 Pricne rezy v licich oper.pdf. Žádáme o upřesnění jaká zádržnost je požadována.
	Vysvětlení ZD:
	Viz vysvětlení č. 9.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **25.01.2024** do 09:00 hod
- ☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na **16 367 805,38 Kč** bez DPH
- ☒ uveřejňuje v příloze: **Soupis prací akt v11-13**

¹ Zadavatel úkon

- ☒ realizoval
- ☐ nerealizoval