

profil zadavatele

V Říčanech dne 16.01.2024
Reg. č.: VZ-0050/00066001/23
Č.j.: 108/24/KSUS/PVZ/DRO
Vyřizuje: Dagmar Drozenová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 k veřejné zakázce „III/2773 Podhora – Rostkov“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V článku 2. zadávací dokumentace, odst. Předmět veřejné zakázky je uvedeno, že zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat podmínky platných rozhodnutí týkajících se zhotovované stavby (zejména územního rozhodnutí, stavebního povolení či ohlášení stavby), jakož i požadavky orgánů veřejné správy. Žádáme zadavatele o doplnění zadávací dokumentace o tyto dokumenty.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Stavební povolení ani PD k tomuto není. Akce se zadává na základě technické specifikace a soupisu prací. Zadané práce nepodléhají stavebnímu povolení.
4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V článku 3. odst. 3.2. přílohy č. 3 zadávací dokumentace (Závazný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, dále jen „Smlouva“) je uvedeno, že Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do 7 dnů po odeslání výzvy k převzetí Staveniště podle odst. 3.1. Smlouvy. Pokud Zhotovitel nepřevzme staveniště do 1 týdne ode dne obdržení výzvy Objednatele k převzetí Staveniště, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Dále je v článku 2. zadávací dokumentace, odst. Předmět veřejné zakázky uvedeno, že součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zajištění dopravních opatření vyvolaných stavbou. Poskytne Objednatel Zhotoviteli od data účinnosti Smlouvy do data předání Staveniště dostatečnou lhůtu pro zajištění dopravních opatření vyvolaných stavbou vzhledem ke lhůtám příslušných úřadů (například doplněním čl. 3. odst. 3.2. Smlouvy o následující text: „Výzva k převzetí Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy nebude Zhotoviteli zaslána dříve, než po uplynutí 45 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.“)?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel nebude upravovat text smlouvy. Zadavatel bude brát v potaz místní souvislosti s provedením stavby a získáním příslušné DIO, poskytne tedy zhotoviteli dostatečnou lhůtu na zajištění DIO.

5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dobrý den, prosím o formát XC4.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadání je dostupné pouze tak, jak je. Formátem XC nemá zadavatel k dispozici.
6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací u položky 574C06 vyrovnávka asphalt. bet. ACL 16+, ACL 16S je uvedeno celkové množství 381,60 m ³ .
	Vzhledem k tomu, že v technické specifikaci je uvedeno v popisu současného stavu: „Komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny. Vzhledem k dlouholetým opravám technikou Turbo a výspravou do neupravených výtluků, je povrch nerovný, velmi těžko opravitelný v rámci běžné údržby.“
	Domnívá se zhotovitel se správně, že vyrovnávka z asf. bet ACL 16 má být provedena v celé ploše opravovaného úseku?
	Pokud by tomu tak mělo být, žádáme zadavatele o prověření skutečného množství u položky 574C06 vyrovnávka asphalt. bet. ACL 16+, ACL 16S a případnou úpravu soupisu prací.
Dle ČSN 73 6121, tabulka 2 – Tloušťky vrstev z asfaltových směsí je u směsi ACL 16 v rozmezí 50-70 mm.	
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Vyrovnávka je pro zadání počítána na průměrnou sílu vrstvy 40 mm. Vzhledem k nerovnostem je tato vrstva vždy proměnlivá a má sloužit k částečnému vyrovnání povrchu pod ACO.
7.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Na základě místního šetření je patrné, že v některých částech vozovky se vyskytují takové deformace a poruchy, že bez provedení sanace těchto částí nelze zodpovědně poskytnout požadovanou záruku. Doplní zadavatel do výkazu výměr položky na sanaci komunikace?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Se sanacemi se nepočítá.
8.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací je uvažováno se zřízením ocelových svodidel typu H1 avšak není již blíže specifikována vzdálenost sloupků, která cenu zásadně ovlivňuje.
	Žádáme Zadavatele o jednoznačné stanovení vzdálenosti sloupků zad po 2 metrech či po 4 metrech.
	Vysvětlení zadávací dokumentace

	Zadavatel upřesňuje vzdálenost sloupků svodidel na 2 metry.
9.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Při prohlídce dotčeného úseku opravy jsou již v serpentýnách osazena stávající svodidla ocelová svodidla. Budou nová svodidla napojena na stávající nebo se jedná o výměnu svodidel?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Svodidla budou napojena.

Vzhledem k výše uvedenému mění zadavatel termín pro podání nabídek na 25. 01. 2024 v 9:00