

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

TABULKA OSTATNÍCH PRVKŮ - R
<p>POZNÁMKA:</p> <p>NA STAVBĚ BUDE NUTNO DOMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NÁKRESY JSOU POUZE SCHÉMATICKÉ NEVYKÁZANÉ PRVKY JSOU SOUČÁSTÍ SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ DODAVATELE</p> <p><i>VÝROBKY, KONSTRUKČNÍ PRVKY, ZAŘÍZENÍ A SESTAVY UVEDENÉ V DOKUMENTACI PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY JAKO KONKRÉTNÍ VÝROBKY URČENÉ VÝROBNÍM TYPEM, PŘÍPADNĚ I VÝROBCEM, JSOU ZDE UVEDENY JAKO REFERENČNÍ, URČUJÍCÍ TÍMTO ZPŮSOBEM POUZE PARAMETRY, KVALITU, STANDARDSY, VYBAVENÍ, PŘÍPADNĚ ROZMĚRY POUŽITÉHO VÝROBKU. NENÍ TÍM DODAVATELI STANOVENA POVINNOST POUŽÍT KONKRÉTNĚ UVEDENÝ TYP VÝROBKU, MŮŽE BÝT POUŽITO S VĚDOMÍM OBJEDNATELE A PROJEKTANTA VÝROBKŮ JINÝCH O STEJNÝCH NEBO LEPŠÍCH PARAMETRECH A STANDARDECH.</i></p> <p><i>V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UVEDENÉ VÝROBKY, KONSTRUKČNÍ PRVKY, KONSTRUKCE, MATERIÁLOVÉ SOUBORY, ZAŘÍZENÍ A SESTAVY JSOU I VE SPECIFIKACÍCH UVAŽOVÁNY A BUDOU VŽDY DODÁNY ZKOMPLETOVANÉ VČETNĚ VEŠKERÉHO DOPLŇKOVÉHO A POMOCNÉHO VYBAVENÍ TAK, ABY BYLY VŽDY BEZ ZÁVAD PLNĚ PROVOZUSCHOPNÉ. PŘEDMĚTEM NABÍDKY A NÁSLEDNĚ DODÁVKY VČETNĚ MONTÁŽE JE TEDY VEŠKERÉ VYBAVENÍ VČETNĚ MONTÁŽNÍHO A POMOCNÉHO MATERIÁLU, KONEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY (POKUD NENÍ KONKRÉTNĚ PŘEDEPSÁNA V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, ROZUMÍ SE OBVYKLÁ), U TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRVNÍ PROVOZNÍ NÁPLŇ, VYZKOUŠENÍ A PROVOZNÍHO MANUÁLU V ČESKÉM JAZYCE.SOUČÁSTÍ NAVRŽENÝCH VÝROBKŮ JSOU VŠECHNY PŘÍSLUŠNÉ KOTEVNÍ PRVKY A SPOJOVACÍ MATERIÁLY.</i></p> <p>VEŠKERÉ NAVRŽENÉ MATERIÁLY A PRVKY BUDOU POUŽITY DLE PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCŮ A BUDOU DODRŽENY KONSTRUKČNÍ DETAILS DOPORUČENÉ VÝROBCI!!!</p> <p>POHLEDOVÉ DETAILS NUTNO ODSOUHLASIT SE ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE, AUTOREM NÁVRHU OBJEKTU A HLAVNÍM ARCHITEKTEM PROJEKTU VYKONÁVAJÍCÍ AUTORSKÝ DOZOR.</p> <p>PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ. DÍLENSKOU DOKUMENTACI ZAJISTÍ DODAVATEL STAVBY.</p> <p><u>PŘI ROZPORU V DOKUMENTACI MÁ PŘEDNOST PROVÁDĚCÍ PROJEKT INTERIÉROVÉHO ŘEŠENÍ</u></p>
<p>OBSAH DOKUMENTACE:</p> <p>R1 - ROLETY OKNA R2 - ROLETY SVĚTLÍKY R3 - REVIZNÍ DVÍŘKA - STAVEBNÍ ČÁST R4 - OSTATNÍ R5 - KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ R6 - TEXTÍLIE R7 - NÁBYTEK - UMYVADLOVÉ SKŘÍŇKY</p>

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

TABULKA OSTATNÍCH PRVKŮ - R

Je nutno předložit vzorky k odsouhlasení. Veškeré rozměry ověřit dle skutečnosti. Za ověření odpovídá dodavatel stavby.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ SPECIFIKACE	SCHÉMA	POZNÁMKA
----------	----------	---------------------	--------	----------

R1-01		[ZÁKLADNÍ POPIS: ELKTRICKÁ TEXTILNÍ ROLETA INTERIÉROVÁ - ROZDĚLĚNO NA 2 ČÁSTI	
		[ROZMĚR: 5000/2800 (2500/2800+2500/2800)	
		[SPECIFIKACE: - ZATEMŇOVACÍ BLACKOUT -UMÍSTĚNO DO OSTĚNÍ OKNA, ROLETOVÝ KASTLÍK KOTVEN DO NADPRAŽÍ OKNA - ROLETOVÝ KASTLÍK - BARVA DLE BAREVNOSTI RÁMŮ OKEN - SVĚTLE ŠEDÁ - HRANATÉ PROVEDENÍ BOXU, KOTVENO DO NADPRAŽÍ OKEN - PŘESNÝ TYP TEXTÍLIE BUDE URČEN NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ DODAVATELE - BARVA TEXTÍLIE STŘEDNĚ ŠEDÁ	
		- ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ - NAPOJENÍ JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU ELEKTRO - UMÍSTĚNÍ OVLADAČŮ JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU ELEKTRO - NÁSTĚNNÝ SPÍNAČ - TICHÝ CHOD MOTORU - OCELOVÝ MECHANISMUS	
HLAVNÍ BUDOVY	DÍLNY		
2	0		
CELKEM KPL:			
2			

Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.

R1-02		[ZÁKLADNÍ POPIS: MANUÁLNÍ TEXTILNÍ ROLETA INTERIÉROVÁ			Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.		
		[ROZMĚR: 2050/2800					
		[SPECIFIKACE: - ZATEMŇOVACÍ BLACKOUT - UMÍSTĚNO DO OSTĚNÍ OKNA, ROLETOVÝ KASTLÍK KOTVEN DO NADPRAŽÍ OKNA					
HLAVNÍ BUDOVY	DÍLNY						
10	0	- ROLETOVÝ KASTLÍK - BARVA DLE BAREVNOSTI RÁMŮ OKEN - SVĚTLE ŠEDÁ - HRANATÉ PROVEDENÍ BOXU, KOTVENO DO NADPRAŽÍ OKEN					
CELKEM KPL:		- PŘESNÝ TYP TEXTÍLIE BUDE URČEN NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ DODAVATELE - BARVA TEXTÍLIE STŘEDNĚ ŠEDÁ					
10		- MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ					

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

TABULKA OSTATNÍCH PRVKŮ - R

Je nutno předložit vzorky k odsouhlasení. Veškeré rozměry ověřit dle skutečnosti. Za ověření odpovídá dodavatel stavby.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ SPECIFIKACE	SCHÉMA	POZNÁMKA
----------	----------	---------------------	--------	----------

R1-03		[ZÁKLADNÍ POPIS: MANUÁLNÍ TEXTILNÍ ROLETA INTERIÉROVÁ [ROZMĚR: 2080/2800 [SPECIFIKACE: - ZATEMŇOVACÍ BLACKOUT - UMÍSTĚNO DO OSTĚNÍ OKNA, ROLETOVÝ KASTLÍK KOTVEN DO NADPRAŽÍ OKNA		Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevnic a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.
HLAVNÍ BUDOVY	DÍLNY			
5	0	- ROLETOVÝ KASTLÍK - BARVA DLE BAREVNOSTI RÁMŮ OKEN - SVĚTLE ŠEDÁ - HRANATÉ PROVEDENÍ BOXU, KOTVENO DO NADPRAŽÍ OKEN		
CELKEM KPL:		- PŘESNÝ TYP TEXTÍLIE BUDE URČEN NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ DODAVATELE - BARVA TEXTÍLIE STŘEDNĚ ŠEDÁ		
5		- MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ		

R1-04		[ZÁKLADNÍ POPIS: MANUÁLNÍ TEXTILNÍ ROLETA INTERIÉROVÁ [ROZMĚR: 2380/2600 [SPECIFIKACE: - ZATEMŇOVACÍ BLACKOUT - UMÍSTĚNO DO OSTĚNÍ OKNA, ROLETOVÝ KASTLÍK KOTVEN DO NADPRAŽÍ OKNA		Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevnic a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.
HLAVNÍ BUDOVY	DÍLNY			
9	0	- ROLETOVÝ KASTLÍK - BARVA DLE BAREVNOSTI RÁMŮ OKEN - SVĚTLE ŠEDÁ - HRANATÉ PROVEDENÍ BOXU, KOTVENO DO NADPRAŽÍ OKEN		
CELKEM KPL:		- PŘESNÝ TYP TEXTÍLIE BUDE URČEN NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ DODAVATELE - BARVA TEXTÍLIE STŘEDNĚ ŠEDÁ		
9		- MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ		

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

TABULKA OSTATNÍCH PRVKŮ - R

Je nutno předložit vzorky k odsouhlasení. Veškeré rozměry ověřit dle skutečnosti. Za ověření odpovídá dodavatel stavby.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ SPECIFIKACE	SCHÉMA	POZNÁMKA
----------	----------	---------------------	--------	----------

R1-05		[ZÁKLADNÍ POPIS: MANUÁLNÍ TEXTILNÍ ROLETA INTERIÉROVÁ - ROZDĚLENO NA 4 ČÁSTI PŮLKRUHOVÉ OKNO [ROZMĚR: 2750/2600 [SPECIFIKACE: - ZATEMŇOVACÍ BLACKOUT - UMÍSTĚNO DO OSTĚNÍ OKNA, ROLETOVÝ KASTLÍK KOTVEN DO NADPRAŽÍ OKNA - ROLETOVÝ KASTLÍK - BARVA DLE BAREVNOSTI RÁMŮ OKEN - SVĚTLE ŠEDÁ - HRANATÉ PROVEDENÍ BOXU, KOTVENO DO NADPRAŽÍ OKEN - PŘESNÝ TYP TEXTÍLIE BUDE URČEN NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ DODAVATELE - BARVA TEXTÍLIE STŘEDNĚ ŠEDÁ		Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.
HLAVNÍ BUDOVY	DÍLNY			
2	0			
CELKEM KPL:				
2				

R1-06		[ZÁKLADNÍ POPIS: MANUÁLNÍ TEXTILNÍ ROLETA INTERIÉROVÁ [ROZMĚR: 1915/2240 [SPECIFIKACE: - ZATEMŇOVACÍ BLACKOUT - UMÍSTĚNO DO OSTĚNÍ OKNA, ROLETOVÝ KASTLÍK KOTVEN DO NADPRAŽÍ OKNA - ROLETOVÝ KASTLÍK - BARVA DLE BAREVNOSTI RÁMŮ OKEN - SVĚTLE ŠEDÁ - HRANATÉ PROVEDENÍ BOXU, KOTVENO DO NADPRAŽÍ OKEN - PŘESNÝ TYP TEXTÍLIE BUDE URČEN NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ DODAVATELE - BARVA TEXTÍLIE STŘEDNĚ ŠEDÁ - MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ		Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.
HLAVNÍ BUDOVY	DÍLNY			
0	1			
CELKEM KPL:				
1				

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

TABULKA OSTATNÍCH PRVKŮ - R

Je nutno předložit vzorky k odsouhlasení. Veškeré rozměry ověřit dle skutečnosti. Za ověření odpovídá dodavatel stavby.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ SPECIFIKACE	SCHÉMA	POZNÁMKA
----------	----------	---------------------	--------	----------

R1-07		[ZÁKLADNÍ POPIS: MANUÁLNÍ TEXTILNÍ ROLETA INTERIÉROVÁ [ROZMĚR: 2280/1940 [SPECIFIKACE: - ZATEMŇOVACÍ BLACKOUT - UMÍSTĚNO DO OSTĚNÍ OKNA, ROLETOVÝ KASTLÍK KOTVEN DO NADPRAŽÍ OKNA		Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.
HLAVNÍ BUDOVY	DÍLNY			
0	2	- ROLETOVÝ KASTLÍK - BARVA DLE BAREVNOSTI RÁMŮ OKEN - SVĚTLE ŠEDÁ - HRANATÉ PROVEDENÍ BOXU, KOTVENO DO NADPRAŽÍ OKEN		
CELKEM KPL:		- PŘESNÝ TYP TEXTÍLIE BUDE URČEN NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ DODAVATELE - BARVA TEXTÍLIE STŘEDNĚ ŠEDÁ		
2		- MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ		

R1-08		[ZÁKLADNÍ POPIS: MANUÁLNÍ TEXTILNÍ ROLETA INTERIÉROVÁ [ROZMĚR: 2400/1940 [SPECIFIKACE: - ZATEMŇOVACÍ BLACKOUT - UMÍSTĚNO DO OSTĚNÍ OKNA, ROLETOVÝ KASTLÍK KOTVEN DO NADPRAŽÍ OKNA		Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.
HLAVNÍ BUDOVY	DÍLNY			
0	1	- ROLETOVÝ KASTLÍK - BARVA DLE BAREVNOSTI RÁMŮ OKEN - SVĚTLE ŠEDÁ - HRANATÉ PROVEDENÍ BOXU, KOTVENO DO NADPRAŽÍ OKEN		
CELKEM KPL:		- PŘESNÝ TYP TEXTÍLIE BUDE URČEN NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ DODAVATELE - BARVA TEXTÍLIE STŘEDNĚ ŠEDÁ		
1		- MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ		

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

TABULKA OSTATNÍCH PRVKŮ - R

Je nutno předložit vzorky k odsouhlasení. Veškeré rozměry ověřit dle skutečnosti. Za ověření odpovídá dodavatel stavby.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ SPECIFIKACE	SCHÉMA	POZNÁMKA
----------	----------	---------------------	--------	----------

R1-09		[ZÁKLADNÍ POPIS: MANUÁLNÍ TEXTILNÍ ROLETA INTERIÉROVÁ [ROZMĚR: 1930/2245 [SPECIFIKACE: - ZATEMŇOVACÍ BLACKOUT - UMÍSTĚNO DO OSTĚNÍ OKNA, ROLETOVÝ KASTLÍK KOTVEN DO NADPRAŽÍ OKNA		Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.
HLAVNÍ BUDOVY	DÍLNY			
0	1	- ROLETOVÝ KASTLÍK - BARVA DLE BAREVNOSTI RÁMŮ OKEN - SVĚTLE ŠEDÁ - HRANATÉ PROVEDENÍ BOXU, KOTVENO DO NADPRAŽÍ OKEN		
CELKEM KPL:		- PŘESNÝ TYP TEXTÍLIE BUDE URČEN NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ DODAVATELE - BARVA TEXTÍLIE STŘEDNĚ ŠEDÁ		
1		- MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ		

R1-10		[ZÁKLADNÍ POPIS: MANUÁLNÍ TEXTILNÍ ROLETA INTERIÉROVÁ [ROZMĚR: 1910/1460 [SPECIFIKACE: - ZATEMŇOVACÍ BLACKOUT - UMÍSTĚNO DO OSTĚNÍ OKNA, ROLETOVÝ KASTLÍK KOTVEN DO NADPRAŽÍ OKNA		Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.
HLAVNÍ BUDOVY	DÍLNY			
0	1	- ROLETOVÝ KASTLÍK - BARVA DLE BAREVNOSTI RÁMŮ OKEN - SVĚTLE ŠEDÁ - HRANATÉ PROVEDENÍ BOXU, KOTVENO DO NADPRAŽÍ OKEN		
CELKEM KPL:		- PŘESNÝ TYP TEXTÍLIE BUDE URČEN NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ DODAVATELE - BARVA TEXTÍLIE STŘEDNĚ ŠEDÁ		
1		- MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ		

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

TABULKA OSTATNÍCH PRVKŮ - R

Je nutno předložit vzorky k odsouhlasení. Veškeré rozměry ověřit dle skutečnosti. Za ověření odpovídá dodavatel stavby.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ SPECIFIKACE	SCHÉMA	POZNÁMKA
----------	----------	---------------------	--------	----------

R1-11		[ZÁKLADNÍ POPIS: MANUÁLNÍ TEXTILNÍ ROLETA INTERIÉROVÁ [ROZMĚR: 1310/1440 [SPECIFIKACE: - ZATEMŇOVACÍ BLACKOUT - UMÍSTĚNO DO OSTĚNÍ OKNA, ROLETOVÝ KASTLÍK KOTVEN DO NADPRAŽÍ OKNA		Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.
HLAVNÍ BUDOVY	DÍLNY			
0	1	- ROLETOVÝ KASTLÍK - BARVA DLE BAREVNOSTI RÁMŮ OKEN - SVĚTLÉ ŠEDÁ - HRANATÉ PROVEDENÍ BOXU, KOTVENO DO NADPRAŽÍ OKEN - PŘESNÝ TYP TEXTÍLIE BUDE URČEN NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ DODAVATELE - BARVA TEXTÍLIE STŘEDNĚ ŠEDÁ		
CELKEM KPL:				
1		- MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ		

R1-12		[ZÁKLADNÍ POPIS: MANUÁLNÍ TEXTILNÍ ROLETA INTERIÉROVÁ - DĚLENO NA 2 ČÁSTI [ROZMĚR: 3600/1430 [SPECIFIKACE: - ZATEMŇOVACÍ BLACKOUT - UMÍSTĚNO DO OSTĚNÍ OKNA, ROLETOVÝ KASTLÍK KOTVEN DO NADPRAŽÍ OKNA		Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.
HLAVNÍ BUDOVY	DÍLNY			
0	1	- ROLETOVÝ KASTLÍK - BARVA DLE BAREVNOSTI RÁMŮ OKEN - SVĚTLÉ ŠEDÁ - HRANATÉ PROVEDENÍ BOXU, KOTVENO DO NADPRAŽÍ OKEN - PŘESNÝ TYP TEXTÍLIE BUDE URČEN NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ DODAVATELE - BARVA TEXTÍLIE STŘEDNĚ ŠEDÁ		
CELKEM KPL:				
1		- MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ		

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

TABULKA OSTATNÍCH PRVKŮ - R

Je nutno předložit vzorky k odsouhlasení. Veškeré rozměry ověřit dle skutečnosti. Za ověření odpovídá dodavatel stavby.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ SPECIFIKACE	SCHÉMA	POZNÁMKA
----------	----------	---------------------	--------	----------

R1-13		[ZÁKLADNÍ POPIS: MANUÁLNÍ TEXTILNÍ ROLETA INTERIÉROVÁ [ROZMĚR: 1900/1635 [SPECIFIKACE: - ZATEMŇOVACÍ BLACKOUT - UMÍSTĚNO DO OSTĚNÍ OKNA, ROLETOVÝ KASTLÍK KOTVEN DO NADPRAŽÍ OKNA		Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.
HLAVNÍ BUDOVY	DÍLNY			
0	1	- ROLETOVÝ KASTLÍK - BARVA DLE BAREVNOSTI RÁMŮ OKEN - SVĚTLE ŠEDÁ - HRANATÉ PROVEDENÍ BOXU, KOTVENO DO NADPRAŽÍ OKEN - PŘESNÝ TYP TEXTÍLIE BUDE URČEN NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ DODAVATELE - BARVA TEXTÍLIE STŘEDNĚ ŠEDÁ		
CELKEM KPL:				
1		- MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ		

R1-14		[ZÁKLADNÍ POPIS: MANUÁLNÍ TEXTILNÍ ROLETA INTERIÉROVÁ [ROZMĚR: 2410/2445 [SPECIFIKACE: - ZATEMŇOVACÍ BLACKOUT - UMÍSTĚNO DO OSTĚNÍ OKNA, ROLETOVÝ KASTLÍK KOTVEN DO NADPRAŽÍ OKNA		Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.
HLAVNÍ BUDOVY	DÍLNY			
0	3	- ROLETOVÝ KASTLÍK - BARVA DLE BAREVNOSTI RÁMŮ OKEN - SVĚTLE ŠEDÁ - HRANATÉ PROVEDENÍ BOXU, KOTVENO DO NADPRAŽÍ OKEN - PŘESNÝ TYP TEXTÍLIE BUDE URČEN NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ DODAVATELE - BARVA TEXTÍLIE STŘEDNĚ ŠEDÁ		
CELKEM KPL:				
3		- MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ		

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

TABULKA OSTATNÍCH PRVKŮ - R

Je nutno předložit vzorky k odsouhlasení. Veškeré rozměry ověřit dle skutečnosti. Za ověření odpovídá dodavatel stavby.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ SPECIFIKACE	SCHÉMA	POZNÁMKA
----------	----------	---------------------	--------	----------

R1-15		[ZÁKLADNÍ POPIS: MANUÁLNÍ TEXTILNÍ ROLETA INTERIÉROVÁ [ROZMĚR: 1870/1635 [SPECIFIKACE: - ZATEMŇOVACÍ BLACKOUT - UMÍSTĚNO DO OSTĚNÍ OKNA, ROLETOVÝ KASTLÍK KOTVEN DO NADPRAŽÍ OKNA		Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevnic a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.
HLAVNÍ BUDOVY	DÍLNY			
0	1	- ROLETOVÝ KASTLÍK - BARVA DLE BAREVNOSTI RÁMŮ OKEN - SVĚTLÉ ŠEDÁ - HRANATÉ PROVEDENÍ BOXU, KOTVENO DO NADPRAŽÍ OKEN		
CELKEM KPL:		- PŘESNÝ TYP TEXTÍLIE BUDE URČEN NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ DODAVATELE - BARVA TEXTÍLIE STŘEDNĚ ŠEDÁ		
1		- MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ		

R1-16		[ZÁKLADNÍ POPIS: MANUÁLNÍ TEXTILNÍ ROLETA INTERIÉROVÁ - ROZDĚLĚNO NA 2 KUSY [ROZMĚR: 4310/2520 [SPECIFIKACE: - ZATEMŇOVACÍ BLACKOUT - UMÍSTĚNO DO OSTĚNÍ OKNA, ROLETOVÝ KASTLÍK KOTVEN DO NADPRAŽÍ OKNA		Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevnic a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.
HLAVNÍ BUDOVY	DÍLNY			
0	1	- ROLETOVÝ KASTLÍK - BARVA DLE BAREVNOSTI RÁMŮ OKEN - SVĚTLÉ ŠEDÁ - HRANATÉ PROVEDENÍ BOXU, KOTVENO DO NADPRAŽÍ OKEN		
CELKEM KPL:		- PŘESNÝ TYP TEXTÍLIE BUDE URČEN NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ DODAVATELE - BARVA TEXTÍLIE STŘEDNĚ ŠEDÁ		
1		- MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ		

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

TABULKA OSTATNÍCH PRVKŮ - R

Je nutno předložit vzorky k odsouhlasení. Veškeré rozměry ověřit dle skutečnosti. Za ověření odpovídá dodavatel stavby.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ SPECIFIKACE	SCHÉMA	POZNÁMKA
----------	----------	---------------------	--------	----------

R1-17		[ZÁKLADNÍ POPIS: MANUÁLNÍ TEXTILNÍ ROLETA INTERIÉROVÁ [ROZMĚR: 2720/2640 [SPECIFIKACE: - ZATEMŇOVACÍ BLACKOUT - UMÍSTĚNO DO OSTĚNÍ OKNA, ROLETOVÝ KASTLÍK KOTVEN DO NADPRAŽÍ OKNA		Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.
HLAVNÍ BUDOVY	DÍLNY			
0	1	- ROLETOVÝ KASTLÍK - BARVA DLE BAREVNOSTI RÁMŮ OKEN - SVĚTLÉ ŠEDÁ - HRANATÉ PROVEDENÍ BOXU, KOTVENO DO NADPRAŽÍ OKEN - PŘESNÝ TYP TEXTÍLIE BUDE URČEN NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ DODAVATELE - BARVA TEXTÍLIE STŘEDNĚ ŠEDÁ		
CELKEM KPL:				
1		- MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ		

R1-18		[ZÁKLADNÍ POPIS: MANUÁLNÍ TEXTILNÍ ROLETA INTERIÉROVÁ - ROZDĚLENO NA 2 KUSY [ROZMĚR: 3590/1500 [SPECIFIKACE: - ZATEMŇOVACÍ BLACKOUT - UMÍSTĚNO DO OSTĚNÍ OKNA, ROLETOVÝ KASTLÍK KOTVEN DO NADPRAŽÍ OKNA		Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.
HLAVNÍ BUDOVY	DÍLNY			
0	1	- ROLETOVÝ KASTLÍK - BARVA DLE BAREVNOSTI RÁMŮ OKEN - SVĚTLÉ ŠEDÁ - HRANATÉ PROVEDENÍ BOXU, KOTVENO DO NADPRAŽÍ OKEN - PŘESNÝ TYP TEXTÍLIE BUDE URČEN NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ DODAVATELE - BARVA TEXTÍLIE STŘEDNĚ ŠEDÁ		
CELKEM KPL:				
1		- MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ		


STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

TABULKA OSTATNÍCH PRVKŮ - R

Je nutno předložit vzorky k odsouhlasení. Veškeré rozměry ověřit dle skutečnosti. Za ověření odpovídá dodavatel stavby.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ SPECIFIKACE	SCHÉMA	POZNÁMKA
----------	----------	---------------------	--------	----------

R1-19		[ZÁKLADNÍ POPIS: MANUÁLNÍ TEXTILNÍ ROLETA INTERIÉROVÁ [ROZMĚR: 1760/2170 [SPECIFIKACE: - ZATEMŇOVACÍ BLACKOUT - UMÍSTĚNO DO OSTĚNÍ OKNA, ROLETOVÝ KASTLÍK KOTVEN DO NADPRAŽÍ OKNA - ROLETOVÝ KASTLÍK - BARVA DLE BAREVNOSTI RÁMŮ OKEN - SVĚTLE ŠEDÁ - HRANATÉ PROVEDENÍ BOXU, KOTVENO DO NADPRAŽÍ OKEN - PŘESNÝ TYP TEXTILIE BUDE URČEN NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ DODAVATELE - BARVA TEXTILIE STŘEDNĚ ŠEDÁ - MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ		Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.
HLAVNÍ BUDOVY	DÍLNY			
0	1			
CELKEM KPL:				
1				


R2-01		[ZÁKLADNÍ POPIS: ELEKTRICKÁ ROLETA NA PLOCHÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK, PLISÉ [ROZMĚR: 800/800 [SPECIFIKACE: - ZATEMŇOVACÍ BLACKOUT - DVOJITĚ PLISOVANÝ MATERIÁL - ZARUČENÍ EFEKTU 100% ZASTÍNĚNÍ - OCHRANA PŘED HORKEM A CHLADEM - TKANINA SE SPECIÁLNÍ HLINÍKOVOU VRSTVOU S VOŠTINOVOU STRUKTUROU PRO ZADRŽENÍ SLUNEČNÍHO TEPLA - INSTALACE DO OSTĚNÍ SVĚTLÍKU - VODÍCÍ LIŠTY Z BILÝCH LAKOVANÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ BEZ VIDITELNÝCH ŠŇŮR - BARVA PLISOVANÉ ROLETY - BÍLÁ - DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ S ELEKTRICKÝM NAPÁJENÍM - ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ - NAPOJENÍ JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU ELEKTRO - UMÍSTĚNÍ OVLADAČŮ JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU ELEKTRO - SPÁROVANÝ NÁSTĚNNÝ VYPÍNAČ		Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních pomocných prvků dle dodavatele. NUTNO ZKOORDINOVAT S DODAVATELEM PLOCHÉHO STŘEŠNÍHO SVĚTLÍKU POL. R4-02 - LZE VYŘEŠIT DODÁVKOU KOMPLETIZOVANÉHO VÝROBKU SVĚTLÍK + STÍNĚNÍ
HLAVNÍ BUDOVY	DÍLNY			
4	0			
CELKEM KPL:				
4				


STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

TABULKA OSTATNÍCH PRVKŮ - R

Je nutno předložit vzorky k odsouhlasení. Veškeré rozměry ověřit dle skutečnosti. Za ověření odpovídá dodavatel stavby.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ SPECIFIKACE	SCHÉMA	POZNÁMKA
----------	----------	---------------------	--------	----------

R2-02		<p>[ZÁKLADNÍ POPIS: ELEKTRICKÁ ROLETA NA PLOCHÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK, TEXTILNÍ</p> <p>[ROZMĚR: 1658/1150</p> <p>[SPECIFIKACE: - ZATEMŇOVACÍ BLACKOUT - TEXTILNÍ ROLETAL - ZARUČENÍ EFEKTU 100% ZASTÍNĚNÍ - OCHRANA PŘED HORKEM A CHLADEM - TKANINA SE SPECIÁLNÍ HLINÍKOVOU VRSTVOU S VOŠTINOVOU STRUKTUROU PRO ZADRŽENÍ SLUNEČNÍHO TEPLA</p>		Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.
HLAVNÍ BUDOVY	DÍLNY	- INSTALACE DO OSTĚNÍ SVĚTLÍKU - VODÍČÍ LIŠTY Z BILÝCH LAKOVANÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ BEZ VIDITELNÝCH ŠŇŮR - BARVA ROLETY - BÍLÁ		
0	4			
CELKEM KPL:		- DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ S ELEKTRICKÝM NAPÁJENÍM - ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ - NAPOJENÍ JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU ELEKTRO - UMÍSTĚNÍ OVLADAČŮ JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU ELEKTRO - SPÁROVANÝ NÁSTĚNNÝ VYPÍNAČ		
4				

R2-03		<p>[ZÁKLADNÍ POPIS: ELEKTRICKÁ ROLETA NA PLOCHÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK, TEXTILNÍ</p> <p>[ROZMĚR: 1700/1150</p> <p>[SPECIFIKACE: - ZATEMŇOVACÍ BLACKOUT - TEXTILNÍ ROLETAL - ZARUČENÍ EFEKTU 100% ZASTÍNĚNÍ - OCHRANA PŘED HORKEM A CHLADEM - TKANINA SE SPECIÁLNÍ HLINÍKOVOU VRSTVOU S VOŠTINOVOU STRUKTUROU PRO ZADRŽENÍ SLUNEČNÍHO TEPLA</p>		Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.
HLAVNÍ BUDOVY	DÍLNY	- INSTALACE DO OSTĚNÍ SVĚTLÍKU - VODÍČÍ LIŠTY Z BILÝCH LAKOVANÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ BEZ VIDITELNÝCH ŠŇŮR - BARVA ROLETY - BÍLÁ		
0	2			
CELKEM KPL:		- DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ S ELEKTRICKÝM NAPÁJENÍM - ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ - NAPOJENÍ JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU ELEKTRO - UMÍSTĚNÍ OVLADAČŮ JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU ELEKTRO - SPÁROVANÝ NÁSTĚNNÝ VYPÍNAČ		
2				

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------


TABULKA OSTATNÍCH PRVKŮ - R

Je nutno předložit vzorky k odsouhlasení. Veškeré rozměry ověřit dle skutečnosti. Za ověření odpovídá dodavatel stavby.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ SPECIFIKACE	SCHÉMA	POZNÁMKA
----------	----------	---------------------	--------	----------

<div>R2-04</div>		[ZÁKLADNÍ POPIS: ELEKTRICKÁ ROLETA NA PLOCHÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK, TEXTILNÍ	
		[ROZMĚR: 1658/1330	
		[SPECIFIKACE: - ZATEMŇOVACÍ BLACKOUT - TEXTILNÍ ROLETAL - ZARUČENÍ EFEKTU 100% ZASTÍNĚNÍ - OCHRANA PŘED HORKEM A CHLADEM - TKANINA SE SPECIÁLNÍ HLINÍKOVOU VRSTVOU S VOŠTINOVOU STRUKTUROU PRO ZADRŽENÍ SLUNEČNÍHO TEPLA	
HLAVNÍ BUDOVY	DÍLNY	<div><div></div><div></div></div> <div>Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.</div>	
0	2		
CELKEM KPL:			
2			
		- INSTALACE DO OSTĚNÍ SVĚTLÍKU - VODÍCÍ LIŠTY Z BILÝCH LAKOVANÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ BEZ VIDITELNÝCH ŠŇŮR - BARVA ROLETY - BÍLÁ - DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ S ELEKTRICKÝM NAPÁJENÍM - ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ - NAPOJENÍ JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU ELEKTRO - UMÍSTĚNÍ OVLADAČŮ JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU ELEKTRO - SPÁROVANÝ NÁSTĚNNÝ VYPÍNAČ	

<div>R2-05</div>		[ZÁKLADNÍ POPIS: ELEKTRICKÁ ROLETA NA PLOCHÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK, TEXTILNÍ	
		[ROZMĚR: 1700/1330	
		[SPECIFIKACE: - ZATEMŇOVACÍ BLACKOUT - TEXTILNÍ ROLETAL - ZARUČENÍ EFEKTU 100% ZASTÍNĚNÍ - OCHRANA PŘED HORKEM A CHLADEM - TKANINA SE SPECIÁLNÍ HLINÍKOVOU VRSTVOU S VOŠTINOVOU STRUKTUROU PRO ZADRŽENÍ SLUNEČNÍHO TEPLA	
HLAVNÍ BUDOVY	DÍLNY	- INSTALACE DO OSTĚNÍ SVĚTLÍKU - VODÍCÍ LIŠTY Z BILÝCH LAKOVANÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ BEZ VIDITELNÝCH ŠŇŮR - BARVA ROLETY - BÍLÁ	
0	1		
CELKEM KPL:		- DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ S ELEKTRICKÝM NAPÁJENÍM - ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ - NAPOJENÍ JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU ELEKTRO - UMÍSTĚNÍ OVLADAČŮ JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU ELEKTRO - SPÁROVANÝ NÁSTĚNNÝ VYPÍNAČ	
1			



Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevnických a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.


STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

TABULKA OSTATNÍCH PRVKŮ - R

Je nutno předložit vzorky k odsouhlasení. Veškeré rozměry ověřit dle skutečnosti. Za ověření odpovídá dodavatel stavby.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ SPECIFIKACE	SCHÉMA	POZNÁMKA
----------	----------	---------------------	--------	----------

R3-01		[ZÁKLADNÍ POPIS: REVIZNÍ DVÍŘKA [ROZMĚR: 500/500 [SPECIFIKACE: - PROVEDENÍ POD OMÍTKU DO SDK - BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, VZDUCHOTĚSNÁ - HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE , SÁDROKARTONOVÁ VÝPLŇ - TYP SKRYTÁ DVÍŘKA(SKRYTÝ RÁM) - PROVEDENÍ PK OMÍTNUTÍ, MAGNETICKÁ - TLAČNÝ ZÁMEK, SKRYTÝ		Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.
HLAVNÍ BUDOVOVY	DÍLNY			
1	0			
CELKEM KPL:				
1				

R4-01		[ZÁKLADNÍ POPIS: PODLAHOVÝ POKLOP SAMOOTEVÍRACÍ [ROZMĚR: 900/900 [SPECIFIKACE: - RÁM K ZABUDOVÁNÍ DO PODLAHOVÉ KONSTRUKCE - INTEGROVANÉ TĚSNĚNÍ -SAMOOTEVÍRACÍ POKLOP S PLYNOVOU VZPĚROU - UZAMYKATELNÝ - POKLOP S FINÁLNÍ KRYTINOU Z VINYL - SKRYTÉ PANTY - OCELOVÝ RÁM OSAZEN NA ŽB KONSTRUKCI PODLAHY - OCHRANA PROTI SKŘÍPNUTÍ - KONSTRUKCE - ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO		Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.
HLAVNÍ BUDOVOVY	DÍLNY			
2	0			
CELKEM KPL:				
2				

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

TABULKA OSTATNÍCH PRVKŮ - R				
Je nutno předložit vzorky k odsouhlasení. Veškeré rozměry ověřit dle skutečnosti. Za ověření odpovídá dodavatel stavby.				
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ SPECIFIKACE	SCHÉMA	POZNÁMKA

R4-02	[ZÁKLADNÍ POPIS: STŘEŠNÍ SVĚTLÍK S PLOCHÝM ZASKLENÍM	
	[ROZMĚR: 800/800, VÝŠKA MANŽETY 600 VÝŠKA STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ 475 MM	
	[SPECIFIKACE: - OTVÍRAVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK - ELEKTRICKÉ VĚTRÁNÍ PRO DENNÍ POUŽITÍ - UMÍSTĚNO V PLOCHÉ STŘEŠE S VEGETAČNÍM SOUVRSTVÍM - PLASTOVÝ RÁM, BARVA BÍLÁ - S PŘESKLÍVACÍ KOPULÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ ODVODU SNĚHU A VODY - DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ S ELEKTRICKÝM NAPÁJENÍM - UMÍSTĚNÍ OVLADAČŮ JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU ELEKTRO - SPÁROVANÝ NÁSTĚNNÝ VYPÍNAČ - ELEKTRICKÝ POHON - BEZÚDRŽBOVÝ, VÝŠKA ZDVIHU MIN.500MM, AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ PŘI PŘETÍŽENÍ, Tandemový provoz bez přídavných synchronních řídicích modulů - VODOROVONÉ ZASKLENÍ - VRSTVENÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO - VRCHNÍ KALENÉ, SPODNÍ BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ Ug/Uw = 1,0/1,26 W/m2.K - PŘESKLÍVACÍ KOPULE ČIRÁ - ZASKLENÍ S PROTISLUNEČNÍ OCHRANOU - VČETNĚ ELEKTRICKÉ VNITŘNÍ STÍNÍČÍ ROLETY - POL.R2-01 - INTEGROVANÁ SÍŤ PROTI HMYZU - SOUČÁSTÍ JE TEPELNĚ IZOLAČNÍ INSTALAČNÍ MANŽETA Z PVC S DVOJITÝM POLYURETANOVÝM JÁDREM, KOLMÉ PŘEVODNÍ, S OPATŘENÍM PROTI ZATĚKÁNÍ VODY, INTEGROVANÁ OCHRANA PROTINÁRAZOVÉMU DEŠTI - BARVA BÍLÁ - VČETNĚ PŘÍDAVNÉHO ZAŘÍZENÍ - DETEKTOR VĚTRU A DEŠTĚ	
	HLAVNÍ BUDOVY	DÍLNY
	4	0
CELKEM KPL:		
4		



Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevnicích a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.



STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

TABULKA OSTATNÍCH PRVKŮ - R

Je nutno předložit vzorky k odsouhlasení. Veškeré rozměry ověřit dle skutečnosti. Za ověření odpovídá dodavatel stavby.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ SPECIFIKACE	SCHÉMA	POZNÁMKA
----------	----------	---------------------	--------	----------

R4-03		<p>[ZÁKLADNÍ POPIS: MASIVNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET, LAKOVANÝ - BARVA SVĚTLE ŠEDÁ DLE RÁMU OKNA</p> <p>[ROZMĚR: HLOUBKA PARAPETU 200-350 MM - DLE PD</p> <p>[SPECIFIKACE: - PARAPETNÍ HRANA BUDE ŘEŠENA DLE HISTORICKÉHO DETAILU - KOPIE STÁVAJÍCÍHO ŘEŠENÍ DLE PŮVODNÍCH PARAPETŮ - BARVA SVĚTLE ŠEDÁ - DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ RÁMŮ OKEN - V MÍSTNOSTI 1.10 JE HLOUBKA PARAPETU ROZŠÍŘENA O PŘESTUPUJÍCÍ STÁVAJÍCÍ PŘÍZDÍVKU</p>		Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.
HLAVNÍ BUDOVY	DÍLNY			
28,925	0			
CELKEM BM:				
28,925				

<div>R4-04</div>		<div>[ZÁKLADNÍ POPIS: STŘEŠNÍ VPUŠŤ DO PLOCHÉ STŘECHY</div> <div>[ROZMĚR: DN 70</div> <div>[SPECIFIKACE: - STŘEŠNÍ VPUŠŤ SVISLÁ - INTEGROVANÁ MANŽETA HYDROIZOLAČNÍHO PÁSU - TYP PÁSU BUDE ZVOLEN DLE PŘESNÉHO TYPU IZOLACE PLOCHÉ STŘECHY - OCHRANNÝ KOŠ - PERFOROVANÝ OCHRANNÝ KOŠ - V PROSTORU STŘECHY S VEGETAČNÍM SOUVRSTVÍM - VÝŠKA DLE SKLADBY STŘECHY - PŘÍMÉ NAPOJENÍ NA SVOD DN 100 - V PODHLEDU NAPOJENO DO STÁVAJÍCÍHO DEŠŤOVÉHO SVODU</div>	<div></div>	<div>Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.</div>
HLAVNÍ BUDOVY	DÍLNY			
4	0			
CELKEM KPL:				
4				

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

TABULKA OSTATNÍCH PRVKŮ - R

Je nutno předložit vzorky k odsouhlasení. Veškeré rozměry ověřit dle skutečnosti. Za ověření odpovídá dodavatel stavby.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ SPECIFIKACE	SCHÉMA	POZNÁMKA
----------	----------	---------------------	--------	----------

R4-05		<p>[ZÁKLADNÍ POPIS: NÁSTĚNNÝ INORFMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY</p> <p>[SPECIFIKACE: - VZHLED MUSÍ BÝT ZVOLEN DLE STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU VE ŠKOLE - BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ - ROZMĚR DLE STÁVAJÍCÍCH TABULEK - MATERIÁL - ELOXOVANÝ HLINÍK</p>		Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.
HLAVNÍ BUDOVY	DÍLNY	- HORNÍ VÝMĚNNÁ LIŠTA - ČENÝ NÁPIS - NÁZEV MÍSTNOSTI - SPODNÍ ČÁST S ČELNÍ PRŮHLEDNOU DESKOU, ANTIREFLEXNÍ PROVEDENÍ - MOŽNOST SNADNÉ VÝMĚNY PODKLADNÍHO DOKUMENTU		
9	5			
CELKEM KPL:		- VARIABILITA, LEHKÁ MANIPULACE - SKRYTÉ KOTVENÍ		
14		- FONT PÍSMO BUDE ZVOLEN DLE PŮVODNÍHO HISTORICKÉHO FONTU PÍSMO		

R5-01		<p>[ZÁKLADNÍ POPIS: REPASE STÁVAJÍCÍ SCHODIŠŤOVÉ KONSTRUKCE</p> <p>[ROZMĚR: VÝŠKA 1380MM ŠÍŘKA 700MM</p> <p>[SPECIFIKACE: - STÁVAJÍCÍ OCELODŘEVĚNÁ SKLÁPĚCÍ ŽEBŘÍKOVÁ KONSTRUKCE - ODSTRANĚNÍ STARÝCH NÁNOSŮ BARVY A NOVÝ NÁTĚR OCELOVÝCH ČÁSTÍ KONSTRUKCE - BARVA SVĚTLE ŠEDÁ DLE PŘEDEPSANÉ BAREVNOSTI - PŘEBROUŠENÍ A NOVÝ NÁTĚR DŘEVĚNÝCH STUPŇŮ - PŘÍPADNÁ OPRAVA POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ - ZÁMEČNICKÁ OPRAVA A REVIZE SKLÁPĚCÍHO MECHANISMU</p>		Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.
HLAVNÍ BUDOVY	DÍLNY			
0	1			
CELKEM KPL:				
1				


STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

TABULKA OSTATNÍCH PRVKŮ - R

Je nutno předložit vzorky k odsouhlasení. Veškeré rozměry ověřit dle skutečnosti. Za ověření odpovídá dodavatel stavby.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ SPECIFIKACE	SCHÉMA	POZNÁMKA
----------	----------	---------------------	--------	----------

R5-02		<p>[ZÁKLADNÍ POPIS: REPLIKA SCHODIŠŤOVÉ KONSTRUKCE</p> <p>[ROZMĚR: VÝŠKA 1370MM ŠÍŘKA 700MM</p> <p>[SPECIFIKACE: - REPLIKA OCELODŘEVĚNÉ SKLÁPĚCÍ ŽEBŘÍKOVÉ KONSTRUKCE - ZJEDNODUŠENÁ KOPIE DLE POL. R5-01 - NÁTĚR OCELOVÝCH ČÁSTÍ KONSTRUKCE - BARVA SVĚTLE ŠEDÁ DLE PŘEDEPSANÉ BAREVNOSTI - DŘEVĚNÉ STUPNĚ - BEZBARVÝ LAK</p>		<p>Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.</p>
HLAVNÍ BUDOVOVY	DÍLNY			
0	1			
CELKEM KPL:				
1				

R6-01		<p>[ZÁKLADNÍ POPIS: TEXTILNÍ ZÁVĚR NA PROSKLENOU PŘÍČKU</p> <p>[ROZMĚR: VÝŠKA 2300MM ŠÍŘKA 3460MM</p> <p>[SPECIFIKACE: - TEXTILNÍ ZÁVĚS NEPRŮHLEDNÝ - BARVA SVĚTLE BÉŽOVÁ, BÍLO ŠEDÁ - LÁTKA S HRUBOU STRUKTUROU - KOLEJNICE PRO ZÁVĚS BUDE PŘIKOTVENA K VODOROVNÉMU PRVKU PROSKLENÉ PŘÍČKY - ROZDĚLENO NA DVA KUSY</p>		<p>Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.</p>
HLAVNÍ BUDOVOVY	DÍLNY			
2	0			
CELKEM KPL:				
2		- ZASTÍNĚNÍ PROSKLENÉ PŘÍČKY A.06 A A.07		




STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

TABULKA OSTATNÍCH PRVKŮ - R


Je nutno předložit vzorky k odsouhlasení. Veškeré rozměry ověřit dle skutečnosti. Za ověření odpovídá dodavatel stavby.


OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ SPECIFIKACE	SCHEMA	POZNÁMKA
----------	----------	---------------------	--------	----------


R7-01		[ZÁKLADNÍ POPIS: UMYVADLOVÁ SKŘÍŇKA	
		[ROZMĚR: VÝŠKA 600MM ŠÍŘKA 600MM HLOUNKA 450MM	
		[SPECIFIKACE: - DVÍŘKA A KORPUS - LAK - VRCHNÍ DESKA - LAMINÁTOVÁ PRACOVNÍ DESKA TL. 28MM, BARVA BÍLÁ BEZ VZORU, HRANY SE ZAKONČOVACÍ LIŠTOU - BARVA SVĚTLE ŠEDÁ, MAT - BARVA JE URČENA STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ - DVÍŘKA KAZETOVÁ, OTVÍRAVÁ - NÁBYTKOVÁ KNOPKA, BARVA ČERNÁ MAT - ZAVĚŠENÁ - PROSTUPY PRO ROZVODY ZTI	
		- NA STĚNĚ BUDE ZA UMYVADLEM BETONOVÁ STĚRKA DO VÝŠKY 1200MM, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ	
		- VESTAVNÉ UMYVADLO A STOJÁNKOVÁ BATERIE JSOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU ZTI	
HLAVNÍ BUDOVY	DÍLNY		
5	2		
CELKEM KPL:			
7			

PŮDORYS	POHLED
	
	

Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.







STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

TABULKA OSTATNÍCH PRVKŮ - R

Je nutno předložit vzorky k odsouhlasení. Veškeré rozměry ověřit dle skutečnosti. Za ověření odpovídá dodavatel stavby.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ SPECIFIKACE	SCHÉMA	POZNÁMKA
----------	----------	---------------------	--------	----------

R7-02		[ZÁKLADNÍ POPIS: UMYVADLOVÁ SKŘÍŇKA [ROZMĚR: VÝŠKA 850MM ŠÍŘKA 600MM HLOUNKA 450MM [SPECIFIKACE: - DVÍŘKA A KORPUS - LAK - VRCHNÍ DESKA - LAMINÁTOVÁ PRACOVNÍ DESKA TL. 28MM, BARVA BÍLÁ BEZ VZORU, HRANY SE ZAKONČOVACÍ LIŠTOU - BARVA SVĚTLE ŠEDÁ, MAT - BARVA JE URČENA STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ - DVÍŘKA KAZETOVÁ, OTVÍRAVÁ - NÁBYTKOVÁ KNOPKA, BARVA ČERNÁ MAT - STOJÍCÍ - PROSTUPY PRO ROZVODY ZTI		Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.
		- NA STĚNĚ BUDE ZA UMYVADLEM BETONOVÁ STĚRKA DO VÝŠKY 1200MM, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ		
		- VESTAVNÉ UMYVADLO A STOJÁNKOVÁ BATERIE JSOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU ZTI		
HLAVNÍ BUDOVY	DÍLNY			
1	2			
CELKEM KPL:				
3				