


STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ - Z
<p>POZNÁMKA:</p> <p>JEDNOTLIVÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY SPOJOVÁNY TUPÝMI SVARY VŠECHNY SVARY DOKONALE ZABROUSIT NA STAVBĚ BUDE NUTNO DOMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU PROVEDENY DLE SPECIFIKACE NÁKRESY JSOU POUZE SCHÉMATICKÉ NEVYKÁZANÉ PRVKY JSOU SOUČÁSTÍ SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ DODAVATELE</p> <p><i>VÝROBKY, KONSTRUKČNÍ PRVKY, ZAŘÍZENÍ A SESTAVY UVEDENÉ V DOKUMENTACI PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY JAKO KONKRÉTNÍ VÝROBKY URČENÉ VÝROBNÍM TYPEM, PŘÍPADNĚ I VÝROBCEM, JSOU ZDE UVEDENY JAKO REFERENČNÍ, URČUJÍCÍ TÍMTO ZPŮSOBEM POUZE PARAMETRY, KVALITU, STANDARDY, VYBAVENÍ, PŘÍPADNĚ ROZMĚRY POUŽITÉHO VÝROBKU. NENÍ TÍM DODAVATELI STANOVENA POVINNOST POUŽÍT KONKRÉTNĚ UVEDENÝ TYP VÝROBKU, MŮŽE BÝT POUŽITO S VĚDOMÍM OBJEDNATELE A PROJEKTANTA VÝROBKŮ JINÝCH O STEJNÝCH NEBO LEPŠÍCH PARAMETRECH A STANDARDECH.</i></p> <p><i>V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UVEDENÉ VÝROBKY, KONSTRUKČNÍ PRVKY, KONSTRUKCE, MATERIÁLOVÉ SOUBORY, ZAŘÍZENÍ A SESTAVY JSOU I VE SPECIFIKACÍCH UVAŽOVÁNY A BUDOU VŽDY DODÁNY ZKOMPLETOVANÉ VČETNĚ VEŠKERÉHO DOPLŇKOVÉHO A POMOCNÉHO VYBAVENÍ TAK, ABY BYLY VŽDY BEZ ZÁVAD PLNĚ PROVOZUSCHOPNÉ. PŘEDMĚTEM NABÍDKY A NÁSLEDNĚ DODÁVKY VČETNĚ MONTÁŽE JE TEDY VEŠKERÉ VYBAVENÍ VČETNĚ MONTÁŽNÍHO A POMOCNÉHO MATERIÁLU, KONEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY (POKUD NENÍ KONKRÉTNĚ PŘEDEPSÁNA V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, ROZUMÍ SE OBVYKLÁ), U TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRVNÍ PROVOZNÍ NÁPLŇ, VYZKOUŠENÍ A PROVOZNÍHO MANUÁLU V ČESKÉM JAZYCE. SOUČÁSTÍ NAVRŽENÝCH VÝROBKŮ JSOU VŠECHNY PŘÍSLUŠNÉ KOTEVNÍ PRVKY A SPOJOVACÍ MATERIÁLY.</i></p> <p>VEŠKERÉ NAVRŽENÉ MATERIÁLY A PRVKY BUDOU POUŽITY DLE PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCŮ A BUDOU DODRŽENY KONSTRUKČNÍ DETAILS DOPORUČENÉ VÝROBCI!!!</p> <p>POHLEDOVÉ DETAILS NUTNO ODSOUHLASIT SE ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE, AUTOREM NÁVRHU OBJEKTU A HLAVNÍM ARCHITEKTEM PROJEKTU VYKONÁVAJÍCÍ AUTORSKÝ DOZOR.</p> <p>PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ. DÍLENSKOU DOKUMENTACI ZAJISTÍ DODAVATEL STAVBY.</p> <p><u>PŘI ROZPORU V DOKUMENTACI MÁ PŘEDNOST PROVÁDĚCÍ PROJEKT INTERIÉROVÉHO ŘEŠENÍ</u></p>
<p>OBSAH DOKUMENTACE: Z1 - ZÁBRADLÍ</p>

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ - K				
Je nutno předložit vzorky k odsouhlasení. Veškeré rozměry ověřit dle skutečnosti. Za ověření odpovídá dodavatel stavby.				
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ SPECIFIKACE	SCHÉMA	POZNÁMKA

<div>Z1-01</div>		[OBECNÝ POPIS: OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ PŘED NOVÝMI KANCELÁŘEMI	
		[ROZMĚR: VÝŠKA 900 mm DÉLKA 2650 mm	
		[SPECIFIKACE: -VODOROVNÝ PRVEK - UZAVŘENÝ PROFIL 30/30 -SVISLÝ NOSNÝ PRVEK - UZAVŘENÝ PROFIL 30/30 -KOTEVNÍ PÁSOVINA 60/60/5	
		-SVISLÁ NOSNÁ ČÁST JE PŘIVAŘENÁ K VODOROVNÉ ZÁBRADELNÍ VÝPLNI	
		-OCELOVÉ PRVKY: PRÁŠKOVÁ GRAFITOVÁ BARVA KOVÁŘSKÁ ČERNÁ, MAT - RAL 9005(NUTNO PŘEDLOŽIT VZORKY)	
-JEDNOTLIVÉ PRVKY SPOJOVÁNY TUPÝMI SVARY -VŠECHNY SVARY DOKONALE ZABROUSIT		<div>VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES D.01.01</div> <div></div>	
-JEDNOTLIVÁ RAMENA DODÁVÁNA V JEDNOM KUSE, DLE MOŽNOSTÍ PROSTORU			
-KOTEVNÍ PRVKY NEBUDOU PŘEDSTUPOVAT NAD ÚROVEŇ PÁSOVINY - ZAPUŠTĚNÁ HLAVA			
-BARVA KOTEVNÍCH PRVKŮ SHODNÁ S BARVOU PÁSOVINY			
-KOMPLET DODÁVKA VČETNĚ VŠECH SPOJOVACÍCH, KOTEVNÍCH A OSTATNÍCH POMOCNÝCH PRVKŮ DLE DODAVATELE.			
HLAVNÍ BUDOVA	DÍLNY		
2	0		
CELKEM KPL:			
2		-TVAR VYCHÁZÍ ZE STÁVAJÍCÍHO HISTORICKÉHO ZÁBRADLÍ V BUDOVĚ ŠKOLY -VŠECHNY ROZMĚRY BUDOU PŘED ZADÁNÍM VÝROBY OVĚŘENY SE STÁVAJÍCÍM ZÁBRADLÍM	


Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ - K

Je nutno předložit vzorky k odsouhlasení. Veškeré rozměry ověřit dle skutečnosti. Za ověření odpovídá dodavatel stavby.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ SPECIFIKACE	SCHÉMA	POZNÁMKA
----------	----------	---------------------	--------	----------

Z1-02	[OBECNÝ POPIS: OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ PŘED NOVÝMI KANCELÁŘEMI		VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES D.01.01 <div></div>	Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.
	[ROZMĚR: VÝŠKA 900 mm DÉLKA 3090 mm			
	[SPECIFIKACE: -VODOROVNÝ PRVEK - UZAVŘENÝ PROFIL 30/30 -SVISLÝ NOSNÝ PRVEK - UZAVŘENÝ PROFIL 30/30 -KOTEVNÍ PÁSOVINA 60/60/5 -SVISLÁ NOSNÁ ČÁST JE PŘIVAŘENÁ K VODOROVNÉ ZÁBRADELNÍ VÝPLNI -OCELOVÉ PRVKY: PRÁŠKOVÁ GRAFITOVÁ BARVA KOVÁŘSKÁ ČERNÁ, MAT - RAL 9005(NUTNO PŘEDLOŽIT VZORKY) -JEDNOTLIVÉ PRVKY SPOJOVÁNY TUPÝMI SVARY -VŠECHNY SVARY DOKONALE ZABROUSIT -JEDNOTLIVÁ RAMENA DODÁVÁNA V JEDNOM KUSE, DLE MOŽNOSTÍ PROSTORU -KOTEVNÍ PRVKY NEBUDOU PŘEDSTUPOVAT NAD ÚROVEŇ PÁSOVINY - ZAPUŠTĚNÁ HLAVA -BARVA KOTEVNÍCH PRVKŮ SHODNÁ S BARVOU PÁSOVINY -KOMPLET DODÁVKA VČETNĚ VŠECH SPOJOVACÍCH, KOTEVNÍCH A OSTATNÍCH POMOCNÝCH PRVKŮ DLE DODAVATELE.			
	HLAVNÍ BUDOVA	DÍLNY		
	1	0		
CELKEM KPL:		-TVAR VYCHÁZÍ ZE STÁVAJÍCÍHO HISTORICKÉHO ZÁBRADLÍ V BUDOVĚ ŠKOLY -VŠECHNY ROZMĚRY BUDOU PŘED ZADÁNÍM VÝROBY OVĚŘENY SE STÁVAJÍCÍM ZÁBRADLÍM		
1				