

Akce:

## MPM ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI – TECHNICKÁ POMOC A ZJEDNODUŠENÁ PD

Objednatel stavby:



KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE  
Zborovská 11  
150 21 Praha 5

Razítko:

Ověřil:  
Datum:

Podpis:

Souřadnicový systém: S–JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	22 075 06	HIP:	Ing. David DVORÁČEK	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244062215 fax: +420 244461038
Schválil:	Ing. Petr SOUČEK		720951172, ddv@pontex.cz	
602214618, pso@pontex.cz		Zodp. projektant:	Ing. David DVORÁČEK	
			720951172, ddv@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Ing. Kamil PEJCHAL	Vypracoval:	Ing. Tomáš MALECKÝ	
602619785, kpe@pontex.cz			702148116, tma@pontex.cz	

Objednatel:	KSÚS Stř. kraje	Kraj:	Středočeský
Akce:	MPM ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI – TECHNICKÁ POMOC A ZJEDNODUŠENÁ PD	Datum	Stupeň
Příloha:		8/2023	TP
	SOUPIS PRACÍ	Souprava	Č. přílohy
			C.01



## REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

**Stavba:** 22 075 06-MPM zajištění bezpečnosti - technická pomoc a zjednodušená PD

Objekt	Název	Cena [Kč]
SO 201	Most ev. č. 116-019a	-----
SO 202	Most ev. č. 0085 - 1	-----
SO 203	Most ev. č. 117 - 002	-----
SO 204	Most ev. č. 1174 - 3	-----
SO 205	Most ev. č. 118 - 025	-----
SO 206	Most ev. č. 125 - 035	-----
SO 207	Most ev.č. 23645 - 1	-----
SO 208	Most ev.č. 24513 - 1	-----
SO 209	Most ev. č. 3248 - 1	-----
SO 210	Most ev. č. 339 - 002	-----
SO 211	Most ev. č. 329 - 004a	-----
SO 212	Most ev. č. 3297 - 2	-----
SO 213	Most ev. č. 330 - 006	-----
SO 214	Mosty ev. č. 608-005..1 A 608-005..2	-----
SO 215	Most ev. č. 611 - 018	-----
Celkem za stavbu:		-----



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **22 075 06 - MPM zajištění bezpečnosti - technická pomoc a zjednodušená PD**

Rozpočet: **[SO 201]/[SO 201] - Most ev. č. 116-019a**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

-----

**Celková cena:**

-----

**DPH:**

-----

**Cena s DPH:**

-----

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201] - Most ev. č. 116-019a

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 201 Most ev. č. 116-019a</b>						
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>						
2	02720.b	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO - přemostňovaná komunikace 5 dní, přesun, 5 dní Bude zřízeno standardní pracovní místo dle TP 66, schéma D16 resp. D17.  Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu prací. zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení, dočasné dopravní značení, dopravní zařízení světelné - dle PD Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 1 = 1,000 [A] <b>Celkové množství = 1,000</b>	KPL	1,000	-----	-----
1	02720.a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO - převáděná komunikace 10 dní, přesun, 10 dní Bude zřízeno standardní pracovní místo dle TP 66, schéma C/4.  Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu prací. zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení, dočasné dopravní značení, dopravní zařízení světelné - dle PD Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 1 = 1,000 [A] <b>Celkové množství = 1,000</b>	KPL	1,000	-----	-----
3	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná mostní prohlídka vč. zpřístupnění Po realizaci údržbových prací Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 1 = 1,000 [A] <b>Celkové množství = 1,000</b>	KUS	1,000	-----	-----
<b>3 Svislé konstrukce</b>						
4	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 Římsy – dobetonávka nájezdové hrany Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 Dobetonávka nájezdové hrany římsy z betonu C30/37 XF4 2*0.15*0.15*61 = 2,745 [A]	M3	2,745	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 201]/[SO 201] - Most ev. č. 116-019a

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<b>Celkové množství = 2,745</b>				
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>						
6	626112.b	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM Sanace spodního líce NK podhled zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a DIO na přemostované kom - viz pol. 02720 b Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 podhled NK< 20mm 0.10*61*13,30 = 81,130 [A] <b>Celkové množství = 81,130</b>	M2	81,130	-----	-----
5	626112.a	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM sanace svislých povrchů říms zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a DIO na přemostované kom - viz pol. 02720 b Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 Svislé plochy <20 mm 0.10*2*61*0.6 = 7,320 [A] <b>Celkové množství = 7,320</b>	M2	7,320	-----	-----
7	626122.a	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM sanace svislých povrchů říms zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a DIO na přemostované kom - viz pol. 02720 b Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 Svislé plochy <50 mm 0,20*2*61*0.6 = 14,640 [A] <b>Celkové množství = 14,640</b>	M2	14,640	-----	-----
8	626131.a	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 70MM sanace svislých povrchů říms zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a DIO na přemostované kom - viz pol. 02720 b Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 Svislé plochy <70 mm 0,20*2*61*0.6 = 14,640 [A] <b>Celkové množství = 14,640</b>	M2	14,640	-----	-----
9	626212.a	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	11,590	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 201]/[SO 201] - Most ev. č. 116-019a

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	Cenová soustava	sanace vodoromných povrchů říms zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a DIO na přemostované kom - viz pol. 02720 b OTSKP_2023 - 2023 Vodorovné plochy <20 mm 0,05*2*61*1.9 = 11,590 [A] <b>Celkové množství = 11,590</b>	M2	11,590	-----	-----
	626222.a	REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM  sanace vodoromných povrchů říms zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a OTSKP_2023 - 2023 Vodorovné plochy <50 mm 0,05*2*61*1.9 = 11,590 [A] <b>Celkové množství = 11,590</b>				
11	Cenová soustava	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ  pasivační nátěr odhlané výztuže zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a DIO na přemostované kom - viz pol. 02720 b OTSKP_2023 - 2023 odhad 10% plochy dle pol. 938543 a 0,10*59,78 = 5,978 [A] odhad 5% plochy dle pol. 938543 b 0,050*81,13 = 4,057 [B] <b>Celkové množství = 10,035</b>	M2	10,035	-----	-----
	62652					
7 Přidružená stavební výroba -----						
12	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) římsa - ochranný nátěr S4 dle VL4 401.01a. OTSKP_2023 - 2023 Nátěr S4 2*(0.15+0.15)*61 = 36,600 [A] <b>Celkové množství = 36,600</b>	M2	36,600	-----	-----
9 Ostatní konstrukce a práce -----						
13	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ nového ocelového zábradlí se svislou výplní výšky 1.1 m dle platných předpisů vč. kotvení vč. podlití plátsbetonem pod patní desky OTSKP_2023 - 2023 nové zábradlí 2*61,0 = 122,000 [A]	M	122,000	-----	-----



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 201]/[SO 201] - Most ev. č. 116-019a

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	9112B3	<p><b>Celkové množství = 122,000</b></p> <p>ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM</p> <p>Demontáž stávajícího zábradlí vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné, ocelové k-c - do kovošritu, výzisk v majetku investora</p> <p>Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023</p> <p>Demontáž stávajícího zábradlí 2*61,0 = 122,000 [A]</p>	M	122,000	-----	-----
15	9115C1R	<p><b>Celkové množství = 122,000</b></p> <p>SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR - obnova PKO, spojovací materiál</p> <p>obnova PKO a výměna spojovacího materiálu Sanace PKO in-situ. Očištění povrchu a nanesení nové PKO dle TKP 19C. Výměna zkorodovaného spojovacího materiálu. vč. likvidace vzniklých odpadů z otryskání a skládkovného vykázáno na délku svodidla</p> <p>Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023</p> <p>Svodidla – obnova PKO, spojovací prostředky 0,30*2*61 = 36,600 [A]</p>	M	36,600	-----	-----
16	91355	<p><b>Celkové množství = 36,600</b></p> <p>EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU</p> <p>Osazení tabulek s evidenčním číslem mostu dle ČSN 73 6220. vč. sloupků a kotvení</p> <p>Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023</p> <p>2 = 2,000 [A]</p>	KUS	2,000	-----	-----
17	9144330R	<p><b>Celkové množství = 2,000</b></p> <p>REKLAMNÍ NOSIČE - demontáž</p> <p>Odstranění reklamních nosičů vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné</p> <p>Cenová soustava Bez vazby na CS</p> <p>8 = 8,000 [A]</p>	KUS	8,000	-----	-----
19	938543.b	<p><b>Celkové množství = 8,000</b></p> <p>OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ</p> <p>otryskání betonu spodního povrchu nk vč. předčištění vč. odstranění volných částí betonu krycí vrstvy vč. tryskacího pokusu pro stanovení optimálního tlaku vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a DIO na přemostované kom - viz pol. 02720 b</p> <p>Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023</p>	M2	81,130	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 201]/[SO 201] - Most ev. č. 116-019a

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
18	938543.a	<p>otryskání vč. odstranění volných částí betonu - spodní líc NK 0,10*61*13,30 = 81,130 [A]</p> <p><b>Celkové množství = 81,130</b></p> <p>OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ</p> <p>otryskání betonu říms vč. předčištění vč. odstranění volných částí betonu krycí vrstvy vč. tryskacího pokusu pro stanovení optimálního tlaku vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a DIO na přemostované kom - viz pol. 02720 b</p> <p>Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023</p> <p>otryskání vč. odstranění volných částí betonu - římsy 2*61,0*1,9*(0,05+0,05)+2*61,0*0,60*(0,10+0,20+0,20) = 59,780 [A] Mezisoučet = 59,780 [B]</p>	M2	59,780	-----	-----
20	938543.UP	<p>OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ</p> <p>Vyčištění ÚP vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné</p> <p>Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023</p> <p>Vyčištění ÚP 2*13.3*1.5 = 39,900 [A]</p> <p><b>Celkové množství = 39,900</b></p>	M2	39,900	-----	-----
21	94891R	<p>ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ</p> <p>Zpřístupnění konstrukcí (římsy, NK, SS) pro sanaci/odstranění – lešení, z terénu (vč. úpravy terénu, plošina, nebo jiné dle uvážení zhotovitele. kompletní provedení</p> <p>Cenová soustava Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A]</p> <p><b>Celkové množství = 1,000</b></p>	KPL	1,000	-----	-----

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: **22 075 06 - MPM zajištění bezpečnosti - technická pomoc a zjednodušená PD**

Rozpočet: **[SO 202]/[SO 202] - Most ev. č. 0085 - 1**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

-----

**Celková cena:**

-----

**DPH:**

-----

**Cena s DPH:**

-----

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 202]/[SO 202] - Most ev. č. 0085 - 1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 202 Most ev. č. 0085 - 1</b>						
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>						
1	02720.a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO - převáděná komunikace 10 dní, přesun, 10 dní Bude zřízeno standardní pracovní místo dle TP 66, schéma C/4.  Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu prací. zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení, dočasné dopravní značení, dopravní zařízení světelné - dle PD Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 1 = 1,000 [A] <b>Celkové množství = 1,000</b>	KPL	1,000	-----	-----
2	02720.b	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO - přemostřovaná komunikace 5 dní, přesun, 5 dní Bude zřízeno standardní pracovní místo dle TP 66, schéma D16 resp. D17.  Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu prací. zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení, dočasné dopravní značení, dopravní zařízení světelné - dle PD Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 1 = 1,000 [A] <b>Celkové množství = 1,000</b>	KPL	1,000	-----	-----
3	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná mostní prohlídka vč. zpřístupnění Po realizaci údržbových prací Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 1 = 1,000 [A] <b>Celkové množství = 1,000</b>	KUS	1,000	-----	-----
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>						
4	626112.a	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM sanace prefabrikátů říms zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a DIO na přemostřované kom - viz pol. 02720 b	M2	10,800	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 202]/[SO 202] - Most ev. č. 0085 - 1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023 Svislé plochy <20 mm 0,05*2*90*1.2 = 10,800 [A] <b>Celkové množství = 10,800</b>	M2	1,080	-----	-----
	62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ pasivační nátěr odhlané výztuže zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a DIO na přemostované kom - viz pol. 02720 b				
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023 odhad 10% plochy dle pol. 938543 a 0,10*10,80 = 1,080 [A] <b>Celkové množství = 1,080</b>				
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b> -----						
6	9112B12R	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ - repase Výměna poškozených částí (sloupky/výplň/kotvení) likvidace vzniklých odpadů a skládkové vykázáno na délku zábradlí	M	18,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023 zábradlí – repase 0,10*2*90 = 18,000 [A] <b>Celkové množství = 18,000</b>				
7	9112B1R	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ - obnova PKO, spojovací materiál obnova PKO a výměna spojovacího materiálu Sanace PKO in-situ. Očištění povrchu a nanesení nové PKO dle TKP 19C. Výměna zkorodovaného spojovacího materiálu. vykázáno na délku zábradlí vč. likvidace vzniklých odpadů z otryskání a skladkovného	M	18,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023 zábradlí – obnova PKO, spojovací prostředky 0,10*2*90 = 18,000 [A] <b>Celkové množství = 18,000</b>				
8	9115C1R	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR - obnova PKO, spojovací materiál obnova PKO a výměna spojovacího materiálu Sanace PKO in-situ. Očištění povrchu a nanesení nové PKO dle TKP 19C. Výměna zkorodovaného spojovacího materiálu. vč. likvidace vzniklých odpadů z otryskání a skladkovného vykázáno na délku svodidla	M	9,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023 Svodidla – obnova PKO, spojovací prostředky 0,05*2*90 = 9,000 [A] <b>Celkové množství = 9,000</b>				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 202]/[SO 202] - Most ev. č. 0085 - 1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9	9144331R	REKLAMNÍ NOSIČE - dodávka a montáž pojistných řetízků Osazení pojistných řetízků reklamních nosičů. Cenová soustava Bez vazby na CS 8 = 8,000 [A] <b>Celkové množství = 8,000</b>	KUS	8,000	-----	-----
10	938543.a	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ otryskání betonu prefabrikátů říms vč. předčištění vč. odstranění volných částí betonu krycí vrstvy vč. tryskacího pokusu pro stanovení optimálního tlaku vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a DIO na přemostované kom - viz pol. 02720 b Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 Odstranění volných částí prefabrikátů říms 0,05*2*90*1.2 = 10,800 [A] Mezisoučet = 10,800 [B]	M2	10,800	-----	-----
11	94891R	ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ Zpřístupnění konstrukcí (římsy, NK, SS) pro sanaci/odstranění – lešení, z terénu (vč. úpravy terénu, plošina, nebo jiné dle uvážení zhotovitele. kompletní provedení Cenová soustava Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A] <b>Celkové množství = 1,000</b>	KPL	1,000	-----	-----

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **22 075 06 - MPM zajištění bezpečnosti - technická pomoc a zjednodušená PD**

Rozpočet: **[SO 203]/[SO 203] - Most ev. č. 117 - 002**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

-----

**Celková cena:**

-----

**DPH:**

-----

**Cena s DPH:**

-----

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203]/[SO 203] - Most ev. č. 117 - 002

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 203 Most ev. č. 117 - 002</b>						
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>						
1	02720.a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO - převáděná komunikace 10 dní, přesun, 10 dní Bude zřízeno standardní pracovní místo dle TP 66, schéma C/4.  Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu prací. zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení, dočasné dopravní značení, dopravní zařízení světelné - dle PD Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 1 = 1,000 [A] <b>Celkové množství = 1,000</b>	KPL	1,000	-----	-----
2	0272120R.a	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI HLAVNÍ TRAŤ Výluka na trati - kolejová a napěťová Součástí položky je i vyjednání výluky. Výluka může být rozdělena do několika etap dle dohody zhotovitele a provozovatele trati. Včetně vyjednání a zajištění výluk, platby za dohled správce apod. (Pro práce na římsách, na spodním líci NK) Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 1. kolej 3*8 = 24,000 [A] 2. kolej 3*8 = 24,000 [B] <b>Celkové množství = 48,000</b>	hod	48,000	-----	-----
3	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná mostní prohlídka vč. zpřístupnění Po realizaci údržbových prací Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 1 = 1,000 [A] <b>Celkové množství = 1,000</b>	KUS	1,000	-----	-----
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>						
4	428500R	MOSTNÍ LOŽISKA - repase vyčištění úložných bloků a odstranění zcela uvolněných částí podkladních bloků. Očistit ložiska včetně táhel od koroze. Ověřit funkci táhel zejména v oblastech stávajících nánosů. V případě uvolnění čepů zajistit jejich osazení. Ošetřit ložiska a táhla vhodnou provozní směsí (např. směs grafitu s petrolejem). Poškozené podkladní bloky doplnit vhodnou vysokopevnostní zálivkou do původního tvaru. vykázáno na počet ložisek	KUS	24,000	-----	-----



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203]/[SO 203] - Most ev. č. 117 - 002

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023 ložiska 6*4 = 24,000 [A] <b>Celkové množství = 24,000</b>				
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b> -----						
5	626112.a	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM sanace svislých povrchů říms zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a Výluka na trati viz pol 0272120R Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 Svislé plochy <20 mm 0.10*2*66*0,50 = 6,600 [A] <b>Celkové množství = 6,600</b>	M2	6,600	-----	-----
6	626112.b	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM Sanace spodního líce NK podhled zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a Výluka na trati viz pol 0272120R Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 podhled NK< 20mm 0,05*66,0*14,0 = 46,200 [A] <b>Celkové množství = 46,200</b>	M2	46,200	-----	-----
8	626122.b	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM Sanace spodního líce NK podhled zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a Výluka na trati viz pol 0272120R Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 podhled NK< 50mm 0,05*66*14 = 46,200 [A] <b>Celkové množství = 46,200</b>	M2	46,200	-----	-----
7	626122.a	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM sanace svislých povrchů říms zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a Výluka na trati viz pol 0272120R Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 Svislé plochy <50 mm 0,05*2*66*0,50 = 3,300 [A] <b>Celkové množství = 3,300</b>	M2	3,300	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 203]/[SO 203] - Most ev. č. 117 - 002

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9	626212.a	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM sanace vodoromných povrchů říms zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a Výluka na trati viz pol 0272120R Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 Vodorovné plochy <20 mm 0,10*2*66*2,0 = 26,400 [A] <b>Celkové množství = 26,400</b>	M2	26,400	-----	-----
10	62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ pasivační nátěr odhlané výztuže zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a Výluka na trati viz pol 0272120R Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 odhad 10% plochy dle pol. 938543 a 0,10*36,30 = 3,630 [A] odhad 5% plochy dle pol. 938543 b 0,05*92,40 = 4,620 [B] <b>Celkové množství = 8,250</b>	M2	8,250	-----	-----
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b> -----						
11	9112B12R	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ - repase Výměna poškozených částí (sloupky/výplň/kotvení) likvidace vzniklých odpadů a skládkové vykázáno na délku zábradlí Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 zábradlí – repase 0,10*2*66 = 13,200 [A] <b>Celkové množství = 13,200</b>	M	13,200	-----	-----
12	9112B1R	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ - obnova PKO, spojovací materiál obnova PKO a výměna spojovacího materiálu Sanace PKO in-situ. Očištění povrchu a nanesení nové PKO dle TKP 19C. Výměna zkorodovaného spojovacího materiálu. vykázáno na délku zábradlí vč. likvidace vzniklých odpadů z otryskání a skladkovného Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 zábradlí – obnova PKO, spojovací prostředky 0,40*2*66 = 52,800 [A] <b>Celkové množství = 52,800</b>	M	52,800	-----	-----
13	9115C12R	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR - repase	M	13,200	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 203]/[SO 203] - Most ev. č. 117 - 002

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14		Výměna deformovaných částí ocelového svodidla – sloupky, deformační podložky, svodnice, dilatační díly. Bude použit výrobek shodný se současně osazeným svodidlem. vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné vykázáno na délku svodidla Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 Svodidla – repase 0,10*2*66,0 = 13,200 [A] <b>Celkové množství = 13,200</b>				
	9115C1R	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR - obnova PKO, spojovací materiál obnova PKO a výměna spojovacího materiálu Sanace PKO in-situ. Očištění povrchu a nanesení nové PKO dle TKP 19C. Výměna zkorodovaného spojovacího materiálu. vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné vykázáno na délku svodidla vč. likvidace vzniklých odpadů z otryskání a skládkovného Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 Svodidla – obnova PKO, spojovací prostředky 0,50*2*66 = 66,000 [A] <b>Celkové množství = 66,000</b>	M	66,000	-----	-----
15		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Osazení SDZ s vyznačením Vn, Vr a Ve (údaje dle evidence) Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 Osazení SDZ s vyznačením Vn, Vr a Ve 6 = 6,000 [A] <b>Celkové množství = 6,000</b>	KUS	6,000	-----	-----
	914131					
16		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ sloupky, beton, patka, zemní práce likvidace vzniklých odpadů a skládkovné Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 sloupky k cedulím SDZ 6 = 6,000 [A] <b>Celkové množství = 6,000</b>	KUS	6,000	-----	-----
	914911					
17		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI Osazení trubiček odvodnění ze spodního líce desky NK. Trubičky délky min. pod ocelovou NK kompletní provedení dle TZ (včetně napojení ) Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 Trubičky odvodnění 10 = 10,000 [A] <b>Celkové množství = 10,000</b>	KUS	10,000	-----	-----
	936541					
19	938543.b	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2	92,400	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203]/[SO 203] - Most ev. č. 117 - 002

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
20		<p>otryskání betonu spodního povrchu nk vč. předčištění - odstranění volných částí betonu krycí vrstvy vč. tryskacího pokusu pro stanovení optimálního tlaku vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a Výluka na trati viz pol 0272120R</p> <p>Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023</p> <p>otryskání vč. odstranění volných částí betonu - spodní líc NK 0,10*66*14,0 = 92,400 [A]</p> <p><b>Celkové množství = 92,400</b></p>	M2	42,000	-----	-----
	938543.UP	<p>OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ</p> <p>Vyčištění ÚP vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné</p> <p>Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023</p> <p>Vyčištění ÚP 2*14*1,50 = 42,000 [A]</p> <p><b>Celkové množství = 42,000</b></p>				
18		<p>OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ</p> <p>otryskání betonu říms vč. předčištění vč. odstranění volných částí betonu krycí vrstvy vč. tryskacího pokusu pro stanovení optimálního tlaku vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a Výluka na trati viz pol 0272120R</p> <p>Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023</p> <p>otryskání vč. odstranění volných částí betonu - římsy 2*66,0*(2,0)*(0,10)+2*66,0*0,50*(0,10+0,05) = 36,300 [C]</p> <p><b>Celkové množství = 36,300</b></p>	M2	36,300	-----	-----
	938543.a					
21		<p>ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ</p> <p>Zpřístupnění konstrukcí (římsy, NK, SS) pro sanaci/odstranění – lešení, z terénu (vč. úpravy terénu, plošina, nebo jiné dle uvážení zhotovitele. kompletní provedení</p> <p>Cenová soustava Bez vazby na CS</p> <p>1 = 1,000 [A]</p> <p><b>Celkové množství = 1,000</b></p>	KPL	1,000	-----	-----
	94891R					

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **22 075 06 - MPM zajištění bezpečnosti - technická pomoc a zjednodušená PD**

Rozpočet: **[SO 204]/[SO 204] - Most ev. č. 1174 - 3**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

-----

**Celková cena:**

-----

**DPH:**

-----

**Cena s DPH:**

-----

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 204]/[SO 204] - Most ev. č. 1174 - 3

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 204 Most ev. č. 1174 - 3</b>						
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>						
1	02720.a	<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</p> <p>DIO - převáděná komunikace 10 dní, přesun, 10 dní Bude zřízeno standardní pracovní místo dle TP 66, schéma C/4.</p> <p>Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu prací. zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení, dočasné dopravní značení, dopravní zařízení světelné - dle PD Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření</p> <p>Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 1 = 1,000 [A] <b>Celkové množství = 1,000</b></p>	KPL	1,000	-----	-----
2	02720.b	<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</p> <p>DIO - přemostňovaná komunikace 5 dní, přesun, 5 dní Bude zřízeno standardní pracovní místo dle TP 66, schéma D16 resp. D17.</p> <p>Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu prací. zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení, dočasné dopravní značení, dopravní zařízení světelné - dle PD Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření</p> <p>Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 1 = 1,000 [A] <b>Celkové množství = 1,000</b></p>	KPL	1,000	-----	-----
3	02953	<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA</p> <p>mimořádná mostní prohlídka vč. zpřístupnění Po realizaci údržbových prací</p> <p>Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 1 = 1,000 [A] <b>Celkové množství = 1,000</b></p>	KUS	1,000	-----	-----
<b>3 Svislé konstrukce</b>						
4	317325	<p>ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37</p> <p>Římsy – dobetonávka nájezdové hrany</p> <p>Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 Dobetonávka nájezdové hrany římsy z betonu C30/37 XF4 2*0.15*0.15*10,0 = 0,450 [A]</p>	M3	0,450	-----	-----

# POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 204]/[SO 204] - Most ev. č. 1174 - 3

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		Celkové množství = 0,450				
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
6	626112.b	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM Sanace spodního líce NK podhled zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a DIO na přemostované kom - viz pol. 02720 b Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 podhled NK< 20mm 0,05*110,0*15 = 82,500 [A] Celkové množství = 82,500	M2	82,500	-----	-----
5	626112.a	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM sanace svislých povrchů říms zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a DIO na přemostované kom - viz pol. 02720 b Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 Svislé plochy <20 mm 0,10*2*110,0*0,65 = 14,300 [A] Celkové množství = 14,300	M2	14,300	-----	-----
7	626122	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM sanace svislých povrchů říms zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a DIO na přemostované kom - viz pol. 02720 b Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 Svislé plochy <50 mm 0,10*2*110,0*0,65 = 14,300 [A] Celkové množství = 14,300	M2	14,300	-----	-----
8	626131	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 70MM sanace svislých povrchů říms zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a DIO na přemostované kom - viz pol. 02720 b Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 Svislé plochy <70 mm 0,10*2*110,0*0,65 = 14,300 [A] Celkové množství = 14,300	M2	14,300	-----	-----
9	626212	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	60,500	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 204]/[SO 204] - Most ev. č. 1174 - 3

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	Cenová soustava	sanace vodoromných povrchů říms zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a DIO na přemostované kom - viz pol. 02720 b OTSKP_2023 - 2023 Vodorovné plochy <20 mm 0,10*2*110,0*2,75 = 60,500 [A] Celkové množství = 60,500	M2	14,465	-----	-----
	62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ pasivační nátěr odhlané výztuže zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a DIO na přemostované kom - viz pol. 02720 b OTSKP_2023 - 2023 odhad 10% plochy dle pol. 938543 a 0,10*103,40 = 10,340 [A] odhad 5% plochy dle pol. 938543 b 0,050*82,50 = 4,125 [B] Celkové množství = 14,465				
7 Přidružená stavební výroba						
11	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) řimsa - ochranný nátěr S4 dle VL4 401.01a. Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 Nátěr S4 2*(0.15+0.15)*110,0 = 66,000 [A] Celkové množství = 66,000	M2	66,000	-----	-----
9 Ostatní konstrukce a práce						
12	9115C12R	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR - repase Výměna deformovaných částí ocelového svodidla – sloupky, deformační podložky, svodnice, dilatační díly. Bude použit výrobek shodný se současně osazeným svodidlem. vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné vykázáno na délku svodidla Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 Svodidla – repase 0,20*2*110,0 = 44,000 [A] Celkové množství = 44,000	M	44,000	-----	-----
13	9115C1R	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR - obnova PKO, spojovací materiál obnova PKO a výměna spojovacího materiálu Sanace PKO in-situ. Očištění povrchu a nanesení nové PKO dle TKP 19C. Výměna zkorodovaného spojovacího materiálu. vč. likvidace vzniklých odpadů z otryskání a skladkovného vykázáno na délku svodidla	M	88,000	-----	-----



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 204]/[SO 204] - Most ev. č. 1174 - 3

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023 Svodidla – obnova PKO, spojovací prostředky 0,40*2*110,0 = 88,000 [A] <b>Celkové množství = 88,000</b>	KUS	2,000	-----	-----
	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU Osazení tabulek s evidenčním číslem mostu dle ČSN 73 6220. vč. sloupků a kotvení				
15	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023 2 = 2,000 [A] <b>Celkové množství = 2,000</b>	KUS	8,000	-----	-----
	9144330R	REKLAMNÍ NOSIČE - demontáž Odstranění reklamních nosičů vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné				
16	Cenová soustava	Bez vazby na CS 8 = 8,000 [A] <b>Celkové množství = 8,000</b>	KUS	40,000	-----	-----
	936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI Osazení trubiček odvodnění ze spodního líce desky NK. Trubičky délky min. pod ocelovou NK kompletní provedení dle TZ (včetně napojení )				
19	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023 Trubičky odvodnění 40 = 40,000 [A] <b>Celkové množství = 40,000</b>	M2	30,000	-----	-----
	938543.UP	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ Vyčištění ÚP vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné				
18	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023 Vyčištění ÚP 2*15,0*1,0 = 30,000 [A] <b>Celkové množství = 30,000</b>	M2	82,500	-----	-----
	938543.b	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ otryskání betonu spodního povrchu nk vč. předčištění vč. odstranění volných částí betonu krycí vrstvy vč. tryskacího pokusu pro stanovení optimálního tlaku vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a DIO na přemostované kom - viz pol. 02720 b				
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023 otryskání vč. odstranění volných částí betonu - spodní líc NK 110,0*15*(0,05) = 82,500 [A]				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 204]/[SO 204] - Most ev. č. 1174 - 3

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
17	938543.a	<p><b>Celkové množství = 82,500</b></p> <p>OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ</p> <p>otryskání betonu říms vč. předčištění  vč. odstranění volných částí betonu krycí vrstvy  vč. tryskacího pokusu pro stanovení optimálního tlaku  vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné  zpřístupnění - viz pol. 94891R  DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a  DIO na přemostované kom - viz pol. 02720 b</p> <p>Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023  otryskání vč. odstranění volných částí betonu - římsy <math>2*110,0*2,75*(0,10)+2*110,0*0,65*(0,10+0,10+0,10)</math>  = 103,400 [A]  Mezisoučet = 103,400 [B]</p>	M2	103,400	-----	-----
20	94891R	<p>ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ</p> <p>Zpřístupnění konstrukcí (římsy, NK, SS) pro sanaci/odstranění – lešení, z terénu (vč. úpravy terénu, plošina, nebo jiné dle uvážení zhotovitele. kompletní provedení</p> <p>Cenová soustava Bez vazby na CS  1 = 1,000 [A]</p> <p><b>Celkové množství = 1,000</b></p>	KPL	1,000	-----	-----

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **22 075 06 - MPM zajištění bezpečnosti - technická pomoc a zjednodušená PD**

Rozpočet: **[SO 205]/[SO 205] - Most ev. č. 118 - 025**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

-----

**Celková cena:**

-----

**DPH:**

-----

**Cena s DPH:**

-----

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 205]/[SO 205] - Most ev. č. 118 - 025

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 205 Most ev. č. 118 - 025</b>						
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>						
1	02720.a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO - převáděná komunikace 10 dní, přesun, 10 dní Bude zřízeno standardní pracovní místo dle TP 66, schéma C/4.  Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu prací. zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení, dočasné dopravní značení, dopravní zařízení světelné - dle PD Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 1 = 1,000 [A] <b>Celkové množství = 1,000</b>	KPL	1,000	-----	-----
2	0272120R.a	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI HLAVNÍ TRAŤ Výluka na trati - kolejová a napěťová Součástí položky je i vyjednání výluky. Výluka může být rozdělena do několika etap dle dohody zhotovitele a provozovatele trati. (Pro práce na římsách, na spodním líci NK) Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 1. kolej 3*8 = 24,000 [A] 2. kolej 3*8 = 24,000 [B] <b>Celkové množství = 48,000</b>	hod	48,000	-----	-----
3	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná mostní prohlídka vč. zpřístupnění Po realizaci údržbových prací Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 1 = 1,000 [A] <b>Celkové množství = 1,000</b>	KUS	1,000	-----	-----
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>						
5	626112.b	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM Sanace spodního líce NK podhled zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a Výluka na trati viz pol 0272120R Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M2	27,000	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 205]/[SO 205] - Most ev. č. 118 - 025

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	626112.a	<p>podhled NK&lt; 20mm 0,05*45,0*12,0 = 27,000 [A]  <b>Celkové množství = 27,000</b></p> <p>REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM</p> <p>sanace svislých povrchů říms  zprístupnění - viz pol. 94891R  DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a  Výluka na trati viz pol 0272120R</p> <p>Cenová soustava  OTSKP_2023 - 2023  Svislé plochy &lt;20 mm 0.05*2*45*1,0 = 4,500 [A]  <b>Celkové množství = 4,500</b></p>	M2	4,500	-----	-----
6	626131.a	<p>REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 70MM</p> <p>sanace svislých povrchů říms  zprístupnění - viz pol. 94891R  DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a  Výluka na trati viz pol 0272120R</p> <p>Cenová soustava  OTSKP_2023 - 2023  Svislé plochy &lt;70 mm 0,05*2*45,0*1,0 = 4,500 [A]  <b>Celkové množství = 4,500</b></p>	M2	4,500	-----	-----
7	626212.a	<p>REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM</p> <p>sanace vodoromných povrchů říms  zprístupnění - viz pol. 94891R  DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a  Výluka na trati viz pol 0272120R</p> <p>Cenová soustava  OTSKP_2023 - 2023  Vodorovné plochy &lt;20 mm 0,15*2*45,0*1,25 = 16,875 [A]  <b>Celkové množství = 16,875</b></p>	M2	16,875	-----	-----
8	626222.a	<p>REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM</p> <p>sanace vodoromných povrchů říms  zprístupnění - viz pol. 94891R  DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a  Výluka na trati viz pol 0272120R</p> <p>Cenová soustava  OTSKP_2023 - 2023  Vodorovné plochy &lt;50 mm 0,05*2*45,0*1,25 = 5,625 [A]  <b>Celkové množství = 5,625</b></p>	M2	5,625	-----	-----
9	62652	<p>OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ</p> <p>pasivační nátěr odhlané výztuže  zprístupnění - viz pol. 94891R  DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a  Výluka na trati viz pol 0272120R</p>	M2	4,500	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 205]/[SO 205] - Most ev. č. 118 - 025

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023 odhad 10% plochy dle pol. 938543 a 0,10*31,50 = 3,150 [A] odhad 5% plochy dle pol. 938543 b 0,05*27,0 = 1,350 [B] <b>Celkové množství = 4,500</b>				
<b>7 Přidružená stavební výroba</b> -----						
10	74C9620R	PROTIDOTYKOVÁ ZÁBRANA NA MOSTU - obnova PKO Sanace PKO in-situ. Očištění povrchu a nanesení nové PKO dle TKP 19C. Výměna zkorodovaného spojovacího materiálu. Pro tuto činnost bude provedeno DIO na převáděné komunikaci a způsobí výluky na přemostované trati. vykázáno na pohledovou plochu zábrany (kompletní provedení) vč. likvidace vzniklých odpadů z otryskání a skladkovného Cenová soustava Bez vazby na CS Protidotyková ochrana – obnova PKO 2,0*20*2 = 80,000 [A] <b>Celkové množství = 80,000</b>	m2	80,000	-----	-----
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b> -----						
11	9112B1R	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ - obnova PKO, spojovací materiál obnova PKO a výměna spojovacího materiálu Sanace PKO in-situ. Očištění povrchu a nanesení nové PKO dle TKP 19C. Výměna zkorodovaného spojovacího materiálu. vykázáno na délku zábradlí vč. likvidace vzniklých odpadů z otryskání a skladkovného Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 zábradlí – obnova PKO, spojovací prostředky 2*45,0 = 90,000 [A] <b>Celkové množství = 90,000</b>	M	90,000	-----	-----
12	9115C1R	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR - obnova PKO, spojovací materiál obnova PKO a výměna spojovacího materiálu Sanace PKO in-situ. Očištění povrchu a nanesení nové PKO dle TKP 19C. Výměna zkorodovaného spojovacího materiálu. vč. likvidace vzniklých odpadů z otryskání a skladkovného vykázáno na délku svodidla Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 Svodidla – obnova PKO, spojovací prostředky 0,80*2*45,0 = 72,000 [A] <b>Celkové množství = 72,000</b>	M	72,000	-----	-----
13	936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI Osazení trubiček odvodnění ze spodního líce desky NK. Trubičky délky min. pod ocelovou NK kompletní provedení dle TZ (včetně napojení )	KUS	14,000	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 205]/[SO 205] - Most ev. č. 118 - 025

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023 Trubičky odvodnění 14 = 14,000 [A] <b>Celkové množství = 14,000</b>	M2	31,500	-----	-----
	938543.a	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ otryskání betonu říms vč. předčištění vč. odstranění volných částí betonu krycí vrstvy vč. tryskacího pokusu pro stanovení optimálního tlaku vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a Výluka na trati viz pol 0272120R				
15	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023 otryskání vč. odstranění volných částí betonu - římsy $2*45,0*1,25*(0,15+0,05)+2*45,0*(0,05+0,05) = 31,500$ [C] <b>Celkové množství = 31,500</b>	M2	27,000	-----	-----
	938543.b	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ otryskání betonu spodního povrchu nk vč. předčištění - odstranění volných částí betonu krycí vrstvy vč. tryskacího pokusu pro stanovení optimálního tlaku vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a Výluka na trati viz pol 0272120R				
16	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023 otryskání vč. odstranění volných částí betonu - spodní líc NK $0,05*45,0*12,0 = 27,000$ [A] <b>Celkové množství = 27,000</b>	M2	24,000	-----	-----
	938543.UP	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ Vyčištění ÚP vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné				
17	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023 Vyčištění ÚP $2*12*1,0 = 24,000$ [A] <b>Celkové množství = 24,000</b>	KPL	1,000	-----	-----
	94891R	ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ Zpřístupnění konstrukcí (římsy, NK, SS) pro sanaci/odstranění – lešení, z terénu (vč. úpravy terénu, plošina, nebo jiné dle uvážení zhotovitele. kompletní provedení				
	Cenová soustava	Bez vazby na CS $1 = 1,000$ [A] <b>Celkové množství = 1,000</b>				

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **22 075 06 - MPM zajištění bezpečnosti - technická pomoc a zjednodušená PD**

Rozpočet: **[SO 206]/[SO 206] - Most ev. č. 125 - 035**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

-----

**Celková cena:**

-----

**DPH:**

-----

**Cena s DPH:**

-----

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



# POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 206]/[SO 206] - Most ev. č. 125 - 035

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 206 Most ev. č. 125 - 035						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	02720.a	<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</p> <p>DIO - převáděná komunikace 10 dní, přesun, 10 dní Bude zřízeno standardní pracovní místo dle TP 66, schéma C/4.</p> <p>Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu prací. zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení, dočasné dopravní značení, dopravní zařízení světelné - dle PD Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření</p> <p>Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 1 = 1,000 [A] <b>Celkové množství = 1,000</b></p>	KPL	1,000	-----	-----
2	02720.b	<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</p> <p>DIO - přemostřovaná komunikace 5 dní, přesun, 5 dní Bude zřízeno standardní pracovní místo dle TP 66, schéma D16 resp. D17.</p> <p>Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu prací. zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení, dočasné dopravní značení, dopravní zařízení světelné - dle PD Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření</p> <p>Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 1 = 1,000 [A] <b>Celkové množství = 1,000</b></p>	KPL	1,000	-----	-----
3	0272120R	<p>POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI</p> <p>HLAVNÍ TRATĚ Výluka na trati - kolejová a napěťová Součástí položky je i vyjednání výluky. Výluka může být rozdělena do několika etap dle dohody zhotovitele a provozovatele trati. (Pro práce na římsách, na spodním lici NK)</p> <p>Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 1. kolej 3*8 = 24,000 [A] 2. kolej 3*8 = 24,000 [B] 3.kolej 3*8 = 24,000 [C] <b>Celkové množství = 72,000</b></p>	hod	72,000	-----	-----
4	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 206]/[SO 206] - Most ev. č. 125 - 035

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	mimořádná mostní prohlídka vč. zpřístupnění Po realizaci údržbových prací OTSKP_2023 - 2023 1 = 1,000 [A] <b>Celkové množství = 1,000</b>				
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>						
5	626112.b	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM  Sanace spodního líce NK podhled zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a DIO na přemostované kom - viz pol. 02720 b Výluka na trati viz pol 0272120R  Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 podhled NK< 20mm 0,02*110,0*16,0 = 35,200 [A] <b>Celkové množství = 35,200</b>	M2	35,200	-----	-----
6	62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ  pasivační nátěr odhlané výztuže zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a DIO na přemostované kom - viz pol. 02720 b Výluka na trati viz pol 0272120R  Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 odhad 5% plochy dle pol. 938543 b 0,05*35,20 = 1,760 [B] <b>Celkové množství = 1,760</b>	M2	1,760	-----	-----
<b>7 Přidružená stavební výroba</b>						
7	74C9620R	PROTIDOTYKOVÁ ZÁBRANA NA MOSTU - obnova PKO  Sanace PKO in-situ. Očištění povrchu a nanesení nové PKO dle TKP 19C. Výměna zkorodovaného spojovacího materiálu. Pro tuto činnost bude provedeno DIO na převáděné komunikaci a způsobí výluku na přemostované trati. vykázáno na pohledovou plochu zábrany (kompletní provedení) vč. likvidace vzniklých odpadů z otryskání a skladkovného  Cenová soustava Bez vazby na CS Protidotyková ochrana – obnova PKO 0,50*3*6*2*3 = 54,000 [A] <b>Celkové množství = 54,000</b>	m2	54,000	-----	-----
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>						

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 206]/[SO 206] - Most ev. č. 125 - 035

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8	9112B1R	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ - obnova PKO, spojovací materiál obnova PKO a výměna spojovacího materiálu Sanace PKO in-situ. Očištění povrchu a nanesení nové PKO dle TKP 19C. Výměna zkorodovaného spojovacího materiálu. vykázáno na délku zábradlí vč. likvidace vzniklých odpadů z otryskání a skladkovného Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 zábradlí – obnova PKO, spojovací prostředky 0,10*2*110 = 22,000 [A] <b>Celkové množství = 22,000</b>	M	22,000	-----	-----
9	9115C12R	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR - repase Výměna deformovaných částí ocelového svodidla – sloupky, deformační podložky, svodnice, dilatační díly. Bude použit výrobek shodný se současně osazeným svodidlem. vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné vykázáno na délku svodidla Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 Svodidla – repase 0,10*2*110,0 = 22,000 [A] <b>Celkové množství = 22,000</b>	M	22,000	-----	-----
10	9115C1R	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR - obnova PKO, spojovací materiál obnova PKO a výměna spojovacího materiálu Sanace PKO in-situ. Očištění povrchu a nanesení nové PKO dle TKP 19C. Výměna zkorodovaného spojovacího materiálu. vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné vykázáno na délku svodidla vč. likvidace vzniklých odpadů z otryskání a skladkovného Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 Svodidla – obnova PKO, spojovací prostředky 0,10*2*110 = 22,000 [A] <b>Celkové množství = 22,000</b>	M	22,000	-----	-----
11	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Osazení SDZ s vyznačením Vn, Vr a Ve (údaje dle evidence) Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 Osazení SDZ s vyznačením Vn, Vr a Ve 4 = 4,000 [A] <b>Celkové množství = 4,000</b>	KUS	4,000	-----	-----
12	914911	SLOUPKY A STOKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ sloupky, beton. patka, zemní práce likvidace vzniklých odpadů a skládkovné Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 sloupky k cedulím SDZ 4 = 4,000 [A]	KUS	4,000	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 206]/[SO 206] - Most ev. č. 125 - 035

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13	931335	<p><b>Celkové množství = 4,000</b></p> <p>TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2</p> <p>Provedení nového těsnění dilatačních, pracovních a směřovacích spar říms dle VL4 402.21, 402.22 a 402.23.</p> <p>Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023</p> <p>Římsy – těsnění spár 2*10*1 = 20,000 [A]</p>	M	20,000	-----	-----
14	938543.b	<p><b>Celkové množství = 20,000</b></p> <p>OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ</p> <p>otryskání betonu spodního povrchu nk vč. předčištění</p> <p>- odstranění volných částí betonu krycí vrstvy</p> <p>vč. tryskacího pokusu pro stanovení optimálního tlaku</p> <p>vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné</p> <p>zpřístupnění - viz pol. 94891R</p> <p>DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a</p> <p>DIO na přemostované kom - viz pol. 02720 b</p> <p>Výluka na trati viz pol 0272120R</p> <p>Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023</p> <p>otryskání vč. odstranění volných částí betonu - spodní líc NK 0,02*110,0*16 = 35,200 [A]</p>	M2	35,200	-----	-----
15	94891R	<p><b>Celkové množství = 35,200</b></p> <p>ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ</p> <p>Zpřístupnění konstrukcí (římsy, NK, SS) pro sanaci/odstranění – lešení, z terénu (vč. úpravy terénu, plošina, nebo jiné dle uvážení zhotovitele.</p> <p>kompletní provedení</p> <p>Cenová soustava Bez vazby na CS</p> <p>1 = 1,000 [A]</p> <p><b>Celkové množství = 1,000</b></p>	KPL	1,000	-----	-----

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **22 075 06 - MPM zajištění bezpečnosti - technická pomoc a zjednodušená PD**

Rozpočet: **[SO 207]/[SO 207] - Most ev. č. 23645 - 1**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

-----

**Celková cena:**

-----

**DPH:**

-----

**Cena s DPH:**

-----

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 207]/[SO 207] - Most ev. č. 23645 - 1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 207 Most ev. č. 23645 - 1</b>						
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>						
1	02720.a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO - převáděná komunikace 10 dní, přesun, 10 dní Bude zřízeno standardní pracovní místo dle TP 66, schéma C/4.  Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu prací. zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení, dočasné dopravní značení, dopravní zařízení světelné - dle PD Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 1 = 1,000 [A] <b>Celkové množství = 1,000</b>	KPL	1,000	-----	-----
2	0272120R.b	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI LOKÁLNÍ TRAŤ Výluka na trati - kolejová a napěťová Součástí položky je i vyjednání výluky. Výluka může být rozdělena do několika etap dle dohody zhotovitele a provozovatele trati. (Pro práce na římsách, na spodním lici NK) Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 výluka 1*24 = 24,000 [A] <b>Celkové množství = 24,000</b>	hod	24,000	-----	-----
3	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná mostní prohlídka vč. zpřístupnění Po realizaci údržbových prací Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 1 = 1,000 [A] <b>Celkové množství = 1,000</b>	KUS	1,000	-----	-----
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>						
4	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU Přespárování a lokální dozdění všech zděných konstrukčních částí mostu: opěry, klenbový pas, poprsních zdi, křídel a parapetní zdi. Materiál přespárování: MC 25 XF4. DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a Výluka na trati viz pol 0272120R Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 SS 0,20*5*5*2 = 10,000 [A]	M2	168,400	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 207]/[SO 207] - Most ev. č. 23645 - 1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		NK 0,20*12*5 = 12,000 [B] poprsní zídky 0,50*(2*24*1,1+2*24*5) = 146,400 [C] <b>Celkové množství = 168,400</b>				
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b> -----						
5	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Osazení SDZ s vyznačením Vn, Vr a Ve (údaje dle evidence) OTSKP_2023 - 2023 Osazení SDZ s vyznačením Vn, Vr a Ve 6 = 6,000 [A] <b>Celkové množství = 6,000</b>	KUS	6,000	-----	-----
6	914911	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ sloupky, beton. patka, zemní práce likvidace vzniklých odpadů a skládkovné OTSKP_2023 - 2023 sloupky k cedulím SDZ 6 = 6,000 [A] <b>Celkové množství = 6,000</b>	KUS	6,000	-----	-----
7	938442	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ očištění zdiva vč. tryskacího pokusu pro stanovení optimálního tlaku vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a Výluka na trati viz pol 0272120R	M2	168,400	-----	-----
8	94891R	ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ Zpřístupnění konstrukcí (římasy, NK, SS) pro sanaci/odstranění – lešení, z terénu (vč. úpravy terénu, plošina, nebo jiné dle uvážení zhotovitele. kompletní provedení Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A] <b>Celkové množství = 1,000</b>	KPL	1,000	-----	-----

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **22 075 06 - MPM zajištění bezpečnosti - technická pomoc a zjednodušená PD**

Rozpočet: **[SO 208]/[SO 208] - Most ev.č. 24513 - 1**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

-----

**Celková cena:**

-----

**DPH:**

-----

**Cena s DPH:**

-----

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 208]/[SO 208] - Most ev.č. 24513 - 1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 208 Most ev.č. 24513 - 1</b>						
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>						
1	02720.a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO - převáděná komunikace 10 dní, přesun, 10 dní Bude zřízeno standardní pracovní místo dle TP 66, schéma C/4.  Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu prací. zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení, dočasné dopravní značení, dopravní zařízení světelné - dle PD Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 1 = 1,000 [A] <b>Celkové množství = 1,000</b>	KPL	1,000	-----	-----
2	0272120R.c	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI KORIDOR Výluka na trati - kolejová a napěťová Součástí položky je i vyjednání výluky. Výluka může být rozdělena do několika etap dle dohody zhotovitele a provozovatele trati. (Pro práce na římsách, na spodním lici NK) Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 1. kolej 3*8 = 24,000 [A] 2. kolej 3*8 = 24,000 [B] 3. kolej 3*8 = 24,000 [C] <b>Celkové množství = 72,000</b>	hod	72,000	-----	-----
3	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná mostní prohlídka vč. zpřístupnění Po realizaci údržbových prací Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 1 = 1,000 [A] <b>Celkové množství = 1,000</b>	KUS	1,000	-----	-----
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>						
4	626112.a	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM sanace svislých povrchů říms zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a Výluka na trati viz pol 0272120R	M2	4,200	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 208]/[SO 208] - Most ev.č. 24513 - 1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023 Svislé plochy <20 mm 0,10*2*42*0,50 = 4,200 [A] <b>Celkové množství = 4,200</b>	M2	56,700	-----	-----
	626112.b	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM Sanace spodního líce NK podhled zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a Výluka na trati viz pol 0272120R				
6	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023 podhled NK< 20mm 0,15*42,0*9 = 56,700 [A] <b>Celkové množství = 56,700</b>	M2	56,700	-----	-----
	626122.b	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM Sanace spodního líce NK podhled zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a Výluka na trati viz pol 0272120R				
7	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023 podhled NK< 50mm 0,15*42*9 = 56,700 [A] <b>Celkové množství = 56,700</b>	M2	2,100	-----	-----
	626212.a	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM sanace vodoromných povrchů říms zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a Výluka na trati viz pol 0272120R				
8	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023 Vodorovné plochy <20 mm 0,10*2*42*0,25 = 2,100 [A] <b>Celkové množství = 2,100</b>	M2	6,300	-----	-----
	62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ pasivační nátěr odhlané výztuže zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a Výluka na trati viz pol 0272120R				
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023 odhad 10% plochy dle pol. 938543 a 0,10*6,30 = 0,630 [A] odhad 5% plochy dle pol. 938543 b 0,05*113,40 = 5,670 [B] <b>Celkové množství = 6,300</b>				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 208]/[SO 208] - Most ev.č. 24513 - 1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>7 Přidružená stavební výroba</b>						
9	74C9620R	<p>PROTIDOTYKOVÁ ZÁBRANA NA MOSTU - obnova PKO</p> <p>Sanace PKO in-situ. Očištění povrchu a nanesení nové PKO dle TKP 19C. Výměna zkorodovaného spojovacího materiálu.</p> <p>Pro tuto činnost bude provedeno DIO na převáděné komunikaci a způsobí výluky na přemostované trati.</p> <p>vykázáno na pohledovou plochu zábrany (kompletní provedení)</p> <p>vč. likvidace vzniklých odpadů z otryskání a skladkovného</p> <p>Bez vazby na CS</p> <p>Protidotyková ochrana – obnova PKO 1,0*2*20 = 40,000 [A]</p> <p><b>Celkové množství = 40,000</b></p>	m2	40,000	-----	-----
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>						

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 208]/[SO 208] - Most ev.č. 24513 - 1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	9112B12R	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ - repase Výměna poškozených částí (sloupky/výplň/kotvení) likvidace vzniklých odpadů a skládkoně vykázáno na délku zábradlí Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 zábradlí – repase $0,10 \times 2 \times 42,0 = 8,400$ [A] <b>Celkové množství = 8,400</b>	M	8,400	-----	-----
11	9112B1R	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ - obnova PKO, spojovací materiál obnova PKO a výměna spojovacího materiálu Sanace PKO in-situ. Očištění povrchu a nanesení nové PKO dle TKP 19C. Výměna zkorodovaného spojovacího materiálu. vykázáno na délku zábradlí vč. likvidace vzniklých odpadů z otryskání a skladkovného Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 zábradlí – obnova PKO, spojovací prostředky $1,0 \times 2 \times 42,0 = 84,000$ [A] <b>Celkové množství = 84,000</b>	M	84,000	-----	-----
12	938543.a	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ otryskání betonu říms vč. předčištění vč. odstranění volných částí betonu krycí vrstvy vč. tryskacího pokusu pro stanovení optimálního tlaku vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a Výluka na trati viz pol 0272120R Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 otryskání vč. odstranění volných částí betonu - římsy $2 \times 42 \times 0,25 \times (0,10) + 2 \times 42 \times 0,50 \times (0,10) = 6,300$ [C] <b>Celkové množství = 6,300</b>	M2	6,300	-----	-----
13	938543.b	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 otryskání vč. odstranění volných částí betonu - spodní líc NK $42 \times 9 \times (0,15 + 0,15) = 113,400$ [A] <b>Celkové množství = 113,400</b>	M2	113,400	-----	-----
14	94891R	ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ Zpřístupnění konstrukcí (římsy, NK, SS) pro sanaci/odstranění – lešení, z terénu (vč. úpravy terénu, plošina, nebo jiné dle uvážení zhotovitele. kompletní provedení Cenová soustava Bez vazby na CS $1 = 1,000$ [A] <b>Celkové množství = 1,000</b>	KPL	1,000	-----	-----

**SOUPIS PRACÍ****Stavba: 22 075 06 - MPM zajištění bezpečnosti - technická pomoc a zjednodušená PD****Rozpočet: [SO 209]/[SO 209] - Most ev. č. 3248 - 1**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

-----

Celková cena:

-----

DPH:

-----

Cena s DPH:

-----

**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 209]/[SO 209] - Most ev. č. 3248 - 1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 209 Most ev. č. 3248 - 1</b>						
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>						
1	02720.a	<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</p> <p>DIO - převáděná komunikace 10 dní, přesun, 10 dní Bude zřízeno standardní pracovní místo dle TP 66, schéma C/4.</p> <p>Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu prací. zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení, dočasné dopravní značení, dopravní zařízení světelné - dle PD Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření</p> <p>Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 1 = 1,000 [A] <b>Celkové množství = 1,000</b></p>	KPL	1,000	-----	-----
2	02720.b	<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</p> <p>DIO - přemostňovaná komunikace 5 dní, přesun, 5 dní Bude zřízeno standardní pracovní místo dle TP 66, schéma D16 resp. D17.</p> <p>Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu prací. zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení, dočasné dopravní značení, dopravní zařízení světelné - dle PD Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření</p> <p>Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 1 = 1,000 [A] <b>Celkové množství = 1,000</b></p>	KPL	1,000	-----	-----
3	02953	<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA</p> <p>mimořádná mostní prohlídka vč. zpřístupnění Po realizaci údržbových prací</p> <p>Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 1 = 1,000 [A] <b>Celkové množství = 1,000</b></p>	KUS	1,000	-----	-----
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>						
4	626112.b	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	26,125	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 209]/[SO 209] - Most ev. č. 3248 - 1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5		Sanace spodního líce NK podhled zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a DIO na přemostované kom - viz pol. 02720 b	M2	1,306	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023 podhled NK< 20mm 0,05*55*9,5 = 26,125 [A] <b>Celkové množství = 26,125</b>				
	62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ pasivační nátěr odhlané výztuže zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a DIO na přemostované kom - viz pol. 02720 b				
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023 odhad 5% plochy dle pol. 938543 b 0,05*26,125 = 1,306 [B] <b>Celkové množství = 1,306</b>				
<b>7 Přidružená stavební výroba</b> -----						
6	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) římsové prefa - Nové provedení ochranného nátěru S4 dle TKP 31, tab. 5.	M2	55,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023 Nátěr S4 1,0*2*55*0,50 = 55,000 [A] <b>Celkové množství = 55,000</b>				
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b> -----						

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 209]/[SO 209] - Most ev. č. 3248 - 1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7	9112B12R	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ - repase Výměna poškozených částí (sloupky/výplň/kotvení) likvidace vzniklých odpadů a skládkoně vykázáno na délku zábradlí Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 zábradlí – repase 0,25*2*55 = 27,500 [A] <b>Celkové množství = 27,500</b>	M	27,500	-----	-----
8	9112B1R	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ - obnova PKO, spojovací materiál obnova PKO a výměna spojovacího materiálu Sanace PKO in-situ. Očištění povrchu a nanesení nové PKO dle TKP 19C. Výměna zkorodovaného spojovacího materiálu. vykázáno na délku zábradlí vč. likvidace vzniklých odpadů z otryskání a skladkovného Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 zábradlí – obnova PKO, spojovací prostředky 0,75*2*55 = 82,500 [A] <b>Celkové množství = 82,500</b>	M	82,500	-----	-----
9	938542.a	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ otryskání římsových prefabrikátů - Odstranění stávajícího nátěru římsových prefabrikátů. vč. tryskacího pokusu pro stanovení optimálního tlaku vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a DIO na přemostované kom - viz pol. 02720 b Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 otryskání římsových prefa 1,0*2*55*0,5 = 55,000 [C] <b>Celkové množství = 55,000</b>	M2	55,000	-----	-----
10	938543.b	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 otryskání vč. odstranění volných částí betonu - spodní líc NK 0,05*55*9,50 = 26,125 [A] <b>Celkové množství = 26,125</b>	M2	26,125	-----	-----
11	94891R	ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ Zpřístupnění konstrukcí (římsy, NK, SS) pro sanaci/odstranění – lešení, z terénu (vč. úpravy terénu, plošina, nebo jiné dle uvážení zhotovitele. kompletní provedení Cenová soustava Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A] <b>Celkové množství = 1,000</b>	KPL	1,000	-----	-----



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **22 075 06 - MPM zajištění bezpečnosti - technická pomoc a zjednodušená PD**

Rozpočet: **[SO 210]/[SO 210] - Most ev. č. 329 - 002**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

-----

**Celková cena:**

-----

**DPH:**

-----

**Cena s DPH:**

-----

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 210]/[SO 210] - Most ev. č. 329 - 002

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 210 Most ev. č. 329 - 002</b>						
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>						
1	02720.a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO - převáděná komunikace 10 dní, přesun, 10 dní Bude zřízeno standardní pracovní místo dle TP 66, schéma C/4.  Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu prací. zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení, dočasné dopravní značení, dopravní zařízení světelné - dle PD Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 1 = 1,000 [A] <b>Celkové množství = 1,000</b>	KPL	1,000	-----	-----
2	0272120R.c	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI KORIDOR Výluka na trati - kolejová a napěťová Součástí položky je i vyjednání výluky. Výluka může být rozdělena do několika etap dle dohody zhotovitele a provozovatele trati. (Pro práce na římsách, na spodním lici NK) Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 1. kolej 3*8 = 24,000 [A] 2. kolej 3*8 = 24,000 [B] 3. kolej 3*8 = 24,000 [C] 4. kolej 3*8 = 24,000 [D] <b>Celkové množství = 96,000</b>	hod	96,000	-----	-----
3	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná mostní prohlídka vč. zpřístupnění Po realizaci údržbových prací Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 1 = 1,000 [A] <b>Celkové množství = 1,000</b>	KUS	1,000	-----	-----
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>						
4	626112.b	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	9,375	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 210]/[SO 210] - Most ev. č. 329 - 002

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5		Sanace spodního líce NK podhled zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a Výluka na trati viz pol 0272120R	M2	4,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023 podhled NK< 20mm 0,01*75*12,5 = 9,375 [A] <b>Celkové množství = 9,375</b>				
6	626112.c	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM Sanace spodní stavba zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a Výluka na trati viz pol 0272120R	M2	1,138	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023 Svislé plochy <20 mm: 4,0 = 4,000 [A] <b>Celkové množství = 4,000</b>				
	62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ pasivační nátěr odhlané výztuže zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a				
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023 odhad 10% plochy dle pol. 938543 b 0,10*9,375 = 0,938 [A] odhad 5% plochy dle pol. 938543 c 0,05*4,0 = 0,200 [B] <b>Celkové množství = 1,138</b>				
7 Přidružená stavební výroba -----						
7	74C9620R	PROTIDOTYKOVÁ ZÁBRANA NA MOSTU - obnova PKO Sanace PKO in-situ. Očištění povrchu a nanesení nové PKO dle TKP 19C. Výměna zkorodovaného spojovacího materiálu. Pro tuto činnost bude provedeno DIO na převáděné komunikaci a způsobí výluku na přemostované trati. vykázáno na pohledovou plochu zábrany (kompletní provedení) vč. likvidace vzniklých odpadů z otryskání a skladkovného	m2	60,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS Protidotyková ochrana – obnova PKO 0,50*2*(20+10)*2 = 60,000 [A] <b>Celkové množství = 60,000</b>				
9 Ostatní konstrukce a práce -----						
8	9111C1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	40,000	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 210]/[SO 210] - Most ev. č. 329 - 002

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9		Nové lankové zábradlí na křídlech dle VL4 507.04. komplet - vč. kotvení OTSKP_2023 - 2023 Zábradlí – nové lankové 4*10 = 40,000 [A] <b>Celkové množství = 40,000</b>				
	9112B1R	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ - obnova PKO, spojovací materiál obnova PKO a výměna spojovacího materiálu Sanace PKO in-situ. Očištění povrchu a nanesení nové PKO dle TKP 19C. Výměna zkorodovaného spojovacího materiálu. vykázáno na délku zábradlí vč. likvidace vzniklých odpadů z otryskání a skladkovného	M	15,000	-----	-----
10		Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 zábradlí – obnova PKO, spojovací prostředky 0,10*2*75 = 15,000 [A] <b>Celkové množství = 15,000</b>				
	9115C12R	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR - repase Výměna deformovaných částí ocelového svodidla – sloupky, deformační podložky, svodnice, dilatační díly. Bude použit výrobek shodný se současně osazeným svodidlem. vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné vykázáno na délku svodidla	M	15,000	-----	-----
11		Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 Svodidla – repase 0,10*2*75,0 = 15,000 [A] <b>Celkové množství = 15,000</b>				
	9115C1R	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR - obnova PKO, spojovací materiál obnova PKO a výměna spojovacího materiálu Sanace PKO in-situ. Očištění povrchu a nanesení nové PKO dle TKP 19C. Výměna zkorodovaného spojovacího materiálu. vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné vykázáno na délku svodidla vč. likvidace vzniklých odpadů z otryskání a skladkovného	M	15,000	-----	-----
12		Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 Svodidla – obnova PKO, spojovací prostředky 0,10*2*75,0 = 15,000 [A] <b>Celkové množství = 15,000</b>				
	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Osazení SDZ s vyznačením Vn, Vr a Ve (údaje dle evidence) OTSKP_2023 - 2023 Osazení SDZ s vyznačením Vn, Vr a Ve 2 = 2,000 [A] <b>Celkové množství = 2,000</b>	KUS	2,000	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 210]/[SO 210] - Most ev. č. 329 - 002

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13	914911	SLOUPKY A STOKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ sloupky, beton, patka, zemní práce likvidace vzniklých odpadů a skládkovné Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 sloupky k cedulím SDZ 2 = 2,000 [A] <b>Celkové množství = 2,000</b>	KUS	2,000	-----	-----
14	931335	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2 Provedení nového těsnění dilatačních, pracovních a směřovacích spar říms dle VL4 402.21, 402.22 a 402.23. Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 Římsy – těsnění spár 2*2*5 = 20,000 [A] <b>Celkové množství = 20,000</b>	M	20,000	-----	-----
15	93640R	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KAMENNÉ - úprava odvod. žlábků opěr Provést přesah žlábků odvodnění úložného prahu dle VL4 204.03. kompletní provedení Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 Opěry – přesah odvodňovacího žlábků 2 = 2,000 [A] <b>Celkové množství = 2,000</b>	KUS	2,000	-----	-----
16	936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI Osazení trubiček odvodnění ze spodního líce desky NK. Trubičky délky min. pod ocelovou NK kompletní provedení dle TZ (včetně napojení ) Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 Trubičky odvodnění 24 = 24,000 [A] <b>Celkové množství = 24,000</b>	KUS	24,000	-----	-----
18	938543.c	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ otryskání betonu spodní stavby vč. předčištění - odstranění volných částí betonu krycí vrstvy vč. tryskacího pokusu pro stanovení optimálního tlaku vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a Výluka na trati viz pol 0272120R Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 spodní stavba 4,0 = 4,000 [A] <b>Celkové množství = 4,000</b>	M2	4,000	-----	-----
17	938543.b	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2	9,375	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 210]/[SO 210] - Most ev. č. 329 - 002

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
19		<p>otryskání betonu spodního povrchu nk vč. předčištění  - odstranění volných částí betonu krycí vrstvy  vč. tryskacího pokusu pro stanovení optimálního tlaku  vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné  zpřístupnění - viz pol. 94891R  DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a  Výluka na trati viz pol 0272120R</p>	KPL	1,000	-----	-----
	94891R	<p>OTSKP_2023 - 2023  otryskání vč. odstranění volných částí betonu - spodní líc NK 0,01*75*12,50 = 9,375 [A]  <b>Celkové množství = 9,375</b>  <b>ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ</b>  Zpřístupnění konstrukcí (římky, NK, SS) pro sanaci/odstranění – lešení, z terénu (vč. úpravy terénu, plošina, nebo jiné dle uvážení zhotovitele. kompletní provedení  Cenová soustava  Bez vazby na CS  1 = 1,000 [A]  <b>Celkové množství = 1,000</b></p>				

**SOUPIS PRACÍ****Stavba: 22 075 06 - MPM zajištění bezpečnosti - technická pomoc a zjednodušená PD****Rozpočet: [SO 211]/[SO 211] - Most ev. č. 329 - 004a**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

-----

Celková cena:

-----

DPH:

-----

Cena s DPH:

-----

**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 211]/[SO 211] - Most ev. č. 329 - 004a

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 211 Most ev. č. 329 - 004a</b>						
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>						
1	02720.a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO - převáděná komunikace 10 dní, přesun, 10 dní Bude zřízeno standardní pracovní místo dle TP 66, schéma C/4.  Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu prací. zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení, dočasné dopravní značení, dopravní zařízení světelné - dle PD Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 1 = 1,000 [A] <b>Celkové množství = 1,000</b>	KPL	1,000	-----	-----
2	02720.b	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO - přemostřovaná komunikace 5 dní, přesun, 5 dní Bude zřízeno standardní pracovní místo dle TP 66, schéma D16 resp. D17.  Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu prací. zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení, dočasné dopravní značení, dopravní zařízení světelné - dle PD Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 1 = 1,000 [A] <b>Celkové množství = 1,000</b>	KPL	1,000	-----	-----
3	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná mostní prohlídka vč. zpřístupnění Po realizaci údržbových prací Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 1 = 1,000 [A] <b>Celkové množství = 1,000</b>	KUS	1,000	-----	-----
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>						
4	626112.a	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM sanace svislých povrchů říms zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a Výluka na trati viz pol 0272120R	M2	1,680	-----	-----



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 211]/[SO 211] - Most ev. č. 329 - 004a

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023 Svislé plochy <20 mm 0,02*2*70*0,60 = 1,680 [A] <b>Celkové množství = 1,680</b>	M2	1,680	-----	-----
	626131.a	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 70MM sanace svislých povrchů říms zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a DIO na přemostované kom - viz pol. 02720 b				
6	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023 Svislé plochy <70 mm 0,02*2*70*0,60 = 1,680 [A] <b>Celkové množství = 1,680</b>	M2	10,500	-----	-----
	626212.a	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM sanace vodorovných povrchů říms zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a Výluka na trati viz pol 0272120R				
7	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023 Vodorovné plochy <20 mm 0,05*2*70*1,5 = 10,500 [A] <b>Celkové množství = 10,500</b>	M2	1,386	-----	-----
	62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ pasivační nátěr odhlané výztuže zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a Výluka na trati viz pol 0272120R				
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023 odhad 10% plochy dle pol. 938543 a 0,10*13,86 = 1,386 [A] <b>Celkové množství = 1,386</b>				
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b> -----						
8	9112B12R	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ - repase Výměna poškozených částí (sloupky/výplň/kotvení) likvidace vzniklých odpadů a skládkové vykázáno na délku zábradlí	M	14,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023 zábradlí – repase 0,10*2*70 = 14,000 [A] <b>Celkové množství = 14,000</b>				
9	9112B1R	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ - obnova PKO, spojovací materiál	M	112,000	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 211]/[SO 211] - Most ev. č. 329 - 004a

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	Cenová soustava	obnova PKO a výměna spojovacího materiálu Sanace PKO in-situ. Očištění povrchu a nanesení nové PKO dle TKP 19C. Výměna zkorodovaného spojovacího materiálu. vykázáno na délku zábradlí vč. likvidace vzniklých odpadů z otryskání a skladkovného OTSKP_2023 - 2023 zábradlí – obnova PKO, spojovací prostředky 0,80*2*70,0 = 112,000 [A] <b>Celkové množství = 112,000</b>	M	14,000	-----	-----
	9115C12R	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR - repase Výměna deformovaných částí ocelového svodidla – sloupky, deformační podložky, svodnice, dilatační díly. Bude použit výrobek shodný se současně osazeným svodidlem. vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné vykázáno na délku svodidla OTSKP_2023 - 2023 Svodidla – repase 0,10*2*70 = 14,000 [A] <b>Celkové množství = 14,000</b>				
11	Cenová soustava	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR - obnova PKO, spojovací materiál obnova PKO a výměna spojovacího materiálu Sanace PKO in-situ. Očištění povrchu a nanesení nové PKO dle TKP 19C. Výměna zkorodovaného spojovacího materiálu. vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné vykázáno na délku svodidla vč. likvidace vzniklých odpadů z otryskání a skladkovného OTSKP_2023 - 2023 Svodidla – obnova PKO, spojovací prostředky 0,10*2*70 = 14,000 [A] <b>Celkové množství = 14,000</b>	M	14,000	-----	-----
	9115C1R					
12	Cenová soustava	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ otryskání betonu říms vč. předčištění vč. odstranění volných částí betonu krycí vrstvy vč. tryskacího pokusu pro stanovení optimálního tlaku vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a Výluka na trati viz pol 0272120R OTSKP_2023 - 2023 otryskání vč. odstranění volných částí betonu - římsy 2*70*1,5*(0,05)+2*70*0,6*(0,02+0,02) = 13,860 [C] <b>Celkové množství = 13,860</b>	M2	13,860	-----	-----
	938543.a					
13	94891R	ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ	KPL	1,000	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 211]/[SO 211] - Most ev. č. 329 - 004a

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	<p>Zpřístupnění konstrukcí (římasy, NK, SS) pro sanaci/odstranění – lešení, z terénu (vč. úpravy terénu, plošina, nebo jiné dle uvážení zhotovitele. kompletní provedení</p> <p>Bez vazby na CS</p> <p>1 = 1,000 [A]</p> <p><b>Celkové množství = 1,000</b></p>				

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **22 075 06 - MPM zajištění bezpečnosti - technická pomoc a zjednodušená PD**

Rozpočet: **[SO 212]/[SO 212] - Most ev. č. 3297 - 2**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

-----

**Celková cena:**

-----

**DPH:**

-----

**Cena s DPH:**

-----

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 212]/[SO 212] - Most ev. č. 3297 - 2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 212 Most ev. č. 3297 - 2</b>						
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>						
1	02720.a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO - převáděná komunikace 10 dní, přesun, 10 dní Bude zřízeno standardní pracovní místo dle TP 66, schéma C/4.  Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu prací. zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení, dočasné dopravní značení, dopravní zařízení světelné - dle PD Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 1 = 1,000 [A] <b>Celkové množství = 1,000</b>	KPL	1,000	-----	-----
2	0272120R.b	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI LOKÁLNÍ TRAŤ Výluka na trati - kolejová a napěťová Součástí položky je i vyjednání výluky. Výluka může být rozdělena do několika etap dle dohody zhotovitele a provozovatele trati. (Pro práce na římsách, na spodním lici NK) Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 výluka 3*8 = 24,000 [A] <b>Celkové množství = 24,000</b>	hod	24,000	-----	-----
3	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná mostní prohlídka vč. zpřístupnění Po realizaci údržbových prací Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 1 = 1,000 [A] <b>Celkové množství = 1,000</b>	KUS	1,000	-----	-----
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>						
4	626112.a	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM sanace svislých povrchů říms zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a Výluka na trati viz pol 0272120R Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 Svislé plochy <20 mm 0,15*2*35*0,75 = 7,875 [A]	M2	7,875	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 212]/[SO 212] - Most ev. č. 3297 - 2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	626122.a	<p><b>Celkové množství = 7,875</b></p> <p>REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM</p> <p>sanace svislých povrchů říms</p> <p>zpřístupnění - viz pol. 94891R</p> <p>DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a</p> <p>Výluka na trati viz pol 0272120R</p> <p>Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023</p> <p>Svislé plochy &lt;50 mm 0,05*2*35*0,75 = 2,625 [A]</p> <p><b>Celkové množství = 2,625</b></p>	M2	2,625	-----	-----
6	626131.a	<p>REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 70MM</p> <p>sanace svislých povrchů říms</p> <p>zpřístupnění - viz pol. 94891R</p> <p>DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a</p> <p>Výluka na trati viz pol 0272120R</p> <p>Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023</p> <p>Svislé plochy &lt;70 mm 0,05*2*35*0,75 = 2,625 [A]</p> <p><b>Celkové množství = 2,625</b></p>	M2	2,625	-----	-----
7	626212.a	<p>REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM</p> <p>sanace vodorovných povrchů říms</p> <p>zpřístupnění - viz pol. 94891R</p> <p>DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a</p> <p>Výluka na trati viz pol 0272120R</p> <p>Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023</p> <p>Vodorovné plochy &lt;20 mm 0,05*2*35*0,40 = 1,400 [A]</p> <p><b>Celkové množství = 1,400</b></p>	M2	1,400	-----	-----
8	62652	<p>OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ</p> <p>pasivační nátěr odhlané výztuže</p> <p>zpřístupnění - viz pol. 94891R</p> <p>DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a</p> <p>Výluka na trati viz pol 0272120R</p> <p>Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023</p> <p>odhad 10% plochy dle pol. 938543 a 0,10*14,525 = 1,453 [A]</p> <p><b>Celkové množství = 1,453</b></p>	M2	1,453	-----	-----
<b>7 Přidružená stavební výroba</b>						-----
9	74C9620R	PROTIDOTYKOVÁ ZÁBRANA NA MOSTU - obnova PKO	m2	15,000	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 212]/[SO 212] - Most ev. č. 3297 - 2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	<p>Sanace PKO in-situ. Očištění povrchu a nanesení nové PKO dle TKP 19C. Výměna zkorodovaného spojovacího materiálu.</p> <p>Pro tuto činnost bude provedeno DIO na převáděné komunikaci a způsobí výluky na přemostované trati. vykázano na pohledovou plochu zábrany (kompletní provedení)</p> <p>vč. likvidace vzniklých odpadů z otryskání a skladkovného</p> <p>Bez vazby na CS</p> <p>Protidotyková ochrana – obnova PKO 0,25*2*15*2 = 15,000 [A]</p> <p><b>Celkové množství = 15,000</b></p>				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 212]/[SO 212] - Most ev. č. 3297 - 2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>						
10	9112B12R	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ - repase Výměna poškozených částí (sloupky/výplň/kotvení) likvidace vzniklých odpadů a skládkové vykázáno na délku zábradlí  Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 zábradlí – repase 0,20*2*35 = 14,000 [A] <b>Celkové množství = 14,000</b>	M	14,000	-----	-----
11	9112B1R	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ - obnova PKO, spojovací materiál obnova PKO a výměna spojovacího materiálu Sanace PKO in-situ. Očištění povrchu a nanesení nové PKO dle TKP 19C. Výměna zkorodovaného spojovacího materiálu. vykázáno na délku zábradlí vč. likvidace vzniklých odpadů z otryskání a skladkovného  Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 zábradlí – obnova PKO, spojovací prostředky 0,50*2*35 = 35,000 [A] <b>Celkové množství = 35,000</b>	M	35,000	-----	-----
12	938543.a	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ otryskání betonu říms vč. předčištění vč. odstranění volných částí betonu krycí vrstvy vč. tryskacího pokusu pro stanovení optimálního tlaku vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkové zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a Výluka na trati viz pol 0272120R  Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 otryskání vč. odstranění volných částí betonu - římsy $2*35*0,40*(0,05)+2*35*0,75*(0,15+2*0,05) = 14,525$ [C] <b>Celkové množství = 14,525</b>	M2	14,525	-----	-----
13	94891R	ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ Zpřístupnění konstrukcí (římsy, NK, SS) pro sanaci/odstranění – lešení, z terénu (vč. úpravy terénu, plošina, nebo jiné dle uvážení zhotovitele. kompletní provedení  Cenová soustava Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A] <b>Celkové množství = 1,000</b>	KPL	1,000	-----	-----



**SOUPIS PRACÍ****Stavba: 22 075 06 - MPM zajištění bezpečnosti - technická pomoc a zjednodušená PD****Rozpočet: [SO 213]/[SO 213] - Most ev. č. 330 - 006**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

-----

Celková cena:

-----

DPH:

-----

Cena s DPH:

-----

**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 213]/[SO 213] - Most ev. č. 330 - 006

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 213 Most ev. č. 330 - 006</b>						
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>						
1	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV železobeton objemová hmotnost 2500 kg/m3 Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 dle pol. 966168 17*2,50 = 42,500 [A] <b>Celkové množství = 42,500</b>	T	42,500	-----	-----
2	015760	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY izolace objemová hmotnost 1400kg/m3 Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 dle pol. 97817 0,015*68*1,40 = 1,428 [A] <b>Celkové množství = 1,428</b>	T	1,428	-----	-----
3	02720.c	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO - převáděná komunikace 15 dní, přesun, 15 dní Bude zřízeno standardní pracovní místo dle TP 66, schéma C/4.  Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu prací. zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení, dočasné dopravní značení, dopravní zařízení světelné - dle PD Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 1 = 1,000 [A] <b>Celkové množství = 1,000</b>	KPL	1,000	-----	-----
4	0272120R.a	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI HLAVNÍ TRAŤ Výluka na trati - kolejová a napěťová Součástí položky je i vyjednání výluky. Výluka může být rozdělena do několika etap dle dohody zhotovitele a provozovatele trati. (Pro práce na římsách, na spodním lici NK) Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 1. kolej 5*8 = 40,000 [A] 2. kolej 5*8 = 40,000 [B] <b>Celkové množství = 80,000</b>	hod	80,000	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 213]/[SO 213] - Most ev. č. 330 - 006

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná mostní prohlídka vč. zpřístupnění Po realizaci údržbových prací Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 1 = 1,000 [A] <b>Celkové množství = 1,000</b>	KUS	1,000	-----	-----
<b>3 Svislé konstrukce</b> -----						
6	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY kotvy říms odhad 6 kg/kotva po 1,0m Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 2*17*6,0 = 204,000 [A] <b>Celkové množství = 204,000</b>	KG	204,000	-----	-----
7	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 nové římsy z betonu C 30/37 XF4 dle platných předpisů. DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a Výluka na trati viz pol 0272120R Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 Římsy – nové 2*17*0,50 = 17,000 [A] <b>Celkové množství = 17,000</b>	M3	17,000	-----	-----
8	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B 0,160kg/m3 Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 0,160*17 = 2,720 [A] <b>Celkové množství = 2,720</b>	T	2,720	-----	-----
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b> -----						
9	626112.b	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM Sanace spodního líce NK podhled zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a DIO na přemostované kom - viz pol. 02720 b Výluka na trati viz pol 0272120R Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 podhled NK< 20mm 0,10*10*10,4 = 10,400 [A]	M2	10,400	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 213]/[SO 213] - Most ev. č. 330 - 006

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	62652	<p><b>Celkové množství = 10,400</b></p> <p>OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ</p> <p>pasivační nátěr odhlané výztuže</p> <p>zpřístupnění - viz pol. 94891R</p> <p>DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a</p> <p>DIO na přemostované kom - viz pol. 02720 b</p> <p>Výluka na trati viz pol 0272120R</p> <p>Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023</p> <p>odhad 5% plochy dle pol. 938543 b <math>0,05 \cdot 10,40 = 0,520</math> [B]</p> <p><b>Celkové množství = 0,520</b></p>	M2	0,520	-----	-----
<b>7 Přidružená stavební výroba</b> -----						
11	711502	<p>OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY</p> <p>pod římsami</p> <p>Vyztužený NAIP tl. 5 mm s ochrannou AL vložkou, celoplošně přilepený</p> <p>vč. napojení</p> <p>Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023</p> <p><math>2 \cdot 17 \cdot 2,0 = 68,000</math> [A]</p> <p><b>Celkové množství = 68,000</b></p>	M2	68,000	-----	-----
12	78383	<p>NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)</p> <p>nátěr krajů říms</p> <p>Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023</p> <p><math>2 \cdot (0,15 + 0,15) \cdot 17,0 = 10,200</math> [A]</p> <p><b>Celkové množství = 10,200</b></p>	M2	10,200	-----	-----
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b> -----						
13	9111C1	<p>ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ</p> <p>Nové lankové zábradlí na křídlech dle VL4 507.04.</p> <p>komplet - vč. kotvení</p> <p>Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023</p> <p>Zábradlí – nové lankové <math>4 \cdot 10 = 40,000</math> [A]</p> <p><b>Celkové množství = 40,000</b></p>	M	40,000	-----	-----
14	9115C1	<p>SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ</p> <p>Osazení nového ocelového svodidla dle platných předpisů a jeho napojení na svodidla před/za mostem.</p> <p>vč. kotvení</p> <p>Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023</p> <p>Svodidlo – nové, ocelové <math>2 \cdot 17 = 34,000</math> [A]</p> <p><b>Celkové množství = 34,000</b></p>	M	34,000	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 213]/[SO 213] - Most ev. č. 330 - 006

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
15	911DC3	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Odstranění stávajícího betonového svodidla vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 stávající beton. svodidlo 2*17 = 34,000 [A] <b>Celkové množství = 34,000</b>	M	34,000	-----	-----
16	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 Provedení nového těsnění podél říms Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 Podél říms 2*17 = 34,000 [A] <b>Celkové množství = 34,000</b>	M	34,000	-----	-----
17	932111	PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY ŠTÍTOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM osazení nové dle ČSN 73 6223 vč. kotvení Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 Protidotyková ochrana – nová 2*15*2,0 = 60,000 [A] Mezisoučet = 60,000 [B]	M2	60,000	-----	-----
18	932112	PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY ŠTÍTOVÉ - DEMONTÁŽ demontáž stávajících protidotykových zábran vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 2*15*2,0 = 60,000 [A]	M2	60,000	-----	-----
19	938543.b	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ otryskání betonu spodního povrchu nk vč. předčištění - odstranění volných částí betonu krycí vrstvy vč. tryskacího pokusu pro stanovení optimálního tlaku vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a Výluka na trati viz pol 0272120R Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 otryskání vč. odstranění volných částí betonu - spodní líc NK 0,10*10,0*10,4 = 10,400 [A] <b>Celkové množství = 10,400</b>	M2	10,400	-----	-----
20	94891R	ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ Zpřístupnění konstrukcí (římsy, NK, SS) pro sanaci/odstranění – lešení, z terénu (vč. úpravy terénu, plošina, nebo jiné dle uvážení zhotovitele. kompletní provedení	KPL	1,000	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 213]/[SO 213] - Most ev. č. 330 - 006

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
21	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A] <b>Celkové množství = 1,000</b>	M3	17,000	-----	-----
	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM Odstranění stávajících říms vč. odvozu a uložení na skládku DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a Výluka na trati viz pol 0272120R				
22	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023 stávající římsy 2*17*0,50 "m2" = 17,000 [A] <b>Celkové množství = 17,000</b>	M2	68,000	-----	-----
	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE odstranění izolace pod římsami vč. odvozu a uložení na skládku DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a Výluka na trati viz pol 0272120R				
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023 2*17*2,0 = 68,000 [A] <b>Celkové množství = 68,000</b>				

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **22 075 06 - MPM zajištění bezpečnosti - technická pomoc a zjednodušená PD**

Rozpočet: **[SO 214]/[SO 214] - Mosty ev. č. 608-005..1 A 608-005..2**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

-----

**Celková cena:**

-----

**DPH:**

-----

**Cena s DPH:**

-----

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 214]/[SO 214] - Mosty ev. č. 608-005..1 A 608-005..2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 214 Mosty ev. č. 608-005..1 A 608-005..2</b>						
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>						
1	02720.d	<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</p> <p>DIO - převáděná komunikace 5 dní, přesun, 5 dní Bude zřízeno standardní pracovní místo dle TP 66, schéma C/4.</p> <p>Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu prací. zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení, dočasné dopravní značení, dopravní zařízení světelné - dle PD Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření</p> <p>Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 1 = 1,000 [A] <b>Celkové množství = 1,000</b></p>	KPL	1,000	-----	-----
2	02953	<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA</p> <p>mimořádná mostní prohlídka vč. zpřístupnění Po realizaci údržbových prací</p> <p>Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 1 = 1,000 [A] <b>Celkové množství = 1,000</b></p>	KUS	1,000	-----	-----
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>						
3	626112.a	<p>REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM</p> <p>sanace svislých povrchů říms zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a Výluka na trati viz pol 0272120R</p> <p>Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 Svislé plochy &lt;20 mm 0,05*2*15*0,4 = 0,600 [A] <b>Celkové množství = 0,600</b></p>	M2	0,600	-----	-----
4	626122.a	<p>REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM</p> <p>sanace svislých povrchů říms zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a Výluka na trati viz pol 0272120R</p> <p>Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 Svislé plochy &lt;50 mm 0,05*2*15*0,4 = 0,600 [A] <b>Celkové množství = 0,600</b></p>	M2	0,600	-----	-----



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 214]/[SO 214] - Mosty ev. č. 608-005..1 A 608-005..2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	626131.a	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 70MM sanace svislých povrchů říms zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a DIO na přemostované kom - viz pol. 02720 b  Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 Svislé plochy <70 mm 0,02*2*15*0,40 = 0,240 [A] <b>Celkové množství = 0,240</b>	M2	0,240	-----	-----
6	626212.a	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM sanace vodorovných povrchů říms zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a Výluka na trati viz pol 0272120R  Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 Vodorovné plochy <20 mm 0,05*2*15*1,0 = 1,500 [A] <b>Celkové množství = 1,500</b>	M2	1,500	-----	-----
7	62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ pasivační nátěr odhlané výztuže zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a Výluka na trati viz pol 0272120R  Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 odhad 10% plochy dle pol. 938543 a 0,10*2,940 = 0,294 [A] <b>Celkové množství = 0,294</b>	M2	0,294	-----	-----
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b> -----						
8	9112B3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž stávajícího zábradlí likvidace vzniklých odpadů, odvoz do kovošrotu, výzisk v majetku investora  Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 Demotáž zábradlí. 2*15 = 30,000 [A] <b>Celkové množství = 30,000</b>	M	30,000	-----	-----
9	911EC1	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DODÁVKA A MONTÁŽ Osazení nového betonového svodidla výšky 1.1 m, úroveň zadržení H2 včetně úseku před/za mostem.  Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 Svodidlo – nové, betonové 2*(25,0+15,0+25,0) = 130,000 [A] <b>Celkové množství = 130,000</b>	M	130,000	-----	-----

# POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 214]/[SO 214] - Mosty ev. č. 608-005..1 A 608-005..2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU Osazení tabulek s evidenčním číslem mostu dle ČSN 73 6220. vč. sloupků a kotvení Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 2 = 2,000 [A] <b>Celkové množství = 2,000</b>	KUS	2,000	-----	-----
11	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TRŽ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Osazení SDZ s vyznačením Vn, Vr a Ve (údaje dle evidence) Doplňkové tabulky E 5 s nápisem "JEDINÉ VOZDILLO" a hodnotou Vn. Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 Osazení SDZ s vyznačením Vn, Vr a Ve 2 = 2,000 [A] <b>Celkové množství = 2,000</b>	KUS	2,000	-----	-----
12	914911	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ sloupky, beton. patka, zemní práce likvidace vzniklých odpadů a skládkovné Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 sloupky k cedulím SDZ 2 = 2,000 [A] <b>Celkové množství = 2,000</b>	KUS	2,000	-----	-----
13	938543.a	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR. OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ otryskání betonu říms vč. předčištění vč. odstranění volných částí betonu krycí vrstvy vč. tryskacího pokusu pro stanovení optimálního tlaku vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a DIO na přemostované kom - viz pol. 02720 b Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 otryskání vč. odstranění volných částí betonu - římsy $2*15,0*1,0*(0,05)+2*15*0,4*(0,05*2+0,02) = 2,940$ [A] <b>Celkové množství = 2,940</b>	M2	2,940	-----	-----
14	943900r	PROSTOROVÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ Zpřístupnění konstrukcí (římsy, NK, SS) pro sanaci/odstranění – lešení. vykázáno na půdorysnou plochu kompletní provedení vč.event. úpravy podloží vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 lešení pro zpřístupnění $2*12*4 = 96,000$ [A]	M2	96,000	-----	-----

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ****Objekt:** [SO 214]/[SO 214] - Mosty ev. č. 608-005..1 A 608-005..2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		Celkové množství = 96,000				

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **22 075 06 - MPM zajištění bezpečnosti - technická pomoc a zjednodušená PD**

Rozpočet: **[SO 215]/[SO 215] - Most ev. č. 611 - 018**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

-----

**Celková cena:**

-----

**DPH:**

-----

**Cena s DPH:**

-----

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 215]/[SO 215] - Most ev. č. 611 - 018

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 215 Most ev. č. 611 - 018</b>						
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>						
1	02720.a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO - převáděná komunikace 10 dní, přesun, 10 dní Bude zřízeno standardní pracovní místo dle TP 66, schéma C/4.  Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu prací. zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení, dočasné dopravní značení, dopravní zařízení světelné - dle PD Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 1 = 1,000 [A] <b>Celkové množství = 1,000</b>	KPL	1,000	-----	-----
2	0272120R.a	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI HLAVNÍ TRAŤ Výluka na trati - kolejová a napěťová Součástí položky je i vyjednání výluky. Výluka může být rozdělena do několika etap dle dohody zhotovitele a provozovatele trati. (Pro práce na římsách, na spodním lici NK) Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 1. kolej 3*8 = 24,000 [A] 2. kolej 3*8 = 24,000 [B] <b>Celkové množství = 48,000</b>	hod	48,000	-----	-----
3	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná mostní prohlídka vč. zpřístupnění Po realizaci údržbových prací Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023 1 = 1,000 [A] <b>Celkové množství = 1,000</b>	KUS	1,000	-----	-----
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>						
4	626112.a	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM sanace svislých povrchů říms zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a Výluka na trati viz pol 0272120R Cenová soustava OTSKP_2023 - 2023	M2	3,750	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 215]/[SO 215] - Most ev. č. 611 - 018

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	626212.a	<p>Svislé plochy &lt;20 mm 0,05*2*75*0,50 = 3,750 [A]  <b>Celkové množství = 3,750</b></p> <p>REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM  sanace vodoromných povrchů říms  zpřístupnění - viz pol. 94891R  DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a  Výluka na trati viz pol 0272120R</p> <p>Cenová soustava  OTSKP_2023 - 2023  Vodorovné plochy &lt;20 mm 0,05*2*75*1,5 = 11,250 [A]  <b>Celkové množství = 11,250</b></p>	M2	11,250	-----	-----
6	626212.c	<p>REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM  Sanace spodní stavba  zpřístupnění - viz pol. 94891R  DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a  Výluka na trati viz pol 0272120R</p> <p>Cenová soustava  OTSKP_2023 - 2023  vodorovné plochy &lt;20 mm: 3 = 3,000 [A]  <b>Celkové množství = 3,000</b></p>	M2	3,000	-----	-----
7	626222.c	<p>REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM  Sanace spodní stavba  zpřístupnění - viz pol. 94891R  DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a  Výluka na trati viz pol 0272120R</p> <p>Cenová soustava  OTSKP_2023 - 2023  vodorovné plochy &lt;50 mm: 1,0 = 1,000 [A]  <b>Celkové množství = 1,000</b></p>	M2	1,000	-----	-----
8	626231.c	<p>REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 70MM  Sanace spodní stavba  zpřístupnění - viz pol. 94891R  DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a  Výluka na trati viz pol 0272120R</p> <p>Cenová soustava  OTSKP_2023 - 2023  vodorovné plochy &lt;50 mm: 1,0 = 1,000 [A]  <b>Celkové množství = 1,000</b></p>	M2	1,000	-----	-----
9	62652	<p>OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ  pasivační nátěr odhlané výztuže  zpřístupnění - viz pol. 94891R  DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a</p>	M2	1,750	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 215]/[SO 215] - Most ev. č. 611 - 018

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023 odhad 10% plochy dle pol. 938543 a 0,10*15,0 = 1,500 [A] odhad 5% plochy dle pol. 938543 c 0,05*5,0 = 0,250 [B] <b>Celkové množství = 1,750</b>				
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b> -----						
10	9112B1R	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ - obnova PKO, spojovací materiál obnova PKO a výměna spojovacího materiálu Sanace PKO in-situ. Očištění povrchu a nanesení nové PKO dle TKP 19C. Výměna zkorodovaného spojovacího materiálu. vykázáno na délku zábradlí vč. likvidace vzniklých odpadů z otryskání a skladkovného	M	30,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023 zábradlí – obnova PKO, spojovací prostředky 0,20*2*75 = 30,000 [A] <b>Celkové množství = 30,000</b>				
11	9115C1R	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR - obnova PKO, spojovací materiál obnova PKO a výměna spojovacího materiálu Sanace PKO in-situ. Očištění povrchu a nanesení nové PKO dle TKP 19C. Výměna zkorodovaného spojovacího materiálu. vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné vykázáno na délku svodidla vč. likvidace vzniklých odpadů z otryskání a skladkovného	M	30,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023 Svodidla – obnova PKO, spojovací prostředky 0,20*2*75 = 30,000 [A] <b>Celkové množství = 30,000</b>				
12	93600R	VÝMĚNA KRYCÍCH PLECHŮ Odstranění plechů odvodnění pod dilatačními spárami říms. Osazení nových plastových žlabů shodného rozměru. Bude použit plast odolný vůči UV záření a CHRL vč. likvidace vzniklých odpadů zpřístupnění - viz pol. 94891R DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a Výluka na trati viz pol 0272120R	M	12,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP_2023 - 2023 Římsy – výměna plechů po dil. sp. říms 6*2 = 12,000 [A] <b>Celkové množství = 12,000</b>				
13	938543.a	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2	15,000	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 215]/[SO 215] - Most ev. č. 611 - 018

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	Cenová soustava	<p>otryskání betonu říms vč. předčištění  vč. odstranění volných částí betonu krycí vrstvy  vč. tryskacího pokusu pro stanovení optimálního tlaku  vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné  zpřístupnění - viz pol. 94891R  DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a  Výluka na trati viz pol 0272120R  OTSKP_2023 - 2023  otryskání vč. odstranění volných částí betonu - římsy <math>2*75*1,50*0,05+2*75*0,50*0,05 = 15,000</math> [A]  <b>Celkové množství = 15,000</b></p>	M2	5,000	-----	-----
	938543.c	<p><b>OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ</b>  otryskání betonu spodní stavby vč. předčištění  - odstranění volných částí betonu krycí vrstvy  vč. tryskacího pokusu pro stanovení optimálního tlaku  vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné  zpřístupnění - viz pol. 94891R  DIO na převáděné kom - viz pol. 02720 a  Výluka na trati viz pol 0272120R  OTSKP_2023 - 2023  spodní stavba <math>3,0+1,0+1,0 = 5,000</math> [A]  <b>Celkové množství = 5,000</b></p>				
15	Cenová soustava	<p><b>ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ</b>  Zpřístupnění konstrukcí (římsy, NK, SS) pro sanaci/odstranění – lešení, z terénu (vč. úpravy terénu, plošina, nebo jiné dle uvážení zhotovitele.  kompletní provedení  Bez vazby na CS  1 = 1,000 [A]  <b>Celkové množství = 1,000</b></p>	KPL	1,000	-----	-----
	94891R					