

profil zadavatele

V Říčanech dne 01.02.2024
Reg. č.: VZ-0078/00066001/23
Č.j.: 206/24/KSUS/PVZ/DRO
Vyřizuje: Dagmar Drozenová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce „II/102 kř.s II/119 - Čelina průtah a II/119 Cholín - Křepenice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace			
	Dobrý den, žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „II/102 kř.s II/119 - Čelina průtah a II/119 Cholín - Křepenice“ a to konkrétně: ČÁST 2: II/119 Cholín – Křepenice:			
	Součástí zakázky – část „II/119 Cholín – Křepenice“ – je provedení „vyrovnávky ACL 16“.			
	V soupisu prací je pro tyto práce specifikace v položce.			
	574C06	VYROVNÁVKA ASFLT. BET. ACL 16+	M3	598,00
	K tomu se částečně vztahuje provede spojovacího postřiku (součet pro obrusnou vrstvu + vyrovnávky).			
	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	37 920,00
	Zveřejněný soupis prací neobsahuje výpočty množství jednotlivých položek a nelze proto provést jeho kontrolu správnosti. Vycházíme z uvedených výměr a docházíme ke zjištění, že ne všechny položky jsou zadány správně. Po odečtení plochy spojovacího postřiku pro obrusnou vrstvu 18 500 m2 zbývá výměra 19 420 m2. Z toho vyplývá, že vyrovnávky 598 m3 by měly být provedeny v průměrné tl. 30 mm. Podle závazných předpisů pro výstavbu a opravy pozemních komunikací lze provádět pokládku ložní vrstvy ACL 16 v tl. od 50 do 70 mm.			
	Dle Zadávací dokumentace musí veškeré provedené práce odpovídat platným normám ČSN a TP.			
	DOTAZY:			
• Uvažujeme správně, když si myslíme, že množství „vyrovnávky ACL 16“ a množství spojovacího postřiku není uvedeno správně?				

	• Uvede zadavatel, na jaké ploše a v jaké tloušťce zamýšlí provést „vyrovnávky ACL 16“? • Upraví zadavatel soupis prací tak, aby odpovídal skutečnému požadovanému rozsahu prací a současně nebyl v rozporu s platnými předpisy? • V případě, že si výše uvedené souvislosti vysvětlujeme nesprávně, vysvětlí zadavatel postup výpočtu položek soupisu prací, aby byl pro všechny účastníky srozumitelný a nemohl být nikdo uveden v omyl? V souvislosti s výše uvedeným žádáme zadavatele zdvořile o úpravu soupisu prací a o zveřejnění opraveného soupisu prací. V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ žádáme o adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídky.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Došlo k úpravě celkového množství spojovacího postřiku. Vyrovnávka ACL 16+ bude provedena na ploše 11960 m ² v tl. 5 cm, zbylá plocha (6540 m ²) bude vyfrézována a položena pouze ohrusná vrstva ACO 11+ v tl. 5 cm.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- 1 upravený nenaceněný soupis prací – 2. dílčí část

Na základě výše uvedeného zadavatel mění celkovou předpokládanou hodnotu na 29 163 688,14 Kč bez DPH, z toho:

- předpokládaná hodnota 2. dílčí části VZ po úpravě činí 14 032 504,46 Kč bez DPH.

Současně zadavatel prodlužuje dobu pro podání nabídek do 19.02.2024 do 9:00 hod.