

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 201/3	Číslo ZBV: 3
--	---	------------------------

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.3	-666 568,50	1 428 483,85	761 915,35

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	-666 568,50	1 428 483,85	761 915,35

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list		
Název a evidenční číslo Stavby: II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 201/3	Číslo ZBV: 3
Strany smlouvy o dílo objednatel č.:		
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace		
Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5		
Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1, 2	Objednatel
2. Změnový list	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	4	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 3	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin		
6. Přehled dalších dokladů		
Iniciátor změny: Zhotovitel na základě oznámení z 24.04.2023 a objednatel pokynem z 25.04.2023, Popis a zdůvodnění Změny:		
Provedení změny technologie pro výkopy za OP4 Oznámením zhotovitele z 24.04.23 (doklad č. 08), zhotovitel oznámil "nepředvidatelnou" existenci skalního masívu v oblasti za opěrou OP4. V poskytnuté dokumentaci byl průběh skalního masívu , zakreslen v hloubce ca. 7 m od úrovně vozovky, v úrovni základové spáry stávajícího základu opěry. Skutečnost je 1,2-1,5 m od úrovně vozovky. Objednatel reagoval na oznámení pokynem z 25.04.2023 na změnu technologie výkopů a úpravu RDS v oblasti u OP4 (doklad č.09). Skutečnost existence skalního masívu znemožnila beranění štetovnic dle původní schválené RDS. Zmařený výjezd subdodavatele pol.č.0203203002, jako cena za výkon na základě fakturace vybraného subdodavatele (doklad č.10) + příplatek 15 % dle čl. 17.5 směrnice "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA NOVÝCH POLOŽEK". Kvůli nerealizaci štetovnic byla kompletně vypuštěná pol.č. 27-23117 z původního SP technologických celků, dle čl. 14.4.A., techn. celek 07 "Pažení". Konvenční výkop za opěrou bylo nutno v oblasti křídel za opěrou více vysvahovat, čímž došlo k navýšení plochy odstranění stávajících chodníků a obrubníků. Zvětšená plocha a realizace víceprací je vyjádřena položkami URS-CÚ 1 2023 č. 113107313, 113202111, 457311118, 564867016, 916241213, PSB.30020100 a 916231213 (doklad č.11-URS). Pro zpětnou pokládku obrubníků na vnitřní straně byly vráceny částečně použité, odstraněné kamenné obrubníky. K odstranění skalního masívu na vzdálenost nutnou k vytvoření požadovaného pracovního prostoru za opěrou byly použité pol.č. 128611101, 151102201 a 151102211 (doklad č.11-URS), dolamování skalního masívu a pažení za opěrou OP4. Z původní pol.č.19-103738 "HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽÍ TRÍ S ODVOZEM DO 20KM" byl proveden odečet ve výměře pol.č.128611101. Ceník URS je uveden k použití jako prioritní ve SoD v čl.13.1.5. Odstranění ÚP opěry OP4. Na základě pokynu objednatel zhotovitel upravil schválenou RDS - úpravou technologie demolice úložného prahu ÚP opěry OP4 (doklad č.12 - příl.č.202 RDS). Vzhledem k výskytu skalního masívu bezprostředně za stávající opěrou a následně prostorově nedostatečné stavební jamě, nebylo možné ubourat horní úroveň ÚP klasickým způsobem (bagrem s bouracím kladivem) se kterým zhotovitel kalkuloval ve své nabídce. I kvůli existenci pevného bodu u OP4, zkorodovaných pevných ložisek a výrazně oslabené konstrukci nadložiskového prostoru, bylo projektantem stavby rozhodnuto provedení co nejšetřejšího (bez otřesů a vibrace) odstranění ÚP ve formě ŽB bloků, nařezaných lanovou pilou na ŽB bloky o velikosti vhodné k vytažení v úzkem prostoru mezi příčnickem a stavební jámou, dle přílohy RDS č.202 (doklad č.12). Řezání lanem a jádrové vrtní je vyjádřeno v položkách URS CÚ-1 2023 č. 977151111, 977151124, 977151911, 977211113, 977211115, 977211195, 977212112 a 977212191 (doklad č. 11), (ceník URS je uveden jako prioritní ve SoD v čl.13.1.5). Původní položka bourání č.61-967168 byla ponížena o výměru odbouraného ÚP OP4 ve výměře 29,97 m3 dle příl.č.202 RDS (doklad č. 12) Svislé a vodorovné přesuny nařezaných ŽB bloků na úroveň terénu jsou naceněné v položkách URS CÚ-1 2023 č.997211211, 997211219, 997211521 a 997211612. Vodorovná doprava vybouraného materiálů chodníků mimo oblast stavby je vyjádřena v položkách URS CÚ-1 2023 č.997231111 a 997231119 (doklad č.11), poplatek na skládce za dodatečně vybouraný materiál v pol.č. 997013631. Kvůli nemožnosti hutnění v úzkem prostoru mezi novou závěrnou zídrou a skalním masívem, bylo rozhodnuto o vyplnění tohoto prostoru MCB betonem v rozsahu požadovaném do výšky, od které je možné běžné strojní hutnění (doklad č. 13 a 14), pol.č.458311131 URS CÚ - 1, odečet v původní položce SP č.17180. K přesunu hmot zásypu MCB betonem a materiál chodníků je počítá pol.č.998212111 URS CÚ -1 (doklad č.11) Autorský dozor Vzhledem k tomu, že je Smlouva o Dílo uzavřena na základě Žlutého Fidicu a tato posuzovaná Změna je pro Zhotovitele nepředvídatelná, účtuje zhotovitel jako víceprací také náklady autorského dozoru. Pol.č.013002000 obsahuje náklady spojené s prací ohledně vyjádření AD k nemožnosti zaberanění štetovnic za OP4, zdokladování skalního masívu, jeho účast na místním šetření z 21.04.2023, účast na KD dne 03.05.2023 + příplatek 15 % dle čl. 17.5 směrnice "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA NOVÝCH POLOŽEK" - doklad č.17 . Až v době realizace, TDI, objednatel a zhotovitel zjistili fyzickou překážku - skalní masív za OP4, odstraněním skalního masívu by došlo k nepřiměřenému nárůstu nákladů a celk. zpoždění stavby. Z dostupné dokumentace a IGP nebylo možné tuto skutečnost předvídat. Změny jsou nezbytné pro řádné a kvalitní provedení NK a konstrukce spodní stavby Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídanou.		

Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-666 568,50	1 428 483,85	761 915,35	2 095 052,35
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Technická asistence: Pragoprojekt, a.s.	jméno ing.Vladimír Novotný	datum	
Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.	jméno Ing. Ivan Balej	datum	
Projektant (autorský dozor): Pontex a.s.	jméno Ing. Lukáš Procházka	datum	
Stavební dozor:	jméno Ing.Jiří Salava	datum	
Zástupce Objednatel: KSÚS SK vedoucí manažer, zástupce vedoucího mostních techniků	jméno Ing. Milan Jeřábek	datum	
Zástupce Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny: KSÚS SK Náměstek úseku ekonomického	jméno Ing. Jaroslava Jurková	datum	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny oceněny v dokumentaci této Změny. tento změnový list je podkladem pro uzavření Dodatku č.1 SoD.			
Zhotovitel (Oprávněná osoba Zhotovitele)	jméno Ing.Daniel Houšteký	podpi	
	jméno Ing.Denisa Klapáčová	podpi	
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis	
Číslo paré: pouze elektronicky			

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3**

Název Stavby:	II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	201/3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 201 II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
60 777 644,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-43 373,40	1 314 302,12	62 048 572,72	1 270 928,72

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-666 568,50	1 428 483,85	2 742 785,97	4,51%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-709 941,90	62 810 488,07	2 032 844,07	3,34%

Rozpis ocenění Změn položek sk.3 - celkem

Příloha č. 4

Evidenční číslo a název stavby: II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005
Číslo a název SO/PS: SO 201 - II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005
Číslo a název rozpočtu: SO 201 - II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005

										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
										SO 201					
										celkem					
Poř. č. pol.		Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč		Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
		2	4	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
			Celkem za 0-10 vč. nových položek ZBV č.1							0,00	-666 568,50	1 428 483,85	7 848 190,35	761 915,35	1,25%
		1	Ostatní konstrukce a práce							7 086 275,00	- 666 568,50	0,00	6 419 706,50	- 666 568,50	-1,10%
19	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽ TR I S ODVOZEM DO 20KM	M3	2 980,000	2 968,60	-11,40	460,00		1 370 800,00	-5 244,00	0,00	1 365 556,00	-5 244,00	-0,38%
23	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 500,000	1 460,00	-40,00	1 026,00		1 539 000,00	-41 040,00	0,00	1 497 960,00	-41 040,00	-2,67%
27	23117		ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOV DÍLCŮ	T	15,750	0,00	-15,75	27 300,00		429 975,00	-429 975,00	0,00	0,00	-429 975,00	-100,00%
			dočasné pažení včetně převázek a kotvení												
61	967168		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	590,000	560,03	-29,97	6 350,00		3 746 500,00	-190 309,50	0,00	3 556 190,50	-190 309,50	-3,36%
	10		Nové položky							0,00	0,00	1 428 483,85	1 428 483,85	1 428 483,85	100,00%
		1	Zemní práce							0,00	0,00	58 275,50	58 275,50	58 275,50	100,00%
65		113107313	Odstranění podkladu z kameniva tžehého tl přes 200 do 300 mm strojní pí do 50 m2	m2	0,000	13,400	13,400	73,70		0,00	0,00	987,58	987,58	987,58	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c. u. 2023/1 odstranění chodníkové části za OP4 nad rámec hranice projektu v důsledku nezaberanění štětovnic ZBV Výpočet plocha: 6,7 x 2,0 m = 13,4 m2												
66		113202111	Vytřhání obrub krajiniků obrubníků stojatých	m	0,000	13,400	13,400	69,80		0,00	0,00	935,32	935,32	935,32	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c. u. 2023/1 odstranění chodníkové části nad rámec hranice projektu v důsledku nezaberanění štětovnic ZBV Výpočet délka: 2 x 6,7 m = 13,4 m												
67		128611101	Odstranění na dně odvodňávek a prokápek v horní třídě těžkosti III skupiny 7	m	0,000	11,400	11,400	4 520,00		0,00	0,00	51 528,00	51 528,00	51 528,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c. u. 2023/1 odstranění skialního masívu za OP4, posun konstr. ZZ směrem ven, mimo původní osu uložení P4 ZBV Výpočet výměra: 3,0 x 3,8 x 1 m = 11,4 m												
68		151102201	Zřízení příložného pažení stěn do 30 m2 výkopu hl do 4 m pro překopy inženýrských sítí	m	0,000	22,000	22,000	170,00		0,00	0,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c. u. 2023/1 zřízení pažení ze dřeva za OP4, v úrovni založení nové ZZ ZBV Výpočet výměra: 22 x 1 m = 22 m2												
69		151102211	Odstranění příložného pažení stěn do 30 m2 hl do 4 m přilpkech inženýrských sítí	m	0,000	22,000	22,000	49,30		0,00	0,00	1 084,60	1 084,60	1 084,60	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c. u. 2023/1 zřízení pažení ze dřeva za OP4, ZBV Výpočet z cel. 151102201 - 22 m2												
		4	Vodorovné konstrukce							0,00	0,00	164 202,00	164 202,00	164 202,00	100,00%
76		457311118	Vyrovnávací nebo spádový beton C 30/37 včetně úpravy povrchu	m3	0,000	2,680	2,680	5 150,00		0,00	0,00	13 802,00	13 802,00	13 802,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c. u. 2023/1 chodníková část za OP4 nad rámec projektu v důsledku nezaberanění štětovnic ZBV Výpočet plocha: 6,7 x 2,0 m x 0,2 III le 2 68 m3												
77		458311131	Přiláčení vrstvy za opěrou z betonu dřevlášního hutněného po vrstvách	m2	0,000	40,000	40,000	3 760,00		0,00	0,00	150 400,00	150 400,00	150 400,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c. u. 2023/1 záryp za opěrou OP4 z MCB z důvodu nemožnosti hutnit, kolize se skalním masívem ZBV Výpočet kubatura: dle dod. listů betonáry												
		5	Komunikace							0,00	0,00	5 534,20	5 534,20	5 534,20	100,00%
78		564871016	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	0,000	13,400	13,400	413,00		0,00	0,00	5 534,20	5 534,20	5 534,20	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c. u. 2023/1 chodníková část za OP4 nad rámec projektu v důsledku nezaberanění štětovnic ZBV Výpočet plocha: 6,7 x 2,0 m = 13,4 m2												
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	0,00	800 933,49	800 933,49	800 933,49	100,00%
79		916231213	Osazení chodníkového obrubniku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	6,700	6,700	264,00		0,00	0,00	1 768,80	1 768,80	1 768,80	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c. u. 2023/1 chodníková část nad rámec projektu v důsledku nezaberanění štětovnic ZBV Výpočet délka: 6,7 m = 6,7 m vnější strana												
80		PSB.30020100	Chodníkový obrubník 1000x80x200 mm	m	0,000	7,000	7,000	189,98		0,00	0,00	1 329,86	1 329,86	1 329,86	100,00%
			J.C. položky převzata z ceny výrobce "Pressbeton" doporučená ceníkem URS c. u. 2023/1 chodníková část nad rámec projektu v důsledku nezaberanění štětovnic ZBV Výpočet délka: 7 ks a 1 m materiál obrubník - vnější strana												
81		916241213	Osazení obrubniku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	6,700	6,700	264,00		0,00	0,00	1 768,80	1 768,80	1 768,80	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c. u. 2023/1 chodníková část nad rámec projektu v důsledku nezaberanění štětovnic ZBV Výpočet délka: 6,7 m = 6,7 m vnější strana												
84		977151111	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	0,000	40,000	40,000	1 890,00		0,00	0,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c. u. 2023/1 jádrové vrtý UP opěry OP4-otvory pro lano dle příl. 202 ZBV Výpočet 25 vrtů x 1,63 l/ks opěry = 40 m												
86		977151124	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	0,000	38,400	38,400	5 470,00		0,00	0,00	210 048,00	210 048,00	210 048,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c. u. 2023/1 jádrové vrtý UP opěry OP4-otvory pro popruh k vytažení dle příl. 202 ZBV Výpočet 24 vrtů x 1,63 l/ks opěry = 38,4 m												
87		977151911	Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru	m	0,000	78,400	78,400	499,00		0,00	0,00	39 121,60	39 121,60	39 121,60	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c. u. 2023/1 jádrové vrtý UP opěry OP4 - příplatek kvůli stísněnému prostoru ZBV Výpočet Poi 4 977151111 a 977151911 : 40 + 38,4 = 78,4 m												
88		977211113	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kci s výtždí průměru do 16 mm hl přes 350 do 420 mm	m	0,000	1,000	1,000	3 590,00		0,00	0,00	3 590,00	3 590,00	3 590,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c. u. 2023/1 dorez u ložisek opěry OP4 - vzhledem k poloze ložisek a roznášecích sil d. přílohy č.202 ZBV Výpočet 1,0 kus stělní opěry OP4 - hl. 0,4 m												
89		977211115	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kci s výtždí průměru do 16 mm hl přes 520 do 680 mm	m	0,000	3,200	3,200	6 780,00		0,00	0,00	21 696,00	21 696,00	21 696,00	100,00%

[illegible]

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	3
Název a evidenční číslo stavby:	II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 201 II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	201/3

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet stran)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	6 x A3	
08 oznámení zhotovitele o nepředvídatelných fyzikálních podmínkách OP4	1 x A4	
09 pokyn KSUS o CN a HMG změna techn. OP4	1 x A4	
10 faktura č.21230011 Pragis zmařená mobilizace	5 x A4	
11 výstřižek z URS 2023 CÚ -1	1 x A3	
12 příloha RDS č.202-3b	1 x A3	
13 vyjádření projektanta z - hutnění za OP4	2 x A4	
14 kopie DD z MCB za opěrou OP4	5 x A4	
15 zápis v SD ukončení prací fa.Pragis	1 x A4	
16 zápis z KD 20 01 12 23 Týnec	4 x A4	
17 Pontex s.r.o., faktura 351230810	3 x A4	
18 Vyjádření TDI k ZBV z 17.12.2023	2 x A4	
19 Vyjádření AD k ZBV z 15.12.2023	1 x A4	
20 Vyjádření KSUS k ZBV z	1 x A4	
Počet listů celkem	34	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem														
Evidenční číslo a název stavby: II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005 Číslo a název SO/PS: SO 201 - II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005 Číslo a název rozpočtu: SO 201 - II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
								SO 201						
								celkem						
Poř. č. pol.		Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
		2	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Celkem za 0-10 vč. nových položek ZBV č.3						60 777 644,00	-709 941,90	2 742 785,97	62 810 488,07	2 032 844,07	3,34%
			Celkem za 0-9						60 777 644,00	-709 941,90	0,00	60 067 702,10	-709 941,90	-1,17%
0		Všeobecné konstrukce a práce							14 032 646,00	0,00	0,00	14 032 646,00	0,00	0,00%
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	5 619,000	5 619,00	0,00	350,00	1 966 650,00	0,00	0,00	1 966 650,00	0,00	0,00%
2	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	1,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
3	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	1,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
4	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	1,00	0,00	1 492 046,00	1 492 046,00	0,00	0,00	1 492 046,00	0,00	0,00%
5	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	1,00	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00%
			provizorní přeložka VO a feinitivní přeložka VO											
N1	02730		PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ	M2	73,000	73,00	0,00	2 450,00	178 850,00	0,00	0,00	178 850,00	0,00	0,00%
			provizorní most u opěry 04 -12,2*6											
N2	02730		PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ	KPL/měs	5,000	5,00	0,00	165 000,00	825 000,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00%
N3	02730		PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ	M2	73,000	73,00	0,00	2 450,00	178 850,00	0,00	0,00	178 850,00	0,00	0,00%
6	02750		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ LEŠENÍ	KPL	1,000	1,00	0,00	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	5 360 000,00	0,00	0,00%
			lešení pro zpřístupnění podhldu mostu											
7	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KČ	1,000	1,00	0,00	53 250,00	53 250,00	0,00	0,00	53 250,00	0,00	0,00%
			Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a její digitalizace											
8	02940b		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000	1,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00%
			plán sledování a údržby mostu											
9	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KČ	1,000	1,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
10	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	1,00	0,00	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	1 428 000,00	0,00	0,00%
			realizační dokumentace stavby											
11	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KČ	1,000	1,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00%
12	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KČ	1,000	1,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00%
			výpočet zatížitelnosti mostu											
13	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY-HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KČ	1,000	1,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00%
14	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KS	2,000	2,00	0,00	10 500,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00%
15	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	1,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00%
1		Zemní práce							6 209 520,00	- 58 333,40	0,00	6 151 186,60	- 58 333,40	-0,94%
16	113138		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	555,000	555,00	0,00	900,00	499 500,00	0,00	0,00	499 500,00	0,00	0,00%
17	113158		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	555,000	555,00	0,00	2 250,00	1 248 750,00	0,00	0,00	1 248 750,00	0,00	0,00%
18	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	339,000	328,05	-10,95	1 100,00	372 900,00	-12 049,40	0,00	360 850,60	-12 049,40	-3,23%
19	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I S ODVOZEM DO 20KM	M3	2 980,000	2 968,60	-11,40	460,00	1 370 800,00	-5 244,00	0,00	1 365 556,00	-5 244,00	-0,38%
20	132738		HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I DO 20KM	M3	145,000	145,00	0,00	471,00	68 295,00	0,00	0,00	68 295,00	0,00	0,00%
21	171111		ULOŽENÍ SYP DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY SE ZHUT DO 95% PS	M3	1 480,000	1 480,00	0,00	680,00	1 006 400,00	0,00	0,00	1 006 400,00	0,00	0,00%
			recyklát, nebo zemina z výkopů se zlepšením vápnem											
22	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	3 125,000	3 125,00	0,00	17,00	53 125,00	0,00	0,00	53 125,00	0,00	0,00%
23	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 500,000	1 460,00	-40,00	1 026,00	1 539 000,00	-41 040,00	0,00	1 497 960,00	-41 040,00	-2,67%
24	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	145,000	145,00	0,00	350,00	50 750,00	0,00	0,00	50 750,00	0,00	0,00%
2		Základy							1 088 259,00	- 429 975,00	0,00	658 284,00	- 429 975,00	-39,51%
25	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	80,000	80,00	0,00	389,00	31 120,00	0,00	0,00	31 120,00	0,00	0,00%
26	21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	1,120	1,12	0,00	97 700,00	109 424,00	0,00	0,00	109 424,00	0,00	0,00%
27	23117		ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOV DÍLCŮ	T	15,750	0,00	-15,75	27 300,00	429 975,00	-429 975,00	0,00	0,00	-429 975,00	-100,00%
			dočasné pažení včetně převázek a kotvení											
28	261516		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 80MM	M	12,000	12,00	0,00	2 400,00	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00%
			odvodňovací trubičky											
29	26154		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 200MM	M	6,400	6,40	0,00	3 600,00	23 040,00	0,00	0,00	23 040,00	0,00	0,00%

30	285368	KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 10M	KUS	2 860,000	2 860,00	0,00	145,00	414 700,00	0,00	0,00	414 700,00	0,00	0,00%
		kotvení sanační přibetonávky, kotvení nového úložného prahu- bet.výztuž průměru do 25 mm											
31	28999	ZPEVNĚNÍ Z FÓLIE	M2	160,000	160,00	0,00	320,00	51 200,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00%
		těsnící geomebrána včetně ochrany z geotextilie (2x)											
3 Svislé konstrukce								9 417 260,00	0,00	0,00	9 417 260,00	0,00	0,00%
32	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	1 344,000	1 344,00	0,00	210,00	282 240,00	0,00	0,00	282 240,00	0,00	0,00%
33	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	230,000	230,00	0,00	16 700,00	3 841 000,00	0,00	0,00	3 841 000,00	0,00	0,00%
34	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	34,500	34,50	0,00	31 600,00	1 090 200,00	0,00	0,00	1 090 200,00	0,00	0,00%
35	33332	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET	M3	186,000	186,00	0,00	10 500,00	1 953 000,00	0,00	0,00	1 953 000,00	0,00	0,00%
		úložný práh											
36	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	104,300	104,30	0,00	13 400,00	1 397 620,00	0,00	0,00	1 397 620,00	0,00	0,00%
		kotvená dobetonávka tl.150mm											
37	333365	VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	18,800	18,80	0,00	31 600,00	594 080,00	0,00	0,00	594 080,00	0,00	0,00%
38	333366	VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z KARI-SÍTÍ	T	8,200	8,20	0,00	31 600,00	259 120,00	0,00	0,00	259 120,00	0,00	0,00%
4 Vodorovné konstrukce								2 169 000,00	0,00	0,00	2 169 000,00	0,00	0,00%
39	425431	SYNCHR ZVED MOST POLE Š PŘES 18M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 0,5M	KUS	3,000	3,00	0,00	373 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00	1 119 000,00	0,00	0,00%
40	42853	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN	KUS	10,000	10,00	0,00	105 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00%
5 Komunikace								3 530 439,00	0,00	0,00	3 530 439,00	0,00	0,00%
41	561131	PODKLAD BETON TŘ I TL DO 150MM	M2	295,000	295,00	0,00	510,00	150 450,00	0,00	0,00	150 450,00	0,00	0,00%
		chodník											
42	561401	KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TŘ I	M3	207,000	207,00	0,00	2 150,00	445 050,00	0,00	0,00	445 050,00	0,00	0,00%
43	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	1 380,000	1 380,00	0,00	175,00	241 500,00	0,00	0,00	241 500,00	0,00	0,00%
44	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	2 556,000	2 556,00	0,00	285,00	728 460,00	0,00	0,00	728 460,00	0,00	0,00%
45	574D66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	1 380,000	1 380,00	0,00	421,00	580 980,00	0,00	0,00	580 980,00	0,00	0,00%
46	574E76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	M2	1 380,000	1 380,00	0,00	393,00	542 340,00	0,00	0,00	542 340,00	0,00	0,00%
47	575B53	LITÝ ASFALT MA II (KŘÍŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 40MM	M2	295,000	295,00	0,00	525,00	154 875,00	0,00	0,00	154 875,00	0,00	0,00%
		chodník											
48	575C53	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM	M2	1 176,000	1 176,00	0,00	584,00	686 784,00	0,00	0,00	686 784,00	0,00	0,00%
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů								3 422 100,00	0,00	0,00	3 422 100,00	0,00	0,00%
49	626213	REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 30MM	M2	1 830,000	1 830,00	0,00	1 870,00	3 422 100,00	0,00	0,00	3 422 100,00	0,00	0,00%
7 Přidružená stavební výroba								8 387 010,00	0,00	0,00	8 387 010,00	0,00	0,00%
50	711412	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	1 830,000	1 830,00	0,00	625,00	1 143 750,00	0,00	0,00	1 143 750,00	0,00	0,00%
51	783121	PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN	M2	6 252,000	6 252,00	0,00	1 120,00	7 002 240,00	0,00	0,00	7 002 240,00	0,00	0,00%
N4	783121	OCHRANA PROTI PTACTVU	M2	1 676,000	1 676,00	0,00	85,00	142 460,00	0,00	0,00	142 460,00	0,00	0,00%
		Plošná PP síť - pod celým půdorysem NK											
N5	783121	OCHRANA PROTI PTACTVU	M2	448,000	448,00	0,00	220,00	98 560,00	0,00	0,00	98 560,00	0,00	0,00%
		Hroty - na podélnicích jednostranně											
8 Potrubí								159 600,00	0,00	0,00	159 600,00	0,00	0,00%
52	87627	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM	M	1 140,000	1 140,00	0,00	140,00	159 600,00	0,00	0,00	159 600,00	0,00	0,00%
9 Ostatní konstrukce a práce								12 361 810,00	- 221 633,50	0,00	12 140 176,50	- 221 633,50	-1,79%
53	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	360,000	360,00	0,00	7 220,00	2 599 200,00	0,00	0,00	2 599 200,00	0,00	0,00%
54	9112B3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	360,000	360,00	0,00	320,00	115 200,00	0,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00%
55	93152	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM	M	22,000	22,00	0,00	25 400,00	558 800,00	0,00	0,00	558 800,00	0,00	0,00%
56	93153	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 160MM	M	15,000	15,00	0,00	59 400,00	891 000,00	0,00	0,00	891 000,00	0,00	0,00%
57	936533	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500	KUS	14,000	14,00	0,00	23 000,00	322 000,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00%
58	936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	38,000	38,00	0,00	2 540,00	96 520,00	0,00	0,00	96 520,00	0,00	0,00%
59	938543	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2	2 503,000	2 503,00	0,00	335,00	838 505,00	0,00	0,00	838 505,00	0,00	0,00%
60	938652	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM	M2	6 252,000	6 252,00	0,00	378,00	2 363 256,00	0,00	0,00	2 363 256,00	0,00	0,00%
61	967168	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	590,000	560,03	-29,97	6 350,00	3 746 500,00	-190 309,50	0,00	3 556 190,50	-190 309,50	-5,08%
62	96785	VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ	M	37,000	37,00	0,00	8 160,00	301 920,00	0,00	0,00	301 920,00	0,00	0,00%
63	967864	VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK Z OCELI (OCELOLITINY)	KUS	9,000	9,00	0,00	25 421,00	228 789,00	0,00	0,00	228 789,00	0,00	0,00%
64	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	1 830,000	1 639,00	-191,00	164,00	300 120,00	-31 324,00	0,00	268 796,00	-31 324,00	-0,55%

	10		Nové položky						0,00	0,00	2 742 785,97	2 742 785,97	2 742 785,97	100,00%
		1	Zemní práce						0,00	0,00	58 275,50	58 275,50	58 275,50	100,00%
65		113107313	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	0,000	13,400	13,400	73,70	0,00	0,00	987,58	987,58	987,58	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 odstranění chodníkové části za OP4 nad rámec hranice projektu v důsledku nezaberenění štětovnic ZBV Výpočet plocha: 6.7 x 2.0 m = 13.4 m2											
66		113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	0,000	13,400	13,400	69,80	0,00	0,00	935,32	935,32	935,32	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 odstranění chodníkové části nad rámec hranice projektu v důsledku nezaberenění štětovnic ZBV Výpočet délka: 2 x 6.7 m = 13.4 m											
67		128611101	Dolamování na dně odkopávek a prokopávek v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7	m	0,000	11,400	11,400	4 520,00	0,00	0,00	51 528,00	51 528,00	51 528,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 odstranění sklaního masívu za OP4, posun konstrukce ZZ ZBV Výpočet výměra: 3.0 x 3.8 x 1 m = 11.4 m											
68		151102201	Zřízení příložného pažení stěn do 30 m2 výkopu hl do 4 m pro překopy inženýrských sítí	m	0,000	22,000	22,000	170,00	0,00	0,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 zřízení pažení ze dřeva za OP4, ZBV Výpočet výměra: 22 x 1 m = 22 m2											
69		151102211	Odstranění příložného pažení stěn do 30 m2 hl do 4 m při překopec inženýrských sítí	m	0,000	22,000	22,000	49,30	0,00	0,00	1 084,60	1 084,60	1 084,60	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 zřízení pažení ze dřeva za OP4, ZBV Výpočet z pol.č.151102201 - 22 m2											
		3	Svislé a kompletní konstrukce						0,00	0,00	11 078,40	11 078,40	11 078,40	100,00%
70		334378121	Injektáž cementovou maltou chrániček předpínací výtzuže mostních opěr, pilířů a prahů D do 80 mm	m	0,000	1,600	1,600	124,00	0,00	0,00	198,40	198,40	198,40	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 injektáž vyvrtu po dobetonávece kaverny u P3 ZBV Výpočet délka: 2 x 0.8 m = 1.6 m											
71		334378191	Příplatek za injektáž chrániček předpínacích kabelu mostních opěr, pilířů a prahu maleho rozsahu do 200 m v jedné etapě	m	0,000	1,600	1,600	6 800,00	0,00	0,00	10 880,00	10 880,00	10 880,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 injektáž vyvrtu po dobetonávece kaverny u P3 ZBV Výpočet délka: 2 x 0.8 m = 1.6 m											
		4	Vodorovné konstrukce						0,00	0,00	512 977,42	512 977,42	512 977,42	100,00%
72		4239051..	Prodloužení doby nájmy hydraulických lisů mostního pole	kpl	0,000	1,000	1,000	135 162,72	0,00	0,00	135 162,72	135 162,72	135 162,72	100,00%
			J.C. není možné převzít z třídníku URS c.ú. 2023/1 kvůli specifčnosti výkonu na základě skutečné faktury od dodavatele výkonu hydraulického zvedání a čl. 17.5 "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA NOVÝCH POLOŽEK" směrnice při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce. 12 lisů x 42 dnů x 233.2 Kč = 117532.8 x 1.15 (5%+5%+5%) = 135162.72 Kč											
73		428351111	Bednění bloku ložiska zřízení a odstranění	m2	0,000	1,810	1,810	3 070,00	0,00	0,00	5 556,70	5 556,70	5 556,70	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 bednění ručně zhotoveno po hydrodemolici příčniku a pilíře u P2 a P3 ZBV Výpočet Plocha P2: 1,5 x 0,08 x 2 x 2 + 1,5 x 0,05 x 2 x 2 = 0,78 m2 (A) Plocha P3: 1,5 x 0,08 x 2 x 2 + 1,5 x 0,05 x 2 x 2 = 0,78 m2 (B) Kaverna: 0,5 x 0,5 = 0,25 m2 (C) Celkem: A + B + C = 0.78 + 0.78 + 0.25 = 1.81 m2											
74		451475121	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační první vrstva tl 10 mm	m2	0,000	19,450	19,450	1 860,00	0,00	0,00	36 177,00	36 177,00	36 177,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 zalití a podlití příčniku a pilíře u P2 a P3 po hydrodemolici ZBV Výpočet Plocha P2: 1,5 x 1,6 x 2 + 1,5 x 1,6 x 2 = 9,6 m2 (A) Plocha P3: 1,5 x 1,6 x 2 + 1,5 x 1,6 x 2 = 9,6 m2 (B) Kaverna P3: 0,5 x 0,5 = 0,25 m2 (C) Celkem: A + B + C = 9.6 + 9.6 + 0.25 = 19.45 m2											
75		451475122	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační každá další vrstva tl 10 mm	m2	0,000	108,100	108,100	1 590,00	0,00	0,00	171 879,00	171 879,00	171 879,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 zalití a podlití příčniku a pilíře u P2 a P3 po hydrodemolici ZBV Výpočet Plocha P2: 1,5 x 1,6 x 2 x 4 + 1,5 x 1,6 x 2 x 7 = 52,8 m2 (A) Plocha P3: 1,5 x 1,6 x 2 x 4 + 1,5 x 1,6 x 2 x 7 = 52,8 m2 (B) Kaverna P3: 0,5 x 0,5 x 10 = 2,5 m2 (C) Celkem: A + B + C = 52.8 + 52.8 + 2.5 = 108.1 m2											
76		457731118	Vyrovňovací nebo spádový beton C 30/37 včetně úpravy povrchu	m3	0,000	2,680	2,680	5 150,00	0,00	0,00	13 802,00	13 802,00	13 802,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 chodníková část nad rámec projektu v důsledku nezaberenění štětovnic ZBV Výpočet plocha: 6.7 x 2.0 m x 0.2 (tl.)= 2.68 m3											
77		458311131	Filtrační vrstvy za opěrou z betonu drenážního hutněného po vrstvách	m2	0,000	40,000	40,000	3 760,00	0,00	0,00	150 400,00	150 400,00	150 400,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 zásyp za opěrou OP4 z MCB z důvodu nemožnosti hutnit, kolize se skalním masívem ZBV Výpočet kubatúra: dle dod. listů betonárny											
		5	Komunikace						0,00	0,00	5 534,20	5 534,20	5 534,20	100,00%
78		564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	0,000	13,400	13,400	413,00	0,00	0,00	5 534,20	5 534,20	5 534,20	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 chodníková část za OP4 nad rámec projektu v důsledku nezaberenění štětovnic ZBV Výpočet plocha: 6.7 x 2.0 m = 13.4 m2											
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00	0,00	929 451,47	929 451,47	929 451,47	100,00%
79		916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	6,700	6,700	264,00	0,00	0,00	1 768,80	1 768,80	1 768,80	100,00%

			J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 chodníková část nad rámec projektu v důsledku nezabranění štětovnic ZBV Výpočet délka: 6,7 m = 6,7 m vnější strana											
80		PSB.30020100	Chodníkový obrubník 1000x80x200 mm	m	0,000	7,000	7,000	189,98	0,00	0,00	1 329,86	1 329,86	1 329,86	100,00%
			J.C. položky převzata z ceny výrobce "Pressbeton" doporučená ceníkem URS c.ú. 2023/1 chodníková část nad rámec projektu v důsledku nezabranění štětovnic ZBV Výpočet délka: 7 ks a 1 m materiál obrubníků - vnější strana											
81		916241213	Osazení obrubniku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	6,700	6,700	264,00	0,00	0,00	1 768,80	1 768,80	1 768,80	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 chodníková část nad rámec projektu v důsledku nezabranění štětovnic ZBV Výpočet délka: 6,7 m = 6,7 m bez nároku na materiál obrubníků - stavající mat. - vnitřní strana											
82		961041211	Bourání mostních konstrukcí z betonu prostého	m	0,000	10,954	10,954	3 600,00	0,00	0,00	39 434,40	39 434,40	39 434,40	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 klíny z PB pod římsami ZBV Výpočet příčný řez : (0,95 x 0,1)/2 = 0,0475 m2 délka: 112+118,6 = 230,6 m Kubatura: 230,6 x 0,0475 = 10,954 m3											
83		974049121	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm	m	0,000	507,688	507,688	168,00	0,00	0,00	85 291,58	85 291,58	85 291,58	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 uložené pomocné výztuže ve formě vodiček - odstranění z mostovky ZBV Výpočet délka: 14,5 - (2 x 0,45) = 13,6 m počet kusů: 112/3 (v rastru ca. 3 m) = 37,33 ks celk. délka výztuže a jejich vysekání: 37,33 x 13,6 m = 507,688 m											
84		977151111	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	0,000	40,000	40,000	1 890,00	0,00	0,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 jádrové vrtý UP opěry OP4-otvory pro lano dle příl. 202 ZBV Výpočet 25 'vrtů' x 1,6 'šířka opěr' = 40 m											
85		977151113	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	0,000	1,600	1,600	2 370,00	0,00	0,00	3 792,00	3 792,00	3 792,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 vyvrt příčnickem ke kaverně u P3 ZBV Výpočet délka: 2 x 0,8 m = 1,6 m											
86		977151124	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	0,000	38,400	38,400	5 470,00	0,00	0,00	210 048,00	210 048,00	210 048,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 jádrové vrtý UP opěry OP4-otvory pro popruh k vytažení dle příl. 202 ZBV Výpočet 24 'vrtů' x 1,6 'šířka opěr' = 38,4 m											
87		977151911	Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru	m	0,000	78,400	78,400	499,00	0,00	0,00	39 121,60	39 121,60	39 121,60	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 jádrové vrtý UP opěry OP4 - příplatek kvůli stísněnému prostoru ZBV Výpočet Pol.č.977151111 a 977151911 : 40 + 38,4 = 78,4 m											
88		977211113	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl přes 350 do 420 mm	m	0,000	1,000	1,000	3 590,00	0,00	0,00	3 590,00	3 590,00	3 590,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 dořez u ložisek opěry OP4 - vzhledem k poloze ložisek a roznášecích sil dle přílohy č.202 ZBV Výpočet 1,0 'část šířka opěr OP4' hl. 0,4 m											
89		977211115	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl přes 520 do 680 mm	m	0,000	3,200	3,200	6 780,00	0,00	0,00	21 696,00	21 696,00	21 696,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 dořez u ložisek opěry OP4 - vzhledem k poloze ložisek a roznášecích sil dle přílohy č.202 ZBV Výpočet 1,6 'šířka opěry OP4', hl. 0,6 m , 2 x řez 2 x 1,6 m = 3,2 m											
90		977211195	Příplatek k řezání stěnovou pilou ŽB kci průměru výztuže přes 16 mm	cm2	0,000	276,948	276,948	50,20	0,00	0,00	13 902,79	13 902,79	13 902,79	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 dořez u ložisek opěry OP4 - 3 x řez horní vrstvy 15 ks D28 výztuže ZBV Výpočet 15 x 1,4 x 1,4 x 3,14 x 3 'řezy' = 276,948 cm2											
91		977212112	Řezání diamantovým lanem ŽB kci s výztuží průměru přes 16 mm	m2	0,000	66,427	66,427	5 950,00	0,00	0,00	395 240,65	395 240,65	395 240,65	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 řezání lanem opěry OP4 - dle přílohy č.202 ZBV Výpočet 'vod. řez' 21,047 m hl. 1,6 m; 'svislé řezy' 23 ks (0,65+0,39-0,15) hl. 1,6 m 21,047 x 1,6 = 33,675 m2 (A) 23 x (0,65+0,39-0,15) x 1,6 = 32,752 m2 (B) (A) + (B) = 33,675 + 32,752 = 66,427 m2											
92		977212191	Příplatek k řezání diamantovým lanem ŽB kci a zdíva za práci ve stísněném prostoru	m2	0,000	66,427	66,427	555,00	0,00	0,00	36 866,99	36 866,99	36 866,99	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 řezání lanem opěry OP4 - dle přílohy č.202 ZBV Výpočet převzato z pol.č.977212112 66,427 m2											
		997	Přesun sutě						0,00	0,00	1 135 823,70	1 135 823,70	1 135 823,70	100,00%
93		015760	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY	t	0,000	14,650	14,650	11 000,00	0,00	0,00	161 150,00	161 150,00	161 150,00	100,00%
			J.C. není možné převzít z třídníku URS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD, kvůli specifčnosti klasifikace odpadu 16 07 08 není v ceníku URS adekvátní položka, v ceníku OTSKP byla adekvátní položka nalezena pod kódem 17 06 03 listů pro přepravu (vážné listky) - příloha č. 15 ZBV č.2 7,42 + 7,23 = 14,65 t											
94		997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,000	25,604	25,604	314,00	0,00	0,00	8 039,66	8 039,66	8 039,66	100,00%

			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 odvoz materiálu z hydrotryskání na skládku ZBV Výpočet vzdálenost Týnec n/L - Čáslav Hejdof 32 km odvoz materiálu z demolice podbetonávky pod římsami 14,65 t (A) ZBV Výpočet vzdálenost Týnec n/L - Sány 16 km 10,954 t (B) (A) + (B) = 14,65 + 10,954 = 25,604 t											
95		997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,000	618,460	618,460	13,70	0,00	0,00	8 472,90	8 472,90	8 472,90	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 odvoz materiálu z hydrotryskání na skládku ZBV Výpočet vzdálenost Týnec n/L - Čáslav Hejdof 32 km - 1 km (v položce č. 997013501) = 1) km x 14,65 t = 454,15 (A) odvoz materiálu z demolice podbetávky pod římsami ZBV Výpočet vzdálenost Týnec n/L - Sány - 1 km v pol.č.997013501 (16-1) km x 10,954 = 164,31 (B) (A) + (B) = 454,15 + 164,31 = 618,46	(32-										
96		997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíslného kód odpadu 17 09 04	t	0,000	9,213	9,213	1 650,00	0,00	0,00	15 201,45	15 201,45	15 201,45	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 poplatek za vyb. materiálů chodníka OP4 ZBV Výpočet převzato z pol.č.113107313; 13,4 m2 x 0,3 x 1,95t/m3' = 7,839 t (A) převzato z pol.č.11320211; 2,747 t /2 = 1,374 t (B) Celkem : (A) + (B) = 9,213 t											
97		997211211	Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m	t	0,000	77,924	77,924	394,00	0,00	0,00	30 702,06	30 702,06	30 702,06	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 vytažení a přesun ŽB bloků z OP4 za pomoci zved. techniky a popruhů - dle přílohy č.202 ZBV Výpočet 0,89'vška' x 1,6'hl.' x 21,047'délka' = 29,97 m3 x 2,6't/m3' = 77,924 t											
98		997211219	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy vybouraných hmot	t	0,000	77,924	77,924	53,50	0,00	0,00	4 168,93	4 168,93	4 168,93	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 vytažení a přesun ŽB bloků z OP4 za pomoci zved. techniky a popruhů - dle přílohy č.202 ZBV Výpočet převzato z pol.č.997211211. prům. výška svislé dopravy 3,85 m											
99		997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	0,000	77,924	77,924	501,00	0,00	0,00	39 039,92	39 039,92	39 039,92	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 přesun ŽB bloků z OP4 za pomoci techniky na skládku sany 16 km od stavby ZBV Výpočet převzato z pol.č.997211211: 77,924 t											
100		997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	0,000	1168,860	1 168,860	37,20	0,00	0,00	43 481,59	43 481,59	43 481,59	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 přesun ŽB bloků z OP4 za pomoci techniky na skládku Sany 16 km ZBV Výpočet 77,924 t x (16-1)'km' = 77,924 x 15 = 1168,86 tkm											
101		997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,000	77,924	77,924	516,00	0,00	0,00	40 208,78	40 208,78	40 208,78	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 přesun ŽB bloků z OP4 na dopravní prostředek ZBV Výpočet převzato z pol.č.997211211: 77,924 t											
102		997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	0,000	9,213	9,213	252,00	0,00	0,00	2 321,68	2 321,68	2 321,68	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 odvoz vyb. materiálů chodníka OP4 ZBV Výpočet převzato z pol.č.113107313; 13,4 m2 x 0,3 x 1,95t/m3' = 7,839 t (A) převzato z pol.č.11320211; 2,747 t /2 = 1,374 t (B) Celkem : (A) + (B) = 9,213 t											
103		997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot	t	0,000	138,195	138,195	20,10	0,00	0,00	2 777,72	2 777,72	2 777,72	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 odvoz vyb. materiálů chodníka OP4 na skládku Sany 16 km ZBV Výpočet převzato z pol.č.99723111: 9,213 t x (16-1) = 138,195 tkm'											
104		985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	0,000	21,314	21,314	171,00	0,00	0,00	3 644,69	3 644,69	3 644,69	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 očistění ploch příčniku a pilíře u P2 a P3 po hydrodemolici před podlitím ZBV Výpočet Plocha P2: 1,5 x 1,6 x 2 + 1,5 x 1,6 x 2 + 1,6 x 0,08 x 4 + 1,6 x 0,05 x 4 = 10,432 m2 (A) Plocha P3: 1,5 x 1,6 x 2 + 1,5 x 1,6 x 2 + 1,6 x 0,08 x 4 + 1,6 x 0,05 x 4 = 10,432 m2 (B) Kaverna P3: 0,5 x 0,5 + 4 x 0,5 x 0,1 = 0,45 m2 (C) Celkem: A + B + C = 21 314 m2											
105		985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stíněném prostoru	m2	0,000	21,314	21,314	149,00	0,00	0,00	3 175,79	3 175,79	3 175,79	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 očistění ploch příčniku a pilíře u P2 a P3 po hydrodemolici před podlitím ZBV Výpočet Plocha P2: 1,5 x 1,6 x 2 + 1,5 x 1,6 x 2 + 1,6 x 0,08 x 4 + 1,6 x 0,05 x 4 = 10,432 m2 (A) Plocha P3: 1,5 x 1,6 x 2 + 1,5 x 1,6 x 2 + 1,6 x 0,08 x 4 + 1,6 x 0,05 x 4 = 10,432 m2 (B) Kaverna P3: 0,5 x 0,5 + 4 x 0,5 x 0,1 = 0,45 m2 (C) Celkem: A + B + C = 21 314 m2											
106		998001123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m	t	0,000	1,251	1,251	1 130,00	0,00	0,00	1 413,63	1 413,63	1 413,63	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 stavební suť po hydrodemolici P2: 1,5 x 1,6 x 0,08 x 2 + 1,5 x 1,6 x 0,05 x 2 = 0,624 m3 (A) P3: 1,5 x 1,6 x 0,08 x 2 + 1,5 x 1,6 x 0,05 x 2 = 0,624 m3 (B) kaverna: 1,6 x 0,025 x 0,025 x 3,14 = 0,003 m3 (C) A + B + C = 1,251											
107		023203000	Neočekávané demolice objektů	kpl	0,000	1,000	1,000	524 026,25	0,00	0,00	524 026,25	524 026,25	524 026,25	100,00%
			J.C. není možné převzít z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 kvůli specifčnosti výkonu na základě výběru 3 nabídek, a na základě skutečné faktury a čl. 17.5 "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA NOVÝCH POLOŽEK" směrnice při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce. 455.675 x 1,15 (5%+5%+5%) = 524.026,25 Kč											
108		023203001	Neočekávané demolice objektů - hydrotryskání	m2	0,000	191,000	191,000	415,15	0,00	0,00	79 293,65	79 293,65	79 293,65	100,00%

[illegible]

STRABAG a.s., Dir. TC, Kačírková 982/4, 15800 Praha 5

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje příspěvková organizace
Se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov**

Datum: 24.04.2023

Vyřizuje: Ing. Miloš Vajda, tel.:

**Akce: II/322 Týne nad Labem, most ev.č.322-05 – oprava v režimu „vyprojektuj
a postav ve smyslu Žluté knihy FIDIC**

Věc: Oznámení nepředvídatelných fyzikálních podmínek a návrh víceprací

Vážený Objednateli,

na základě článku 4.12 Obchodních podmínek (dále jen „OP“) si Vám dovoluujeme oznámit fyzikální překážku, nalezenou při realizaci stavby – skalní masív v oblasti za opěrou OP4.

Při realizaci záporového pažení za opěrou OP4, byla konstatována nemožnost beranění štětovnic, u některých štětovnic došlo jenom k minimálnímu zabíraní (ca. 1,2-1,5 m), dle platné RDS je potřeba zabíraní 7-8 m pod povrchem terénu.

Odkopem v této oblasti bylo zjištěno se těsně za opěrou se nachází skalní podloží, které u stávající opěry kopírovalo průběh ŽB konstrukcí opěry a křídel.

Před samotnou realizací záporového pažení zhotovitel provedl zkušební penetrační zkoušku v oblastech na okraji záporové stěny a vycházel také z historických vrtů v dané oblasti, nebylo ale možné předpokládat výskyt lokálního výběžku skalního podloží v dotčené oblasti. Na základě těchto skutečností zhotovitel pokládá tyto uvedené důvody za nepředvídatelné.

Zhotovitel bude pokračovat v realizaci stavby, vynaloží veškeré úsilí k eliminaci těchto nepředvídatelných fyzikálních podmínek, úpravou RDS anebo postupu prací.

Zhotovitel navrhuje podle čl. 13.3 stavební jámu řešit vysvahováním, dochází k většímu záboru plochy a samozřejmě i víceprací u výkopu, zásypu a vozovkových vrstev, v neposlední řadě náklady spojené s mobilizací a demobilizací technologie beranění.

Zhotovitel požaduje po objednateli co nejdříve pokyn k úpravě RDS, tyto změny budou mít dopad na vícepráce a prodloužení lhůty pro dokončení u OP4.

S pozdravem

Ing. Ivan Balej

Ing. Miloš Vajda

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5

Věc: Žádost objednatele o upřesnění rozsahu díla „II/322 Týnec nad Labem, most ev. č. 322-005 – oprava v režimu „vyprojektuj a postav“ ve smyslu Žluté knihy FIDIC“

S odvoláním na článek 13 a to zejména odstavce 13.1 a článku 4.12. Obchodních podmínek Smlouvy o dílo/Souhrnu smluvních dohod č. 1322/00066001/2020 ze dne 13.5.2020, dále jen SOD, **žádáme o:**

1. Provedení řádné sanace kaverny v příčniku P3 v celém rozsahu zjištěné výrobní vady tohoto konstrukčního prvku:

- Předpokládáme, vzhledem k zjištěnému rozsahu kaverny otevření celého prostoru bez poškození výztuže a vyplnění sanací (torkret) vhodnou sanační hmotou. Rozsah kaverny byl zjištěn detailním ohledáním příčniku po psazení lešení pro zdvihání NK za účelem výměny ložisek.

2. Provedení změny technologie pro výkopy za OP4

- Předpokládáme odpočet původně zamýšleného pažení štětovnicemi a provedení výkopu v otevřené stavební jámě. Vzhledem k výkopem ověřené geologii a učinění zkoušky beranění není tato technologie v tomto místě realizovatelná.

Definitivní provedení úprav dotýkajících se bezprostředně mostního díla bude zahrnuto do souboru detailů RDS a DSPS. Doplnění sjednaného rozsahu prací vzniklo racionálním rozhodnutím objednatele, na základě Oznámení nepředvídatelných podmínek zhotovitelem a ohledání na místě. Objednatel připouští úpravu HMG prací. Objednatel nepředpokládá vliv provedení tohoto doplnění předmětu díla na celkovou dobu výstavby, zejména nemůže být dotčen konečný termín celkové uzavírky silnice II/322.

Zhotovitel zpracuje a předloží CN této změny a provede administraci podkladů ke schválení změny způsobem a v rozsahu článku 13 obchodních podmínek SOD. Do příštího KD 3.5.2023 zhotovitel předloží aktualizovaný HMG stavby.

Obsah a vyčíslení změn bude předmětem kontroly a supervize ze strany technického dozoru Objednatele a externí organizace, která provádí kontrolu změn v průběhu provádění stavby.

Objednatel souhlasí s realizací požadovaných změn bez odkladu. Zhotovitel doloží podrobný rozklad položek obsažených v cenové nabídce, které nejsou obsaženy v oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací (OTSKP) v jeho aktuálním znění (2023_I).

V Kolíně dne 25.4.2023

Ing. Milan Jeřábek
mostní technik KSÚS Sk – oblast Kutná Hora

Za zhotovitele převzal: .
(jméno, podpis a datum)

.....

01.06.2023

Bank. spoj.
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001

Telefon:

E-mail:



DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA)

Číslo: 21230011

Strana: 1 z 1

Evidenční číslo daňového dokladu: 21230011

Dodavatel: IČ: 41194861
DIČ: CZ41194861

PRAGIS a.s.

Budovatelská 286/4
190 15 Praha 9 - Satalice

Organizace je zapsána v OR vedeném Měst. Soudem Praha, odd.B,7914

WWW stránky: www.pragis.cz

Objednávka odběratele:

Ze dne:

Odběratel: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 - Jinonice

Banka: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu:

Spec. symbol: Konst. Symbol: 0308

Konečný příjemce: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 - Jinonice

Datum zdanitelného plnění: 28.04.2023

Datum vystavení faktury: 12.05.2023

Datum splatnosti: 26.06.2023

Způsob úhrady: Převodní příkaz

Variabilní symbol: 21230011

K úhradě: 125 700,00 Kč

Středisko: 2012

Zakázka: 70299001

Způsob dopravy:

Místo určení:

Úvodní zpráva: Fakturujeme Vám za stavební práce na akci "SO 201 most ev. č. 322 - 005" dle Obj. č.: 2023/ZOHA/0028 ze dne 5/12/2023, referenční kód: RC-KST-CZ-841-ZOHA.

Pol.	Kód zboží	Název zboží	Množství MJ	Cena/MJ	Sleva %	Sleva	DPH%	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1)	43.99.90	ve výši	1,00	125 700,00	0,00%	0,00%	125 700,00	0,00%	125 700,00	0,00
										125700,00 Kč

Rekapitulace DPH				
Typ sazby DPH	Sazba DPH	Základ	DPH	Měna
Režim PDP	0,00%	125 700,00	0,00	Kč
Doklad celkem:		125 700,00	0,00	Kč

„daň odvede zákazník“

Poznámka:		
Fakturoval(a):	Dagmar Činčalová	Telefon:
E-mail:		
Fakturu převzal:		Dne:
Doklad celkem:		125 700,00 Kč
Zaokrouhlení:		0,00 Kč
K úhradě:		125 700,00 Kč



PREDAVACÍ (zjišťovací) protokol provedených stavebních prací

KF

Holerit č. : 70299-001

číslo: 2882/04/23/Pe

Sledované období: duben

Rok: 2023

počet příloh: 1

Zhotovitel : PRAGIS a.s., Budovatelská 286, 190 15 Praha 9 - Satalice,

IČ : 41194861

DIČ : CZ41194861

Bankovní spojení: č.ú.

Raiffeisenbank a.s., Praha 4

Objednatel : STRABAG a.s., Doprav.stav, Dir.TC, Mosty, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČ : 60838744

DIČ : CZ60838744

SOD č.:

Název stavby: SO 201 most ev.č.322-005

Název fakturačního celku: štetovnicová stěna dočasná

Místo stavby: Týnec nad Labem

ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

Rozpočtové náklady fakturačního celku celkem - bez DPH				
číslo sl.	Název	od zahájení do konce předchozího měsíce	ve sledovaném měsíci	od zahájení do konce sledovaného měsíce (sl. 1+2)
a	b	1	2	3
1	Stavební práce dokončené (dílčí nebo konečné faktury)		125 700,00	125 700,00
2				0,00
3				0,00
4	CELKEM	0,00	125 700,00	125 700,00

PROHLÁŠENÍ

Strany prohlašují, že tímto dnem a tímto zápisem předává zhotovitel výše uvedené práce objednateli, a ten je přejímá za podmínek v tomto zápisu uvedených.

Dále strany prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokolu, odpovídá platné projektové dokumentaci a že ceny odpovídají cenám platným v den přejímky

Zodpovědný zástupce

za zhotovitele : Jméno: Luděk Petřík Podpis:..... Datum: 28.04.2023

za objednatele: Jméno: Ing.Miloš Vajda Podpis:..... Datum: 28.04.2023

V Praze dne: 28.duben 2023

Ok



SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK

PRAGIS a.s.
Budovatelská 286
190 15 Praha 9 - Satalice
IČ: 41194861
DIČ: CZ41194861
Pracoviště: U Tabulky 2455, Praha 9

za měsíc: duben

rok: 2023

č. holeritu:

70299-001

Název stavby:

SO 201 most ev.č.322-005

ke zjišť. prot. č.:

2882/04/23/Pe

Název stavebního obj.:

štetovnicová stěna dočasná

list číslo:

1

Místo stavby:

Týnec nad Labem

Pol. číslo	Text	měrná jednotka	Provedené množství		Kč za jednotku	Celkem Kč
			za období	od počátku		
	Za provedené práce vám účtujeme:					
1	Beraní pokus -postupné beraní v celé délce plánované štetovnicové stěny + odstavení/prostoj beraní soupravy	kpl	1		45 000,00	45 000,00
2	Vyhotovení dynamické penetrace	kpl	1,00		10 700,00	10 700,00
3	Vyhotovení realizační dokumentace, vč. TZ a statického výpočtu	kpl	1,00		30 000,00	30 000,00
4	Přeprava a mobilizace kapacit - na stavenišť	kpl	0,50		40 000,00	20 000,00
5	Přeprava kapacit - ze stavenišť	kpl	0,50		40 000,00	20 000,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
CELKEM bez DPH						125 700,00 Kč

Zhotovitel: PRAGIS a.s.
Budovatelská 286, Praha 9, 190 15

Datum:
28.04.2023

Jméno:
Luděk Petřík

Podpis:

Objednatel: STRABAG a.s., Doprav.stav, Dir.TC, Oblast Mosty
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Datum:
28.04.2023

Jméno:
Ing.M

Podpis:

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice
158 00 Praha 5

Adresa pro doručování elektronických faktur
vč. jejich příloh dle této objednávky:

Adresa pro doručování listinných faktur
vč. jejich příloh dle této objednávky:
STRABAG a.s., P.O.BOX 59, 253 01 Hostivice

Adresa pro doručování ostatní korespondence:
STRABAG a.s.,
odštěpný závod Praha, oblast MOSTY
Ústřední 423/62
102 00 Praha 10

STRABAG

Městský soud v Praze, sp.zn. 8 7634, IČO: 60838744, DIČ: CZ60838744

OBJEDNÁVKA č.:	2023/ZOHA/0028	ze dne:	5/12/2023	počet stran + příloh	2+1
Referenční kód:	RC-KST-CZ-841-ZOHA	(nutné uvádět na přední straně faktury)			
Dodavatel:	Pragis a.s. Budovatelská 286 190 15 Satelice	e-mail:			
		IČO:	41194861		
		DIČ:	CZ41194861		
		☒ plátce DPH			
Kontaktní osoba					
dodavatele:	p. Luděk Petřík	mob.:	tel.:		
E-mailová adresa pro vrácení faktur:					
Elektronické faktury, u kterých nebyl rozpoznán referenční kód, budou automaticky vráceny na e-mailovou adresu, ze které byla příslušná elektronická faktura odeslána.					
Objednávku potvrďte prosím e-mailem na adresu:					

Objednáváme u Vás:	Upřesňující informace:
☒ zboží ☐ služby ☐ práce ☐ dodávka+montáž	Termín provedení/dodací lhůta: provedeno
Poznámka: dle provedené práce	
☐ dle podmínek smlouvy č.:	Místo dodání: Týnec nad Labem
	Kontaktní osoby: Martin Průša Šimon Pertold
	Firemní kód/Nákladové středisko: 841/ZOHA

Podrobná specifikace: Náhrada smlouvy na základě neuskutečnění plnění

Předmět:	Int. kód:	Měrná jedn.:	Množství:	Jedn. cena:	Celk. cena:
Objednáváme u Vás:					
1. uznané náklady dle soupisu prací		kpl	1	125,700	125,700.00 Kč
2.					
3.					
4.					
5.					
Kvalitativní požadavky dle (ČSN, TKP, TP atd.): dle příslušných norem ČSN EN					
Všechny ceny jsou uvedeny v CZK bez platné sazby DPH				Celková max. cena objednávky:	125,700.00 Kč

Vyúčtování proběhne dle skutečně dodaného množství/výměru

Fakturace:	Splatnost (dní):	☐ SKONTO v % se splatností (dní):
☐ vždy za příslušný kalendářní měsíc jedna souhrnná faktura	45	
☒ jediná faktura za celou dodávku nebo za celé dílo		☐ je stanovena v Rámcové smlouvě, SoD nebo Protokolu o projednání nabídky
☐ jiná:		

Prodávající je povinen primárně vystavovat elektronické faktury.

Zádržné:
☐ 5% z částky každé faktury vč. DPH bude zadrženo do protokolárního předání všech prací, příp. protokolárního odstranění všech vad a nedodělků
☐ 5% z částky každé faktury vč. DPH bude zadrženo do konce záruční doby, po jejím skončení bude uvolněno na základě písemné žádosti

Záruční doba:	Délka:
☐ záruční doba se počítá od předání zboží nebo protokolárního předání prací	
☐ odpovídá záruční době, ke které je odběratel vázán svému investitorovi a počítá se proto od předání díla investitorovi odběratele	
☒ není stanovena, je stanovena zákonem nebo jde o službu, na kterou není díky její povaze záruka požadována	měsíců

Povinné přílohy faktur (kopie; všechny uvedené přílohy musí být potvrzeny oběma smluvními stranami):

☒ tato objednávka	☐ dodací list	☐ doklad o přepravě	☒ dělič soupis provedených prací	☒ doklad o nasazení mechanismu
☐ výkaz odpracovaných hodin + podrobný rozpis činnosti	☐ předávací protokol, příp. protokol o odstranění vad a nedodělků			

Povinná příloha objednávky:	☐ Cenová nabídka dodavatele	☐ Všeobecné přepravní podmínky	☐ Pravidla BOZP, PO a OŽP pro dodavatele společnosti STRABAG a.s.
	☐ Všeobecné smluvní podmínky pro nákup zboží	☐ Obchodní podmínky pro zhotovení stavby dle § 1751 občanského zákoníku	

Další smluvní ujednání:

V případě nepřiložení příloh faktur (viz. výše), může být toto důvodem k vrácení Vaší faktury! Fakturu prosíme vystavit a zaslat (vč. všech jejích výše uvedených příloh) na příslušnou e-mailovou (viz pokyny k zaslání elektronicky vystavené faktury níže), nebo korespondenční adresu pro doručování faktur viz. hlavička této objednávky. K jakýmkoliv fakturám doručeným na jinou adresu nebude brán zřetel, takové faktury nebudou považovány za doručené a nezačne běžet jejich splatnost. Na faktuře vždy uveďte číslo objednávky a referenční kód uvedený výše. Referenční kód musí být uvedený na libovolném místě první strany faktury, strojovým písmem (nikoliv dopsán ručně), ne malými písmeny, kurzívou ani tučně, v jednom řádku v zadaném formátu bez mezer (18 znaků) a nesmí být rozdělený žádnými dalšími znaky ani ničím protnut (rámečkem, razítkem, parafou apod.). Splátnost faktury plyne od jejího doručení na příslušnou e-mailovou, nebo korespondenční adresu pro doručování faktur uvedenou v hlavičce této objednávky. Faktura musí vždy splňovat náležitosti daňového dokladu podle českých právních předpisů platných a účinných v době vystavení faktury a další požadavky dle této objednávky a obchodních podmínek odběratele. Bez výše uvedených náležitostí a příloh nebude faktura považována za doručenou a nezačne běžet její splatnost. Pro zaslání faktury e-mailem musí být dodrženy následující podmínky: faktura bude pouze v nezašifrovaném PDF formátu nechráněném heslem; soubory ZIP nebo RAR nejsou povoleny. Každá faktura musí být zaslána zvlášť samostatným emailem. Přílohy k faktuře musí být součástí téhož PDF souboru, přičemž faktura musí být první stranou dokumentu. Velikost souboru nesmí překročit 15 MB. Pokud nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, automatizovaný proces email dále nepracuje, resp. bude vrácený odesílateli. Současně se musí dodržet požadavek, že elektronicky vystavená faktura nesmí být zaslána ještě jednou v papírové podobě.

Dodavatel se zavazuje, že nepostoupí, nezapočte ani nezastaví pohledávku vůči odběrateli třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu odběratele. Smlouva o postoupení nebo zastavení pohledávky uzavřená v rozporu s tímto ujednáním je neplatná.

Vzájemné právní vztahy z této objednávky mezi odběratelem a dodavatelem a další podrobnosti fakturace, týkající se dodávky dle této objednávky, se řídí:

- a) touto objednávkou a všeobecnými smluvními podmínkami pro nákup zboží, pokud jsou zaškrtnuty jako příloha této objednávky. V případě rozporu těchto dokumentů má přednost objednávka;
- b) touto objednávkou a rámcovou kupní smlouvou mezi společností STRABAG a.s. jako kupujícím/objednatelem a dodavatelem/prodávajícím, včetně jejích příloh a dodatků a všeobecných smluvních podmínek pro nákup zboží, pokud je taková smlouva mezi objednatelem a dodavatelem uzavřena.
- c) touto objednávkou a obchodními podmínkami pro zhotovení stavby, pokud jsou zaškrtnuty jako příloha této objednávky
- d) touto objednávkou a Všeobecnými přepravními podmínkami, pokud jsou zaškrtnuty jako příloha této objednávky

Od všech výrobců (materiálů) je dodavatel povinen dodat prohlášení o shodě, případně prohlášení o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, příslušného nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, a to včetně odpovídajících dodacích listů. V případě, že není přesně specifikován materiál, výrobek či kvalita objednávaných prací (tzn. kategorie, třídy kvality, výkon pevnosti, rozměry atd. z příslušných předpisů ČSN a případně TKP, TP MD ČR atd.) je dodavatel povinen prokazatelně odběratele upozornit na možné alternativy, a to před potvrzením objednávky.

Nedílnou součástí dodávky jsou veškeré doklady dokumentující kvalitu výrobku (materiálu) nebo díla (atesty, certifikáty, certifikáty systémů řízení výroby, průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky, technologické postupy, kontrolní zkušební plány, návod k použití apod.) a bez jejich předání odběrateli není dodávka považována za splněnou.

Pro případ nedodržení dohodnutých smluvních termínů dodání zboží či služeb dodavatelem, je dodavatel povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši % za každý den prodlení z ceny objednané a nedodané objednávky včetně DPH.

Pokud dodavatel umožní výkon nelegální práce ve smyslu ust. § 5 písm. e) bod 1 až 3 zák. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, je odběratel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takové zjištění porušení.

V případě, že by byla odběrateli v souvislosti s výkonem nelegální práce, kterou umožnil při výkonu své činnosti dodavatel, uložena správním orgánem pokuta podle § 140 odst. 4 zák. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, zavazuje se dodavatel tuto pokutu uhradit do 30 dnů poté, kdy bude k úhradě pokuty, odběratelem vyzván. Dále se dodavatel zavazuje hradit odběrateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč. Dodavatel se rovněž zavazuje uhradit odběrateli majetkovou újmu spočívající v poškození dobrého jména a omezení účasti na veřejných zakázkách z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1, písm. k) zák. č. 137/2006 o veřejných zakázkách.

Dodavatel souhlasí se zpracováním a shromažďováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, k administrativním účelům na dobu neurčitou. Tento souhlas může dodavatel kdykoliv písemnou formou odvolat.

Objedávku prosím potvrďte a zašlete zpět na naši e-mailovou adresu (viz. výše) a to nejpozději do dnů ode dne jejího přijetí. Bez tohoto písemného potvrzení objednávky nedojde k jejímu platnému uzavření. Pokud prodávající započne s předmětnými dodávkami podle této objednávky, stává se tato objednávka platnou kupní smlouvou/smlouvou o dílo i bez jejího podpisu.

V souladu s ust. § 1740 odst. 3, poslední věty zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se vylučuje přijetí objednávky s odchylkou nebo

Poznámky a další ujednání:

Za odběratele (podpis oprávněné osoby, razítko)	Za dodavatele objednávku přijímám (datum, podpis oprávněné osoby, razítko)

KROS 4

Základní

Nástroje

Tisk a export

Seznamy

Zobrazení

Pomocník

KD_STR_URS 2023 01

ZBV-2-SP-štetovnice - ZBV-II/322 Týnec nad Labem z

Pohled: Standardní pohled

1. verze - Nabídkový rozpočet [nabídka] (27. 4. 2023)

Rekapitulace	O	P	Úrov...	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Hmotnost celkem	Sut' celkem	Nh celkem	TD	Výběrové řízení	Dodavatel	Výrobce
HSV - Práce a dodávky HSV			1			D		HSV	Práce a dodávky HSV					1 255 523,85	2,281	11,681	1 125,994				
1 - Zemní práce			2			D		1	Zemní práce					58 275,50	0,050	9,447	140,293				
4 - Vodorovné konstrukce			3	oc	49	K	HSV	113107313	Odstranění podkladu z kameniva těženeho tl přes 200 do 300 mm strojné pl do 50 m2	m2	13,400	73,70	1,000	987,58	0,000	6,700	1,648	vlast.			
5 - Komunikace pozemní			3	oc	17	K	HSV	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	13,400	69,80	1,000	935,32	0,000	2,747	1,782	vlast.			
9 - Ostatní konstrukce a práce, bo...			3	oc	46	K	HSV	128611101	Dolamování na dně odkopávek a prokopávek v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7	m3	11,400	4 520,00	1,000	51 528,00	0,000	0,000	127,600	vlast.			
997 - Přesun sutě			3	oc	44	K	HSV	151102201	Zřízení příložného pažení stěn do 30 m2 výkopu hl do 4 m pro překopy inženýrských sítí	m2	22,000	170,00	1,000	3 740,00	0,050	0,000	6,292	vlast.			
998 - Přesun hmot			3	oc	45	K	HSV	151102211	Odstranění příložného pažení stěn do 30 m2 hl do 4 m při překopec inženýrských sítí	m2	22,000	49,30	1,000	1 084,60	0,000	0,000	2,970	vlast.			
			2			D		4	Vodorovné konstrukce					164 202,00	0,000	0,000	66,549				
			3	oc	47	K	HSV	457311118	Vyrovnávací nebo spádový beton C 30/37 včetně úpravy povrchu	m3	2,680	5 150,00	1,000	13 802,00	6,716	0,000	4,149	vlast.			
			3	oc	40	K	HSV	458311131	Filtrační vrstvy za opěrou z betonu drenážního hutněného po vrstvách	m3	40,000	3 760,00	1,000	150 400,00	96,509	0,000	62,400	vlast.			
			2			D		5	Komunikace pozemní					5 534,20	0,000	0,000	2,037				
			3	oc	50	K	HSV	564871016	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	13,400	413,00	1,000	5 534,20	9,246	0,000	2,037	vlast.			
			2			D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					800 933,49	2,231	2,234	700,343				
			3	oc	52	K	HSV	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,700	264,00	1,000	1 768,80	0,868	0,000	1,601	vlast.			
			3	pc	53	M	HSV	PSB.30020100	Chodníkový obrubník 1000x80x200 mm	kus	7,000	189,98	1,000	1 329,86	0,252			vlast.		Presbeton CZ	
			3	fc	18	K	HSV	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,700	264,00	1,000	1 768,80	0,942	0,000	1,568	vlast.			
			3	fc	25	K	HSV	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	40,000	1 890,00	1,000	75 600,00	0,030	0,084	22,400	vlast.			
			3	fc	26	K	HSV	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	38,400	5 470,00	1,000	210 048,00	0,107	2,150	99,840	vlast.			
			3	oc	27	K	HSV	977151911	Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stíněném prostoru	m	78,400	499,00	1,000	39 121,60	0,000	0,000	72,128	vlast.			
			3	oc	30	K	HSV	977211113	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl přes 350 do 420 mm	m	1,000	3 590,00	1,000	3 590,00	0,000	0,000	5,496	vlast.			
			3	oc	31	K	HSV	977211115	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl přes 520 do 680 mm	m	3,200	6 780,00	1,000	21 696,00	0,002	0,000	29,760	vlast.			
			3	oc	29	K	HSV	977211195	Příplatek k řezání stěnovou pilou ŽB kci průměru výztuže přes 16 mm	cm2	276,948	50,20	1,000	13 902,79	0,000	0,000	23,818	vlast.			
			3	fc	24	K	HSV	977212112	Řezání diamantovým lanem ŽB kci s výztuží průměru přes 16 mm	m2	66,427	5 950,00	1,000	395 240,65	0,029	0,000	382,620	vlast.			
			3	oc	28	K	HSV	977212191	Příplatek k řezání diamantovým lanem ŽB kci a zdiva za práci ve stíněném prostoru	m2	66,427	555,00	1,000	36 866,99	0,000	0,000	61,113	vlast.			
			2			D		997	Přesun sutě					177 902,13	0,000	0,000	164,775				
			3	oc	54	K	HSV	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	9,213	1 650,00	1,000	15 201,45	0,000	0,000	0,000	vlast.			
			3	oc	32	K	HSV	997211211	Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m	t	77,924	394,00	1,000	30 702,06	0,000	0,000	56,573	vlast.			
			3	oc	33	K	HSV	997211219	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy vybouraných hmot	t	77,924	53,50	1,000	4 168,93	0,000	0,000	7,870	vlast.			
			3	oc	36	K	HSV	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	77,924	501,00	1,000	39 039,92	0,000	0,000	38,962	vlast.			
			3	oc	37	K	HSV	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 168,860	37,20	1,000	43 481,59	0,000	0,000	9,351	vlast.			
			3	oc	38	K	HSV	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	77,924	516,00	1,000	40 208,78	0,000	0,000	49,716	vlast.			
			3	oc	41	K	HSV	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	9,213	252,00	1,000	2 321,68	0,000	0,000	1,059	vlast.			
			3	oc	42	K	HSV	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot	t	138,195	20,10	1,000	2 777,72	0,000	0,000	1,244	vlast.			
			2			D		998	Přesun hmot					48 676,53	0,000	0,000	51,998				
			3	oc	48	K	HSV	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	114,533	425,00	1,000	48 676,53	0,000	0,000	51,998	vlast.			

ŘEZNÝ PLÁN 1:55

+ 2x ŘEZ STĚNOVOU PILOU DL. 1600 mm, HL. 600 mm
+ 1x ŘEZ STĚNOVOU PILOU DL. 1000 mm, HL. 400 mm



- VRTY:

- | Objednatel: KSÚS Stř. kraje Obec: Týnec nad Labem | | Kraj: Středočeský | | | | | | |
|---|---|--|-------|--------|---------|-----|---------|------------|
| *Kace: | II/322 TÝNEC NAD LABEM, MOST EV. Č. 322-005 – OPRAVA V REŽIMU "VYPROJEKTU A POSTAV" VE SMĚSLU ŽLITÉ KNIHY FIDIC | <table border="1"> <tr> <th>Datum</th> <th>Stupeň</th> </tr> <tr> <td>11/2022</td> <td>RDS</td> </tr> <tr> <td>Suprava</td> <td>Č. přílohy</td> </tr> </table> | Datum | Stupeň | 11/2022 | RDS | Suprava | Č. přílohy |
| Datum | Stupeň | | | | | | | |
| 11/2022 | RDS | | | | | | | |
| Suprava | Č. přílohy | | | | | | | |
| Objekt: | SO 201 – MOST EV. Č. 322-005 PŘES LABE TVAR A OPRAVY OPĚRY 4 – ŘEZNÝ PLÁN | 202/4 | | | | | | |
| Příloha: | | | | | | | | |

STRABAG, a. s.
Ing. Ivan Balej
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

Č. j.: Px 4005/2023/LPr

Datum: 28. 7. 2023

Vyřizuje: Ing. Lukáš Procházka,

tel.:

e-mail:

Akce: II/322 Týnec nad Labem, Most ev.č. 322-05 – oprava v rež. „vyprojektuj a postav“ ve smyslu Žluté knihy FIDIC

Věc: Vyjádření projektanta č. 17

Hutnění úzkých oblastí za opěrou 4

Dne 27. 7. 2023 jsme zástupcem zhotovitele, Ing. Vajdou, byli seznámeni s nemožností strojního hutnění úzkých prostorů ve výkopu za opěrou 4. Úzké prostory vznikají v důsledku skalního výchozu. Typický případ zachycuje fotografie v příloze.

Souhlasíme s návrhem zhotovitele, aby úzké pásy výkopu za opěrou 4 do šířky cca 0.6 m byly vyplněny mezerovitým betonem. Použití mezerovitého betonu nevyžaduje hutnění.

S pozdravem

Ing. Lukáš Procházka

Přílohy:

- Fotografie typického skalního výchozu ve výkopu za rubem opěry 4, 27. 7. 2023

Na vědomí mailem:

•

IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu:

MONETA Money Bank, a.s., č. účtu

Sídlo: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník, IDDS: nrpt3sn

Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991

jednatel:

Ing. Václav Hvizdal

tel.

Ing. Petr Souček

tel.

Ing. Martin Havlík

tel.

tel.:

e-mail:





CEMEX Czech Republic, s.r.o.
Laurinova 2800/4, 155 00 Praha - Stodůlky
IČ: 27892638, DIČ: CZ27892638
Zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 124693

DODACÍ LIST N350R772302044

Betonárna: Betonárna Čáslav (N350)



Datum (DUZP): 08 09 2023 Čas vystavení DL: 08:26 Obchodník / Telefon: Zdeněk Churánek / 502 746 366 Číslo objednávky: 1020300007 / DL SAP 1020300063 Číslo smlouvy:	Kupující: STRABAG a.s. Bedřichova 802/4 155 00 Praha 5 - Jinonice IČ: 60838144 DIČ: CZ60838144 ID SAP zákazníka: 50085701
Stavba: most Týnec n. Labem/20/STRABAG (81786552) Pásmo: 0	

Produkt: MC88,S1 Receptura: N350-MCB-Q-X0-008-28-72-F-S1-0-S-007-011 Příměsi:	Dmax*: 22 mm Druh cementu: CEM III/A-M(S-V) 42,5 R Procházka Přísady:	Množství: 5,000 m3 Obsah chloridů: 0,4
---	---	---

Vyráběné zboží je ve shodě s požadavky ČSN 73 6124-2 Mezerovský beton	Datum a čas naplnění míchačky: 08 09 2023 08:26	Obsah vzduchu (%):
Prohlášení o shodě je vystaveno na základě certifikátu vydaného	Doba zpracovatelnosti (min): 90	Teplota prostředí (°C): 22,0

Druh plnění	Množstevní jednotka	Kč/MJ	Množství	DPH	%	Celkem Kč
Environmentální příspěvek	m3		5 000			
Základ DPH:				DPH:	Celkem s DPH:	
Zaokrouhlení:						

Hmotnost: 9500 kg CZ, F11

RZ: 316 2158 Řidič: Benda Podpis:	Příjezd (hh:mm): Konec vykládky (hh:mm): Čerpáno: m3 Přivezeno zpět: m3 Reálná vzdálenost: km	Začátek vykládky (hh:mm): Zdržné od příjezdu (po 1/4 hod.):
---	---	--

Místo přejímky zboží:

Převzetím zboží a podpisem tohoto dodacího listu dochází mezi kupujícím a prodávajícím k uzavření smlouvy. Jejich součástí jsou Všeobecné prodejní a dodací podmínky prodávajícího, které jsou uvedeny na druhé straně tohoto dodacího listu. Osoba podepsaná na tomto dodacím listu jako kupující/pověřená osoba, která převzala zboží, prohlašuje, že je osobou pověřenou kupujícím k uzavření smlouvy a převzetí zboží.

Vystavil: Miroslav Václavík	Přidáno: Kupující / pověřená osoba: Miroslav Václavík
	kg přísady
	kg vody na přání zákazníka
	Podpis:
	Přidáním vody zaniká odpovědnost prodávajícího za jakost a vady zboží.

*Druha - Maximální jmenovitá horní míra frakce kamene v m3/m3

Výrobek obsahuje cement, nutno zabránit styku s kůží a očima. Zpracovávejte v rukavicích a v ochranném oděvu, v případě potřeby použijte brýle nebo šilt.





CEMEX Czech Republic, s.r.o.
Laurinova 2800/4, 155 00 Praha - Stodůlky
IČ: 27892638, DIČ: CZ27892638
Zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 124693

DODACÍ LIST N350R772302049

Betonárna: Betonárna Časlav (N350)



Datum (DUZP): 08.09.2023 Čas vystavení DL: 09:58 Obchodník / Telefon: Zdeněk Churánek / 002 745 366 Číslo objednávky: 1020300907 / DL SAP 1020304528 Číslo smlouvy:	Kupující: STRABAG a.s. Kacinskova 912/4 155 00 Praha 5 - Jinonice IČ: 60638744 DIČ: CZ60638744 ID SAP zákazníka: 50985781
Stavba: most Týnec n. Labem/ŽV/STRABAG (01766052) Písmo: a	

Produkt: MC88.S1 Receptura: N350-MC88-C-X0-006-22-22-F-81-0-5-007-01 Příměs:	Dmax*: 22 mm Druh cementu: CEM II/A-M(8-V) 42,5 R Pracechovice Přísady:	Množství: 5.000 m3 Obsah chloridů: 0,4
--	---	---

Vyráběné zboží je ve shodě s požadavky ČSN 73 8124-2 Měteřovity betonu	Datum a čas naplnění míchačky: 08.09.2023 10:04	Obsah vzduchu (%):
Prohlášení o shodě je vystaveno na základě certifikátu vydaného	Doba zpracovatelnosti (min): 90	Teplota prostředí (°C): 22,0

Druh plnění	Množstevní jednotka	Kč/MJ	Množství	DPH	%	Celkem Kč
Environmentální příspěvek	m3		5.000			
Základ DPH:				DPH:		Celkem s DPH:
Zaokrouhlení:						

Hmotnost: 9500 Kg C2, F11

RZ: 318 2158 Řidič: Benda Podpis:	Příjezd (hh:mm): Konec vykládky (hh:mm): Čerpáno: m³ Přivezeno zpět: m³ Reálná vzdálenost: km	Začátek vykládky (hh:mm): Zdržné od příjezdu (po 1/4 hod.):
---	---	--

Místo přejímky zboží:

Převzetím zboží a podpisem tohoto dodacího listu dochází mezi kupujícím a prodávajícím k uzavření smlouvy, jejíž součástí jsou Všeobecné prodejní a dodací podmínky prodávajícího, které jsou uvedeny na druhé straně tohoto dodacího listu. Osoba podepsaná na tomto dodacím listu jako kupující/pověřená osoba, která převzala zboží, prohlašuje, že je osobou pověřenou kupujícím k uzavření smlouvy a převzetí zboží.

Přidáno: Kupující /pověřená osoba: HODKOVTA ETIMM

kg přísady

kg vody na přání zákazníka

Podpis:

Přidáním vody zaniká odpovědnost prodávajícího za jakost a vadu zboží.

*Dmax = Maximální množství horní mez frakce kameniva v milimetrech

Výrobek obsahuje cement, nutno zabránit styku s kůží a očima. Zpracovávejte v rukavicích a v ochranném oděvu, v případě potřeby použijte brýle nebo šátek.



CEMEX Czech Republic, s.r.o.
Laurinova 2800/4, 155 00 Praha - Stodůlky
IČ: 27892638, DIČ: CZ27892638
Zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 124693

DODACÍ LIST N350R772302052

Betonárna: Betonárna Čáslav (N350)



Datum (DUZP): 08.08.2023 Čas vystavení DL: 11:20 Obchodník / Telefon: Zdeněk Churenek / 802 796 366 Číslo objednávky: 1025300907 / CL.BAP 1020307626 Číslo smlouvy:	Kupující: STRABAG a.s. Kadřkova 98264 150 06 Praha 5 - Jinonice IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744 ID SAP zákazníka: 50085781
Stavba: most Týnec n. Labem/219/STRABAG (51785052) Pásmo: 0	

Produkt: MCB2.S1 Receptura: N350-MCB-O-X0-008-28-22-F-S1-0-S-007-01 Příměsi:	Dmax*: 22 mm Druh cementu: CEM III/A-M(S-V) 42,5 R Prachovice Přísady:	Množství: 5.000 m3 Obsah chloridů: 0,4 Obsah vzduchu (%): Teplota prostředí (°C): 22,0
--	--	---

Vyráběné zboží je ve shodě s požadavky ČSN 73 8124-2 Mezerovity betonu	Datum a čas naplnění míchačky: 08.08.2023 11:23	Obsah vzduchu (%):
Prohlášení o shodě je vystaveno na základě certifikátu vydaného	Doba zpracovatelnosti (min): 90	Teplota prostředí (°C): 22,0

Druh plnění	Množstevní jednotka	Kč/MJ	Množství	DPH	%	Celkem Kč
Environmentální příspěvek	m3		5 000			
Základ DPH:			DPH:		Celkem s DPH:	
Zaokrouhlení:						

Hmotnost: 9500 kg CZ, F11

RZ: 310 2150 Řidič: Benda Podpis:	Příjezd (hh:mm): Konec vykládky (hh:mm): Čerpáno: m3 Přívezeno zpět: m3 Reálná vzdálenost: km	Začátek vykládky (hh:mm): Zdržné od příjezdu (po 1/4 hod.):
---	---	--

Místo přejímky zboží:

Převzetím zboží a podpisem tohoto dodacího listu dochází mezi kupujícím a prodávajícím k uzavření smlouvy, jejíž součástí jsou Všeobecné prodejní a dodací podmínky prodávajícího, které jsou uvedeny na druhé straně tohoto dodacího listu. Osoba podepsaná na tomto dodacím listu jako kupující/pověřená osoba, která převzala zboží, prohlašuje, že je osobou pověřenou kupujícím k uzavření smlouvy a převzetí zboží.

Přidáno: kg přísady kg vody na přání zákazníka Přidáním vody zaniká odpovědnost prodávajícího za jakost a vady zboží.	Kupující /pověřená osoba: Podpis:
--	--------------------------------------

*Dmax - Maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva v milimetrech

Výrobek obsahuje cement, nutno zabránit styku s kůží a očima. Zpracovávejte v rukavicích a v ochranném oděvu, v případě potřeby použijte brýle nebo štít.

2864790



CEMEX Czech Republic, s.r.o.
Laurinova 2800/4, 155 00 Praha - Stodůlky
IČ: 27892638, DIČ: CZ27892638
Zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 124693

DODACÍ LIST N350R772302058

Betonárna: Betonárna Česlav (N350)



Datum (DUZP): 08.09.2023 Čas vystavení DL: 13:24 Obchodník / Telefon: Zdeněk Churánek / 602 796 366 Číslo objednávky: 1020300907 / DL SAP 1020311593 Číslo smlouvy:	Kupující: STRABAG a.s. Radlickova 982/4 158 00 Praha 5 - Jinonice IČ: 60836744 DIČ: CZ60836744 ID SAP zákazníka: 50085701
Stavba: most Týnec n. Labem/2B/STRABAG (B1/66052) Pásmo: 0	

Produkt: MCB8,51 Receptura: N350-MCB-O-XD-008-2B-23-F-S1-U-5-007-01 Příměsi:	Dmax*: 22 mm Druh cementu: CEM II/A-M(5-V) 42,5 R Prachovice Příklady:	Množství: 5 000 m3 Obsah chloridů: 0,4
--	--	---

Vyráběné zboží je ve shodě s požadavky ČSN 73 8124-2 Mezerovity beton Prohlášení o shodě je vystaveno na základě certifikátu vydaného	Datum a čas naplnění míchačky: 08.09.2023 13:29 Doba zpracovatelnosti (min): 90	Obsah vzduchu (%): Teplota prostředí (°C): 22,0
--	--	--

Druh plnění	Množstevní jednotka	Kč/MJ	Množství	DPH	%	Celkem Kč
Environmentální příspěvek	m3		5 000			
Základ DPH: DPH:				Celkem s DPH:		
Zaokrouhlení:						

Hmotnost: 8500 Kg CZ, F1.1

RZ: 388 2158 Řidič: Benda Podpis:	Příjezd (hh:mm): Konec vykládky (hh:mm): Čerpáno: m3 Přivezeno zpět: m3 Reálná vzdálenost: km	Začátek vykládky (hh:mm): Zdržné od příjezdu (po 1/4 hod.):
---	---	--

Místo přejímky zboží:


Převzetím zboží a podpisem tohoto dodacího listu dochází mezi kupujícím a prodávajícím k uzavření smlouvy. Jejich součástí jsou Všeobecné prodejní a dodací podmínky prodávajícího, které jsou uvedeny na druhé straně tohoto dodacího listu. Osoba podepsaná na tomto dodacím listu jako kupující/pověřená osoba, která převzala zboží, prohlašuje, že je osobou pověřenou kupujícím k uzavření smlouvy a převzetí zboží.

Přidáno: kg přísady kg vody na přání zákazníka Přidáním vody zaniká odpovědnost prodávajícího za jakost a vady zboží.	Kupující / pověřená osoba: Podpis:
--	---------------------------------------

*Dmax = Maximální jmenovitá horní mez frakce kamene v milimetrech

2864796

Výrobek obsahuje cement, nutno zabránit styku s kůží a očima. Zpracovávejte v rukavicích a v ochranném oděvu, v případě potřeby použijte brýle nebo štít.



Betonárna:

Datum (DUZP):	11.08.2023	Kupující:	
Čas vystavení DL:	08:29		
Obchodník / Telefon:	Zdeněk Churanek / 602 798 366		
Číslo objednávky:	102030090 / / DL SAP 1020301055		
Číslo smlouvy:			
Stavba:	MUSLÍK ZBYTKY POUŽITÝCH MATERIÁLŮ A PRÁCEV PŘI VYBUDOVÁNÍ KAPALINOTRANSPOZNÍHO TRYSKOVÉHO STROJE PRO OBRABOVÁNÍ DŘEVNIN	IČ:	151111111
Pásmo:	01	DIČ:	CZ0000000000
		ID SAP zákaznika:	1020301055

Produkt:	MC88,S1	Dmax*:	37 mm	Množství:	5 000 m ³
Receptura:	0,40 kg / 1 m ³ (0,40 kg / 1 m ³)		Druh cementu:	Obsah chloridů:	
Příměsi:			Přísady:		

Vyráběné zboží je ve shodě s požadavky	Datum a čas naplnění měřičky:	Obsah vzduchu (%):
Prohlášení o shodě je vystaveno na základě certifikátu vydaného	Doba zpracovatelnosti (min):	Teplota prostředí (°C):

Druh plnění	Množstevní jednotka	Kč/MJ	Množství	DPH	%	Celkem Kč
Základ DPH:				DPH:		
Zaokrouhlení:				Celkem s DPH:		

RZ: 15N 224 Řidič: Pokorný Podpis:	Příjezd (hh:mm):		Začátek vykládky (hh:mm):	
	Konec vykládky (hh:mm):		Zdržné od příjezdu (po 1/4 hod.):	
	Čerpáno: m ³	Přivezeno zpět: m ³		Reálná vzdálenost: km

Místo převzetí zboží:

Převzetím zboží a podpisem tohoto dodacího listu dochází mezi kupujícím a prodávajícím k uzavření smlouvy, jejíž součástí jsou Všeobecné prodejní a dodací podmínky prodávajícího, které jsou uvedeny na druhé straně tohoto dodacího listu.
Osoba podepsaná na tomto dodacím listu jako kupující/pověřená osoba, která převzala zboží, prohlašuje, že je osobou pověřenou kupujícím k uzavření smlouvy a převzetí zboží.

Přidáno:	Kupující /pověřená osoba:
kg přísady	
kg vody na přání zákazníka	Podpis:
Přidáním vody zaniká odpovědnost prodávajícího za jakost a vady zboží	

D_{max} = Maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva v milimetrech

Výrobek obsahuje cement, nutno zabránit styku s kůží a očima. Zpracovávejte v rukavicích a v ochranném oděvu, v případě potřeby použijte brýle nebo štít.



Betonárna: Betonárna Csérv (4350)



Datum (DUZP): 09.09.2023 Čas vystavení DL: 09:57 Obchodník / Telefon: Zdeněk Churánek / 802 796 366 Číslo objednávky: 1020300907 / DL SAP 1020304527 Číslo smlouvy:	Kupující: STRABAG a.s. Kečárkova 982/4 158 00 Praha 5 - Jinonice
Stavba: most Týnec n. Labem/26/STRABAG (81/66052) Pásmo: 0	IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744 ID SAP zákazníka: 50085781

Produkt:	MCB8,S1	Dmax:	22 mm	Množství:	5 000 m3
Receptura:	N350-MCB-O-X0-008-28-22-F-S1-0-6-007-01	Druh cementu:	CEM II/A-M(G-V) 42,5 R Pro	Obsah chloridů:	0 d
Příměsi:		Přísady:			

Vyráběné zboží je ve shodě s požadavky ČSN 73 6124-2 Mazerový beton	Datum a čas naplnění měřičky: 09.09.2023 09:51	Obsah vzduchu (%):
Prohlášení o shodě je vystaveno na základě certifikátu vydaného	Doba zpracovatelnosti (min): 90	Teplota prostředí (°C): 22,0

Druh plnění	Množstevní jednotka	Kč/MJ	Množství	DPH	%	Celkem Kč
Environmentální příspěvek	m3		5 000			
Základ DPH:				DPH:		Celkem s DPH:
Zaokrouhlení:						

Hmotnost	9500 Kg
CZ, F11	

RZ: 060 2220 Řidič: Pousoňny Podpis: _____	Příjezd (hh:mm):		Začátek vykládky (hh:mm):	
	Konec vykládky (hh:mm):		Zdržné od příjezdu (po 1/4 hod.):	
	Čerpáno: _____ m ³	Přivezeno zpět: _____ m ³	Reálná vzdálenost: _____ km	

Místo přejímky zboží:

Převzetím zboží a podpisem tohoto dodacího listu dochází mezi kupujícím a prodávajícím k uzavření smlouvy, jejíž součástí jsou Všeobecné prodejní a dodací podmínky prodávajícího, které jsou uvedeny na druhé straně tohoto dodacího listu. Osoba podepsaná na tomto dodacím listu jako kupující/pověřená osoba, která převzala zboží, prohlašuje, že je osobou pověřenou kupujícím k uzavření smlouvy a převzetí zboží.

Včetně:	Přidáno:	Kupující / pověřená osoba:
	kg přísady	
	kg vody na práni zákazníka	Podpis:
Přidáním vody zaniká odpovědnost prodávajícího za jakost a vady zboží.		

*D_{max} = Maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva v milimetrech

2864786

Výrobek obsahuje cement, nutno zabránit styku s kůží a očima. Zpracovávejte v rukavicích a v ochranném oděvu, v případě potřeby použijte brýle nebo štít.

Betonárna: Betonárna Čáslav (N350)



Datum (DUZP): 08.09.2023	Kupující: STRABAG a.s.
Čas vystavení DL: 11.11	Kačírkova 982/4
Obchodník / Telefon: Zdeněk Churánek / 602 796 366	158 00 Praha 5 - Jinonice
Číslo objednávky: 1020300807 / DL SAP 1020307367	IČ: 60838744
Číslo smlouvy:	DIČ: CZ60838744
Stavba: most Týnec n. Labem/26/5 STRABAG (B1760052)	ID SAP zákazníka: 50085781
Pásmo: D	

Produkt: MCB0,81	Dmax*: 22 mm	Množství: 5 000 m ³
Receptura: N350-MCB-O-XU-008-28-22-F-61-0-8-007 01	Druh cementu: CEM II/A-M(S-V) 42,5 R PTH	Obsah chloridů: 0,4
Příměsi:	Přísady:	

Vyráběné zboží je ve shodě s požadavky ČSN 73 8124-2 Mrazemýtlý beton	Datum a čas naplnění mišičky: 08.09.2023 11.11	Obsah vzduchu (%):
Prohlášení o shodě je vystaveno na základě certifikátu vydaného	Doba zpracovatelnosti (min): 90	Teplota prostředí (°C): 22,0

Druh plnění	Množstevní jednotka	Kč/MJ	Množství	DPH	%	Celkem Kč
Environmentální příplatek	m ³		5 000			
Základ DPH:				DPH:	Celkem s DPH:	
Zaokrouhlení:						

Hmotnost: 9500 Kg
CZ, F.1.1

RZ: 8s5 2220	Příjezd (hh:mm):	Začátek vykládky (hh:mm):
Řidič: Pokorný JIŘÍ KOVÁŘ PÍSEME	Konec vykládky (hh:mm):	Zdržné od příjezdu (po 1/4 hod.):
Podpis:	Čerpáno: m ³	Přivezeno zpět: m ³
		Reálná vzdálenost: km

Místo převjímky zboží:

Převzetím zboží a podpisem tohoto dodacího listu dochází mezi kupujícím a prodávajícím k uzavření smlouvy, jejíž součástí jsou Všeobecné prodejní a dodací podmínky prodávajícího, které jsou uvedeny na druhé straně tohoto dodacího listu. Osoba podepsaná na tomto dodacím listu jako kupující/pověřená osoba, která převzala zboží, prohlašuje, že je osobou pověřenou kupujícím k uzavření smlouvy a převzetí zboží.

Vystavil: JIŘÍ KOVÁŘ PÍSEME	Přidáno:	Kupující / pověřená osoba: JIŘÍ KOVÁŘ PÍSEME
	kg přísady	
	kg vody na přání zákazníka	Podpis:
	Přidáním vody zaniká odpovědnost prodávajícího za jakost a vady zboží.	

*Dmax = Maximální jmenovitá horní mez frakce kaménka v milimetrech

2864789

Výrobek obsahuje cement, nutno zabránit styku s kůží a očima. Zpracovávejte v rukavicích a v ochranném oděvu, v případě potřeby použijte brýle nebo štít.



CEMEX Czech Republic, s.r.o.
Laurinova 2800/4, 155 00 Praha - Stodůlky
IČ: 27892638, DIČ: CZ27892638
Zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 124693

DODACÍ LIST N350R772302057

Betonárna: Betonárna Čáslav (N350)



Datum (DUZP): 08.08.2023 Čas vystavení DL: 13:10 Obchodník / Telefon: Zdeněk Churánek / 802 796 366 Číslo objednávky: 1020300907 / DL.SAP 1020311303 Číslo smlouvy:	Kupující: STRABAG s.r.o. Kočárkova 982/4 158 00 Praha 5 - Jinonice IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744 ID SAP zákazníka: 50085701
Stavba: most Týnec n. Labem/28/STRABAG (81768052) Pásma: 0	

Produkt: MCB8;S1 Receptura: N350-MCB-O-X0-008-28-22-F-61-0-b-007-01 Příměsí:	Dmax*: 22 mm Druh cementu: CEM II/A-M(6-V) 42,5 R Prachovice Přísady:	Množství: 5,000 m3 Obsah chloridů: 0,4 Obsah vzduchu (%): Teplota prostředí (°C): 22,0
--	---	---

Vyráběné zboží je ve shodě s požadavky ČSN 73 8124-2 Mezery v betonu Prohlášení o shodě je vystaveno na základě certifikátu vydaného	Datum a čas naplnění míchačky: 08.08.2023 13:20 Doba zpracovatelnosti (min): 90	Obsah vzduchu (%): Teplota prostředí (°C): 22,0
---	--	--

Druh plnění	Množstevní jednotka	Kč/MJ	Množství	DPH	%	Celkem Kč
Environmentální příplatek	m3		5 000			
Základ DPH:				DPH:		Celkem s DPH:
Zaokrouhlení:						

Hmotnost: 9500 Kg CZ, F.1.1

RZ: 850 2220 Řidič: POKORNY Podpis:	Příjezd (hh:mm): Konec vykládky (hh:mm): Čerpáno: m3 Přivezeno zpět: m3 Reálná vzdálenost: km	Začátek vykládky (hh:mm): Zdržné od příjezdu (po 1/4 hod.):
---	---	--

Místo převzetí zboží:

Převzetím zboží a podpisem tohoto dodacího listu dochází mezi kupujícím a prodávajícím k uzavření smlouvy, jejíž součástí jsou Všeobecné prodejní a dodací podmínky prodávajícího, které jsou uvedeny na druhé straně tohoto dodacího listu. Osoba podepsaná na tomto dodacím listu jako kupující/pověřená osoba, která převzala zboží, prohlašuje, že je osobou pověřenou kupujícím k uzavření smlouvy a převzetí zboží.

Přidáno: kg přísady kg vody na přání zákazníka Podpis:	Kupující / pověřená osoba: Podpis:
Přidáním vody zaniká odpovědnost prodávajícího za jakost a vadu zboží.	

*Druha = Maximální jmenovitá horní mez frakce kameňka v milimetrech

Výrobek obsahuje cement, nutno zabránit styku s kůží a očima. Zpracovávejte v rukavicích a v ochranném oděvu, v případě potřeby použijte brýle nebo šít.



8-112
7:00-18:00

7-112
7:00-18:00

Datum: 24.04.2023

Den týdne:

Pracovní doba: 7:00-18:00
Pracovní (jména a příjmení): THP: PERICOLD, PRŮSA

SUBD: VLASTIMIL NOVÁK ZD 2x
DOUVES TRADE 6x
PRAGIS 2x

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní podmínky: Kvalita práce; Válcování AUTOMATIL 6x2, ELEKTROCENTRÁLA;
Pracovní síťová nástroje

Pracovní podmínky: LEŠENÍ ŽELE

Pracovní podmínky: provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- PROVÁDĚNÍ VÝKOPU V OP4
- DOČISTOVÁNÍ KCE PO DEMOLICI ŽEH
- STAVBA VÁLKY PRO PĚŠÍ
- KONTROLA STAVEBNÍ
- VYHODNĚNÍ PRACÍ FIRMY PRAGIS - DOPRAVA MATERIÁLŮ

Podpis zástupce inve

LAVK

Podpis stavbyvedoucího: PR

**II/322 Týnec nad Labem, most ev. č. 322-005 –
oprava v režimu „vyprojektuj a postav“ ve smyslu
Žluté knihy FIDIC
KD 20**

Datum: 01/12/2023
Místo: Zařízení staveniště,
Přítomni: dle přiložené presenční listiny

Úvod:

Stavba byla zahájena předáním staveniště dne 15.02.2023.

Zhotovitel přítomné seznámil se stavem a postupem prací na přípravě stavby a plánovanými pracemi na následující období.

1. Dopravně inženýrské opatření Vydáno rozhodnutí o DIO a instalováno dne 11.04.2023. Po dokončení vozovky na mostě a předpolích instalováno nové DIO dle stanovení místní úpravy. Po demontáži rampy pro chodce bude pohyb chodců převeden na chodník na levé straně mostu k přechodu pro chodce nad OP 02. Bylo vydáno opět nově stanovení místní úpravy.

Bylo vydáno nové stanovení místní úpravy dopravního značení na celou oblast stavby mostu i křižovatkou za mostem u nádraží.

VDZ bude provedeno barvou bílou. Konečné VDZ bude provedeno v plastu za příznivých klimatických podmínek po skončení zimního období.

Byla schválena technologie odstranění stávajícího VDZ, a to odstranění vodním paprskem. Toto řešení zajistí minimální porušení celistvosti živičného povrchu vozovky. Bylo provedeno Odstranění stávajícího VDZ. Vzhledem ke klimatickým podmínkám byly práce na novém VDZ pozastaveny.

2. RDS

- Po zapracování připomínek byla vydána RDS v papírové formě ve 4 vyhotoveních. Každá volná příloha RDS byla ověřena podpisy investora, TDI, zhotovitele a zpracovatele projektu.
- Pare č. 1 obdržel investor, č. 2 TDI, č.3 stavba a č 4 zhotovitel.
- Zhotovitel doplní schválené změny v řešení stavebních konstrukcí ve formě změnových výkresů do RDS. Jedná se o úpravu předpolí OP 1 a přechodové oblasti dále řešení závěrných zdí apod.

3. Technologické předpisy:

- Zhotovitel vede Laboratorní deník, který je aktualizován vždy po provedených zkouškách dle KZP a rozeslán elektronicky.
- Součástí TePř je i KZP.
- Je vedena tabulka průběhu vydaných a schválených TePř. Údaje budou pravidelně aktualizovány dle potřeby stavby bude součástí zápisu z KD stavby. Tabulka bude připojena k zápisu vždy po aktualizaci.
- V současné době zhotovitele provádí sumarizaci dokladů včetně LD a schválených TePř pro Závěrečnou zprávu zhotovitele.

4. Zařízení staveniště:

- Zhotovitel zajistil pro potřeby TDS, potřeby stavbyvedoucích a uložení dokumentace stavby kancelář se základním vybavením s trvalý přístupem pro pracovníky TDS. V těchto prostorách se budou konat i KD stavby – trvá po celou dobu stavby.

5. Zpráva o postupu prací

- Bylo provedeno odstranění rampy pro pěší. Provoz pěší je veden po levém chodníku k dočasnému přechodu pro chodce, dále veden po pravém chodníku k přechodu pro chodce u nádraží.
- Dokončeno napojení chodníků na začátku úseku na levé i pravé straně.

6. Výhled práce na další období

- Napojení chodníku na konci úseku pravá strana na stávající chodník. Bylo schváleno provedení z železobetonu se striáží ve stejné formě jako chodník na mostě. Zábradlí je ve výrobě.
- Ostatní práce byly z důvodů nepříznivých klimatických podmínek pozastaveny.

7. BOZP

- Koordinátor BOZP bude provádět kontroly na stavbě nezávisle na termínech KD a bude pořizovat vlastní zápisy v knize KOO BOZP případně do SD. Zhotovitel zajistí vyvěšení ohlášení OIP o zahájení prací a tabulky **STAVBA POVOLENA. Trvale**.
- KOO BOZP upozorňuje na povinnost zajistit volné okraje konstrukcí před nebezpečím pádu osob. Jedná se zejména o okraje železobetonových konstrukcí v místě MZ na obou koncích mostu **trvale**
- Nutno zajistit ochranu pracovníků před pádem z výšky při pracích na závěrných zdech – platí i pro úpravy na opěrných zdech bednění vyrovnávacího betonu.
- V době spuštění pěšího provozu na chodníku na levé straně mostu bude provedeno dřevěná zábrana ve vstupu na schodiště

8. Úkoly na další období:

- V průběhu stavby bude elektronicky zhotovitel předkládat týdenní plány práce

nejpozději do pátku předchozího týdne. TDI požaduje úpravu Týdenních plánů tak, aby bylo zřejmé, který technik je v daný den přítomen na stavbě. Obsah Plánu musí odpovídat skutečným plánovaným pracím. Slouží mj. pro plánování kontrol TDI a KOOBOZP a povolování dalších prací a kontrole konstrukcí, které budou zakryty. **Trvale**

- Pravidelně spolu s předkláním dokladů o objemu provedených prací zhotovitel rozešle TDI a zadavateli měsíční Zprávu o postupu prací. Oba dokumenty elektronicky a Zprávu jeden výtisk v papírové formě. **Trvale**
- TDI požaduje úpravu zápisů ve SD. Současné zápisy jsou nedostatečné a nesplňují parametry dle stavebního zákona a prováděcích vyhlášek. SD je základní dokument stavby a je třeba k zápisům takto přistupovat. **Trvale**
- TDI upozorňuje, že je bezpodmínečně nutné stavební a montážní práce provádět dle schválených TePř i v části BOZP a OŽP viz zápisy z kontrol KOO BOZP a TDI.
- TDI požaduje provádět zápisy do SD o všech záležitostech týkající se stavby včetně zjištění neočekávaných skutečností na stavbě i místním šetření, které se těchto situací týkají s odvoláním na dokumenty spojené s těmito skutečnostmi.
- Zhotovitel připraví návrh úpravy zábradlí v části předpolí směrem k nemovitosti p. Vejdělka – zakrytí z vnější strany od zábradelního madla k povrchu římsy. **Schválen řešení – Splněno.**

9. Různé

- Úkol pro zhotovitele: před zahájením všech prací na mostě, které mohou ovlivnit pozemek a nemovitost pana Vejdělka zhotovitel telefonicky, nebo e-mailem informuje o chystaných pracích majitele předmětné nemovitosti _____ telefon +420 773 203 411 (v kopii i TDI) **Trvale pod dobu stavby**
- Před opravou sítí provede zhotovitel očištění OK od holubích exkrementů.
- Zhotovitel zajistí opravu otvorů v ochranných sítích proti holubům po odstranění táhel zavěšeného lešení.
- Vzhledem ke kolizi polohy schodiště na levé straně mostu u nemovitosti p. Vejdělka a stávající rozvodné skříni nelze zábradlí kotvit ze strany schodišťového ramene investor i TDI souhlasí se změnou kotvení zábradlí shora na schodišťových stupních. Toto řešení odpovídá i schválené RDS. Stejným způsobem bude řešeno i zábradlí na pravé straně mostu.
- Podesta schodiště ze strany od p. Vejdělka bude rozšířena o stávající betonový blok.
- Povrch podesty ze strany od nemovitosti p. Šindeláře bude tvarována tak, aby navazovala na povrch římsy předpolí, který je ve spádu cca 2% a povrch posledního stupně schodiště, který vodorovný.
- Investor upozorňuje, že předložení daňových dokladů za 11 a 12 měsíc 2023 je nejpozději do 07. 12. 2023
- Dne 07.12.23 bude zahájena 1. HMP provádí PONTEx.
- Dne 12.12.23 bude zahájena přejímka celého díla.
- Zhotovitel předloží koncept Závěrečné zprávy zhotovitele ke kontrole vše

v elektronické podobě.

- TDI upozorňuje zhotovitele na nutnost zajištění kladného vyjádření Přístavů ke konečné úpravě pozemku vlevo u OP 04
- TDI projedná termín kolaudace před koncem ledna 2024. Vhodné na termín předposlední týden v lednu. Projednáno dohoda s úřadem je v týdnu 23.1. – 26.1.2024. Bude upřesněno v prvním týdnu ledna 2024

10. Změny během výstavby

- K oznámením o nepředvídatelných fyzikálních podmínek nutno předkládat i výstupy z místního šetření a případnou fotodokumentaci. Tyto podklady jsou nutné pro vyjádření TDI k uváděným skutečnostem pro zadavatele stavby. Veškerá tato zjištění se musí objevit i v zápisech ve SD s odkazy na související dokumenty. Tato dokumentace je podkladem ke schválení případných ZBV. **Platí trvale.**
- Bez zápisů o zjištění nepředvídatelných fyzikálních podmínek ve stavebním deníku a výsledcích případných místních šetření za přítomnosti TDI a specialistů nebudou pro schválení ZBV dostatečné podklady a bude obtížné schválit tato ZBV.
- ZBV 01 odsouhlaseno a podepsáno zodpovědnými osobami. Chybí podpisy statutárních osob zhotovitele a investora. Dokončeno bude fakturováno v tomto roce.
- ZBV 02 v režimu podpisu

11. Další kontrolní den:

- Termín konání dalšího kontrolního dne byl stanoven na **13. 12. 2023 od 10.00 hodin** na stavbě a na ZS.

Zapsal: Ing. Jiří Salava TDI



Daňový doklad - faktura

Faktura číslo: 351230810

Objednávka číslo: SDP/ZOHA/841/TC/ZO/2020/055

Konstantní symbol: 0308

Dodavatel

Pontex, spol. s r.o.

Bezová 1658/1

147 00 Praha 4 - Braník

Česká Republika

Banka: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu:

IBAN:

IČ: 40763439

DIČ: CZ40763439

Registrace: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

Odběratel

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4

158 00 Praha 5, Jinonice

Česká republika

Číslo účtu:

IBAN:

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Registrace: OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634

Platební podmínky

Datum vystavení: 14.11.2023

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 13.11.2023

Datum splatnosti: 18.01.2024

Forma úhrady: Platebním příkazem

Variabilní symbol: 351230810

Číslo Zakázky: 20 269 00

Příjemce

STRABAG a.s.

Dopravní stavitelství, Dir. TC, Oblast Mosty

Ústřední 423/62

102 00 Praha 10

Česká republika

Kontakt: Ing. Vajda Miloš
příprava staveb

Popis dodávky

Množství

JC

DPH %

Celkem s DPH

Referenční kód: RC-KST-CZ-841-ZOHA

Název díla: II/322 Týnec nad Labem, most ev.č. 322-05 - oprava
v režimu "vyprojektuj a postav" ve smyslu Žluté knihy FIDIC

dílčí plnění: fakturujeme za:

Technickou pomoc pro ZBV č.1 až 4

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	54 625,00	11 471,25	66 096,25
		54 625,00	11 471,25	66 096,25

činnosti v rozsahu dle přiloženého výkazu odsouhlaseného Objednatelem dne 13.11.2023

1,00

54 625,00

21

66 096,25

tj. 57,5 hod x 950,00 Kč/hod

zatřídění podle klasifikace CZ-CPA: 71.1

Fakturovala: Dana Kubíčková

Razítko a podpis:

Celkem k úhradě: CZK

66 096,25

----- Přeposlaná zpráva -----

Předmět:	Fwd: [EXTERNAL] Re: [EXTERNAL] Týnec n. L. - Výkaz technické pomoci s rozdělením na jednotliví ZBV a zbytek
Datum:	Mon, 13 Nov 2023 07:55:53 +0100
Od:	Dvořáček David Ing.
Společnost:	Pontex s. r. o.
Komu:	Kubíčková Dana
Kopie:	Procházka Lukáš Ing

Dobrý den,

k zakázce Týnec n. L. (20 269 00) prosím o provedení fakturace TP dle přiloženého výkazu.
Jedná se celkem o 54 625 Kč bez DPH.

Předem děkuji za rychlou reakci.

D

----- Přeposlaná zpráva -----

Předmět:	RE: [EXTERNAL] Re: [EXTERNAL] Týnec n. L. - Výkaz technické pomoci s rozdělením na jednotliví ZBV a zbytek
Datum:	Mon, 13 Nov 2023 06:37:58 +0000
Od:	Milos Vajda
Komu:	Dvořáček David Ing. , Ivan Balej
Kopie:	Procházka Lukáš Ing.

Zdravím,

Výkaz ZBV 1-4 je ok, připravte fakturu.

Zbytek i s ohledem na průběh ZBV bude následovat.

MV

From: Dvořáček David Ing
Sent: Friday, November 10, 2023 5:19 PM
To: Milos Vajda ; Ivan Balej
Cc: Procházka Lukáš Ing.
Subject: [EXTERNAL] Re: [EXTERNAL] Týnec n. L. - Výkaz technické pomoci s rozdělením na jednotliví ZBV a zbytek

Dobrý den,

prošel jsem Vámi upravený výkaz. Výstup jsem přepsal do výkazu s doplněnými sloupci s údajem o hodinovém rozsahu.
V příloze posílám ke kontrole výkaz TP pro ZBV č. 1 až 4. Prosím o jeho kontrolu. Vzápětí připravíme fakturu.

Předem děkuji za reakci.
S pozdravem

Ing. David Dvořáček [ddv@pontex.cz]
Pontex s. r. o. [www.pontex.cz] [pontex@pontex.cz]
Bezová 1658
147 00 Praha 4

Tel.:
Tel.:

Přehled výkonu technické pomoci - ZBV č. 1 až 4

Akce: II/322 Týnec n. Labem, mosty ev. č. 322-05...
Zak. č. 20 269 00

Datum	Činnost	Zpracovatel		Rozsah	Fakturace		
		Skupina	Osoba		Ano/ne	Cena	
						Jednotková	Celková
				[hod.]	[1/0]	[Kč/hod.]	[Kč]
13.4.2023	Výkopy a pažení za opěrou 4, vyjádření projektanta	DDv	LPr	4	1	950	3 800
21.4.2023	Výkopy a pažení za opěrou 4, místní šetření	DDv	LPr	5	1	950	4 750
21.4.2023	Výkopy a pažení za opěrou 4, opakované vyjádření projektanta	DDv	LPr	6	1	950	5 700
25.4.2023	Změna RDS výkopu a pažení za opěrou 4	DDv	LPr	3	1	950	2 850
3.5.2023	KD, řešení hydrodemolice	DDv	LPr	6	1	950	5 700
10.5.2023	Bet. výztuž na povrchu mostovky, vyjáření projektanta	DDv	LPr	5.5	1	950	5 225
5.6.2023	Kanalizace apod., místní šetření	DDv	LPr	5	1	950	4 750
21.6.2023	Dutiny v násypu, místní šetření	DDv	LPr, DDv	5	1	950	4 750
7.7.2023	Projekt obnovy kanalizace	DDv	LPr	10	1	950	9 500
28.7.2023	Hutnění za opěrou 4, vyjádření projektanta	DDv	LPr	1	1	950	950
28.7.2023	Řezný plán opěr 4, vyjádření projektanta	DDv	LPr	7	1	950	6 650
Rozsah	Celkem			57.5			
	Celkem k fakturaci			57.5			
	Celkem bez fakturace			0			
Cena	Celkem bez DPH						54 625
	DPH 21 %						11 471
	Celkem s DPH						66 096

Zpracoval: Ing. David Dvořáček
Pontex, spol. s r. o.

Podpis Ing. David Dvořáček

Hydrodemolice, příčníky, pilře		Hydrotryskání, vodítka, mostovka		Štetovnice, vykopy, ložiska		Předpolí, kanalizace	
Rozsah	ZBV č. 1	Rozsah	ZBV č. 2	Rozsah	ZBV č. 3	Rozsah	ZBV č. 4
	Cena		Cena		Cena		Cena
	Celková		Celková		Celková		Celková
[hod.]	[Kč]	[hod.]	[Kč]	[hod.]	[Kč]	[hod.]	[Kč]
6	5 700	5.5	5 225	4	3 800	5	4 750
				5	4 750		
				6	5 700		
				3	2 850		
6				1	950	10	9 500
				7	6 650		
6		5.5		26		20	
	5 700		5 225		24 700		19 000
	1 197		1 097		5 187		3 990
	6 897		6 322		29 887		22 990

**STRABAG a.s., Dir. TC,
Kačírkova 982/4
158 00 PRAHA 5**

V Poděbradech 17. prosince 2023

**Věc: II/322 Týnec nad Labem, most ev. č. 322-005
oprava v režimu, vypočítat a postavit ve smyslu Žluté knihy FIDIC
Vyjádření TDI k návrhu ZBV 3.**

K Vaší žádosti o stanovisko TD investora k předložené změně během výstavby výše uvedené akce sděluji následující:

ZBV 3 – SO 201 Provedení změny technologie pro výkopy za OP 04 a změna technologie demolice úložného prahu u OP 04

V poskytnuté dokumentaci pro přípravu stavby byl průběh skalního masívu, zakreslen v hloubce ca. 7 m od úrovně vozovky, v úrovni základové spáry stávajícího základu opěry. Po zahájení prací dle RDS byla zjištěna skutečná poloha skalního podloží v hloubce 1,2-1,5 m od úrovně vozovky. Vzhledem k půdorysnému tvaru skalního výběžku nebyl skalní masiv zjištěn v jeho skutečné poloze a tvaru. Navrženou technologii výkopů za OP 04 nebylo možné realizovat, neboť existence skalního masívu znemožnila beranění štětovnic dle původní schválené RDS.

Po zahájení realizace záporového pažení za opěrou OP4, byla konstatována nemožnost beranění štětovnic kdy u některých štětovnic došlo jenom k minimálnímu zabíraní (ca. 1,2-1,5 m), dle platné RDS bylo potřeba zabíraní 7-8 m pod povrchem terénu. Odstranění skalního masívu v rozsahu, který by umožňoval využití původního řešení by představovalo značné zvýšení nákladů a mělo by i vliv na celkovou lhůtu výstavby.

Zhotovitelem navržené řešení spočívající v rozšíření výkopů v oblasti křídel a rozšíření plochy odstranění konstrukčních vrstev vozovky za OP 04 se ukázalo jako nejpříjemnější se zvažováním vlivu na cenu a celkový termín dokončení. Vzhledem k omezenému prostoru za OP 04 bylo nutno změnit i technologii odstranění úložného prahu na OP 04. Vzhledem k tomu, že na OP 04 se nacházelo stávající pevné ložisko a byla zjištěna oslabená konstrukce v prostoru nad ložiskem byla zvolena metoda odstraňování po blocích oddělených řezáním lanovou pilou. Toto řešení

bylo zvoleno jako šetrnější bez významných dynamických účinků na stávající konstrukci. Pro přechodovou oblast bylo zvolen vyplnění MCB betonem do výšky, kdy bylo možné využít standardní metody hutnění vrstev pro přechodovou oblast.

Změny jsou nezbytné pro řádné a kvalitní provedení konstrukce OP 04 a přechodové oblasti.

Změna cen záporných činí - 666 568,50 Kč bez DPH

Změna cen kladných činí 1 428 483,85 Kč bez DPH

Celková cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných je 761 915,35 bez DPH

Změněné položky jsou součástí rozpočtu SO.

Nové položky jsou oceněné dle třídníku ÚRS c.ú. 2023/1.. Cena zmařeného výjezdu podzhotovitele je převzata z fakturace vybraného podzhotovitele a upravena dle platné směrnice. Cl. 17.5 "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA NOVÝCH POLOŽEK" směrnice při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce. Předložené podklady pro stanovení ceny byly kontrolovány a souhlasí.

TDI provedl kontrolu předloženého znění ZBV č. 3 včetně všech příloh s následujícím závěrem:

1. Doklady ZBV 1 jsou zpracovány dle „Směrnice upřesňující provádění změn a závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek“.
2. Soupis změn předložený zhotovitelem je úplný a je zpracován správně.
3. Množství a výměry v soupisu změn odpovídají skutečnosti.
4. Způsob ocenění položek a doložení cen v soupisu změn je zpracován v souladu s platným zněním Smlouvy o dílo č. 1322/00066001/2020 a na základě čl. 17.5 "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA NOVÝCH POLOŽEK" směrnice při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce.
5. Výpočty uvedené v jednotlivých přílohách jsou provedeny správně.

S výše uvedeným návrhem ZBV za TDI souhlasím

Ing. Jiří Salava – TDI asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi

STRABAG, a. s.
Ing. Ivan Balej
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

Č. j.: Px 6738/2023/LPr

Datum: 15. 12. 2023

Vyřizuje: Ing. Lukáš Procházka,

tel.:

e-mail:

Akce: II/322 Týnec nad Labem, Most ev. č. 322-05 – oprava v rež. „vyprojektuj a postav“ ve smyslu Žluté knihy FIDIC

**Věc: Vyjádření projektanta č. 20
k ZBV č. 3**

Dne 9. 10. 2023 jsme zástupcem zhotovitele, Ing. Vajdou, byli požádáni o vyjádření k ZBV č. 3.

Sdělujeme následující:

- Navržené technické řešení předmětných změn je řešením **technicky vhodným s přiměřenými náklady.**
- **S předloženým návrhem ZBV č. 3 souhlasíme bez připomínek.**

S pozdravem

Ing. Lukáš Procházka

Na vědomí mailem:

•

IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu

MONETA Money Bank, a.s., č. účtu

Sídlo: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník, IDDS: nrpt3sn

Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991

jednatel:

Ing. Václav Hvizdal

tel.

Ing. Petr Souček

tel.

Ing. Martin Havlík

tel.

tel.:

e-mail