

Profil zadavatele

Reg. č.: VZ-0085/00066001/2023
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 - 14 k veřejné zakázce „Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

8.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V SO 101 mají být provedeny vsakovací příkopy vyplněné drceným kamenivem, dle položky 451523 se jedná o 938,22 m3. Domníváme se, že v soupisu prací chybí hloubení rýh v tomto objemu. Žádáme o prověření a případné doplnění soupisu prací.
	Vysvětlení ZD: Uvedené hloubení rýh byly počítány v rámci položky výkopů 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, uvedené práce se přesunuly do položky 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, V příloze těchto dodatečných informací poskytuje Zadavatel soupis prací v kompletním a aktuálním znění pomocí přiloženého souboru.
9.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Zemní bilance SO 101, 103, 104, 107, 111 a 130 vykazuje deficit zeminy. Nejmarkantnější je to pochopitelně v SO 101, který pro položky 17110, 171101, 171303, 173103, 17511 vykazuje potřebu 19 388,69 m3 materiálu. Zároveň veškerá vytěžená zemina včetně přebytků z ostatních SO má být plně využita v položce 17111. Domníváme se proto, že zemní konstrukce reprezentované výše uvedenými položkami 17110, 171101, 171303, 173103, 17511 by měly být v soupisu prací uvedeny pod příslušnými položkami z nakupovaných materiálů. Žádáme o prověření a případnou opravu soupisu prací.
	Vysvětlení ZD: Zemina do násypů, která se nezíská v rámci stavby, je vykázána položkou 171101. Způsob jejího získání je plně v kompetenci zhotovitele stavby, buď nákupem, nebo z vlastního zemníku. příp. jiným způsobem. Zadavatel způsob jejího získání nebude definovat.
10.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V projektové dokumentaci je navržena aplikace infiltračního postřiku na podkladní vrstvě SC C 8/10. Podle aktuálních TKP 7 provádění infiltračních příp. spojovacích postřiků na hydraulicky stmelené vrstvy není povoleno. Žádáme o prověření a případnou opravu projektové dokumentace a soupisu prací.
	Vysvětlení ZD: Infiltrační postřik vč. podrcení kamenivem na vrstvě SC v SO 101, 102 a 104 se ruší. Položky v SP 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 a 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 se v těchto SO ruší.

	V příloze těchto dodatečných informací poskytuje Zadavatel soupis prací v kompletním a aktuálním znění pomocí přiloženého souboru.
--	--

11.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V soupisu prací SO 102 je ohrusná vrstva SMA 11 uvedena s modifikovaným pojivem. V projektové dokumentaci není požadavek na modifikované pojivo uveden. Co platí?
	Vysvětlení ZD:
	Položka v SO 102 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM se mění na 574I54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM. V příloze těchto dodatečných informací poskytuje Zadavatel soupis prací v kompletním a aktuálním znění pomocí přiloženého souboru.

12.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Ve výkazu výměr v SO 102 je uvedena položka s kódem 574J54, název ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM, přičemž v poznámce je uvedeno, že se jedná o SMA11+. Současně je uvedeno i ve vzorovém příčném řezu ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ bez modifikace. V ostatních objektech je SMA 11S PMB. Žádáme Zadavatele o prověření, zda-li má být vrstva modifikovaná či nikoliv a následně prosíme o úpravu a sjednocení výkazu výměr s projektovou dokumentací. V souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.
	Vysvětlení ZD:
	Viz vysvětlení č. 11

13.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V soupisu prací k SO 801 je u jedné z položek uvedeno následující: náhradní výsadby dle požadavků Závazného stanoviska Mag. města MB Obracíme se na Zadavatele s žádostí o zveřejnění podkladu, ze kterého bude zřejmé, jaké druhy nejen keřů, ale i stromů, které budou na stavbě vysazovány.
	Vysvětlení ZD:
	Doplněné závazné stanovisko a jeho podmínky náhradní výsadby. Rozpočet byl upraven, v SO 801 byly upraveny položky: - vymazána položka 184A1 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY, jejíž obsahem byla náhradní výsadba (10 keřů) - upraveny kubatury položek 18311, 18461, 18471, 18600 týkající se přípravy a ošetřování spojených s náhradními výsadbami - přidána výsadba 10ks stromů ze závazného stanoviska města Kosmonosy

14.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Domníváme se správně, že neposunutí termínu pro podání nabídek v předchozích vysvětleních Zadávací dokumentace je administrativní chybou na straně Zadavatele? V obou případech se jednalo o změnu Zadávací dokumentace, což by mělo vyvolat posun termínu odevzdání nabídek.
	Vysvětlení ZD:
	Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **07.03.2024** do 09:00 hod
- ☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na **113 726 241,86 Kč** bez DPH
- ☒ uveřejňuje v příloze:

Soupis prací akt v8-14

21_ Městský úřad Kosmonosy

¹ Zadavatel úkon

☒ realizoval

☐ nerealizoval