II610-5003

II610-3213.01

II610-5001

II610-5002

LEGENDA:

- OSA KOMUNIKACE
- PARAMETRY PROJEKTU
- DOČASNÝ ZÁBOR NAD 1 ROK
- MELIORACE
- KANALIZACE
- SOUVISEJÍCÍ STAVBY V ÚZEMÍ-PŘELOŽKA KANALIZACE
- SOUVISEJÍCÍ STAVBY V ÚZEMÍ-PŘELOŽKA VODOVODU
- VODOVOD
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- PLYNOVOD STL
- SO100 bod osy
- SO300 bod vytyčení
- SO400 bod vytyčení
- SO500 bod vytyčení
- BOD ZVS

POZNÁMKA:

Nedílnou součástí geodetického vytyčení stavby je příloha E.1.5.1 Geodetické vytyčení stavby-seznam souřadnic a údaje v těchto přílohách uvedené.
Vytyčovací síť stavby bude vybudována před zahájením stavby viz. příloha E.1.3

Kritéria přesnosti:
Přesnost vytyčení objektů řady SO100 dle ČSN 73 0420-2, odst. 6.5, tabulky 22 a 23
Přesnost vytyčení objektů řady SO300 dle ČSN 73 0420-2, odst. 6.8, tabulky 30 a 31
Přesnost vytyčení objektů řady SO400 dle ČSN 73 0420-2, odst. 6.10, tabulka 35
Přesnost vytyčení objektů řady SO500 dle ČSN 73 0420-2, odst. 6.10, tabulka 35

souřadnicový systém: S-JTSK
výškový systém: Bpv

E.1.5 Geodetické vytyčení stavby

Objednatel:

Středočeský kraj
Zborovská 84/44, 150 21 Praha 5

KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel PDPS:

Valbek, spol. s r.o. - středisko Praha
V Olšinách 2300/75
100 00 Praha 10 - Strašnice

HIP: Ing. Martin Máša

Vypracoval	Pavel Sobek			**Zak. číslo**	20-PH11-022
Tech. kontrola	Ing. Ladislav Jarůšek			**Datum**	10/2023
ÚOZI	Ing. Ladislav Jarůšek			**Stupeň**	PDPS
Akce	**II/610 TUŘICE - KBEL (BENÁTKY NAD JIZEROU, PRŮTAH)**			**Počet formátů**	15x A4
				Měřítko	1 : 1000
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vařenova 505/17 460 07 Liberec 3	**Příloha** GVS - výkres			**Příloha** 2	**Paré**