

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

**„KANALIZAČNÍ A VODOVODNÍ PŘÍPOJKA AREÁLU ZÁMKU VYSOKÁ
– PAMÁTNÍK ANTONÍNA DVOŘÁKA “**

číslo 160/48956341/2023

1. OBJEDNATEL: Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami
Vysoká u Příbramě 69, 262 42, pošta Rožmitál pod Třemšínem
IČ: 48956341

zastoupený: Mgr. Vojtěchem Poláčkem, ředitelem p.o.
dále jako „Objednatel“

2. ZHOTOVITEL: Novadus s r. o.
Ke Skalám 603, Příbram – Zdaboř, 2601
IČO: 46349235 DIČ: CZ 46349235

zastoupený: Radek Novák, jednatel
dále jen „Dodavatel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 6. 11. 2023

I.

Dne 6. 11. 2023 uzavřel Objednatel s Dodavatelem smlouvu o dílo („KANALIZAČNÍ A VODOVODNÍ PŘÍPOJKA AREÁLU ZÁMKU VYSOKÁ – PAMÁTNÍK ANTONÍNA DVOŘÁKA “

II.

V tom smyslu se obě strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 2“), ve kterém je upraven rozsah prací a cena díla

III.

1. Cena díla se mění na základě Změnového listu č. 2, odsouhlaseného Objednatelem, Technickým dozorem Objednatele a Dodavatelem. Tento Změnový list č. 2 tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedělitelnou součástí.
2. Dohodnutá cena díla uvedená v odstavci 3.1 Smlouvy o dílo, činící 1 674 640 Kč vč., DPH a navýšená Dodatkem č. 1 ze 14. 12. 2023 o částku 300 431,59 vč. DPH se dále navyšuje o částku 138 650 Kč vč. DPH a činí tedy dohromady celkem 2 113 721,59 Kč vč. DPH.
3. Navýšení ceny se týká výhradně uznatelných víceprací definovaných v přiloženém Změnovém listu č. 2 a vyplývá z dodatečné úpravy rozsahu prací (Vodovod v objektu zámečku, navýšení počtu kanalizačních šachet, aj.). Viz přiložený Změnový list č. 2, který byl odsouhlasený Objednatelem, Dodavatelem i Technickým dozorem Objednatele).
4. Dodavatel doložil relevanci konkrétního navýšení formou faktur na subdodávku materiálu. Viz Změnový list č. 2.

IV.

1. Případné další změny ve Smlouvě o dílo musí být zaznamenány v příslušných číslovaných dodatcích, schválených oběma stranami.

V.

1. O uzavření tohoto dodatku rozhodl ředitel Památníku Antonína Dvořáka na základě dohody s Dodavatelem a na základě doporučení Technického dozoru.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení

Ve Vysoké u Příbrami dne: 13. 2. 2024

Ve Vysoké u Příbrami dne: 13. 2.2024

.....

Za objednatele

Mgr Vojtěch Poláček

Ředitel

.....

za dodavatele


Radek Novák

jednatel společnosti

**Příloha č. 1. k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo „KANALIZAČNÍ A VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
AREÁLU ZÁMKU VYSOKÁ – PAMÁTNÍK ANTONÍNA DVOŘÁKA“, číslo 160/48956341/2023**

Změnový list č. 2

OZNÁMENÍ ZMĚNY				číslo OZ: 02	
Zhotovitel:	NOVADUS spol. s r.o., Ke Skalám 603, 261 01 Příbram				
Komu:	Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, p.o.,		Datum: 5.12.2023		
Název akce: Kanalizační a vodovodní přípojka v areálu zámku Vysoká					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy					
na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady: viz. příloha rozpočet					
na jinou část smlouvy:					
Stavební objekt:		Díl PD:		Výkres:	
Kanalizační a vodovodní přípojka v areálu zámku Vysoká					
Přílohy ZL: Rozpočet					
Popis a zdůvodnění změny:					
1) Vodovod v objektu zámečku-provedení stavebních prací pro položení potrubí PE k napojovacímu místu					
2) Odvoz výkopku a uložení na skládku					
3) Osazení 2ks plastových kanalizačních šachet DN400 a vodoměrné soupravy vč. vodoměru					
4) Provedení přípojky NN pro čerpací šachtu					
Tyto práce nebyly obsaženy v projektové dokumentaci					
Počet připojených listů specifikací: -					
Důvod vícepráce/méně práce X	záměr objednatel	záměr projektanta	záměr zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti nepředvídatelná změna
Oznámení vydává:					
NOVADUS spol. s r.o., Ke Skalám 603, 261 01 Příbram Za zhotovitele Radek Novák					
Stanovisko projektanta (včetně doporučení na schválení či zamítnutí změny):					
Za AD Ing. Marek Duspiva					
Potvrzení o převzetí OZ TDI: 					
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.					

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			číslo NOZ: 02											
Zhotovitel:	NOVADUS spol. s r.o., Ke Skalám 603, 261 01 Příbram													
Název akce	Kanalizační a vodovodní přípojka v areálu zámku Vysoká													
NOZ zpracoval:	Ing. Petr Dudík	Datum: 5.12.2023												
NOZ navazuje na OZ č. 02														
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	poslem	faxem	osobně										
viz. samostatné ocenění předaného výkazu výměr - příloha k NOZ - Na základě doplněného výkazu výměr odsouhlaseného projektantem /TDI předkládáme cenu. <u>Odečítané položky:</u> <u>Přičítané položky:</u> <table> <tr> <td>Vodovod v objektu zámku</td> <td>+11 057,00Kč</td> </tr> <tr> <td>Odvoz výkopku na skládku</td> <td>+28 805,00Kč</td> </tr> <tr> <td>Osazení 2ks plastových kanalizačních šachet DN400 a vodoměrné soupravy vč. Vodoměru</td> <td>+45 118,48Kč</td> </tr> <tr> <td>Přípojka NN</td> <td>+29 606,29Kč</td> </tr> <tr> <td>Celkem</td> <td>+114 586,77Kč</td> </tr> </table>					Vodovod v objektu zámku	+11 057,00Kč	Odvoz výkopku na skládku	+28 805,00Kč	Osazení 2ks plastových kanalizačních šachet DN400 a vodoměrné soupravy vč. Vodoměru	+45 118,48Kč	Přípojka NN	+29 606,29Kč	Celkem	+114 586,77Kč
Vodovod v objektu zámku	+11 057,00Kč													
Odvoz výkopku na skládku	+28 805,00Kč													
Osazení 2ks plastových kanalizačních šachet DN400 a vodoměrné soupravy vč. Vodoměru	+45 118,48Kč													
Přípojka NN	+29 606,29Kč													
Celkem	+114 586,77Kč													
804Stanovisko TDI														
Závěrečné stanovisko vedoucího týmu TDI ke ZL:														
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): StočtrnácttisícipětsetosmdesátšestcelýchdedmdesátsedmsetinKorun českých		Návrh prodloužení lhůty dokončení díla: kalendářních dnů												
Zpracoval:  Ing. Petr Dudík Za zhotovitele (jméno/podpis)		Doporučuji/ nedoporučuji ke schválení:  Ing. Jiří Mašek TDI Za objednatele (jméno/podpis)												
Datum: 5.12.2023		Datum: 5.12.2023												

POTVRZENÍ ZMĚNY				číslo PZ: 02	
Zhotovitel:		NOVADUS spol. s r.o., Ke Skalám 603, 261 01 Příbram			
Název akce		Kanalizační a vodovodní přípojka v areálu zámku Vysoká			
PZ vystavil:		Ing. Petr Dudík		Datum: 5.12.2023	
PZ navazuje na NOZ č. - 02					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	faxem	osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:					
<u>Odečítané položky:</u>					
<u>Přičítané položky:</u>					
					+11 057,00Kč
					+28 805,00Kč
					+45 118,48Kč
					+29 606,29Kč
Celkem					+114 586,77Kč
Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
Změna sjednané ceny díla v Kč			Změna sjednané lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
+114 586,77Kč + DPH			kalendářních dnů		
Nově sjednaná cena díla bez DPH (číslem/slovy):			Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
1 632 290,57Kč + 114 586,77Kč = 1 746 877,34 Korun českých					
Důvod vícepráce/mén ěpráce x	záměr objednatele	záměr projektanta	záměr zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti nepředvídatelná změna
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis zmocněnce objednatele:			Podpis zmocněnce zhotovitele:		
Pamětník Antonín : Dvořák Vysoká u Příbrami 89 262 42 p. Rožmitál p. Třem. Tel./fax: +420 318618115 Mgr. Vojtěch Poláček ředitel p.o.			 Ke Skalám 603 Příbram V - Zámek (8) Radek Novák Jednatel		
Datum:			Datum: 5.12.2023		

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

Mostníkovská 255/3, 266 01 Beroun-Závodí

IČO: 46356975

DIČ: CZ46356975

Telefon: 311747111

Fax:

Strana: 1 / 1

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

Č.faktury: FV52400025

Variabilní symbol: 52400025

Konst. symbol:

Bank. spoj.: 1082004770/5500

IBAN:



Odběratel:		NOVADUS, spol. s r.o.	
NOVADUS, spol. s r.o.		Ke Skalám 603	
Ke Skalám 603		261 01 Příbram V-Zdabov	
Číslo smlouvy (objednávky):		IČO: 46349235	
Číslo obj. externí:		DIČ: CZ46349235	
Kontaktní osoba:		Datum uskut. zdanitelného plnění: 16.01.2024	
Způsob platby: Platební příkaz		Datum vystavení: 16.01.2024	
Středisko: 0450 Nákup, skladové hospodářství		Datum splatnosti: 30.01.2024	
Reklamační vyřizuje: Kanioková Šárka		Faktoval:	
Telefon: 311 747 145		Kanioková Šárka	
Fax:		Telefon: 311 747 145	
		E-mail: sarka.kaniokova@vakberoun.cz	

Název	Počet j. MJ	DPH %	Jedn.cena	Cena základ	DPH	Cena celkem
vodoměrná sestava 2"	1,00 ks	21,00	15 510,00	15 510,00	3 257,10	18 767,10
ISIFLO T 110 63x2" šroubení	2,00 ks	21,00	1 101,10	2 202,20	462,46	2 664,66
ISIFLO T 120 50x50 koleno 90	4,00 ks	21,00	1 062,60	4 250,40	892,58	5 142,98
vodoměr Q 10	1,00 ks	21,00	3 671,38	3 671,38	770,99	4 442,37
PAS NAVRTÁVACÍ HAKU 63-2"	0 2,00 ks	21,00	2 072,40	4 144,80	870,41	5 015,21
ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY VNI-VNĚ 2"-2"	0 2,00 ks	21,00	6 058,80	12 117,60	2 544,70	14 662,30
KOLO RUČNÍ HAWLE 2"	1 2,00 ks	21,00	233,20	466,40	97,94	564,34
redukce mosaz 2x6/4"	2,00 ks	21,00	169,85	339,70	71,34	411,04

Celkem:	42 702,48	8 967,52	51 670,00
Celkem k úhradě (Kč):			51 670,00

Sazba DPH	Základ	DPH	Celkem	
21,00 %	42 702,48	8 967,52	51 670,00 Kč	Zaokrouhlení: 0,00 Kč
12,00 %	0,00	0,00	0,00 Kč	Celkem bez DPH: 42 702,48 Kč
	0,00	0,00	0,00 Kč	Celkem za fakturu: 51 670,00 Kč
0,00 %	0,00	0,00	0,00 Kč	Odečtená záloha: 0,00 Kč
				Celkem k úhradě: 51 670,00 Kč

Kamiožerní

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
 Mostníkovská 255/3, Beroun-Závodí
 266 01 Beroun, www.vakberoun.cz
 Tel. 311 747 111, 800 100 883
 IČ: 46356975, DIČ: CZ46356975

05.12.2023

**elektroinstalace Vysoká u Příbramě
zámeček - NN přípojka**

položka	popis	DPH (%)	Ks/m	cena ks/m	cena celkem
CYKY 5Cx2,5	kabel		40	42,30	1 692,00
DCK Holoubkov	instalační sloupek		1	11 640,00	11 640,00
NLP-110	plovák + závaží		1	1 531,00	1 531,00
KF 09040	trubka		40	23,90	956,00
PL7-B20/3	jistič		1	658,90	658,90
	ekologický poplatek		1	0,39	0,39
	pomocný materiál		1	840,00	840,00
					17 318,29
	montáž		1	9 500,00	9 500,00
	doprava		1	288,00	288,00
	revize		1	2 500,00	2 500,00

Materiál bez DPH	17 318,29 Kč
Montáž bez DPH	9 500,00 Kč
Doprava bez DPH	288,00 Kč
Revize bez DPH	2 500,00 Kč
CELKEM bez DPH	29 606,29 Kč
DPH	21%
CELKEM včetně DPH	35 823,61 Kč

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vysoká

Objekt: kanalizační šachty plastové DN400, vodoměrná souprava vč. vodoměru

Místo:

Datum: 05.12.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							45 118,48
D T722a							45 118,48
1	SUB	00010	Vodoměrná souprava vč. vodoměru D + M	kpl	1,000	26 348,48	26 348,48
2	SUB	00020	Šachta kanalizační plastová DN400/160	kpl	2,000	9 385,00	18 770,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vysoká

Objekt:

4 - odvoz výkopku na skládku

Místo:

Datum: 05.12.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
Náklady soupisu celkem							28 805,00
0	HSV		Práce a dodávky HSV				28 805,00
0	1		Zemní práce				28 805,00
96	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	35,000	53,20	1 862,00
	W		"vyláčený objem drenáží - pol. č. 22 rozpočtu dle smlouvy" 27,24		27,240		
	W		"vyláčený objem obsypem a ložem kolem potrubí (zásypem šetrkopiskem Ø22) pol. č. 43 a 63 rozpočtu dle smlouvy" 21,14+262,06		283,200		
	W		"vyláčený objem šachtou pol. č. 94 minus č. 100 rozpočtu dle smlouvy" 17,5-3,15		14,350		
	W		"odpočet objemu obsypu a lože potrubí změny za řízené podvrty" 185,712*-1+4,8		-180,912		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	35,000	328,00	11 480,00
	W		"vyláčený objem drenáží - pol. č. 22 rozpočtu dle smlouvy" 27,24		27,240		
	W		"vyláčený objem obsypem a ložem kolem potrubí (zásypem šetrkopiskem Ø22) pol. č. 43 a 63 rozpočtu dle smlouvy" 21,14+262,06		283,200		
	W		"vyláčený objem šachtou pol. č. 94 minus č. 100 rozpočtu dle smlouvy" 17,5-3,15		14,350		
	W		"odpočet objemu obsypu a lože potrubí změny za řízené podvrty" 185,712*-1+4,8		-180,912		
	W		Součet		143,878		
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	35,000	21,00	735,00
	W		"skládka Daleké Dušníky vzdálená 25km" 15*143,878		2 158,170		
98	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	35,000	20,80	728,00
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	70,000	200,00	14 000,00
	W		"skládka Daleké Dušníky" 143,878*1,7		244,593		
	W		Součet		244,593		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vysoká

Objekt:

5 - vodovod v objektu zámečku

Místo:

Datum: 05.12.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							11 057,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				8 130,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 130,00
1	K	974042564	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 150 mm	m	6,000	470,00	2 820,00
	W		"umíst objektu"6		6,000		
2	K	977151119	Jádrové vrtty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm	m	1,500	3 540,00	5 310,00
	W		"průchod zd" 0,75"2		1,500		
D		T722a	Vodovod - přípojka				2 927,00
55	K	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 63 x 5,8 mm	m	6,000	118,00	708,00
	W		"umíst objektu"6		6,000		
	W		Součet		6,000		
56	M	28613670	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 63 x 5,8mm	m	6,600	127,31	840,25
	W		6"1,1		6,600		
	W		Součet		6,600		
60	K	722181224	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE II přes 6 do 9 mm DN přes 63 mm	m	6,600	20,00	132,00
	W		6"1,1		6,600		
	W		Součet		6,600		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 246,75
61	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,135	5 820,00	785,70
	W		"oprava rýhy v podlaze" 6"0,15"0,15		0,135		
D		099	Přesun hmot a manipulace se suti				461,05
32	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,322	54,40	17,52
33	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	0,322	6,35	2,04
34	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,332	386,40	128,28
35	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,332	496,30	164,77
36	K	997221570	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	5,312	12,32	65,44
	W		0,332*16		5,312		
	W		Součet		5,312		
37	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,332	250,00	83,00