

Profil zadavatele

Reg. č.: VZ-0108/00066001/2023
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14 - 21 k veřejné zakázce „III/23915 Dřínov - Drchkov“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

14.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Ve vzorovém příčném řezu je uvažována sanace aktivní zóny v intravilánu o tloušťce 0,3m, avšak v soupisu prací je uvažováno s výměnou tloušťky 0,5m. Žádáme zadavatele o sjednocení zadávací dokumentace.
	Vysvětlení ZD:
	Sjednoceno, opraveno v SP

15.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	S ohledem k uvažované sanaci aktivní zóny dochází k výměně stávající zeminy. V soupisu prací chybí položka týkající se odkopu AZ s odvozem na skládku a poplatku za skládku. Žádáme zadavatele o opravu soupisu prací.
	Vysvětlení ZD:
	Sjednoceno, opraveno v SP

16.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V položkách č. 11314 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVEM a č. 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO je v popisu položky uvedeno odvoz na deponii či využití ve stavbě. Při využití tohoto materiálu na stavbě by došlo k navýšení nivelety o více než uvažovaných 14 cm v extravilánu. Z tohoto důvodu žádáme zadavatele o přepočet zemních prací a rozdělení položek na část, která bude odvezena na skládku a na část, která bude využita na stavbě.
	Vysvětlení ZD:
	předpokládáme využití materiálu z položek 11314 a 11332 do recyklace a i do AZ. Proto na skládku v pol. 015330 je odvezen jen přebytek. A v pol. Nákupu a výkopů ze zemníku (014202 a 125838) pro AZ je dodáno, že bude čerpána po souhlasu investora podle čerpání materiálu ze stavby.

17.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V soupisu prací chybí poplatek za uložení výkopku z položky č.27 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽ TR.I a z položky č.28 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR.I
	Vysvětlení ZD:

	Bylo myšleno, že výkop bude na MDP pro zpětné zasypání, ale pol. 015111 je opravena a výkopky budou odvezeny na skládku. – Část bude využita na zásyp a část odvezena na skládku
--	--

18.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V soupisu prací chybí poplatek za uložení vybouraného materiálu z položky č.68 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM
	Vysvětlení ZD:
	Poplatek je v pol. 015330.

19.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Vysvětlení ZD:
	Ano vítěznému uchazeči bude poskytnuta projektová dokumentace v otevřeném formátu pro účely zpracování RDS.

20.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Vysvětlení ZD:
	V PD je uvažováno s frézováním konstantně 100 mm. Takto je to i SP. Tato hodnota je předpoklad.

21.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Bez předchozího dotazu
	Vysvětlení ZD:
	V soupisu nově přidané položky č.1 a č.2 (uložení odpadu do recyklačních středisek).

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 06.03.2024 do 09:00 hod
- ☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na 49 022 483,37 bez DPH
- ☒ uveřejňuje v příloze: **Soupis prací akt v 14-21**

¹ Zadavatel úkon

- ☒ realizoval
- ☐ nerealizoval