


**POZNÁMKA:**  
Stávající stav: V řešeném prostoru se nachází nevyhovující stav kanalizačního systému - ověřeno kamerovými zkouškami  
Nevyhovující stav je zejména v prostoru stávající kuchně - zarostlé či propadlé potrubí - Litina / kamenina  
V horším technickém stavu jsou i svody od zařizovacích předmětů napojených na splaškovou kanalizaci - v určeném rozsahu budou nahrazeny novým rozvodem.  
Veškeré potrubí kanalizace, které bude vedeno v drážkách ve zdivu, bude obaleno plstěným pásem.



Nová kanalizace nemá vliv na kapacitu Stávající kanalizační přípojky pro areál.  
Dešťová kanalizace - není předmětem - nezasahujeme do stávajícího způsobu likvidace dešťových vlivů.  
Tuková kanalizace - veškeré odpadní vody z Kuchyně, budou svedeny do Stávajícího LAPOLU. Lapol bude revidován a znovu uveden do provozu. Velikost Lapolu odpovídá typovému označení NG4 - vyhovuje řešenému typu provozu kuchyně.  
Typ provozu - Kuchyně slouží k výdeji jídel, nikoliv její přípravě, Zázemí tomuto výkonu odpovídá svým vybavením.  
pro GASTRO zařízení je zpracován vlastní projekt.

- Popis označení jednotlivých částí:
- X9 110** Označení stoupacího / odpadního potrubí s přímým odvětráním nad střechu, či přivětrávací hlavici, DN potrubí
  - x9** Označení stoupacího / odpadního potrubí bez přímého napojení na odvětrávací potrubí.



**LEGENDA ČAR:**  
svodné potrubí, splaškové kanalizace (PVC KG-System) —————  
svodné potrubí, tuková kanalizace (PE) —————KT—————  
přípojovací kanalizace, splašková kanalizace (PP HT-System) - - - - -

V2: Změna vytápění - teplovodní, související úpravy

Investor		CENTRUM 83, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VÁCLAVKOVA 950, 29301 MLADÁ BOLESLAV		
ATELIER	dílčí část PD		ONDŘEJ HYHLÍK PROJEKTANT TZB VZT, VYT, ZTI (plyn, vodovod, kanalizace) Dolní Krupá 123, 295 01 Dolní Krupá tel: 776 841 891      www.tzb-hyhlík.cz E-mail: ondrej.hyhlík@seznam.cz	
stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY, PAVILON 5, CENTRUM 83 UL. VÁCLAVKOVA 950, MLADÁ BOLESLAV		datum:	01/2024	
objekt: CENTRUM 83_pavilon č. 5		stupeň PD:	DPS	
část:	D1.4.1 - ZDRAVOTECHNIKA - KANALIZACE PŮDORYS 1NP - SVODNÉ POTRUBÍ	číslo zakázky:	08/2024	
		měřítko:	1:50	
		číslo výkresu:	výtisk číslo:	
		D1.4.1.01		