


POZNÁMKA:
Veškeré rozvody vody budou demontovány a nahrazeny novými, dle nových dispozic.
Napojení bude od pozice podružného vodoměru, pod stropem 1NP - M104
Typ provozu - Kuchyně slouží k výdeji jídel, nikoliv její přípravě, Zázemí tomuto výkonu odpovídá svým vybavením.
pro GASTRO zařízení je zpracován vlastní projekt.

Teplou vodu bude zajišťovat nepřímotopený Zásobník teplé vody - Akumulační zásobník, tlakový, připojený na PK
Zásobník bude dovybaven cirkulačním modulem -> osazení cirkulačního čerpadla -> spínání čerpadla přes spínací hodiny,
v předem definovaných intervalech, odvislých od provozní době výdejny / jídelny.

Potrubí bude v celé délce opatřeno tepelně technickou izolací - návleková pouzdra
TLOUŠŤKA IZOLACE POTRUBÍ
Páteřní rozvody: např. Isover IS/H-A Bytové rozvody: např. Mirelon Pro
20x2,8i 20mm 20x2,8i 9mm
25x3,5i 25mm
32x4,5i 32mm
40x5,6i 40mm
50x6,9i 40mm



Zařizovací předměty:
V - Výlevka, PV - Podlahová vpust', U - Umyvadlo, D - Dřez, M - Myčka, WC - Závěsný klozet + Instalační rám, S - Sprchový kout
IMB - zařizovací předměty ve verzi pro imobilní
G - zařízení v návrhu GASTRO, ZTI zajišťuje pouze přívod vody a odvod kanalizace

LEGENDA ČAR:
studená voda (PPr PN20) ————
požární voda (uhlíková ocel) ————
teplá voda (PPr PN20) ————
cirkulace (PPr PN20) ————