



VOZOVKA - REKONSTRUKCE KRYTU - LOŽNÉ A OBRUSNÉ VRSTVY

VOZOVKA - REKONSTRUKCE OBRUSNÉ VRSTVY

VOZOVKA - KONSTRUKCE KRYTU DOPLNĚNA O GEOMŘÍŽ

PARKOVIŠTĚ - stávající plocha

PARKOVIŠTĚ - nová plocha

KAMENNÁ OBRUBA / SNIŽENÁ OBRUBA; KAMENNÝ KRAJNÍK / SNIŽENÝ KRAJNÍK

KAMENNÁ OBRUBA SE ZESÍLENOU OPĚROU (ŘÁDKA KAM. KOSTEK DROBNÝCH Z VNĚJŠÍ STRANY)

PRVKY PRO NEVIDOMÉ (zámková dlažba pro nevidomé)

PRVKY PRO NEVIDOMÉ - DLAŽBA UMĚLÉ VODICÍ LINIE

BETONOVÁ PARKOVÁ OBRUBA / SNIŽENÁ OBRUBA

DVOURÁDKA KAMENNÝCH KOSTEK, ŘÁDKA KAMENNÝCH KOSTEK

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

RAMPA

VÝŠKA PODSÁDKY JEDNOTLIVÝCH OBRUB

LEPENÝ DOPRAVNÍ POLŠTÁŘ

SMĚR ODTOKU SRÁŽKOVÉ VODY

TRATIVOD

NAVRHOVANÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, k odstranění

STÁVAJÍCÍ SSZ URČENÉ K ODSTRANĚNÍ / STÁVAJÍCÍ STROMY URČENÉ K POKÁCENÍ

ULIČNÍ VPUST, PŘÍPOJKA

OBRUBNÍKOVÁ VPUST, PŘÍPOJKA

HRANICE III. ETAPY – SO 104

Poznámka č. 1
Veškeré ložné spáry stávající vozovky budou před položením nové živé vrstvy očištěny a ošetřeny spojovacím postřikem. Veškeré styčné spáry, které jsou namáhány vnějším prostředím, budou certifikované zality trvale pružnou zátěží, ošetřeny živčnou emulzí a zasypany křemičným pískem. Tímto způsobem se zabrání vzniku poruch na styku stávající o nové vozovky.

Poznámka č. 2
Veškeré stávající poklady a povrchové znaky stávajících sítí budou výškově vyrovnány na niveletu upravených ploch.

Poznámka č. 3
V prostoru do 2 m od stávajících vzrostlých stromů nebudou prováděny žádné stavební práce (výkopové práce, deponie zeminy, zatěžování stavební technikou). Během výstavby budou stromy chráněny bedněním. Případné odkrytí kořenového systému bude proti vysychání chráněno překrytím geotextilií a pravidelné zavlažováno.

Poznámka č. 4
Snižování jednotlivých podsádek obrub bude provedeno na délku 2,00 m.

!

Po prostorovém a výškovém vytyčení navržené stavby v terénu je nutné ověřit zda výškový návrh v PD odpovídá skutečnosti. V případě rozporu je nutno kontaktovat projektanta.

!

Před započatím stavby je nutno vytyčit vlastnícké hranice parcel

!

Podzemní sítě zakresleny dle podkladů správců

!

Před započatím zemních prací nutno vytyčit

SO 104 – III. ETAPA – Předmostí

Zodpovědný projektant	Profese	Vypracovala	Kontroloval
Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA	doprava	Dita Zemanová	Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA

Umístění stavby:	Kralupy nad Vltavou, Středočeský kraj	Formát	5x A4
Investor stavby:	Město Kralupy nad Vltavou; SÚS SK	Číslo zakázky	15/3/20
		Datum	9/2023
		Stupeň	PDPS
		Číslo kopie	

Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s třídou Legii a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou	
SITUACE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ – III. ETAPA	

Měřítko	Číslo výkresu
1:250	SO 104.2