

STAVOKOMPLET

odštěpný závod Vodovody a kanalizace

Pontex, spol. s r.o.

Bezová 1658
147 14 Praha

Naše značka
002V/2022/Pře

vyřizuje/linka
Miroslava Jelínková/37

Zápy, dne
22. 7. 2022

Věc: Vyjádření k PD - alce „II/610 Předměřice, most ev. č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic“, k.ú. Předměřice nad Jizerou

Dne 23.6.2022 jste předložili projektovou dokumentaci pro stavební povolení na výše uvedenou stavbu, zpracovanou společností Pontex spol. s r.o., zodp. projektant Ing. J. Bažil v 04/2022, č. zak. 18 247 00, zpracovatel PD „Přeložky vodovodů DN 400 a DN 900“ společnost D - plus a.s., zodp. projektant J. Němec v 03/2022, zak. č. 4512/2020.

K této akci Vám sdělujeme následující:

1. Při stavbě dojde ke styku (křížení a souběh s tlakovou kanalizací pro veřejnou potřebu) se zařízením v naší správě. V ochranném pásmu kanalizace dojde ke stavebním pracem, jakož i k dopravě zeminy, stavebních materiálů, panelů a mechanizace a to napříč a podél v ochranném pásmu kanalizace pro veřejnou potřebu.
2. **Ochranné pásmo tlakové kanalizace pro veřejnou potřebu z PE de 50 mm bude dotčeno stavebními objekty SO 101 Úprava komunikace, SO 191 Provizorní sjezd z komunikace, SO 301 Výměna potrubí svodného řadu a SO 302 Výměna potrubí násoskového řadu.**
3. **Před zahájením stavby bude požádáno v dostatečném časovém předstihu o vytyčení podzemních sítí a zařízení (na tel. 326 905 698 mezi 7.00 – 8.00 nebo 721 827 948, p. Gruber).**
4. **V dostatečném předstihu před zahájením stavby je nutné, aby zhotovitel s provozovatelem projednal podmínky součinnosti během realizace stavby a časový harmonogram stavby (kontakt: p. Gruber, tel.: 721 827 948).**
5. Ochranná pásma slouží k ochraně sítí a zajištění provozuschopnosti a jsou u kanalizací vymezena od vnějšího líce stěny potrubí 1,5 m na obě strany (platí do průměru 500 mm včetně). Investor/stavebník je povinen neohrožovat technický stav těchto zařízení, nebránit plynulému a řádnému provozování a údržbě, uvést pozemek ochranného pásma a dotčená zařízení do původního stavu; včetně obnovení travního porostu. Při práci v ochranném pásmu je třeba si počínat zvláště opatrně a překopy provádět ručně.
6. Při stavbě nesmí dojít k poškození zařízení v naší správě. Veškeré poklopy a poklopy armatur na řadech musí být vyzvednuty do nivelety nové vozovky, případně chodníku. V zeleném pásmu intravilánu budou poklopy šachet vyzvednuty cca 100 mm nad terén. Na zemědělských pozemcích a v nezastavěném území budou poklopy kanalizačních a armaturních šachet vyzvednuty pomocí hutněného zásypu ve skruži DN 1 000 nebo svahovaného násypu 300 až 500 mm nad okolní terén, odlážděny a opatřeny označnou tyčí. Šoupátkové poklopy budou v nezpevněných komunikacích, zajištěny proti poklesu, obetonovány a odlážděny dvěma řadami žulových kostek o rozměru min. 100/100 mm. Veškeré armatury na řadech budou osazeny

Adresa:
STAVOKOMPLET spol. s r.o.
č.p. 251
250 61 Zápy
STAVOKOMPLET spol. s r.o. je zapsán v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14934

IČO: 47052945
DIČ: CZ47052945

Bank. spojení
KB - Praha – NONET
č.ú. 139 04 201/0100

telefon: 326906087-8
fax: 326905093
e-mail: stavokomplet@stavokomplet.cz
www. stavokomplet.cz

teleskopickými zemními soupravami, které budou opatřeny pod poklopy armatur podkladními deskami proti poklesu ovládání armatur. Vyhledávací vodič bude vyveden volnou smyčkou do poklopů ovládání armatur či vhodným způsobem do objektů na síti

7. Během stavby je nezbytně nutné nezmenšovat krytí potrubí těchto sítí a chránit je a jejich povrchové znaky (poklopy šachet, uzávěrů, apod.) před poškozením, jak velkou intenzitou dopravy, tak vlastními stavebními pracemi. **Ve volném terénu, v nezpevněných komunikacích a v komunikacích s povrchem, který neodpovídá dopravnímu zatížení a jeho intenzitě během stavby, je nezbytně nutné provést jejich ochranu položením provizorní panelové vozovky.**
8. V rozsahu ochranného pásma tlakové kanalizace nesouhlasíme s vysazováním trvalých porostů, prováděním dočasných ani trvalých deponií zeminy a materiálů jakož i s prováděním terénních úprav; kromě obnovení prvků protipovodňové ochrany.
9. Během realizace stavby je zapotřebí se řídit technickými standardy provozovatele, které podrobně upravují zásady a způsob komunikace a součinnosti s provozovatelem.
10. Před ukončením stavby zhotovitel požádá provozovatele o kontrolu uvedení ochranných pásem do původního stavu a kontrolu funkčnosti povrchových znaků.

Závěr:

Za předpokladu splnění výše uvedených podmínek a připomínek souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

Toto vyjádření má platnost 1 rok.

S pozdravem

STAVOKOMPLET spol. s r.o.

o.z. VODOVODY A KANALIZACE

č.p. 251, 250 61 Zápý

IČO: 47052945

DIČ: CZ47052945 (4)


Ing. Martin Aleš

vedoucí odštěpného závodu

Vodovody a kanalizace

STAVOKOMPLET spol. s r.o.