

TABULKA SKLADEB KONSTRUKCÍ


- P1** podlaha na terénu
- odstranění náslápné vrstvy
- sanace betonu
- vyrovnávací stěrka
- nová průmyslová stěrka
- P2** podlaha na terénu (zateplená)
- očištěná stávající betonová podlaha
- tepelná izolace EPS S200 tl.100mm
- cementová samonivelační vrstva tl.60mm
- nová průmyslová stěrka
- P3** podlaha na terénu
- odstranění náslápné vrstvy
- sanace betonu
- vyrovnávací stěrka
- nová keramická dlažba
- P4** podlaha schodiště
- odstranění náslápné vrstvy
- sanace betonu
- vyrovnávací stěrka
- nová keramická dlažba
- P5** podlaha hygienických zařízení
- odstranění náslápné vrstvy
- výměna betonu (XC1 C20/25)
- vyrovnávací stěrka
- keramická dlažba
- S1** strop dílen
- zateplení střešního pláště PUR pěnou
- pomocná podkonstrukce izolace
- parotěsná fólie
- vodorovný SDK podhled na systémové konstrukci
- S4** strop hygienických zařízení
- zavěšený SDK podhled na systémové konstrukci
- desky Knauf GREEN tl. 12,5mm
- na světlový výšku 2600mm

TABULKA MÍSTNOSTÍ

PODLAŽÍ	OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
1.NP	101	Chodba + schodiště	14,48
1.NP	102	Začevň	3,00
1.NP	103	Úklidna - laboratoř	63,57
1.NP	104	Dílňa	10,44
1.NP	105	Dílňa	59,89
1.NP	106	Chodba hyg. zařízení	9,00
1.NP	107a	WC personál	4,47
1.NP	107b	WC ženy	4,47
1.NP	107c	WC muži	5,80
1.NP	107d	Sprcha	2,87
1.NP	107e	Úklid	3,62
1.NP	108	Chodba	2,82
1.NP	109	Technická místnost	2,41
1.NP	110	Odborná učebna	39,18
1.NP	111	Odborná učebna	35,07
1.NP	112	Dílňa	89,12
1.NP	113	Dílňa	118,03
1.NP	114	Dílňa	46,45
1.NP	115	Sklad	10,08
1.NP	116	Dílňa	10,85
1.NP	117	Úklidna	86,24
1.NP	118	Chodba	4,64
1.NP	119	Tech. místnost	2,18
1.NP	120	Sklad	5,92
1.NP	121	Kovárna	16,75
1.NP	122	Truhlářská dílna	260,27
1.NP	123	Sušárna dřeva	18,24
1.NP	124	Kotelna	25,38
1.NP	125	Kotelna	11,86
1.NP	126	Sklad paliva	39,49
			1 006,59 m²

LEGENDA PLOCH

- UPRAVOVANÁ ČÁST OBJEKTU
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE



Zodpovědný projektant:	Hlavní projektant:	Zpracoval a kreslil:	Kontroloval:	Autorizační razítko	
Ing. Lubomír Tichý	Ing. Lubomír Tichý	Ing. Lubomír Tichý	Petr Tichý		
Stavebník: SLŠ a SOU Křivoklát, Písky 181, 270 23 Křivoklát IČ: 00069434					
Č.zakázky:	007-23-PD	Formát:	A1	Datum:	06 / 2023
Název akce:					
Stavební úpravy objektu dílen					
Místo stavby:					
st.p.č.569, k.ú. Křivoklát					
ING. LUBOMÍR TICHÝ					
Flekmova 1100					
260 01 Rakovník					
mobil: +420 602 823 729					
tel: +420 313 513 239					
e-mail: lty@igdi.cz					
web: www.igdi.cz					
					
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ TICHÝ					
Profese: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Stupeň: DPS - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
PŮDORYS 1.NP - nový stav		Číslo výkresu:	D.1.1.7	Měřítko:	1:100
				Číslo paré:	