

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/33317 Jevany – Vyžlovka

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Komunikace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

000 / 2

Číslo ZBV:

III 02

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
 IČ: 00066001

Dávatel:

ČNES dopravní stavby, a.s.
 Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno
 IČ: 477 81 734

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
I 02	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
II 02	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
III 02	-99 176,00	0,00	-99 176,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
IV 02	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
V 02	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	-99 176,00	0,00	-99 176,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

2

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/33317 Jevany – Vyžlovka	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 000 / 2	Číslo ZBV: III 02
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace		

Strany smlouvy o dílo č. 3200/00066001/2017 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 24.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje příspěvková organizace se sídlem : Zborovská 11,150 00 Praha 5

Zhotovitel: ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	1	počet listů	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	3	TDI
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů		
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
7. Další doklady	8	počet listů		

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Na základě *Statické zatěžovací zkoušky* provedené dne 10.11.2017 byla v km 0,850 - 1,020 navržena sanace zemní pláně, která byla řešena v ZBV č. 1.

Při provádění sanačních prací bylo v místě staničení 897 (žulový vjezd u č.p.157) zastiženo štětové podloží. Kopáním sond bylo zjištěno, že toto štětové podloží pokračuje až po staničení 988 (žulový vjezd u pozemku č.p.300/187). Na základě těchto skutečností byly v místě provedeny 4.4.2018 opětovné *Statické zatěžovací zkoušky*, které prokázaly dostatečnou únosnost podloží. Na základě výsledků zkoušek bylo se zástupci investora dohodnuto, že v ploše štětového podloží, což je výměra 506m², nebude provedena stabilizace vápnem.

Jedná se o změnu nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Dle ZZVZ § 222, odst. 3 se jedná o změnu nepodstatnou. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-99 176,00	0,00	-99 176,00	99 176,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Pavel Stejskal	datum	9. 05. 2018	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	xxx	datum		podpis
Technický dozor investora	jméno	Vladimír Kratochvíl	datum	9. 05. 2018	podpis
Supervize	jméno	xxx	datum		podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Jiří Procházka	datum	9. 05. 2018	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	9. 05. 2018	podpis
Zhotovitel	jméno	Petr Horák	datum	9. 05. 2018	podpis

Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby:	III/33317 Jevany – Vyžlovka	2
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	000 / 2	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Komunikace	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
6 478 862,62

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-399 433,32	2 327 557,51	8 406 986,81	1 928 124,19

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-99 176,00 Kč	0,00	2 327 557,51	35,93%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-498 609,32	8 307 810,81	1 828 948,19	28,23%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Pavel Stejskal

Projektant (autorský dozor): xxx 9. 05. 2019

Stavební dozor: Vladimír Kratochvíl

Zástupce Objednatele: Jiří Procházka

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: Tomáš Račák

ČNIES - Stavební úřad
Městský úřad
Jevany
Číslo jednací: 1734/DČ/0317/2019
Datum: 9. 05. 2019
Podpis: [Podpisy]

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2														
Evidenční číslo a název stavby: III/33317 Jevany – Výžlovka												ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)		
Číslo a název SO/PS: 000 Komunikace												2		
Číslo a název rozpočtu: III/33317 staničení 1,000 – 3,805, délka 2805 m x šířka 6,4 m												Skupina Změn: 3		
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně 1	Množství ve Změně 2	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	56226	Vozovkové vrstvy z materiálů stabil.vápnem tl.do 300mm	m2	0,000	945,000	439,000	-506,000	196,00	0,00	-99 176,00	0,00	-99 176,00	-99 176,00	100,00%
		Celkem							0,00	-99 176,00	0,00	-99 176,00	-99 176,00	

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/33317 Jevany – Vyžlovka

	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	6 478 862,62
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	8 307 810,81
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	10 052 451,08
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	128,23%
4=25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle čl. 14, odst. (5), písm. b)	7,70%

6=32+30	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 828 948,19
7=(6/1)*100	Sledování limitu 20 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	28,23%
8=1*0,5	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 943 658,79

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	42,09%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 726 990,83
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 239 431,31

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=140224000-37		149 224 000,00

40=19/1)*100		Přidělení limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle čl. 14, odst. (b), písm. b)		7,70%																			
						- 1 -			- 2 -			- 3 -					- 4 -					- 5 -	
						Vyhrazené změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost					Nezbytnost					Změny de minimis	
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		III/33317 Jevany – Vyžlovka	- 498 609,32	2 327 557,51	1 828 948,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 498 609,32	2 327 557,51	35,83%	1 828 948,19	2 726 990,83	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
000	1	Komunikace / Oprava poškozených míst, sanace	- 399 433,32	2 327 557,51	1 928 124,19			0,00			0,00	- 399 433,32	2 327 557,51	35,93%	1 928 124,19	2 726 990,83							0,00%
000	2	Komunikace / snížení množství sanací	- 99 176,00	0,00	- 99 176,00			0,00			0,00	- 99 176,00	0,00	0,00%	-99 176,00	99 176,00							0,00%

Přehled dalších dokladů

2

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	III/33317 Jevany – Vyžlovka
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	000 / 2

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo (počet listů)
Soupis prací po změně 1+2	1	
Zápis ve stavebním deníku list č.36028	1	
Statické zatěžovací zkoušky č.2018000027 – 4	2	
Statické zatěžovací zkoušky č.2018000027 – 5	2	
Fotodokumentace - sondy, zastiženo štetové podloží	1	
Zádost o změnu rozsahu díla	1	
Počet listů celkem	8	4

Změnový soupis prací - pro ZBV číslo: 2														ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)			
Evidenční číslo a název stavby: III/33317 Jevany – Vyžlovka														1 + 2			
Číslo a název SO/PS: 000 Komunikace																	
Číslo a název rozpočtu: III/33317 staničení 1,000 – 3,805, délka 2805 m x šířka 6,4 m																	
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
								6 478 862,67	-399 433,32	642 592,03	6 722 021,33	243 158,71	3,75%				
1	22615	Frézování ploch do hloubky 6cm	m2	9 500	10 678,500	1 178 500	58,01	551 095,00	0,00	68 364,75	619 459,75	68 364,75	12,41%				
		blocha frézování	m2		7 085,900												
		sanace A	m2		2 040,000												
		sanace B	m2		607,600												
		sanace C	m2		945,000												
2	21844	sanace konstrukčních vrstev od 500 do 3000 m2-25 cm	m2	520	945,000	425 000	263,10	136 812,00	0,00	111 817,50	248 629,50	111 817,50	81,73%				
		sanace C	m2		945,000												
3	20111	Čištění vozovek metením strojně samosbětem	m2	17 952	18 725,800	773 800	3,85	69 115,20	0,00	2 979,13	72 094,33	2 979,13	4,31%				
		čištění plocha	m2		16 685,800												
		sanace A	m2		2 040,000												
4	58720	výšková úprava vpusť	ks	39	43,000	4 000	1 750,00	68 250,00	0,00	7 000,00	75 250,00	7 000,00	10,26%				
5	58720	výšková úprava vodovod vpusť	ks	16	26,000	10 000	1 250,00	20 000,00	0,00	12 500,00	32 500,00	12 500,00	62,50%				
6		Dopravní opatření po dobu stavby	kpl	1	2,467	1,467	56 438,00	56 438,00	0,00	82 771,97	139 209,97	82 771,97	146,66%				
7	21810	lutněné asfaltové vrstvy - velkoplošné - vvravnávka 3	t	1 346	950,000	-396 000	1 008,67	1 357 669,82	-399 433,32	0,00	958 236,50	-399 433,32	-29,42%				
8	51321	Krainice neznepevněná - seřezávání s naložením a odvozem materiálu	m2	1 800			138,19	248 742,00	0,00	0,00	248 742,00	0,00	0,00%				
9	51720	Krainice neznepevněná - zřízení - štikodřř tl. 8 cm	m2	1 800			107,64	193 752,00	0,00	0,00	193 752,00	0,00	0,00%				
10	21820	Středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev nad 10000 m2 tl. 5 cm vč. spojovacího postřiku a ošetření spar	m2	17 952	19 670,800	1 718 800	207,30	3 721 449,60	0,00	356 307,24	4 077 756,84	356 307,24	9,57%				
		skutečná plocha	m2		16 685,800												
		sanace A	m2		2 040,000												
		sanace C	m2		945,000												
11	37710	Vodorovné DZ - vodící proužky 12,5 cm	bm	5 610	5 696,000	86 000	9,90	55 539,00	0,00	851,40	56 390,40	851,40	1,53%				
		km 1,100 - 3,848	bm														
		2848 x 2	bm		5 696,000												
		Nové položky - JC dle OTSKP 2016						0,00	0,00	1 585 789,48	1 585 789,48	1 585 789,48	21,00%				
101	919111	Řezání asfaltového krytu vozovek tl.do 50 mm	m	0,000	823,000	823 000	85,00	0,00	0,00	69 955,00	69 955,00	69 955,00	100,00%				

Stránka 8

[illegible]

Práce: Těžími starajících podklad-
ních vrstev a jejich odvoz
na stlačen. Cistěmi přítom.
kopání sond do podloží.
Provedení statických zatěžova-
cích zkoušek. Ukládání zabezpe-
čení staničení.

4.4.18

St

ČNES Stejskal ypkcl

Kontrolní den:

5.4.18

přítomni: ČNES - p. Kuře

p. Stejskal

KSUS - p. Holan

p. Kratochvíl

Zápis:

V místě staničení 894 (úloží opad u
č.p. 157) bylo zastaveno stitové podloží.
kopáním sond bylo zjištěno, že toto
stitové podloží pokrývá až po staničení
988 (úloží opad u porubku p.č. 300/184)
Na této stitové vrstvě byly provedeny
statické zatěžovací zkoušky, které pro-
kázaly dostatečnou ušlechtilost (viz.
protokoly). Ke zřeteli výsledků těchto
zkoušek bylo se zastupci investora
(p. Holan, p. Kratochvíl) dohodnuto,
že v ploše stitového podloží (506 m²)
nebude provedena stabilizace vápnem.

p. Stejskal

p. Holan

p. Kuře

p. Kratochvíl

**PROTOKOL O ZKOUŠCE**

číslo : 2018000027 - 04

Zkušební laboratoř s odbornou způsobilostí č. 210

Typ zkoušky : STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA DESKOU**Název organizace :** ALGEO TEST s.r.o.
Adresa organizace : Ústecká 176/61, Praha 8, 184 00
Tel.: +420 602 671 072, +420 775 326 016**Název akce :** Komunikace Jevany
Kód akce : 2018000027
Celkový počet stran protokolu : 2**Odběratel :** ČNES dopravní stavby, a.s.
Adresa odběratele : Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy**Místo provedení zkoušek :** komunikace**Datum provedení zkoušek :** 4.4.2018

(datum provedení jednotlivých zkoušek viz formuláře zkoušek)

Zkoušený předmět : konstrukční vrstva původní vozovky
(podrobnější údaje viz formuláře zkoušek)**Použité zkušební postupy :** PP01

poznámka : použitý zkušební postup PP01 je v souladu s následujícími dokumenty

ČSN 72 1006 - příloha A,B,D Kontrola zhutnění zemin a sypanin (2015)

související dokumenty :

SŽDC S4 Železniční spodek (2008)

ČSN 73 6190 Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek (1982)

**Nejistota měření :****Za protokol odpovídá :** Mgr. Aleš Jírovec - zástupce vedoucího laboratoře**Datum vydání protokolu :** 5.4.2018**Prohlášení :**

Prohlašujeme, že výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného předmětu
v příslušném místě a reprezentují jeho stav v době provádění zkoušky.
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí tento protokol
reprodukovat jinak, než celý.



PROTOKOL O ZKOUŠCE

číslo : 2018000027 - 05

Zkušební laboratoř s odbornou způsobilostí č. 210

Typ zkoušky : STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA DESKOU

Název organizace : ALGEO TEST s.r.o.
Adresa organizace : Ústecká 176/61, Praha 8, 184 00
Tel.: +420 602 671 072, +420 775 326 016

Název akce : Komunikace Jevany
Kód akce : 2018000027
Celkový počet stran protokolu : 2

Odběratel : ČNES dopravní stavby, a.s.
Adresa odběratele : Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy

Místo provedení zkoušek : komunikace
Datum provedení zkoušek : 4.4.2018
(datum provedení jednotlivých zkoušek viz formuláře zkoušek)

Zkoušený předmět : konstrukční vrstva původní vozovky
(podrobnější údaje viz formuláře zkoušek)

Použité zkušební postupy : PP01

poznámka : použitý zkušební postup PP01 je v souladu s následujícími dokumenty
ČSN 72 1006 - příloha A,B,D Kontrola zhutnění zemin a sypanin (2015)
související dokumenty :
SŽDC S4 Železniční spodek (2008)
ČSN 73 6190 Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek (1982)



Nejistota měření :

Za protokol odpovídá : Mgr. Aleš Jírovec - zástupce vedoucího laboratoře

Datum vydání protokolu : 5.4.2018

Prohlášení :

Prohlašujeme, že výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného předmětu v příslušném místě a reprezentují jeho stav v době provádění zkoušky. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí tento protokol reprodukovat jinak, než celý.



ČNES dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno

V Kolíně dne 9.4.2018

„III/33317 Jevany - Vyžlovka“ – žádost o změnu rozsahu Díla

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 3200/00066001/2017, odst. 6.6.

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem:

Kdy při zjištění štětových vrstev v podloží s jejich ověřením únosnosti statickými zátěžovými zkouškami, nebude prováděna stabilizace podloží vápnem na ploše 506 m².

Současně žádáme zhotovitele o zpracování a předložení Změny během výstavby (ZBV2).

za
Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
Praha 5, Smíchov
PSČ: 150 00


Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
Praha 5, Smíchov
PSČ: 150 00

Petr Holan
vedoucí oblasti Kutná Hora