Profil zadavatele

Reg. č.: VZ-0106/00066001/2023
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - 12 k veřejné zakázce „II/116 a III/11614 Srbsko, průtah“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

2.	**Znění žádosti o vysvětlení ZD:**
	Dobrý den, tímto bych Vás chtěla požádat o dodatečné informace na výše uvedenou akci. Jedná se o: 1) Výkaz výměr, SO000.1.2. Nestavební výdaje: a) položka 1 - Poplatky / Prostředky potřebné pro činnost investora, TDS, správní poplatky, výběrová řízení Uchazeč se domnívá, že by měl zadavatel tuto cenu ocenit jako tzv. preliminář - shodnou pro všechny uchazeče, případě ji z VV vyjmout, jelikož se jedná o náklady, které vznikly investorovi. Příklad: Uchazeč není schopen zjistit, kolik zadavatele bude stát probíhající výběrové řízení, jelikož bude ukončeno až po odevzdání nabídek. b) položka 3 - poplatky / Výkup pozemků (předpoklad) Uchazeč není schopný z dostupných podkladů odvodit cenu za výkup pozemků pro stavbu, žádáme zadavatele, aby tuto položku z VV vyjmul, případně ji ocenil jako preliminář – shodnou pro všechny účastníky. c) položka 4 – poplatky / vyjmutí pozemků ze ZPF Uchazeč není schopný z dostupných podkladů odvodit cenu za výkup pozemků pro stavbu, žádáme zadavatele, aby tuto položku z VV vyjmul, případně ji ocenil jako preliminář – shodnou pro všechny účastníky. e) položka 14 – ostatní požadavky-vypracování dokumentace / RDS stavby (dle potřeby a uvážení zhotovitele) Žádáme zadavatele, aby jednoznačně uvedl, zda se tato položka bude čerpat, či nikoliv, aby nemohlo dojít ke spekulaci ceny veřejné zakázky.
	Vysvětlení ZD:
	Položky a), b), c) smazány, položka e) upraven popis (viz vysvětlení ZD č. 8).

3.	**Znění žádosti o vysvětlení ZD:**
	SO 101 Deponie ZAS T4 Souhrnná technická zpráva v bodě B 6.1.4. Odpady

Znovuzískaná asfaltová směs třídy ZAS - T4 bude uložena na dočasný sklad v rámci stavby (na nepropustný povrch se zaplachtováním)
Rozpočet SO 101 silnice 11/116 a 111/11614
PoL7 popis - BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev s obsahem dehtu v tl. max. 150mm (napojení na stávající stav), včetně odvozu a uložení na deponii stavby do 1 km (frézát použit v nové konstrukci vozovky)
Pol.8 popis - BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev s obsahem dehtu v tl. max. 160mm, včetně odvozu a uložení na deponii stavby do 1 km (frézát použit v nové konstrukci vozovky)
PoL9. popis - ÚPRAVA Č. 1 - Dovoz vyfrézovaného materiálu z deponice stavby do 1 km
Vyhláška 283/2023 Sb.
Umístění mezideponie je vymezeno vždy v projektové dokumentaci stavby, ze které byly ZAS či ZPM získány a kde budou využity
Otázka zní kde bude mezideponie ZAS - T4 ?

Vysvětlení ZD:

Umístění deponie stavby bude v režii zhotovitele viz popis (nepropustný povrch se zaplachtováním). Umístění deponie stavby bude odpovídat příslušným vyhláškám.

4.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

SO 301 Kanalizace - zásyp
Technická zpráva
Zásyp rýh pod zpevněnými povrchy bude betonovým recyklátem, případně jiným vhodným dovezeným materiálem.
Vzorový řez
Zásyp proveden štěrkopískem
Rozpočet

38	174100050RAC		Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopiskem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km
39	174101101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním recyklátem

Otázka z čeho bude zásyp kanalizace pod zpevněným povrchem?

Vysvětlení ZD:

Zásyp bude tvořen oběma materiály. Nad plastovým potrubím - štěrkopísek, nad potrubím betonovým - recyklát. Vše je vidět ve výkresech uložení potrubí. Ve výkazu výměr je to i rozděleno dle stok atd.

5.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

Stav stávající stoky
Stoky kanalizace D4-D10 jsou dílčí úseky na stávající kanalizaci. Jedná se o rekonstrukce stávajících šachet a propoje na stávající kanalizaci. Předpokládá se stávající betonové potrubí DN600 a DN500. Propoje jsou navrženy ze želbet. potrubí DN 500,600. Parametry stávajících stok bude nutno ověřit na stavbě. Vlastní propojení na stávající betonové trouby bude provedeno pomocí manžet na potrubí, případně je možno použít klasická hrdlový spoj, pokud to stavebně technický stav a provedení stávajících trub dovolí. Sytém, způsob a rozsah trub pro napojeni bude nutno definitivně určit, až po odkrytí stávajícího potrubí

Otázka
a) Je udělán průzkum stávající stoky?
b) Budou upraveny parametry zkoušek (vodotěsnost stávající stoky,poruchy stávající stoky,atd) ?

Vysvětlení ZD:

a) Byl proveden průzkum stávajících šachet, je uveden v dokumentaci

	b) Parametry zkoušek jsou vztaženy pouze k nově budovaným stokám

6.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

Rozpočet SO 000,2 VED. A OST. NÁKL. - VŠEOB. KCE A PRÁCE

1	01400	1	POPLATKY	KPL
			Prostředky potřebné pro činnost investora, TDS, správní poplatky, výběrová řízení	
			zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou	
2	01400	2	POPLATKY	KPL
			Doklady nutné ke zprovoznění stavby (uvedení stavby do provozu)	
			zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou	
3	01400	3	POPLATKY	M2
			Výkup pozemků (předpoklad)	
			zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou	
4	01400	4	POPLATKY	KPL
			Vyjmutí pozemků ze ZPF	
11	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	
			Dodržení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, plán BOZP na staveništi (viz organizace výstavby)	

Otázka _ bude řešeno preliminářem ?

Vysvětlení ZD:

Viz vysvětlení ZD č. 2.

7.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

Součástí soupisu prací jsou mj. následující položky:

1 KSÚS SK
SO 000.1 VED. A OST. NÁKL. - VŠEOB. KCE A PRÁCE
SO 000.1.2 NESTAVEBNÍ VÝDAJE

1	01400	1	POPLATKY	KPL	1,000
			Prostředky potřebné pro činnost investora, TDS, správní poplatky, výběrová řízení		
			zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou		
3	01400	3	POPLATKY	M2	1 262,000
			Výkup pozemků (přepoklad)		
			zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou		
4	01400	4	POPLATKY	KPL	1,000
			Vyjmutí pozemků ze ZPF		
			zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou		

2 OBEC SRBSKO
SO 000.2 VED. A OST. NÁKL. - VŠEOB. KCE A PRÁCE

1	01400	1	POPLATKY	KPL	1,000
			Prostředky potřebné pro činnost investora, TDS, správní poplatky, výběrová řízení		

			zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou		
3	01400	3	POPLATKY	M2	1 552,000
			Výkup pozemků (předpoklad)		
			zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou		
4	01400	4	POPLATKY	KPL	1,000
			Vyjmutí pozemků ze ZPF		
			zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou		

Domníváme se, že tyto položky nemohou účastníci ocenit, protože tyto činnosti by měly být zajišťovány zadavatelem a jejich náklady by neměly být přenášeny na účastníka jako potenciálního zhotovitele.

DOTAZY:

1. Odstraní zadavatel předmětné položky ze soupisu prací?
2. V případě, že zadavatel trvá na zahrnutí položek v soupisu prací, určí jejich pevnou cenu a označí je jako preliminář, aby nemohl být nikdo z účastníků diskriminován, popř. uveden v omyl?

Vysvětlení ZD:

Viz vysvětlení ZD č. 2

8.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

Součástí soupisu prací jsou mj. následující položky:

		1	**KSÚS SK**		
		SO 000.1	**VED. A OST. NÁKL. - VŠEOB. KCE A PRÁCE**		
		SO 000.1.2	**NESTAVEBNÍ VÝDAJE**		
14	02940	3	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000
			Realizační dokumentace stavby (dle potřeby a uvážení zhotovitele)		
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi		
		2	**OBEC SRBSKO**		
		SO 000.2	**VED. A OST. NÁKL. - VŠEOB. KCE A PRÁCE**		
8	02940	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000
			Realizační dokumentace stavby (dle potřeby a uvážení zhotovitele)		
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi		

Domníváme se, že popis těchto položek je nejasný a zavádějící. Zadavatel buďto požaduje nebo nepožaduje provedení RDS. Takové rozhodnutí nelze nechávat na vůli účastníka.
V případě, že účastník zvolí možnost, že nebude potřebovat RDS a ocení tyto položky nulou, měl by být v souvislosti se Zadávací dokumentací vyloučen ze soutěže.

V případě, že účastník položky ocení, je u takto formulovaných položek diskutabilní, jakou cenu zvolí, protože kritériem pro výběr zhotovitele je celková cena a jakýkoliv náklad navíc je pro účastníka diskvalifikační ve smyslu jeho celkové nabídkové ceny.
V Zadávací dokumentaci je ve čl. 2 současně „zpracování realizační dokumentace stavby“ uvedeno jako další součást předmětu plnění této VZ. Proto je formulace uvedená v soupisu prací zcela zavádějící a nepravdivá.

DOTAZ: Upraví zadavatel doplňující popis u těchto položek tak, aby byla Zadávací dokumentace ve všech souvisejících dokumentech a přílohách shodná a aby nemohl být nikdo z účastníků diskriminován, popř. uveden v omyl?

Vysvětlení ZD:

Odstraněn popis „dle potřeby a uvážení zhotovitele“.

9.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

V rozsahu požadované kvalifikace ZD – Profesní způsobilost dle ustanovení § 77 zákona – požaduje zadavatel:

odst. 2 a)	předložení dokladu o oprávnění Dodavatele podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, v oboru: **provádění staveb, jejich změn a odstraňování**	Doklad o oprávnění k podnikání (Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku).
odst. 2 c)	předložení dokladu o odborné způsobilosti – osvědčení o autorizaci vydané dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů: **dopravní stavby; mosty a inženýrské konstrukce**	Osvědčení o autorizaci.

Pro prokázání kvalifikace, jako preferovaný vzor zadavatele, mohou účastníci použít čestné prohlášení (formulář 1), kde požaduje zadavatel doložení dokladu o odborné způsobilosti - viz ustanovení § 77 odst. 2 písm. c) zákona, a to osvědčení o autorizaci dle § 16f odst. 1 písm. a), b), c) zákona č. 200/1994 Sb., jehož prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost pro: **zeměměřické činnosti,** nebo obdobné oprávnění vydané v jiné zemi než v ČR, které v této jiné zemi opravňuje jeho držitele k ověřování výsledků zeměměřičských činností ve shora uvedeném rozsahu.

DOTAZ: Upraví zadavatel preferovaný vzor čestného prohlášení – formulář 1? Odborná způsobilost pro zeměměřické činnosti není v ZD požadována.

Vysvětlení ZD:

Účastníci smažou z formulářů 1-8 části týkající se oprávnění zeměměřičských činností nebo označí slovy *Netýká se.*

10.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

V předloženém výkazu prací u objektů SO 101, SO 102 jsou uvedeny asfaltové směsi modifikované.
V projektové dokumentaci (technická zpráva, řezy) není vyspecifikovaná směs, jestli se jedná o modifikovanou či nemodifikovanou. Poprosíme o upřesnění.
SO101 – pol. 64, 65,66
SO102 – pol. 52,53

Vysvětlení ZD:

11.	**Znění žádosti o vysvětlení ZD:**
	V předloženém výkazu prací u objektů SO 101, SO 102, SO 103, SO 104 nesouhlasí výměry žlabů z polymerbetonu (prahových vpustí PV) oproti projektové dokumentaci (situacím). Žádáme o úpravu výkazu. SO101 – pol. 117,118 SO102 – pol. 86 SO103 – pol. 59 SO104 - pol. 39
	Vysvětlení ZD:
	Opraveny výměry, včetně položek betonového lože pro prahové vpusti.

12.	**Znění žádosti o vysvětlení ZD:**
	Zadavatele poprosím o objasnění úprav v novém rozpočtu: Objekt SO 501 v původním rozpočtu v hlavičce byl uveden jako zadavatel KSÚS SK (ne obec Srbsko) a v novém rozpočtu je též KSÚS SK. Změny v novém rozpočtu se tedy týkají jen rozsahu prací Dešťové kanalizace 57 % a 43 % ?
	Vysvětlení ZD:
	Ano.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel[1]:

☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **24.04.2024** do 09:00 hod
☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na **77 777 137,19 Kč** bez DPH a současně mění předpokládanou hodnotu části stavby Zadavatele č. 2 na 24 447 808,76 Kč bez DPH.
☒ uveřejňuje v příloze: **Soupis prací akt v12**

[1] Zadavatel úkon
☒ realizoval
☐ nerealizoval