

SKLADBA
- KER.DLAŽBA 300/300/10
- LEPIDLO FLEXIBILNÍ
- TEKUTÁ HYDROIZOLACE
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- CEMENT.MAZANINA VE SPÁDU 2%
- EPS100, 40MM
- TEKUTÁ HYDROIZOLACE
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- PODKLADNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE

ODTOKOVÝ KANÁLEK
O MALÉ STAVEBNÍ VÝŠCE Z NEREZOVÉ OCELI

Variabilní nastavení výšky,
Možnost vyjmutí sifonu a snadné čištění
Parametry:
Délka kanálku: 700 mm
Šířka kanálku: 65 mm
Výška obruby: 15 mm
Celková šířka: 110 mm
Šířka límců: 20 mm
Instalační výška: 74 až 100 mm
Průměr odtoku: asi 40 mm
Adaptér PVC: 40/50 mm plast

Součást dodávky
1 odtokový kanálek z nerezové oceli
1 mřížka z nerezové oceli
2 stavitelné nožičky
1 plastový adaptér 40/50
1 sifon
1 filtrační síto
1 zvedací hák pro čištění
1 návod

AUTORSKÝ NÁVRH ing. arch. Jan Beran	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ing. Jaroslav Hlavnička	VYPRACOVAL ing. arch. Jan Beran
KRAJSKÝ ÚŘAD Středočeský	OKRES Benešov	MĚSTSKÝ ÚŘAD Benešov
INVESTOR DOMOV SENIORŮ RUDNÁ, Ke Školce 1070, Rudná, PSČ 252 19	OBJEDNATEL DOMOV SENIORŮ RUDNÁ, Ke Školce 1070, Rudná, PSČ 252 19	

projekt
Návrhy a projekty pozemních staveb
Statické výpočty konstrukcí
Jana Nohy 1441, 256 01 Benešov
tel.: 0301/25901, 25401
fax: 0301/25161

NÁZEV AKCE
DROBNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY 33 KOUPELEN U JEDNOL.POKOJŮ V AREÁLU DOMOVA SENIORŮ RUDNÁ
Ke Školce 1070, Rudná, PSČ 252 19

ČÁST DOKUMENTACE
DOKUMENTACE STAVBY

architektonické a stavebně technické řešení
výkresová část

OBSAH
ŘEZ – DETAIL SPRCH.ŽLÁBKU

DATUM 03-2017	FORMÁT x A4
ČÍSLO ZAKÁZKY	
STUPEŇ DOKUMENTACE STUDIE STAVBY	
PROFESE	ČÍSLO PARÉ 4
MĚŘÍTKO 1:5	ČÍSLO VÝKRESU D 1.2