

Profil zadavatele

Reg. č.: VZ-0095/00066001/2023
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16 k veřejné zakázce „Kompletní rozšíření třídy Václava Klementa“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:				
16.	SO.502.A.1. a SO.502.A.2 – dle projektové dokumentace má být provedena betonová krycí vrstva izolace z betonu C 25/30 XC2 XF2 v tloušťce 80mm:			
	d) NÁVRH SKLADEB KONSTRUKCÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH NAD TRASOU HORKOVODU			
	Souvrství nové stropní konstrukce nad horkovodem: exteriér			
	<ul style="list-style-type: none">- KRYCÍ BETON C 25/30 XC2 XF2 80 mm- NETKANÁ GEOTEXTILIE (MIN. 300G/M2)- HYDROIZOLACE POMOCÍ NATAVOVANÝCH SBS MODIFIKOVANÝCH PÁSŮ- PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR			
V soupisu prací je tato konstrukce zastoupena položkami:				
8	K	457451122	Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných objektů tl 60 mm z prostého betonu C 20/25	m2
Žádáme o uvedení soupisu prací a projektové dokumentace do souladu.				
Vysvětlení ZD:				
Tloušťka krycího betonu bude vždy 60mm. Přikládáme opravené výkresy a zprávy.				

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze: **v16.zip**

¹ Zadavatel úkon

- realizoval
- nerealizoval