



±0,000=351,320 B.p.v.

SOUŘADNICE V SOUŘADNICOVÉM SYSTÉMU S-JTSK A VÝŠKOVÉM SYSTÉMU BALT PO VYROVNÁNÍ.



REVIZE Č.:	OBSAH :	DATUM :

MÍSTO STAVBY:	Hornický skanzen Mayrau, čp.56, Vinařice, 273 07		
INVESTOR:	Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, p.o.; Hutská 1375, 272 01 Kladno		
ZÁSTUPCE INVESTORA:	PhDr. Zdeněk Kuchyňka, ředitel SVMK; MgA. Tomáš Voldráb, kurátor sbírek		
PROJEKTANT:	<div>PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o. BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČO : 45308616 TEL.: 224 255 555, 222 512 997 WWW.ATELIERTS.CZ EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ</div>		
AUTOŘI:	Ing.arch. T.ŠANTAVÝ, Ing.arch. S. HLADNÍK		
ODPOV.PROJEKTANT:	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:
Ing.arch. T.ŠANTAVÝ	Ing. MOJMÍR HNILICA	Ing. LENKA CHUDÁRKOVÁ	Ing. MOJMÍR HNILICA
Č.ZAK.: 3489 20 20 02	NÁZEV DÍLA: CELKOVÁ OBNOVA OBJEKTU LAMPOVNA V HORNICKÉM SKANZENU MAYRAU VE VINAŘICÍCH		Č.PARÉ:
DATUM: 3/2021			
MĚŘÍTKO:	ČÁST: D.1.4a - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE		
STUPEŇ: DPS	NÁZEV PŘÍLOHY: VÝKAZ MATERIÁLU		Č.PŘÍLOHY: 15
PROFESE: ZTI			

Výkaz materiálu			
Stavba:	HORNICKÝ SKANZEN MAYRAU VE VINAŘICÍCH		
Část:	ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE		
P.č.	Název položky	MJ	množství
Díl: Vnitřní kanalizace			
1	Potrubí HT připojovací D 40	m	12,00
2	Potrubí HT připojovací D 50	m	5,00
3	Potrubí HT připojovací D 110	m	5,00
4	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110	m	15,00
5	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125	m	19,00
6	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160	m	35,00
7	Potrubí HT odpadní svislé D 75	m	16,00
8	Potrubí HT odpadní svislé D 110	m	9,00
9	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	6,00
10	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00
11	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	6,00
12	Souprava ventilační střešní HL, kov nebo litina	kus	1,00
13	kalich+sifon DN 32	kus	2,00
14	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	116,00
Díl: Vnitřní vodovod			
1	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm	m	31,00
2	Potrubí z PPR, studená, D 25x2,3,5 mm	m	15,00
3	Potrubí z PPR, studená, D 32x3,6 mm	m	7,00
4	Potrubí z PPR, studená, D 40x5,5 mm	m	23,00
5	Potrubí ocelové závitové pozinkované, studená, DN25	m	1,00
6	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm	m	9,00
	Návrhová izolace pro potrubí SV :		
7	Pro potrubí D 20 tl. 9 mm	m	31,00
8	Pro potrubí D 25 tl. 9 mm	m	15,00
9	Pro potrubí D 32 tl. 9 mm	m	7,00
10	Pro potrubí D 40 tl. 9 mm	m	23,00
	Návrhová izolace pro potrubí TV :	m	
11	Pro potrubí D 20 tl.20 mm	m	9,00
12	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	31,00
13	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	29,00
14	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	2,00
15	Kohout vodovodní kulový s vypouštěním G1/2	kus	1,00
16	Kohout vodovodní kulový s vypouštěním G 1	kus	3,00
17	Kohout vodovodní kulový s vypouštěním G 5/4	kus	1,00
18	Ventil zpětný G 1	kus	2,00
19	Ventil výtokový G 1/2 s jedním závitem	kus	1,00
20	Vypouštěcí kohout G 1/2	kus	2,00
21	Hydrantový systém, stálotvará hadice 30 m, proudnice 0,3l/s	kpl	2,00
22	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	85,00
23	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	m	85,00
Díl: Zařizovací předměty			
1	Montáž klozetu závěsného	kpl	4,00
2	Montáž klozetu závěsného pro handicapované	kpl	1,00
3	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	kpl	2,00
4	Montáž umyvadel do desky	kpl	4,00
5	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva pro handicapované	kpl	1,00
6	Montáž dřezů jednoduchých	kpl	2,00
7	Montáž výlevky keramické, závěsné	kpl	1,00

8	Montáž pisoáru	kpl	1,00
9	Montáž průtok.elektř.ohřivačů zařizovací předmět	kpl	6,00
10	Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové	kpl	6,00
11	Montáž baterie nástěnné (výlevka)	kpl	1,00
12	Ventil rohový G 1/2	kpl	17,00
13	Sifon dřezový D 50 mm	kus	2,00
14	Sifon umyvadlový HL134.0 pod omítku výjimatelná vložka, připoj D 40, 50 mm	kus	1,00
15	Sifon umyvadlový chromovaný Raf SV1410	kus	5,00
16	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	5,00
17	Montážní prvek pro závěsné WC	kpl	5,00
18	Montážní prvek pro výlevku	kpl	1,00
19	Montážní prvek pro pisoár	kpl	1,00
20	Ovládací deska s tlačítky pro splachování, nerez mat	kpl	5,00
21	Baterie umyvadlová stojánková, páková, chrom	kus	5,00
22	Baterie umyvadlová stojánková, s prodlouženou pákou pro	kus	1,00
23	Baterie směšovací nástěnná pro výlevku	kus	1,00
24	Baterie dřez. směšov stojánk s vytahov sprchou	kus	2,00
25	Set sprchový hadice, růžice, držák	kus	1,00
26	Sedátko klozetové pro handicapované s poklopem antibakteriální	kus	1,00
27	Sedátko klozetové s krytem	kus	5,00
28	Dřez nerez s odkládací plochou	kus	1,00
29	Dřez nerez jednoduchý	kus	1,00
30	Umyvadlo otv.bat.přepad, zdravotní bílé	kus	1,00
31	Umyvadlo záspustné s otvorem, bílé	kus	4,00
32	Umyvadlo na šrouby, bílé	kus	1,00
33	Klozet závěsný, rimless	kus	4,00
34	Klozet závěsný, hlub.splach., zdrav. bílý	kus	1,00
35	Urínál odsáv. radar přív. vnitř. von. síť bílý, včetně vybavení	kus	1,00
36	Výlevka závěsná se sklopnou chromovou mřížkou, bílá	kus	1,00
37	Ohřivač vody el. průtokový pod umyvadlo,3,5 kW, včetně přípojovací "T"armatury	kpl	1,00
38	Ohřivač vody el. průtokový pod dřez, 4,5 kW, včetně přípojovací "T"armatury	kpl	2,00
39	Ohřivač vody el. průtokový pod výlevku, 6,5 kW, včetně přípojovací "T"armatury	kpl	1,00
40	Ohřivač vody el. průtokový pod zařizovací předmět, 11 kW, včetně přípojovací "T"armatury	kpl	2,00
41	Dvířka 400 x 400 mm	kus	2,00
42	Dvířka 150 x 150 mm	kus	3,00
Díl: Ostatní			
1	Průzkumné práce	kpl	
Díl: Vedlejší náklady			
1	Zařízení staveniště	Soubor	1,00
2	Územní vlivy, mimostaveništní doprava	Soubor	1,00

Poznámky:

Zařizovací předměty a výtokové armatury budou specifikovány na základě výběru investora

Výrobky vizuálně se uplatňující budou před jejich použitím předvedeny dodavatelem architektovi a investorovi k vyjádření. Budou použity pouze materiály a výrobky schválené architektem.

P.č.	Název položky	MJ	množství
Díl:	Areálová kanalizace		
1	Potrubí z PVC DN 100	m	13,00
2	Potrubí z PVC DN 125	m	61,00
3	Potrubí z PVC DN 150	m	26,00
4	Potrubí z PVC DN 200	m	12,00
5	Potrubí z PVC DN 250	m	106,00
6	Kanalizační šachta skružová	ks	6,00
7	Šachtový poklop litinový 600 mm s rámem, tř. D400	kus	7,00
8	Vyrovňovací prstenec pod poklop	kus	7,00
9	Zasakovací zařízení podzemní voštinové 120,4 m3	kpl	1,00
10	Akumulační nádrž prefabrikovaná 8 m3 (užit. obj. 6,7 m3)	kpl	1,00
15	Lapač splavenin litina DN 100	kus	15,00
12	Přechod litina / PVC DN 100	kus	15,00
13	Výkopy pro kanalizaci	m3	213,00
14	Pískové lože pro kanalizaci	m3	9,50
15	Štěrkopískový obsyp kanalizace	m3	45,00
16	Zásyp náhradním materiálem se zhuštěním pro kanalizaci	m3	151,00
17	Výkopy pro zásak a akumulační nádrž	m3	385,00
18	Štěrkopískové lože pro akumulační nádrž	m3	1,00
19	Štěrkopískový obsyp vsakovacího zařízení	m3	70,00
20	Zásyp náhr. materiálem se zhuštěním pro zásak a ak. nádrž	m3	137,00
21	Odvoz výkopku na skládku	m3	691,00
22	Úprava povrchů u výkopů	m2	307,00
23	Geodetické zaměření	kpl	1,00
24	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	218,00

P.č.	Název položky	MJ	množství
Díl:	Přívod vody do objektu		
1	Potrubí plastové z PE D 75	m	12,00
2	Výstražná fólie	m	12,00
3	Signalizační vodič	m	12,00
4	Šoupě se zemní soupravou a litinovým poklopem	kpl	1,00
5	Vysazení odbočky na stávajícím potrubí	kpl	1,00
6	Výkop	m3	14,00
7	Pískové lože	m3	0,80
8	Štěrkopískový obsyp	m3	2,80
9	Zásyp náhradním materiálem se zhuštěním	m3	10,40
10	Úprava povrchu u výkopu	m2	10,00
11	Odvoz výkopku na skládku	m3	14,00
12	Geodetické zaměření	kpl	1,00
13	Proplach a dezinfekce potrubí	m	12,00
14	Zkouška tlaková	m	12,00