

POZNÁMKA (BOURACÍ PRÁCE):

- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDOVY HODNOTNÉ PRVKY DLE SOUPISU PRVŮ A TABULEK VYROBKŮ DEMONTOVAT A PŘEVÉZT K REPAŠY. PRVKY (OKNA, DVEŘE, PARAPETY, KOVÁNÍ, PONECHANÉ PODLAHY, SCHODIŠTĚ VČETNĚ ZABRADLÍ, APOD.), KTERÉ BUDOU PONECHÁNY NA STAVĚ, BUDOU OCHRANĚNY (NAPŘÍKLAD OBEDNĚNÍM). VŠECHNY PRVKY NUTNO ZAEVIDOVAT A OZNAČIT PŘI DEMONTÁŽI.
- SOUČASNĚ S JIŽNÍ FASÁDOU VEDE MOSTEK, KTERÝ JE TŘEBA PO DOBU STAVBY OCHRÁNIT JAK SAMOTNÉ SLOUPKY, TAK JEHO VODOROVNÁ ČÁST, KTERÁ BUDE VYUŽÍVÁNA PŘI OPRAVĚ FASÁD A STŘECHY.
- DO ŠITÍ VÝCHODNÍ FASÁDY JE ZAUSTĚN CHODOVÝ MOSTEK. V RAMCI STAVBY BUDE V NUTNÉM ROZSAHU OCHRANĚN.
- PŘI VLASTNÍCH PRÁCÍCH BUDE POŘÍZENO PODROBNÉ FOTO-DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE PO DOKONČENÍ ODEZVÁNÁ ZÁSTUPCI ODĚLENÍ SPECIÁLNÍCH STAVEBNÍCH ČINNOSTÍ – památkové péče odboru výstavby Magistrátu města Kladna.
- Bourací práce budou prováděny dle stavební části a statky. Vzniknou-li při bouracích pracích sporné tlumy opod. Nutno přivolat projektanta statika.
- Před provedením nových střešních konstrukcí nad 1.NP. nutno podpořít stávající příčky. Viz statika.
- Rozsah bourání podlahy je předem vyjádřen stropů.
- Rozsah bourání střešních trámů je předem vyjádřen výkresu stropů.

- Veškeré rozměry nutno přeměřit na stavbě!
- V případě nejasností v dokumentaci nutno přivolat projektanta.

POZNÁMKA (NAVŘENÝ STAV):

- Stavební připevnění, průrazy a drážky provádět dle projektu jednotlivých profesí, při rozporu v dokumentaci platí výkresy dle části stavebně-architektonické.
- SOUČASNĚ S JIŽNÍ FASÁDOU VEDE MOSTEK, KTERÝ JE TŘEBA PO DOBU STAVBY OCHRÁNIT JAK SAMOTNÉ SLOUPKY, TAK JEHO VODOROVNÁ ČÁST, KTERÁ BUDE VYUŽÍVÁNA PŘI OPRAVĚ FASÁD A STŘECHY.
- DO ŠITÍ VÝCHODNÍ FASÁDY JE ZAUSTĚN CHODOVÝ MOSTEK. V RAMCI STAVBY BUDE V NUTNÉM ROZSAHU OCHRANĚN.
- Vedení všech rozvodů instalací budov v maximální míře vedeny ve stávajících trasech (rozvody sítí budov vedeny převážně v podlahách a stropacích rozvaděčích ve stávajících trasech). Před zahájením budov zkontrolují stávající trasy, jejich přístupnost. Veškeré nové prostory a trasy vytvářet a nutno odspat.
- Drážky pro rozvod sítí provádět řadově.
- Nové příčky a dozdívky povodního zdvo budov z CP (viz legenda materiálů). Nové příčky budov v povodním zdvo zachytávají v ozubech nebo pomocí systémových nerovných kotev.
- Stávající omítky soustředěny budou zachovány.
- Rozměry nk rozvaděčů nutno upravit dle dodaných rozvaděčů.
- VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY VČETNĚ KROVU BUDOVY OPATŘENY NÁTESEM PROTÍ PLÍSNÍ A DŘEVOKAZNÝM HOUBAM.
- Umístění zařízení přeměny a vyvození v kabíně záchodu pro osoby se sníženou schopností pohybu provést dle vyhlášky č.398/2009. Odvědní splych. Zařízení v dosahu záchodové mísy, ovládat systém nouzového volání ojí.

- Veškeré rozměry nutno přeměřit na stavbě!
- V případě nejasností v dokumentaci nutno přivolat projektanta.
- Při vlastních pracích bude pořizováno podrobné foto-dokumentace, která bude po dokončení odezvána zástupci odělení speciálních stavebních činností – památkové péče odboru výstavby Magistrátu města Kladna.

POZNÁMKA (KROV):

- Ve východním křídle jsou součástí nosné konstrukce ocelové táhla, která nejsou zakreslena jako v jižním křídle. Táhla v řešené části budov zkontrolována, opravena a doplněna, viz statika. Táhla natřít Zx základovým nátěrem a 1x vnitřním nátěrem.
- Oprava podle dle projektu statky. Do stavebního výkresu je přenesen návrh, detailní řešení ve statice.
- Ošetřit proti bio napadení.
- Prostor krovu vyčistit.
- Při vlastních pracích bude pořízeno podrobné foto-dokumentace, která bude po dokončení odezvána zástupci odělení speciálních stavebních činností – památkové péče odboru výstavby Magistrátu města Kladna.

ZNAČENÍ KONSTRUKCÍ:

- BOURACÍ KONSTRUKCE
- BOURACÍ ŠKŮV STŘECHY – PLOCHOVÁ KRYTINA
- BOURACÍ PLOCHÉ STŘECHY – ŽIVČOVÁ KRYTINA
- V PŮDORYS VYZNAČEN ROZSAH ZEMNÍCH PRACÍ PRO PROVĚTRÁVACÍ OBVODOVÝ KANÁLEK
- DOZDÍVKY Z CHEL PLŮNCH (290/740/65) NA MIV
- NOVÉ KONSTRUKCE Z MĚKCHÝCH CHEL, TVAROVÁ KOPĚ PLŮNCH CHEL, MATERIÁL ROZEMĚTÁ STRUŠKA SMICHOVÁ S VÁPNEM (PŮDORYS/POHLEDY).
- NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ A BETONOVÉ KONSTRUKCE
- ŠKŮV STŘECHY, NOVÁ KRYTINA – KRYTINA BOBKOVÁ
- V PŮDORYS VYZNAČEN ROZSAH OPRAVENÉ PLOCHÉ STŘECHY
- V POHLEDECH VYZNAČEN VIDELEHNO POŠKOZENÍ OMÍTKY
- V POHLEDECH VYZNAČEN OPRAVOVANÝ ROZSAH OMÍTKY PŘÍLEHLÉHO OBJEKTU KOMPRESOROVY

ZNAČENÍ PRVKŮ:

- VE VÝKRESECH BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ DEMONTOVANÉ DVEŘE
- VE VÝKRESECH NAVRHOV REPAŠOVANÉ DVEŘE. * * * ZNAČÍ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- DVEŘE NOVE: * * * ZNAČÍ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- VE VÝKRESECH BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ DEMONTOVANÉ OKNA
- VE VÝKRESECH NAVRHOV REPAŠOVANÉ OKNA
- OKNA NOVE
- SKLADBY NAVRŽENÝCH PODLAH
- SKLADBY STŘECH
- SKLADBY PODHLEDŮ
- SKLADBA FASÁD
- NOVÝ NÁBYTEK
- OSTATNÍ PRVKY
- SKLADBY STÁVAJÍCÍCH PODLAH
- OTOPNÁ TĚLESA
- ZAMEČKOVÉ VÝROBKY REPAŠE
- ZAMEČKOVÉ VÝROBKY NOVE
- KAMENOVÉ VÝROBKY REPAŠE
- KLEMPŘSKÉ VÝROBKY
- TRUHLAŘSKÉ VÝROBKY REPAŠE
- TRUHLAŘSKÉ VÝROBKY NOVE

±0,000=351,320 B.p.v.

SOÚŘADNICE V SOÚŘADNICOVÉM SYSTÉMU S-JTSK A VÝŠKOVÉM SYSTÉMU BALT PO VYROVNÁNÍ.

REVIZE Č.:	OBŠAH:	DATUM:

MÍSTO STAVBY:	Hornický skanzen Mayrau, č.p.56, Vinice, 273 07		
INVESTOR:	Sládečkov vlastivědné muzeum v Kladně, p.o.; Huťská 1375, 272 01 Kladno		
ZÁSTUPCE INVESTORA:	PhDr. Zdeněk Kuchýrka, ředitel SVMK; Mgr. Tomáš Valdráb, kurátor sbírek		
PROJEKTANT:	PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o. BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČO : 45308616 TEL: 224 255 555, 222 512 997 WWW.ATELIERTS.CZ EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ		
AUTOR:	Ing.arch. T.ŠANTAVÝ, Ing.arch. S. HLADNÍK		
ODPOV.PROJEKTANT:	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:
Ing.arch. T.ŠANTAVÝ	Ing. J. KALINEC	Ing. J. KALINEC	Ing.arch. T.ŠANTAVÝ
Č.ZAK.: 3489 20 20 02	NÁZEV DÍLA: CELKOVÁ OBNOVA OBJEKTU LAMPOVNA V HORNICKÉM SKANZENU MAYRAU VE VINÁŘICÍCH		Č.PÁRE:
DATUM: 3/2021	ČÁST: D.1.1 - ARCHYTEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
MĚŘÍTKO: 1:50	NÁZEV PŘÍLOHY: PŮDORYS KROVU (bourací práce a navržený krov)		Č.PŘÍLOHY: D.1.1/04
STUPEŇ: DPS			
PROFESE: STAVEBNĚ-ARCHYTEKTONICKÁ			