

II/114 – II/117 Hořovice, východní obchvat

E.1.2. Příloha – DOSS

Projektová dokumentace pro provádění stavby



Č.	Název organizace/ DOSS	Vydáno	Č.j.
1	Krajský úřad střeďočekského kraje		
1a	Odb. životního prostředí a zemědělství - souhrnné stanovisko	29.07.2019	105172/2019/KUSK
1b	- výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb.	30.09.2019	108783/2019/KUSK
1c	- odnětí dle § 9 zákona č. 334/1992 Sb	03.07.2020	147351/2019/KUSK
2	MěÚ Hořovice		
2a	Odb. výstavby a živ. prostředí - souhrnné stanovisko	18.09.2019	MUHO/20628/2019
2b	- VKP §4 odst. 2	30.01.2020	MUHO/20871/2019
2c	- stavbě ve volné krajině § 12 odst. 2	03.02.2020	MUHO/20870/2019
2d	- kácení MLZ	05.02.2020	MUHO/ 2954/2020
2e	- nakládání s odpady §79 ž.185/2001 Sb	26.09.2019	MUHO/18419/2019
2f	- § 104 odst. 9 vodního zákona	09.12.2019	MUHO/26826/2019
2g	- § 17 vodního zákona	29.04.2020	MUHO/ 8621/2020
2h	MěÚ Hořovice odb. technický a dopravní	09.07.2019	MUHO/14084/2019
2i	MěÚ Hořovice úřad územního plánování - § 96b odst. 3	18.11.2019	MUHO/25193/2019
	Ostatní		
3	KSÚS správa Kladno	20.09.2019	6829/19/KSUS/KLT/PŘI
4	HZS Střeďočekského kraje ÚO Beroun	17.07.2019	BE - 246 - 2/2019/PD
5	KHS Střeďočekského kraje ÚP Beroun	21.08.2019	KHSSC 32388/2019
6	DI PČR Střeďočekský kraj ÚO Beroun	19.02.2020	KRPS-44459-4/ČJ-2019-010206
7	Povodí Vltavy , Statní podnik, závod Beroun	20.11.2019	PVL-72176/2019/340/Ron
7a	Povodí Vltavy , Statní podnik, závod Beroun souhlas s křížením podle normy 75 2130	26.11.2020	PVL-14242/2019/SP
8	NIPi o.p.s.	23.06.2019	110190251
9	Archeologickému ústavu AV ČR	27.09.2019	3895/2019
10	Státní pozemkový úřad	03.04.2019	SPU 139481/2019Haj
11	Státní pozemkový úřad - OVHS	16.04.2020	SPU 001430/2020

Praha:	29. 07. 2019	VPÚ DECO PRAHA a.s.,
Číslo jednací:	105172/2019/KUSK	Podbabská 1014/20
Spisová značka:	SZ_079317/2019/KUSK	16000 Praha 6
Vyřizuje:	Ing. Ondřej Černý I. 691	
Značka:	OŽP/Če	

Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení záměru „II/114 – II/117 Hořovice, východní obchvat“ v k.ú. Hořovice a Velká Víska

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (KUSK OŽPaZ) obdržel Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání společného povolení stavby (DUSP) „114 – II/117 Hořovice, východní obchvat“ (VPÚ DECO PRAHA a.s., datum dokončení 03.2019, číslo zakázky 1-0029-00/20) v k.ú. Hořovice a Velká Víska.

Předmětem této stavby je novostavba silnice druhé třídy v parametrech normové návrhové kategorie S 9,5/70 v délce cca 1,4 km. Jedná se o směrově nerozdělenou obousměrnou dvoupruhovou komunikaci s neomezeným přístupem. Součástí stavby jsou čtyři úrovněvé křižovatky, dva mosty na hlavní komunikaci a lávka pro pěší. Úrovněvé křižovatky slouží k napojení obchvatu na komunikace nižších tříd.

Do stavby jsou zahrnuty související přeložky pozemních komunikací nižších tříd, cyklostezky a cest pro pěší a protihluková stěna. Pro přístupy na pozemky jsou zřízeny hospodářské sjezdy. Dále jsou součástí stavby přeložky či úpravy inženýrských sítí technické infrastruktury a vodotečí.

Východní obchvat Hořovic má za úkol propojit dvě silnice druhé třídy, II/117 a II/114, které přivádějí do města dopravu od severu a východu.

Investor: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, IČ: 70891095

Zhotovitel: VPÚ DECO PRAHA a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, IČ 60193280

K předloženému záměru sděluje KÚSK OŽPaZ následující:

Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění (dále jen zákon).

Pro záměr „II/114 – II/117 Hořovice, obchvat města“ k.ú. Hořovice, Velká Víska, byl vydán Krajským úřadem Středočeského kraje závěr zjišťovacího řízení č.j. 51954/2008/KÚSK/OŽP/Če ze dne 5.6.2008 dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 216/2007 Sb.

Dne 11.10.2018, se KÚSK pod č.j. 134897/2018/KUSK vyjádřil ke změnám záměru a k platnosti závěru zjišťovacího řízení na základě „II/114-II/117 Hořovice, východní obchvat – technická studie, 2018“ a souvisejících dokumentů (průvodní zpráva, dopravně inženýrská studie, rozptylová studie, situace – soutisk s původním řešením, podélný profil soutisk s původním řešením, výkres budoucí kategorizace).

Změny záměru byly zejména následující: změna směrového vedení, změna výškového vedení, změna zakončení obchvatu v napojení na silnici II/114, navržení mostu pro pěší.

KÚSK se vyjádřil s tím, že vydaný závěr zjišťovacího řízení č.j. 51954/2008/KÚSK/OŽP/Če, je nadále platný a neshledal, že by došlo ke změnám, jež by především z hlediska kapacity, rozsahu nebo technologie mohly mít významný vliv na životní prostředí a nebylo tedy požadováno provedení nového zjišťovacího řízení dle § 7 cit. zákona.

V rámci aktuálně předložené dokumentace DUSP došlo oproti změnám, ke kterým se KÚSK vyjadřoval dopisem č.j. 134897/2018/KUSK (v tabulce hodnoty 2018) především k úpravě stykové křižovatky u nemocnice na okružní křižovatku a drobné úpravě sjezdů na pozemky.

Porovnání hodnot pro jednotlivé fáze je následující:

Parametr	Hodnota zjišťovací řízení	Podklady 2018	DUSP 2019
Celková délka stavby	1,608 km	1,471 km	1,471 km
Délka přeložek silnic	0,297 km	0,486 km	
Délka přeložek místních komunikací	0,352 km	0,422 km	
Délka přeložek polních cest	0,157 km	0 km	0 km
Délka přeložek cest pro pěší	0 km	0,2 km	0,2 km
Délka přeložek cyklostezek			0,18 km
Počet okružních křižovatek	2	3	4
Počet ostatních úrovnových křižovatek	2	1	0
Celkem objem zemních prací	63 148 m ³	52 709 m ³	53 544 m ³
Celkový nedostatek zeminy	30 677 m ³	30 252 m ³	30 252 m ³
Plocha vozovky hlavní trasy	14 970 m ²	14 689 m ²	15 051 m ²
Počet mostů	2	3	3
Celková plocha mostních objektů	232 m ²	366 m ²	366 m ²
Délka břehových úprav potoka	120 m	120 m	120 m
Výhledové dopravní zatížení 2030	3 640 voz/den		
Výhledové dopravní zatížení 2050		7 950 voz/den	7 950 voz/den

K projektu byla v roce 2018 zpracována hluková studie firmou Akustika Bartek. Hluková situace byla vyhodnocena ve venkovním prostoru modelovým výpočtem ekvivalentních hladin zvuku. Studie počítala s výstavbou protihlukové zdi, výšky 3 m, podél pravé strany komunikace na začátku obchvatu, kde se připojuje na silnici II/117. Z výsledků hlukové studie je u všech referenčních kontrolních bodů chráněných venkovních prostor staveb zřejmé, že hluková zátěž nebude vlivem provozu záměru překračovat v zájmovém území příslušné limitní hygienické hodnoty pro den a noc.

Taktéž byla zpracována rozptylová studie, ta konstatuje, že budou splněny imisní limity pro částice PM₁₀, částice PM_{2,5}, oxid dusičitý (NO₂) a benzen vycházející z přílohy č. 1 (Imisní limity a povolený počet jejich překročení za kalendářní rok) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, v místě obytné zástavby.

Imisní limit pro benzo(a)pyren je již dnes překročen. Imisní nárůst po realizaci a při provozu stavby v roce 2050 pro benzo(a)pyren – roční koncentrace, v místě obytné zástavby bude $0,0042 \text{ ng/m}^3 = 0,42 \text{ \%}$ imisního limitu a $0,34 \text{ \%}$ imisního pozadí lokality města Hořovice v obytné zástavbě. Imisní znečištění pro benzo(a)pyren nepochází jen z hodnocené stavby, ale významný vliv má průmyslová výroba okolí a dále lokální topeniště na pevná paliva.

Realizaci stavby „II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat“ dojde k nárůstu imisního znečištění v místech, která dnes nejsou tak silně zatížená dopravou a toto je dáno vlivem intenzity dopravy. Vzhledem k výše uvedenému lze dle zpracovatele rozptylové studie konstatovat, že provoz stavby „II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat“ bude mít malý vliv na imisní situaci v hodnocené lokalitě města Hořovice. Výrazným kladem uvedené stavby bude výrazné snížení silniční dopravy na stávajících komunikacích procházejících městem Hořovice.

Z hlediska Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02 je stavba obchvatu v souladu s tímto programem a měla by po svém dokončení přispět ke zlepšení kvality ovzduší ve městě Hořovice, kde v současné době z hlediska kvality ovzduší dochází k překračování imisního limitu benzo(a)pyrenu.

Z biologického aktualizačního průzkumu vyplynulo, že v trase silničního obchvatu bylo v exponovaných úsecích nalezeno 8 zvláště chráněných živočichů, z toho u dvou je doporučeno požádat z důvodů jejich výskytu o výjimku z druhové ochrany, protože by při stavbě i přes všechna opatření mohlo dojít k ohrožení jednotlivců uvedených druhů – čmelák zemní a ropucha obecná (ohrožené druhy dle Vyhlášky MŽP). Případná opatření na ochranu některých druhů je nutno směřovat do podpory zachování jejich biotopů a také do vhodného načasování započetí stavby (mimo vegetační období). Po výstavbě východního silničního obchvatu Hořovic by území okolo silniční stavby mělo být upraveno, ozeleněno místní zelení a kultivováno tak, aby živočichům byl umožněn návrat do krajiny po celé délce stavby.

V rámci aktualizačního průzkumu lokality bylo konstatováno, že nejde o přirozenou nebo polopřirozenou lokalitu a zásahem do ní nemůže dojít k zásahu do přirozeného vývoje uvedených zvláště chráněných druhů nebo jejich populací, které se na lokalitu často dostaly sekundárně, po ukončení činnosti člověka.

Nebyly objeveny žádné chráněné rostlinné druhy podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve smyslu vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb. přímo v lokalitě záměru, kterých by se stavba závažně dotkla. Území se nenachází v dotčené součásti funkčního ÚSES nebo zvláště chráněného území, včetně velkoplošných zvláště chráněných území ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Není dotčená žádná plocha ani druh soustavy NATURA 2000.

Kategorie silnice zůstává zachována S 9,5/60 stejně tak dopravní určení. Vliv na hlukovou situaci, kvalitu ovzduší a biologickou rozmanitost byl prověřen příslušnými studiemi viz. výše. Na základě provedených studií nebyly zjištěny významné vlivy na životní prostředí. Taktéž není předpoklad, že by záměr generoval jiné vlivy na životní prostředí než ty, které jsou standartně řešeny v příslušných zvláštních řízeních dle platné legislativy na úseku životního prostředí.

KÚSK jakožto příslušný úřad dle § 22 a) a § 23 odst. 4) zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, neshledal, že by změny (především z hlediska kapacity, rozsahu nebo technologie) v provedení záměru „II/114 – II/117 Hořovice, východní obchvat“ v rámci DUSP mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí **a záměr tedy nepodléhá opětovnému posuzování z hlediska vlivů na životní prostředí podle cit. zákona a nevyžaduje provedení nového zjišťovacího řízení dle §7 cit. zákona.**

Podmínky závěru zjišťovacího řízení č.j. 51954/2008/KÚSK/OŽP/Če byly v DUSP zohledněny.

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí (dále jen „Krajský úřad“), jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 77a zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), sděluje, že k předloženému záměru z hlediska jím sledovaných kompetencí nemá připomínek. Krajský úřad upozorňuje na výskyt zvláště chráněných druhů v trase stavby a nutnosti získání výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., před jejím započítáním. Výčet zvláště chráněných druhů je uveden v příloze projektové dokumentace: Biologický aktualizací průzkum pro plochy území stavby II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat ORP Hořovice, zpracovatel KPZ, Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D., duben 2019.

Krajský úřad, dále jako příslušný orgán ochrany přírody dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., sděluje, že jeho stanovisko č.j. 069386/2018/KUSK, kterým byl vyloučen vliv na stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí (PO) stanovených příslušnými vládními nařízeními, které jsou v působnosti krajského úřadu, zůstává nadále v platnosti.

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“):

Dle předložené projektové dokumentace posuzovaný záměr vyžaduje trvalé (o výměře cca 5,2 ha), dočasné nad 1 rok (o výměře cca 3,6 ha) i dočasné do 1 roku (o výměře cca 1,1 ha) odnětí stávající zemědělské půdy ze ZPF v celkovém rozsahu 9,9 ha.

Před vydáním územního rozhodnutí je nutné požádat o souhlas k odnětí půdy ze ZPF, v souladu s § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů orgán ochrany ZPF, úřad obce s rozšířenou působností § 15 zákona o ochraně ZPF (§18 odst. 1 zákona o ochraně ZPF), a to krajský úřad.

Krajský úřad upozorňuje, pokud půjde o dočasný zábor ZPF po dobu delší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu je třeba požádat příslušný orgán ochrany ZPF úřadu obce s rozšířenou působností (uvedenému § 15 zákona o ochraně ZPF).

Půjde-li o dočasný zábor ZPF po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu je třeba písemně oznámit příslušnému orgánu ochrany ZPF úřadu obce s rozšířenou působností nejméně 15 dní před zahájením vlastního nezemědělského využívání ZPF (ustanovení § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ZPF)..

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon o ochraně ovzduší). Předmětem projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení je výstavba východního obchvatu města Hořovice, který by měl propojit silnice č. II/114 a II/117 východně od města a odvést dopravu z centra města. Současná trasa, která je vedená centrem města, je pro současnou intenzitu dopravy zcela nevyhovující a negativně se tak projevuje na kvalitě ovzduší ve městě Hořovice.

Z hlediska Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02 je stavba obchvatu v souladu s tímto programem a měla by po svém dokončení přispět ke zlepšení kvality ovzduší ve městě Hořovice, kde v současné době z hlediska kvality ovzduší dochází k překračování jednoho imisního limitu a to u benzo(a)pyrenu.

Stavební činnost, která je spojená s tímto projektem, může být výrazným zdrojem prašnosti, především tuhých znečišťujících látek (PM10 a PM2,5), proto je nutné při provádění stavebních činností uplatnit taková opatření, která povedou k jejímu omezení. Opatření jsou uvedena v Metodice pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní

zatížení částicemi PM10 a v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02 v opatření BD3 Omezování prašnosti ze stavební činnosti.

K nejefektivnějším opatřením patří např. očišťování kol nákladních automobilů před výjezdem ze staveniště na dopravní komunikace, minimalizace délky tras staveništní dopravy (výběr nejbližší skládky a deponií zeminy). Neodkrývat u stavby celý povrch najednou, ale provádět skrývku půdy a zemní práce postupně v závislosti na místě výstavby. Plochy určené k následným vegetačním úpravám osázet co nejdříve po dokončení prací tak, aby nová vegetace byla co nejrychleji půdokryvná. Tam, kde není možné vysadit vegetaci, je vhodné použít jutové plátno, mulč, látky či aplikovat jiná řešení pro zvýšení soudržnosti povrchu. Plochy určené k následnému zpevnění dočasně ztuhnout nebo použít chemické stabilizátory pro snížení prašnosti. Zakrývat prašný stavební materiál při převozu na stavbu či izolovat prostory stavby od okolní zástavby. Za suchého počasí případně provádět skrápění areálu stavby.

Realizace některých opatření, která jsou uvedena v Metodice pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM10 a v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02, povede k omezení prašnosti v místě provádění stavby a tím dojde ke snížení vlivů záměru na kvalitu ovzduší v dotčené lokalitě.

Ing. Josef Keřka, Ph.D.

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

v.z. Ing. Hana Švingrová

vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí

Dokumentace fyzicky vrácena.

Příloha č.1b



Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Praha: 30.9.2019 Dle rozdělovníku
Číslo jednací: 108783/2019/KUSK
Spisová značka: SZ_108783/2019/KUSK/3
Vyřizuje: Ing. Michaela Anýžová I. 584
Značka: OŽP/MK

Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů čmelák zemní (*Bombus terrestris*) patřící do rodu *Bombus* spp. a ropuchy obecné (*Bufo bufo*) z důvodu realizace akce „II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat“ - rozhodnutí

Rozhodnutí

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „Krajský úřad“) jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody, v souladu s ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, podle ust. § 77a odst. 5, písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“) a na základě správního řízení vedeného dle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správního řádu“)

povoluje výjimku

podle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ze zákazů uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů druhu čmelák zemní (*Bombus terrestris*) patřící do rodu *Bombus* spp. a ropucha obecná (*Bufo bufo*) konkrétně je rušit, zraňovat, nebo usmrctvat, ničit, poškozovat či přemísťovat jejich vývojová stadia nebo jimi užívaná sídla při realizaci stavby II/114 – II/117 Hořovice – východní obchvat v k. ú. Hořovice a Velká Víska. Výjimka je udělena Středočeskému kraji, IČO: 70891095, se sídlem Zborovská 11, 150 00 Praha 5 za předpokladu, že budou dodrženy následující podmínky:

1. Na staveništi, zejména v době počátku skrývky a ve vegetačním období, bude zajištěna přítomnost odborně způsobilé osoby (biologický dozor). Jejím úkolem bude kontrola výskytu zvláště chráněných druhů a předcházení jejich

střetů se stavební činností. Biologický dozor zajistí přemístění zvláště chráněných živočichů, kteří se v trase stavby budou vyskytovat a budou probíhajícími pracemi ohroženi na existenci. Biologický dozor též vyhodnotí vhodnost instalace dočasných bariér v případě, že staveniště bude využíváno živočichy, zejména při jejich migraci.

2. Skrývka zeminy bude provedena v měsících září až října běžného roku.
3. V případě budování technologických nádrží a jímek, budou tyto upraveny tak, aby nepůsobily jako pasti pro živočichy, kteří se do nich dostanou. Budou mít šikmý alespoň jednu stranu .
4. Platnost udělené výjimky je omezena do 31. 12. 2024.

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Středočeský kraj, IČO: 70891095, se sídlem Zborovská 11, 150 00 Praha 5

Zároveň tímto nositele výjimky upozorňujeme, že v souladu s ust. § 56 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., je jeho povinností do 31. 12. každého roku, po dobu platnosti rozhodnutí, nahlásit orgánu ochrany přírody zásah provedený na základě povolené výjimky.

Odůvodnění

Krajskému úřadu byla dne 9. 8. 2019 doručena žádost Středočeského kraje, IČO: 70891095, se sídlem Zborovská 11, 150 00 Praha 5 v zastoupení VPÚ DECO PRAHA, a. s., se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 o povolení výjimky z ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ze zákazů uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů druhů čmelák zemní (*Bombus terrestris*) patřící do rodu *Bombus* spp. a ropucha obecná (*Bufo bufo*) při realizaci stavby II/114 – II/117 Hořovice – východní obchvat v k. ú. Hořovice a Velká Víska. K žádosti byl předložen Biologický aktualizační průzkum pro plochy území stavby II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat ORP Hořovice, zpracovatel Mgr. Michael Pondělíček, duben 2019.

Dopisem ze dne 3.9.2019 Krajský úřad uvědomil, v souladu s ust. § 47 odst. 1 správního řádu, účastníky řízení o zahájení správního řízení, tedy žadatele a město, která je účastníkem řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu. O zahájení správního řízení byly též tímto dopisem informovány zapsané spolky „Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu“, „Sdružení Miláčov, z.s.“. Podle § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992

Sb. je občanské sdružení, resp. zapsaný spolek oprávněn účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů od oznámení o zahájení řízení. Ve stanovené lhůtě se do předmětného řízení žádný ze spolků nepřihlásil.

Účastníkům řízení byla dána možnost činit úkony dle § 36, § 37 a § 38 správního řádu, zejména vyjádřit své stanovisko, navrhnout důkazy a činit jiné návrhy, to po celou dobu předmětného řízení až do vydání rozhodnutí. Krajský úřad poskytl v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí. K předmětnému řízení se žádný z účastníků řízení nevyjádřil.

Čmelák zemní (*Bombus terrestris*) a ropucha obecná (*Bufo bufo*) jsou dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. zvláště chráněnými živočichy zařazenými v kategorii „ohrožený“. Na základě této skutečnosti Krajský úřad prostudoval předloženou žádost, zhodnotil možné dopady výstavby II/114 – II/117 Hořovice – východní obchvat v k. ú. Hořovice a Velká Víska a došel k závěru, že realizace záměru nebude mít na dotčené organismy takový vliv, který by způsobil jejich vymizení z oblasti. Čmeláci budou nejvíce ohroženi při zemních pracích z důvodu tvorby hnízd v zemi, zatímco ropucha obecná bude dotčena v době migrace na daném území či výskytu v době terestrické fáze jejího životního cyklu, rozmnožovací biotopy nejsou dotčeny. V podmínce č. 1 je stanovena povinnost zajistit zejména v období skrývky a vegetačním období přítomnost odborně způsobilé osoby, která bude řešit kolize stavby s případně se vyskytujícími zvláště chráněnými druhy. Na území mohou vznikat periodické louže (tůně). Tyto louže může ropucha využívat. Biologický dozor, případně provede záchranný transfer a vyhodnotí, zda je nutné na určitá místa rozmístit dočasné bariéry, aby zabránil vniku živočichů na staveniště a tím snížil pravděpodobnost usmrcení stavební technikou. V podmínce č. 2 je zase stanoven termín, ve kterém je možno provést skrývku vrchní vrstvy zeminy. Skrývka zeminy je nejrizikovější část stavby. Termín byl volen tak, aby nedocházelo k ničení možných hnízd čmeláků a zároveň, aby skrývka neproběhla na podzim a v zimě v době, kdy čmeláci a ropuchy budou již zimovat, oba druhy využívají nory hrabošů, myši aj. V obou případech by docházelo buď k ničení čmeláčích hnízd, vajíček, larev anebo zimujících dospělců obou druhů. Podmínkou č. 3 je uložena povinnost upravit instalované jímky a retenční nádrže tak, aby nepůsobily jako ekologická past. V podmínce č. 4 je omezena platnost předmětného rozhodnutí. Platnost rozhodnutí je omezena do 31. 12. 2023. Z hlediska ochrany přírody je žádoucí, aby vydaná výjimka byla časově omezena, a to zejména z důvodu možných změn přírodních poměrů v dotčeném zájmovém území. Pro následující období je možné si zažádat o novou výjimku, případně je možné platnost rozhodnutí na základě žádosti prodloužit.

Převaha veřejného zájmu nad zájmy ochrany přírody je v tomto případě spatřována ve skutečnosti, že realizací předmětného záměru dojde k propojení komunikací mimo zastavěnou část města Hořovice čímž dojde ke zvýšení bezpečnosti z hlediska rizik, které doprava přináší pro obyvatele města a dále dojde také ke zlepšení životního prostředí ve městě. Taktéž krajský orgán ochrany přírody nemá žádných pochyb o tom, že by populace dotčených živočichů a rostlin nezůstaly v příznivém stavu z hlediska ochrany, protože dotčení zvláště chránění živočichové i rostliny se budou v dotčené oblasti vyskytovat i po realizaci záměru. V rámci průzkumu bylo konstatováno, že nejde o přirozenou nebo polopřirozenou lokalitu a zásahem do ní nemůže dojít k zásahu do přirozeného vývoje populací druhů.

Krajský úřad v předmětném rozhodnutí zohlednil ust. § 56 odst. 7 zákona č. 114/1992 Sb., přičemž druh organismů je v rozhodnutí uveden, množství nelze jednoznačně stanovit, bude závislé na počtu jedinců nacházejících se na území v době výstavby. Kontrola plnění podmínek předmětného rozhodnutí je umožněna na základě kontrolní činnosti krajského orgánu ochrany přírody.

Krajský úřad udělil předmětnou výjimku Středočeskému kraji, IČO: 70891095, se sídlem Zborovská 11, 150 00 Praha 5.

Orgánu ochrany přírody byly předloženy k předmětnému řízení následující materiály:

- žádost o udělení výjimky
- plná moc
- Biologický aktualizací průzkum pro plochy území stavby II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat ORP Hořovice, zpracovatel Mgr. Michael Pondělíček, duben 2019.
- souhrnná technická zpráva
- koordinační situace stavby
- přehledná situace
- ověření platnosti EIA

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho oznámení odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje.

.....

oprávněná úřední osoba

Ing. Michaela Anýžová

Odbor životního prostředí a zemědělství

Oddělení ochrany přírody a krajiny

Odborný referent

/“otisk úředního razítka“/

Obdrží účastníci řízení:

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 00 Praha 5

v zastoupení: VPÚ DECO PRAHA, a. s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Město Hořovice, Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **106008_012491** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **5** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 09.10.2019 v 08:36:45. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 09.10.2019 05:23:08. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **4E 90 53**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu **Ing. Michaela Anýžová, Středočeský kraj, 2942, Středočeský kraj [IČ 70891095]**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 09.10.2019 v 08:36:45. Údaje o časovém razítku: datum a čas **01.10.2019 08:46:33**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **4C 4B A8**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 3-TSA, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.


Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Praha 6**

Česká pošta, s.p. dne 09.10.2019

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
RADKA NOVÁKOVÁ

Otisk úředního razítka:



Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

**Krajský úřad Středočeského kraje**

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Praha: 11. 11. 2020
Číslo jednací: 158625/2020/KUSK
Spisová značka: SZ_158625/2020/KUSK/2
Vyřizuje: Mgr. Pavel Sýkora l. 932
Značka: OŽP/Sy

PUDIS a.s.
Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6

Věc: Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů čmelák zemní (*Bombus terrestris*) patřící do rodu *Bombus* spp. a ropuchy obecné (*Bufo bufo*) z důvodu realizace akce „II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat“ - sdělení

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) vydal pod č. j.: 108783/2019/KUSK; SZ_108783/2019/KUSK/3 ze dne 30. 9. 2019 rozhodnutí, kterým byla Středočeskému kraji, IČO: 70891095, se sídlem Zborovská 11, 150 00 Praha 5 povolena výjimka podle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ze zákazů uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů druhu čmelák zemní (*Bombus terrestris*) patřící do rodu *Bombus* spp. a ropucha obecná (*Bufo bufo*), konkrétně je rušit, zraňovat nebo usmrcovat, ničit, poškozovat či přemísťovat jejich vývojová stadia nebo jimi užívaná sídla při realizaci stavby II/114 – II/117 Hořovice – východní obchvat v k. ú. Hořovice a Velká Víska. **Sdělujeme Vám, že toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 17. 10. 2019.**

.....

oprávněná úřední osoba

Mgr. Pavel Sýkora

Odbor životního prostředí a zemědělství

Oddělení ochrany přírody a krajiny

Odborný referent

Příloha č.1c

Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

V Praze dne: 03. 07. 2020

Číslo jednací: 147351/2019/KUSK

Dle rozdělovníku

Spisová značka: SZ_147351/2019/KUSK

Vyřizuje: Ing. Nad'a Michaela Rašáková, I. 842

Značka: OŽP/Ra

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajský úřad Středočeského kraje (dále jen „*krajský úřad*“), jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „*ZPF*“) podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 17a písm. e) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o ochraně ZPF*“), na základě žádosti **Středočeský kraj, IČO 70891095, Zborovská 11, 150 21 Praha 5**, který je zastoupen společností **VPÚ DECO PRAHA a.s., IČO 60193280, Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 - Bubeneč** (dále jen „*žadatel*“), tímto závazným stanoviskem podle ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*správní řád*“), a podle ustanovení § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF

I. uděluje souhlas

k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro umístění stavby „**II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat**“ na pozemcích uvedených v příloze č. 1 - Tabulka trvalého a dočasného záboru v katastrálním území Hořovice a Velká Víska:

Celková výměra zemědělské půdy k trvalému odnětí ze ZPF činí **5,1937 ha**.

II. uděluje souhlas

k dočasnému odnětí zemědělské půdy ze ZPF na dobu 32 měsíců (nad 1 rok) (podle projektové dokumentace od 03/2021 do 10/2023) od zahájení stavby včetně technické a biologické rekultivace pozemcích pro stavbu „**II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat**“ na pozemcích uvedených v příloze č. 1 - Tabulka trvalého a dočasného záboru v katastrálním území Hořovice a Velká Víska:

Celková výměra zemědělské půdy k dočasnému odnětí ze ZPF činí **3,5745 ha**.

Výkres „Záborový elaborát 1/2 a 2/2“ zpracován Projektovou, inženýrskou a konzultační organizací je přílohou tohoto závazného stanoviska. Ze situačního výkresu je zřejmé, umístění navrhované výstavby komunikace pro obchvat II/114, II/117.

Souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu se v souladu s ustanovením § 9 odst. 8 písm. b) zákona o ochraně ZPF uděluje za těchto podmínek:

1. Části pozemků uvedených v příloze č. 1 – Tabulka trvalého a dočasného záboru v katastrálním území Hořovice a Velká Víska, které nejsou stavbou „II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat“ ani zařízením staveniště této stavby dotčeny, zůstanou součástí ZPF.
2. V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ZPF a ustanovením § 1 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se provádějí některé podrobnosti zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen „vyhláška“), se stanovuje povinnost skrývky kulturních vrstev půdy na ploše trvalého záboru o výměře 5,1937 ha v mocnosti 0,05 až 0,31 m ornice v množství 14.388 m³. Skrývka kulturních vrstev půdy o objemu cca 5.088 m³ bude využita zpět k založení zeleně na nových svazích a příkopech budované komunikace. Druhá část skrývky kulturních vrstev půdy o objemu cca 9.300 m³ bude uložena na pozemcích vlastníků: Václava Heppnera pozemek parc. č. 867/11 v k.ú. Velká Víska, Anny Samcové pozemek parc.č. 912/30 v k.ú. Velká Víska, Zemědělské družstvo Mořina pozemky parc.č. 912/21 a 9112/24 v k.ú. Velká Víska, Ing. Zbyněka Zimy pozemek parc.č. 892/2 v k.ú. Velká Víska, Města Hořovice pozemky parc.č. 827/16, 867/38, 877/18, 912/12, 912/18, 914/1, 914/2, 927/17 v k.ú. Velká Víska a pozemky parc.č. 2210/8 a 2210/10 v k.ú. Hořovice, Marcely Sedlákové pozemek parc.č. 2126/7 v k.ú. Hořovice, Ing. Vladimíra Kunce pozemek parc.č. 912/31 v k.ú. Velká Víska.

Skrývka kulturních vrstev půdy na ploše dočasného záboru o výměře 3,5745 ha v mocnosti 0,05 až 0,31 m ornice v množství cca 10.251 m³. Skrývka kulturních vrstev půdy bude využita zpět na původní pozemky v druhu pozemků trvalý travní porost a orná půda podle předloženého plánu rekultivace.

Premístění na místo určení a rozhrnutí skrytých vrstev půdy bude v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky provedeno na náklad toho, v jehož zájmu byl vydán souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF. Žadatel rovněž zajistí ochranu deponovaných skrytých vrstev před znehodnocením a ztrátami a jejich řádné ošetřování. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy vede žadatel pracovní deník.

3. Pozemky dotčené stavbou „II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat“ budou evidovány v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha a budou využívány jako pozemní komunikace včetně jejich součástí a příslušenství, proto pro ně v souladu s ustanovením § 11a odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ZPF nejsou vymezeny odvody za trvalé odnětí ze ZPF.

Dojde-li do 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jehož závaznou součástí se stal tento souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, ke změně účelu využití plochy bez odvodů na účel využití, pro který se odvody stanovují, stanoví se odvody dodatečně podle ustanovení § 11 zákona o ochraně ZPF. Povinný k platbě odvodů je ten, jemuž svědčí oprávnění ke změně účelu využití. Při rozhodování o odvodech se vychází z právního stavu ke dni právně účinné změny účelu využití (ustanovení § 11a odst. 3 zákona o ochraně ZPF).

4. Hranice odnětí zemědělské půdy ze ZPF bude před započítím prací vytyčena v terénu. Realizací záměru nedojde k poškození okolní zemědělské půdy, k narušení organizačního uspořádání okolních zemědělských pozemků ani k omezení jejich přístupnosti.

V případě zásahu do stávajícího systému meliorací budou provedena patřičná opatření k zajištění jeho opětovné funkčnosti.

Odvod za dočasné odnětí bude v souladu s ustanovením § 9 odst. 8 písm. (d) zákona placen každoročně až do doby ukončení biologické rekultivace podle schváleného plánu a předání zemědělské půdy k hospodaření. Předběžný výpočet odvodu za dočasné odnětí ve výši 15. 641,- Kč ročně byl předložen v rámci řízení o udělení souhlasu k odnětí zemědělské půdy. Odvody zaplatí žadatel. Při výpočtu odvodů byla použita ekologická váha vlivu faktorů životního prostředí — 10 pro čtyři pozemky parc. č. 867/12, 867/16, 867/17 a 867/38 v k.ú. Velká Víska skupina faktorů B – CHOPAV – chráněná oblast přirozené akumulace podzemních a povrchových vod Brdy. Výše odvodů bude stanovena na základě výpočtu, který předloží žadatel v rámci řízení o uložení odvodu. Toto řízení povede orgán ochrany ZPF Městský úřad Hořovice, Odbor výstavby a životního prostředí po nabytí právní moci rozhodnutí, které bude ve věci vydáno podle zvláštních předpisů.

Povinnost k platbě odvodů vychází z ustanovení § 11 odst. 4 zákona o ochraně ZPF, podle kterého je povinný k platbě odvodů povinen orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušnému k vydání rozhodnutí o odvodech a orgán ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas s odnětím, doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci, a písemně oznámit zahájení realizace záměru, nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.

Krajský úřad podle § 9 odst. 8 písm. c) zákona

I. schvaluje plán rekultivace

dočasně odňatých pozemků uvedených v příloze č. 1 - Tabulka trvalého a dočasného záboru – podle plánu rekultivace „Doklady“ z 17. dubna 2019, zpracované panem Miroslavem Irovským. Technická část rekultivace bude sestávat ze sběru kamene, odstranění případných dalších zbytků předchozí činnosti, urovnání terénních nerovností, hrubé rozproštění a důsledné rozrovnání ornice. Po finálním rozproštění ornice bude provedeno urovnání terénu tak, aby přirozeně navazoval na okolní terén.

Biologická rekultivace předpokládá navrácení dočasně odňaté půdy do zemědělského půdního fondu, a to konkrétně na druh pozemku orná půda a trvalý travní porost. Pro ornou půdu bude realizována biologická rekultivace v tříletém rekultivačním cyklu. U trvalých travních porostů bude proveden dvouletý cyklus. Podle předložené projektové dokumentace termín zahájení od 03/2021 a dokončení do 10/2023.

Odůvodnění:

Žádost **Středočeský kraj, IČO 70891095, Zborovská 11, 150 21 Praha 5**, který je zastoupen společností **VPÚ DECO PRAHA a.s., IČO 60193280, Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 - Bubeneč** byla doručena Krajskému úřadu Středočeského kraje dne 12. 11. 2019 se souhlasným stanoviskem. Žádost na základě výzvy k doplnění byla doplněna dne 20. 12. 2019, 02. 07. 2020 a 03. 07. 2020.

Na základě výzvy k doplnění podkladů žádosti o souhlas k trvalému a dočasnému odnětí zemědělské půdy ze ZPF č. j. 15055/2019/KUSK, byla krajskému úřadu doručena Žádost o prodloužení lhůty pro doplnění, Návrh na využití skrývaných kulturních vrstev půdy a upřesnění předběžné bilance skrývky, Průvodní dopis s doplněním chybějících parcel

pro dočasné odnětí, Záborový elaborát, osm samostatných souhlasů k trvalému uložení ornice od vlastníků pozemků (víše zmíněných) upravený výpočet odvodů. Na dotčených pozemcích je meliorační zařízení.

Na záměr lze nahlížet jako na veřejně prospěšnou stavbu podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň jako na záměr, pro který lze dotčenou zemědělskou půdu vyvlastnit podle ustanovení § 17 odst. 2 téhož předpisu a podle zvláštního zákona. Z tohoto důvodu není nutné k žádosti o vydání souhlasu k odnětí půdy ze ZPF dokládat podle ustanovení § 9 odst. 6 písm. b) zákona o ochraně ZPF, po novele č. 225/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, účinné od 1. 1. 2018, vyjádření vlastníka zemědělské půdy, jejíž odnětí ze zemědělského půdního fondu se navrhuje, nebo jiné osoby, která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat, nejedná-li se o žadatele.

Z předložené projektové dokumentace vyplývá, že se bude jednat o trvalý zábor a dočasný zábor nad 1 rok a do roku včetně uvedení pozemků do původního stavu. Dočasné zábory do 1 roku nejsou předmětem tohoto závazného stanoviska.

Podmínka č. 2 uděleného souhlasu k odnětí půdy ze ZPF, a sice povinnost provést před zahájením realizace záměr skryvku kulturních vrstev půdy, byla stanovena dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ZPF a jeho prováděcího předpisu na základě návrhu žadatele. Způsob zacházení se skryvkou kulturních vrstev půdy vychází z ustanovení § 10 vyhlášky. Skryvka kulturních vrstev půdy o objemu 5.088 m³ bude využita zpět k založení zeleně na nových svazích a příkopech budované komunikace. Druhá část skryvky kulturních vrstev půdy o objemu 9.300 m³ bude uložena na pozemcích vlastníků: Václava Heppnera pozemek parc. č. 867/11 v k.ú. Velká Víska, Anny Samcové pozemek parc.č. 912/30 v k.ú. Velká Víska, zemědělské družstvo Mořina pozemky parc.č. 912/21 a 9112/24 v k.ú. Velká Víska, Ing. Zbyněka Zimy pozemek parc.č. 892/2 v k.ú. Velká Víska, Města Hořovice pozemky parc.č. 827/16, 867/38, 877/18, 912/12, 912/18, 914/1, 914/2, 927/17 v k.ú. Velká Víska a pozemky parc.č. 2210/8 a 2210/10 v k.ú. Hořovice, Marcely Sedlákové pozemek parc.č. 2126/7 v k.ú. Hořovice, Ing. Vladimíra Kunce pozemek parc.č. 912/31 v k.ú. Velká Víska. Žadatel k žádosti doložil souhlas s umístěním ornice od vlastníků (víše zmíněných).

Podmínka č. 3 týkající se změny druhu pozemku dotčených částí předmětných pozemků na ostatní plochu se způsobem využití silnice a jejích součástí byla stanovena na základě návrhu žadatele tak, aby byl naplněn účel odnětí půdy ze ZPF, pro který se dle ustanovení § 11a odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ZPF nestanoví odvody za trvalé odnětí.

Podmínka č. 4 tohoto souhlasu byla stanovena ve smyslu zásad plošné ochrany ZPF popsanych v ustanovení § 4 zákona o ochraně ZPF. Dle Informačního systému melioračních staveb (ISMS) Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i., se na předmětných pozemcích nenachází neprovozované stavby dle ZVHS.

Poučení:

Závazné stanovisko nemá povahu správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí ve věci samé (ustanovení § 149 správního řádu).

Tento souhlas (včetně podmínek) je podle ustanovení § 10 odst. 1 zákona o ochraně ZPF závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů

(stavební zákon). Žadatel je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci, popřípadě ve lhůtách v nich určených. Souhlas pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestane – li se podkladem pro řízení podle zvláštních předpisů.

Tímto souhlasem se neřeší majetkoprávní ani uživatelské vztahy k dotčeným pozemkům.

Ing. Josef Keřka, Ph.D.
vedoucí odboru
životního prostředí a zemědělství

Příloha:

Příloha č.1: Tabulka trvalého a dočasného odnětí (nad 1 rok).

Příloha č. 2: Výkres „Záborový elaborát 1/2 a 2/2“ zpracovatelem je Projektová, inženýrská a konzultační organizace je přílohou tohoto závazného stanoviska z prosince 2019, v měřítku 1:1000, 2 x list A₃.

Rozdělovník:

- VPÚ DECO PRAHA a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, IDDS: pyiqyki
- Městský úřad Hořovice, Odbor výstavby a životního prostředí, Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice + spis
- Městský úřad Hořovice, Odbor výstavby a životního prostředí, Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **106008_014253** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **5** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 07.07.2020 v 11:58:33. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 07.07.2020 10:55:32. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **4F 37 1D**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu **Ing. Josef Keřka, Ph.D., vedoucí, Odbor životního prostředí a zemědělství, 2300, Středočeský kraj [IČ 70891095]**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 07.07.2020 v 11:58:33. Údaje o časovém razítku: datum a čas **03.07.2020 10:42:03**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 71 43**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Praha 6**

Česká pošta, s.p. dne 07.07.2020

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

PETRA KOSTKOVÁ

Otisk úředního razítka:

Kostková




130150653-204464-200707115826

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

ZÁBOROVÝ ELABORÁT

K.Ú. HOŘOVICE, VELKÁ VÍSKA
MĚŘÍTKO 1: 1000



LEGENDA:

- 50 101 Číslo stavebního objektu
- 12 Pofadové číslo
- 538/1 Parcelní číslo dle KN
- 554110 Číslo BPEJ
- Hranice BPEJ
- Hranice katastr. území
- Hranice parcel dle KN
- Slučkové čáry
- Hranice doč. zboru do 1 roku
- Hranice doč. zboru nad 1 roku
- Hranice trvalého zboru
- Rozhraní SO
- Trvalý zbor
- Dočasný zbor nad 1 rok
- Dočasný zbor do 1 roku

II/114 - II/117 HOŘOVICE, OBCHVAT MĚSTA

STŘEDOČESKÝ KRAJ
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE				APRIL	
PROJEKTANT	VYPRACOVATEL	KONTROLA	HEP	APRIL	
ING. Z. BELA	ING. M. DOBROVODA	ING. M. BARTOŠ	ING. M. DOBROVODA	ING. M. DOBROVODA	
Ing. Z. BELA	Ing. M. DOBROVODA	Ing. M. BARTOŠ	Ing. M. DOBROVODA	Ing. M. DOBROVODA	
II/114 - II/117 HOŘOVICE, OBCHVAT MĚSTA				ČÍSLO ZAKÁZKY	1-0029-00/20
Související dokumentace				DOPLNĚNÍ	DO
ZÁBOROVÝ ELABORÁT				MĚŘÍTKO	1:1000
ČÍSLO DOKUMENTU				ČÍSLO	1.2.2009
MĚŘÍTKO				POČET STRAN	1044
Měřítko KN se zákresem zboru - SEKCE 1/2				ČÍSLO KRAJE	50
K.Ú. Hořovice - Velká Víska				ČÍSLO MĚSTA	1.5












KRAJSKÝ ÚŘAD
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí a zemědělství
150 21 Praha 5, Zborovská 11

④

121

K.Ú. HOŘOVICE, VELKÁ VÍŠKA
MĚŘITKO 1: 1000



- | | |
|---|--------------------------------|
| SO 101 | Číslo stavebného objektu |
| 12 | Pořadové číslo |
| 5398/1 | Parcelní číslo dle KN |
| 5398/2 | Číslo BPEJ |
|  | Hranice BPEJ |
|  | Hranice katastr. území |
|  | Hranice parcel dle KN |
|  | Slučkové čáry |
|  | Hranice doč. záboru do 1 roku |
|  | Hranice doč. záboru nad 1 roku |
|  | Hranice trvalého záboru |
|  | Rozhraní SO |
|  | Trvalý zábor |
|  | Dočasný zábor nad 1 rok |
|  | Dočasný zábor do 1 roku |

II/114 - II/117 HOŘOVICE, OBCHVAT MĚSTA

Středočeský kraj

STŘEDOČESKÝ KRAJ
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

[illegible]

KRAJSKÝ ÚŘAD (4)
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí a zemědělství
150 21 Praha 5, Zborovská 11

Příloha č.2a



naše zn.: S-MUHO/2214/2019/Kync.

čj.: MUHO/20628/2019

vyřizuje: Milena Kynclová

datum: 18. 9. 2019

tel: 311 545 375

e-mail: odpady2@horovice-mesto.cz

VPÚ DECO PRAHA a.s. IČO

60193280, Podbabská č.p.

1014/20

160 00 Praha 6-Bubeneč

VYJÁDRĚNÍ

Městský úřad Hořovice, jako dotčený orgán příslušný podle § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, po posouzení žádosti, kterou dne 19.6.2019 podala společnost

VPÚ DECO PRAHA a.s., IČO 60193280, Podbabská č.p. 1014/20, 160 00 Praha 6-Bubeneč

(dále jen "žadatel"), ve věci nazvané:

„Přeložka silnice II/114 - II/117 Hořovice, východní obchvat Hořovic“

(dále jen "záměr"), a po zjištění požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, vydává podle ustanovení § 136 a § 154 správního řádu toto **vyjádření** pro úseky, které jako dotčený orgán hájí:

1. Ochrana přírody a krajiny

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

Žadatel si před realizací stavby zažádá o vydání povolení ke kácení dřevin, o vydání závazného stanoviska ke stavbě ve volné krajině a k zásahu do významného krajinného prvku vodní tok Červeného potoka.

2. Ochrana ovzduší

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 11 odst. 3, § 12 odst. 1, 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny.

3. Odpadové hospodářství

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

V souladu s § 79 odst. 4 zákona o odpadech nutno požádat OVŽP MěÚ Hořovice o vydání závazného stanoviska k umístění stavby a k povolení stavby. Přílohou žádosti bude ta část projektové dokumentace (např. technická zpráva), kde jsou uvedeny informace o druzích a množství odpadů vznikajících při realizaci akce a způsobu nakládání s nimi. Tiskopis žádosti je možné nalézt na <http://www.mesto-horovice.eu/>, radnice - pro občany - formuláře - odpady a ovzduší - žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady a ochrany ovzduší.

4. Ochrana lesa

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen "lesní zákon") ve znění pozdějších změn, nejsou záměrem dotčeny.

5. Ochrana zemědělského půdního fondu

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

Stavbou jsou dotčeny pozemky, které jsou součástí zemědělského půdního fondu. Je tedy nutné požádat orgán ochrany zemědělského půdního fondu o vydání souhlasu s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 zákona č. 334/1992 Sb.,

6. Ochrana vod

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

Je nutné zažádat vodoprávní úřad o vydání příslušného závazného stanoviska.

7. Doprava na pozemních komunikacích

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.

8. Památková péče

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 29 odst. 2 písm. b), zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny.

9. Speciální stavební úřad – silnice, místní komunikace

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), jsou záměrem dotčeny.

Speciální stavební úřad je věcně a místně příslušný pro vydání společného povolení.

10. Územní plánování

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 6 odst. 1 písm. e), § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

Pro předmětný záměr je nutné požádat úřad územního plánování o vydání závazného stanoviska podle ust. §96b stavebního zákona.

Odůvodnění:

Dotčený orgán obdržel dne 19.6.2019 žádost o vyjádření k uvedenému záměru. Podkladem pro vydání vyjádření byla předložená dokumentace záměru.

Popis záměru:

Předmětem této stavby je novostavba silnice druhé třídy v parametrech normové návrhové kategorie S 9,5/70 v délce cca 1,4 km. Jedná se s směrově nerozdělenou obousměrnou dvoupřuhovou komunikací s neomezeným přístupem. Součástí stavby jsou čtyři úrovně křižovatky, dva mosty na hlavní komunikaci a lávka pro pěší. Úrovně křižovatky slouží k napojení obchvatu na komunikaci nižších tříd. Do stavby jsou zahrnuty související přeložky pozemních komunikací nižších tříd, cyklostezky a cest pro pěší, ale i protihluková stěna. Pro přístupy na pozemky jsou zřízeny hospodářské sjezdy. Dále jsou součástí stavby přeložky či úpravy inženýrských sítí technické infrastruktury a vodotečí. Zhotovitel PD: VPÚ DECO PRAHA a.s. Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 IČ 60193280.

Dotčený orgán záměr posoudil, zjistil požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů a vydal toto **vyjádření**.


Upozornění:**Památková péče:**

Upozorňujeme na skutečnost, že v souladu s ust. § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění platných předpisů, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR, Letenská 4, Praha 1 a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Viz. oznámení <http://api.archeologickamapa.cz/oznameni/0/>

Poučení:

Proti tomuto vyjádření se nelze odvolat. Vyjádření nenahrazuje rozhodnutí správního orgánu, podle § 136 odst. 1 písm. b) správního řádu je podkladem tohoto rozhodnutí.

Ing. David Grunt
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

**Obdrží:**

VPÚ DECO PRAHA a.s., IDDS: pyigyki

Příloha č.2b



naše zn.: MUHO/20871/2019
sp.zn: S-MUHO/3509/2019/ VÝS 5
vyřizuje: Alena Jirků
datum: 30.1.2020
tel: 311 545 328
e-mail: zivot@mesto-horovice.cz

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

Zásah do významného krajinného prvku „vodní tok“ dle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., katastrální území Velká Víska

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako orgán státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77 odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),

v y d á v á

podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., právnické osobě Středočeský kraj, se sídlem Borovská 81/11, 150 21 Praha 5, IČ: 70891095,

s o u h l a s n é z á v a z n é s t a n o v i s k o

k zásahu do významného krajinného prvku „vodní tok“, k.ú. Velká Víska, pro stavební akci: „II/114 – II/117 Hořovice, východní obchvat“ dle předložené dokumentace pro vydání společného povolení stavby, zhotovil PD: VPÚ DECO PRAHA a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, IČ: 60193280, která je přílohou žádosti.

souhlasné stanovisko se uděluje při splnění následujících podmínek:

- **žadatel si před vydáním stavebního povolení, nebo jiného povolení v rámci stavebního řízení vyřeší vlastnická práva k pozemkům dotčených stavbou.**

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí obdržel dne 23.9. 2019 žádost Středočeského kraje, se sídlem Borovská 81/11, 150 21 Praha 5, IČ: 70891095, který je zastoupen na základě plné moci právnickou osobou společností SUDOP GROUP RS – PROJEKTY STČ, zastoupené správcem společnosti VPÚ DECO PRAHA a.s., se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, 160 00, IČ: 60193280, o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku

„vodní tok“, (Červený potok a Žákův náhon), k.ú. Velká Víska, podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., pro stavební povolení „II/114 – II/117 Hořovice, východní obchvat“.

Žádost je doložena průvodní zprávou, vyjádřením správce vodního toku a plnými moci.

Vzhledem k tomu, že k žádosti nebyly doloženy všechny podklady nutné pro celkové posouzení žádosti, byl žadatel vyzván k doplnění žádosti a usnesením bylo řízení přerušeno. Vzhledem k tomu, že odpadla překážka, pro níž bylo řízení přerušeno, se v řízení pokračuje.

Navržen je dvoukruhový obchvat délky 1,4 km – nová okružní křižovatka v místě křížení se silnicí II/117 k nové okružní křižovatce v místě křížení se silnicí II/114, na trase celkem 4 okružní křižovatky. Křížen mostem bude vodní tok Červený potok ve správě Povodí Vltavy, státní podnik závod Berounka, dále bude vybudován most přes Žákův náhon, most přes Červený potok a cyklostesku, v rámci akce bude provedena úprava vodovodu a kanalizace, kanalizace bude nově křížit Červený potok, ř.km. cca 11,25 mezi novým a stávajícím mostem, dále bude provedena úprava meliorací, úprava koryta Červeného potoka v délce 50 m a úprava Žákova náhonu.

Po vyhodnocení předložených podkladů, mj. popisujících způsob provádění stavby ve vodním toku Červený potok a Žákův náhon, lze považovat zásah do významného krajinného prvku „vodní tok“ v rámci stavby za minimální. Proto bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko. Stavba „II/114 – II/117 Hořovice, východní obchvat“ je stavba veřejně prospěšná.

P o u č e n í

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu (ust. §149 odst. 1 správního řádu).

Proti závaznému stanovisku se nelze odvolat. Jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který závazné stanovisko vydal. Zrušení nebo změna závazného stanoviska je v případě, kdy rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, již nabylo právní moci, důvodem obnovy řízení.

Alena Jirků
samostatný odborný referent

Rozdělovník:

Doručí se:

VPÚ DECO Praha a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

IDDS: pyigyki

Příloha č.2c



naše zn.: MUHO/20870/2019
sp.zn: S-MUHO/3486/2019/ VÝS 5
vyřizuje: Alena Jirků
datum: 3.2.2020
tel: 311 545 328
e-mail: zivot@mesto-horovice.cz

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

Povolení stavby (činnosti) v krajině dle § 12 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., katastrální území Velká Víska

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako orgán státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77 odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),

v y d á v á

podle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., právnické osobě Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, IČ: 70891095,

s o u h l a s n é z á v a z n é s t a n o v i s k o

k povolení stavby (činnosti) v krajině, pro stavební akci: „II/114 – II/117 Hořovice, východní obchvat“ dle předložené dokumentace pro vydání společného povolení stavby, zhotovil PD: VPÚ DECO PRAHA a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, IČ: 60193280, která je přílohou žádosti.

souhlasné stanovisko se uděluje při splnění následujících podmínek:

- **žadatel si před vydáním stavebního povolení, nebo jiného povolení v rámci stavebního řízení vyřeší vlastnická práva k pozemkům dotčených stavbou.**

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí obdržel dne 23.9. 2019 žádost Středočeského kraje, se sídlem Borovská 81/11, 150 21 Praha 5, IČ: 70891095, který je zastoupen na základě plné moci právnickou osobou společností SUDOP GROUP RS – PROJEKTY STČ, zastoupené správcem společnosti VPÚ DECO PRAHA a.s., se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, 160 00, IČ: 60193280, o vydání závazného stanoviska k povolení stavby (činnosti) v krajině, podle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., pro stavební povolení „II/114 – II/117 Hořovice, východní obchvat“.

Žádost je doložena průvodní zprávou, vyjádřením správce vodního toku a plnými moci.

Vzhledem k tomu, že k žádosti nebyly doloženy všechny podklady nutné pro celkové posouzení žádosti, byl žadatel vyzván k doplnění žádosti a usnesením bylo řízení přerušeno. Vzhledem k tomu, že odpadla překážka, pro níž bylo řízení přerušeno, se v řízení pokračuje.

Předmětem této stavby je novostavba silnice druhé třídy v parametrech normové návrhové kategorie S 9,5/70 v délce cca 1,4 km. Jedná se o směrově nerozdělenou obousměrnou dvoukruhovou komunikaci s neomezeným přístupem. Součástí stavby jsou čtyři úroňové křižovatky, dva mosty na hlavní komunikaci a lávka pro pěší. Úroňové křižovatky slouží k napojení obchvatu na komunikace nižších tříd. Do stavby jsou zahrnuty související přeložky pozemních komunikací nižších tříd, cyklostezky a cesty pro pěší, ale i protihluková stěna. Pro přístupy na pozemky jsou zřízeny hospodářské sjezdy. Dále jsou součástí stavby přeložky či úpravy inženýrských sítí technické infrastruktury a vodotečí. Stavba „II/114 – II/117 Hořovice, východní obchvat“ je stavba veřejně prospěšná.

Z hlediska zákona ČNR 114/1992 Sb., není proti stavbě námitek. Po vyhodnocení předložených podkladů, lze konstatovat, že stavba nenaruší současný krajinný ráz.

Proto bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko.

P o u č e n í

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu (ust. §149 odst. 1 správního řádu).

Proti závaznému stanovisku se nelze odvolat. Jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který závazné stanovisko vydal. Zrušení nebo změna závazného stanoviska je v případě, kdy rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, již nabylo právní moci, důvodem obnovy řízení.

Alena Jirků
samostatný odborný referent

Rozdělovník:

Doručí se:

VPÚ DECO Praha a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

IDDS: pyigyki

Příloha č.2d



naše zn.: S-MUHO/282/2020
čj.: MUHO/ 2954/2020
vyřizuje: Ing. David Grunt
datum: 5.2.2020
tel: 311 545 375
e-mail: odpady2@horovice-mesto.cz

VPÚ DECO PRAHA a.s.
IČO 60193280
Podbabská č.p. 1014/20
160 00 Praha 6-Bubeneč

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Závazná část:

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, jakožto příslušný orgán ochrany přírody a krajiny dle ust. § 75 odst. 1 písm. c) a dle ust. § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

I. vydává

dle ust. § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

souhlasné závazné stanovisko ke kácení dřevin

vydané na základě žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, podané společností VPÚ DECO PRAHA a.s., IČO 60193280, Podbabská č.p. 1014/20, 160 00 Praha 6-Bubeneč ze dne 1. 10. 2019 (dále jen "žadatel")

pro účely stavebního záměru nazvaného:

„II/114, II/117, Hořovice, východní obchvat“

(dále jen "stavební záměr"), závazné stanovisko vydané pro účel společného řízení dle ust. § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), kdy se jedná o stavbu veřejné dopravní infrastruktury pro kterou lze dle ust. § 170 odst. 1 písm. a) stavebního zákona práva k pozemkům a stavbám odejmout nebo omezit.

a) taxony, počty, parcelní čísla a specifikace dřevin navržených ke kácení:

Celkem je navrženo ke kácení 124 kusů dřevin a to dřeviny o obvodu kmene větších než 80 cm, nebo dřeviny jež jsou součástí alejí, kde i pro tyto je nutné vydat povolení ke kácení.

Dále je k odstranění navrženo celkem **5.955 m²** souvislých keřových porostů.

Evidenční číslo	Parcela	Taxon	Obvod kmene (cm)
2	2125	<i>Prunus domestica</i> L. - slivoň švestka (švestka)	113
3	2125	<i>Malus domestica</i> Borkh. - jabloň domácí	119
4	2125	<i>Prunus domestica</i> L. - slivoň švestka (švestka)	94
5	1828/11	<i>Malus domestica</i> Borkh. - jabloň domácí	129
6	1828/11	<i>Malus domestica</i> Borkh. - jabloň domácí	185
7	2125	<i>Prunus domestica</i> L. - slivoň švestka (švestka)	91
8	2125	<i>Prunus domestica</i> L. - slivoň švestka (švestka)	63
9	2125	<i>Malus domestica</i> Borkh. - jabloň domácí	141
10	2126/9	<i>Pyrus communis</i> L. - hrušeň obecná	
12	2123/6	<i>Prunus domestica</i> L. - slivoň švestka (švestka)	113
13	2123/6	<i>Prunus domestica</i> L. - slivoň švestka (švestka)	97
14	2123/5	<i>Prunus domestica</i> L. - slivoň švestka (švestka)	135
15	2123/5	<i>Malus domestica</i> Borkh. - jabloň domácí	129
16	2123/5	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. – olše lepkavá	28
17	2123/5	<i>Populus nigra x euramericana</i> - topol černý	419
18	2123/5	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. – olše lepkavá	245
19	2123/5	<i>Salix alba</i> L. - vrba bílá	410
20	2123/6	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. – olše lepkavá	212
21	2123/6	<i>Salix alba</i> L. - vrba bílá	47
22	2123/6	<i>Salix alba</i> L. - vrba bílá	53
25	2123/5	<i>Salix alba</i> L. - vrba bílá	
26	903/6	<i>Salix alba</i> L. - vrba bílá	237
28	903/6	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. – olše lepkavá	175
29	903/6	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. – olše lepkavá	214
32	911/2	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. – olše lepkavá	94
33	911/2	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. – olše lepkavá	243
34	911/2	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. – olše lepkavá	138
35	912/7	<i>Populus nigra x euramericana</i> - topol černý	306
36	912/7	<i>Populus nigra x euramericana</i> - topol černý	220
54	910	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. – olše lepkavá	204
55	900/6	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. – olše lepkavá	145
56	900/6	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. – olše lepkavá	190
57	900/6	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. – olše lepkavá	260
58	900/6	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. – olše lepkavá	226
59	900/6	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. – olše lepkavá	237
60	900/6	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. – olše lepkavá	203
61	895/4	<i>Malus domestica</i> Borkh. - jabloň domácí	163
62	895/4	<i>Malus domestica</i> Borkh. - jabloň domácí	41
63	895/4	<i>Acer campestre</i> L. - javor babyka	88
64	895/4	<i>Acer campestre</i> L. - javor babyka	50
65	895/4	<i>Malus domestica</i> Borkh. - jabloň domácí	57
66	895/6	<i>Malus domestica</i> Borkh. - jabloň domácí	85
67	895/10	<i>Malus domestica</i> Borkh. - jabloň domácí	82

68	894/5	<i>Malus domestica</i> Borkh. - jabloň domácí	110
70		<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. - slivoň myrobalán	50
72	895/11	<i>Pyrus communis</i> L. - hrušeň obecná	132
73	895/11	<i>Malus domestica</i> Borkh. - jabloň domácí	91
74	895/11	<i>Malus domestica</i> Borkh. - jabloň domácí	145
75	895/11	<i>Malus domestica</i> Borkh. - jabloň domácí	113
76	895/11	<i>Malus domestica</i> Borkh. - jabloň domácí	101
77	895/11	<i>Prunus domestica</i> L. - slivoň švestka (švestka)	116
79	893/3	<i>Tilia cordata</i> Mill. - lípa srdčitá	19
80	893/3	<i>Quercus robur</i> L. - dub letní	22
81	893/3	<i>Fraxinus excelsior</i> L. - jasan ztepilý	63
82	893/3	<i>Cerasus avium</i> (L.) Moench cv. - třešeň ptačí	22
83	893/3	<i>Tilia cordata</i> Mill. - lípa srdčitá	22
84	893/3	<i>Malus domestica</i> Borkh. - jabloň domácí	104
85	893/4	<i>Malus domestica</i> Borkh. - jabloň domácí	129
86	893/4	<i>Quercus robur</i> L. - dub letní	47
87	892/7	<i>Tilia cordata</i> Mill. - lípa srdčitá	22
88	893/1	<i>Tilia cordata</i> Mill. - lípa srdčitá	22
89	893/1	<i>Quercus robur</i> L. - dub letní	22
90	893/1	<i>Quercus robur</i> L. - dub letní	22
91	892/7	<i>Tilia cordata</i> Mill. - lípa srdčitá	22
92	893/1	<i>Tilia cordata</i> Mill. - lípa srdčitá	22
93	892/7	<i>Tilia cordata</i> Mill. - lípa srdčitá	22
94	893/1	<i>Tilia cordata</i> Mill. - lípa srdčitá	22
95	893/1	<i>Quercus robur</i> L. - dub letní	148
96	892/7	<i>Cerasus avium</i> (L.) Moench cv. - třešeň ptačí	22
97	893/1	<i>Cerasus avium</i> (L.) Moench cv. - třešeň ptačí	22
98	892/7	<i>Quercus robur</i> L. - dub letní	22
99	893/1	<i>Tilia cordata</i> Mill. - lípa srdčitá	22
100	892/7	<i>Tilia cordata</i> Mill. - lípa srdčitá	22
101	892/7	<i>Quercus robur</i> L. - dub letní	22
102	893/1	<i>Quercus robur</i> L. - dub letní	138
103	892/7	<i>Tilia cordata</i> Mill. - lípa srdčitá	22
104	893/1	<i>Malus domestica</i> Borkh. - jabloň domácí	85
105	892/7	<i>Quercus robur</i> L. - dub letní	22
106	893/1	<i>Quercus robur</i> L. - dub letní	22
107	893/1	<i>Tilia cordata</i> Mill. - lípa srdčitá	19
108	893/1	<i>Tilia cordata</i> Mill. - lípa srdčitá	19
109	893/4	<i>Tilia cordata</i> Mill. - lípa srdčitá	19
110	893/4	<i>Fraxinus excelsior</i> L. - jasan ztepilý	91
111	893/4	<i>Malus domestica</i> Borkh. - jabloň domácí	172
112	893/3	<i>Tilia cordata</i> Mill. - lípa srdčitá	19
113	893/3	<i>Cerasus avium</i> (L.) Moench cv. - třešeň ptačí	22
114	893/3	<i>Tilia cordata</i> Mill. - lípa srdčitá	19
115	893/3	<i>Quercus robur</i> L. - dub letní	88
116	893/3	<i>Acer platanoides</i> L. - javor mléč	50
124	78/1	<i>Populus nigra x euramericana</i> - topol černý	260
125	78/1	<i>Populus nigra x euramericana</i> - topol černý	258
126	78/13	<i>Populus nigra x euramericana</i> - topol černý	305

127	78/13	<i>Populus nigra x euramericana</i> - topol černý	264
128	78/13	<i>Populus nigra x euramericana</i> - topol černý	217
129	78/13	<i>Populus nigra x euramericana</i> - topol černý	247
130	78/13	<i>Populus nigra x euramericana</i> - topol černý	325
131	78/13	<i>Populus nigra x euramericana</i> - topol černý	299
132	78/13	<i>Populus nigra x euramericana</i> - topol černý	272
133	78/13	<i>Populus nigra x euramericana</i> - topol černý	
134	78/13	<i>Populus nigra x euramericana</i> - topol černý	293
135	78/13	<i>Populus nigra x euramericana</i> - topol černý	301
136	78/13	<i>Populus nigra x euramericana</i> - topol černý	321
137	78/13	<i>Populus nigra x euramericana</i> - topol černý	290
138	78/13	<i>Populus nigra x euramericana</i> - topol černý	315
144		<i>Tilia cordata</i> Mill. - lípa srdčitá	208
145		<i>Tilia cordata</i> Mill. - lípa srdčitá	164
146	78/12	<i>Populus nigra x euramericana</i> - topol černý	274
147	78/12	<i>Populus nigra x euramericana</i> - topol černý	244
148	877/11	<i>Populus nigra x euramericana</i> - topol černý	282
149	877/11	<i>Populus nigra x euramericana</i> - topol černý	248
150	78/12	<i>Populus nigra x euramericana</i> - topol černý	274
154	912/7	<i>Salix alba</i> L. - vrba bílá	80
155	911/1	<i>Acer platanoides</i> L. - javor mléč	88
165	892/7	<i>Malus domestica</i> Borkh. - jabloň domácí	96
166	893/1	<i>Tilia cordata</i> Mill. - lípa srdčitá	22
167	893/1	<i>Tilia cordata</i> Mill. - lípa srdčitá	22
168	893/1	<i>Tilia cordata</i> Mill. - lípa srdčitá	22
169	892/7	<i>Cerasus avium</i> (L.) Moench cv. - třešeň ptačí	25
170	893/1	<i>Quercus robur</i> L. - dub letní	67
171	893/1	<i>Cerasus avium</i> (L.) Moench cv. - třešeň ptačí	22
172	892/7	<i>Tilia cordata</i> Mill. - lípa srdčitá	22
173	893/1	<i>Tilia cordata</i> Mill. - lípa srdčitá	22
174	893/1	<i>Tilia cordata</i> Mill. - lípa srdčitá	22
175	893/1	<i>Tilia cordata</i> Mill. - lípa srdčitá	22

II. Stanovuje podmínky pro provedení kácení

Kácení dřevin bude provedeno v době od 1. 10. příslušného kalendářního roku, do 28. 2. příslušného kalendářního roku

III. Dle ust. § 8 odst. 6 zákona o ochraně přírody a krajiny ukládá žadateli náhradní výsadbu

způsobenou ekologickou újmou v předmětném území vzniklou na základě pokácení dřevin a souvisejících keřových porostů, kdy náhradní výsadbu stanovuje v tomto rozsahu:

- 100 kusů *Tilia cordata* Mill. - lípa srdčitá o obvodu kmene min. 10 – 12 cm
- 50 kusů *Quercus robur* L. - dub letní o obvodu kmene min. 10 – 12 cm
- 50 kusů *Fraxinus excelsior* L. - jasan ztepilý o obvodu kmene min. 10 – 12 cm
- 25 kusů *Cerasus avium* (L.) Moench cv. - třešeň ptačí o obvodu kmene min. 10 – 12 cm

IV. Stanovuje podmínky pro provedení náhradní výsadby

- a) Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do tří let ode dne nabytí právní moci pro předmětnou stavbu veřejné dopravní infrastruktury: „II/114, II/117, Hořovice, východní obchvat“.
- b) Náhradní výsadba bude provedena v jarních případně podzimních měsících
- c) Žadatel doloží ke společnému řízení pro předmětnou stavbu situační výkres – náhradní výsadba dřevin ve kterém vyznačí místa ve kterých bude náhradní výsadba provedena
- d) Náhradní výsadba bude prioritně situována po obou stranách navržené silnice II/114, II/117 tak, aby výsadba vytvářela oboustrannou alej
- e) V případě, že nebude z konstrukčních případně technických důvodů vyplývajících z provedení stavby možné výsadbu realizovat podél silnice, budou navrženy jiné plochy pro náhradní výsadbu
- f) Žadatel oznámí příslušnému orgánu ochrany přírody a krajiny provedení náhradní výsadby nejpozději do 15 – ti dnů ode dne jejího dokončení
- g) Žadatel zajistí následnou péči o vysázené dřeviny a to minimálně po dobu 5 – ti let ode dne dokončení náhradní výsadby včetně ochrany proti okusu zvěří

Odůvodnění:

Dne 1.10.2019 podal žadatel žádost o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, kdy v předmětné žádosti definoval záměr a stavbu pro které má být povolení ke kácení dřevin vydáno.

Součástí žádosti o kácení dřevin byl podrobný výčet taxativních druhů dřevin, uvedení parcelních čísel na kterých má být kácení provedeno včetně katastrálních území.

Jelikož má být povolení kácení dřevin podkladem pro vydání společného povolení dle ust. § 94j stavebního zákona, shledal správní orgán, že není možný vydat rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin, ale je nutné postupovat v souladu s ust. § 8 odst. 6 zákona o ochraně přírody a krajiny, kdy příslušný orgán ochrany přírody a krajiny vydá pro potřebu společného řízení závazné stanovisko a samotné rozhodnutí o povolení kácení je součástí výrokové části předmětného společného povolení vydaného stavebním úřadem příslušného k vydání stavebního povolení na předmětnou stavbu, v tomto případě stavbu dopravní infrastruktury.

Správní orgán posoudil rozsah navrženého kácení a zohlednil též fakt, že se jedná o stavbu veřejné dopravní infrastruktury dle ust. § 2 odst. 1 písm. k) odr. 1 stavebního zákona, kdy dle ust. § 170 odst. 1 písm. a) stavebního zákona lze pro tyto stavby práva k pozemkům a stavbám odejmout nebo omezit jelikož se jedná o stavbu realizovanou ve veřejném zájmu.

Jako kompenzační újmu vzniklou z rozsahu kácení předmětných dřevin stanovil správní orgán výsadbu celkem 225 kusů dřevin, taxonomicky shodných s druhy, které se v současné době v řešeném území nacházejí a jsou tak jeho součástí.


Dále správní orgán stanovil podmínky pro provedení náhradní výsadby, kde jednak stanovil dobu, do které má být náhradní výsadba provedena a prioritně stanovil plochu, kde by měla být náhradní výsadba realizována.

Správní orgán dospěl k závěru, že rozsah kácení v předmětném území je poměrně značný, avšak odpovídající druhu a charakteru stavby tj. stavby dopravního koridoru a na základě rozsahu kácení uložil žadateli přiměřenou náhradní výsadbu.

Poučení účastníků

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé (§ 149 odst. 4 správního řádu).

Ing. David Grunt
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí



Obdrží:

VPÚ DECO PRAHA a.s., IDDS: pyigyki

Příloha č.2e



naše č.j.: MUHO/18419/2019
vyřizuje: Eva Podubecká
tel.: 311 545 329
e-mail: odpady@mesto-horovice.cz
datum: 26.9.2019

VPÚ DECO PRAHA a.s.
Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6
IČO: 601 93 280

Z á v a z n é s t a n o v i s k o

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen městský úřad), jako dotčený orgán státní správy příslušný podle § 136 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění (dále jen správní řád), věcně příslušný podle § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon o odpadech), podle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen zákon o ochraně ovzduší) a místně příslušný podle § 11 odst. 1 správního řádu **vydává** pro účely umístění a povolení stavby ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, z hlediska ochrany složek životního prostředí investorovi stavby:

Středočeský kraj, IČO 708 91 095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

závazné stanovisko k umístění a povolení stavby,
dle § 79 odst. 4 zákona o odpadech, ve kterém

s o u h l a s í b e z p o d m í n e k

s umístěním a povolením stavby „II/114 – II/117 Hořovice, východní obchvat“, dotčené pozemky v k.ú. Velká Víska:

parc.č. 78/1, 78/9, 78/10, 78/11, 78/12, 78/13, 78/14, 867/12, 867/16, 867/17, 867/38, 877/5, 877/8, 877/10, 877/11, 877/13, 891/4, 892/5, 892/6, 892/7, 893/1, 893/2, 893/3, 893/4, 894/1, 894/2, 894/3, 894/4, 894/5, 895/1, 895/4, 895/5, 895/6, 895/9, 895/10, 895/11, 900/4, 900/5, 900/6, 900/7, 903/6, 903/8, 905/1, 905/2, 906, 907/1, 908/1, 908/2, 909/2, 910, 911/1, 911/2, 911/3, 911/4, 912/4, 912/5, 912/6, 912/7, 912/8, 912/9, 912/12, 912/14, 912/24, 916, 922/1, 922/12,

k.ú. Hořovice, parc. č. 1950/2, 2123/5, 2123/6, 2123/7, 2123/8, 2123/9, 2125, 2126/1, 2126/5, 2126/6, 2126/9.

Upozorňujeme na povinnosti při nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby uvedené zejména v § 12 až 16 zákona o odpadech.

Odůvodnění:

Žadostí doručenou dne 20.8.2019 požádal investor stavby právnická osoba Středočeský kraj zastoupen zmocněncem právnickou osobou VPÚ DECO PRAHA a.s. OVŽP MěÚ Hořovice o vydání závazného stanoviska k umístění a povolením stavby II/114 – II/117 Hořovice, východní obchvat .dotčené pozemky se nacházejí v katastrálním území Hořovice a Velká Víska. Žádost byla doložena projektovou dokumentací vypracovanou právnickou osobou

VPÚ DECO PRAHA a.s. , datum 03/2019. Tato žádost byla podána v souladu s § 37 odst. 1 a 2 správního řádu a její obsah byl posouzen s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a prováděcími předpisy. Na základě uvedených skutečností OVŽP MěÚ Hořovice konstatuje, že realizace záměru není v rozporu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství .

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku, které není samostatným rozhodnutím, se nelze odvolat. Odvolání proti obsahu závazného stanoviska lze podat až po vydání samostatného správního rozhodnutí ve věci samé odvoláním proti tomuto správnímu rozhodnutí, v rámci něhož lze napadnout celé závazné stanovisko nebo jeho část.

oprávněná úřední osoba
Eva P o d u b e c k á

Na vědomí: Městský úřad Hořovice, stavební úřad

Příloha č.2f



naše zn.: S-MUHO/4211/2019/Liprt
čj.: MUHO/26826/2019
vyřizuje: Martin Liprt
datum: 9.12.2019
tel: 311545325
e-mail: doprstav1@mesto-horovice.cz

**VPÚ DECO PRAHA a.s.,
IČO 60193280,
Podbabská 1014/20,
160 00 Praha 6-Bubeneč**

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Závazná část:

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") po posouzení žádosti o vydání závazného stanoviska vodoprávního úřadu, kterou dne 20.9.2019 podal

VPÚ DECO PRAHA a.s., IČO 60193280, Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6-Bubeneč

(dále jen "žadatel"), ve věci:

„II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat“

(dále jen "záměr"), vydává podle § 104 odst. 9 vodního zákona, v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

Toto souhlasné závazné stanovisko:

Stavební záměr obsahuje:

- Navržen je dvoupruhový obchvat délky 1,4 km – nová okružní křižovatka v místě křížení se silnicí II/117 k nové okružní křižovatce v místě křížení se silnicí II/114, na trase celkem 4 okružní křižovatky.
- Objekt SO 201 - Most přes žákův náhon:
Přespaná ocelová konstrukce tlamového profilu, pro koryto bude vytvořena lichoběžníková kyneta, kapacita otvoru 11,53 m³/s, profil 3,43 x 2,3 m.
- Objekt SO 202 - Most přes Červený potok a cyklostezku: kříží Červený potok v ř. km 11,23
Ocelobetonová sprážená konstrukce o jednom poli, spodní stavbu tvoří železobetonové opěry založené na velkopřůměrových pilotách, délka mostu 18,77 m, volná výška pod mostem v místě cyklostezky, 2,58 m, 1,82 m nad hladinou při průtoku Q₁₀₀. Koryto toku pod mostem bude opevněno (SO 341).
- Objekt SO 341- úprava koryta Červeného potoka v délce 50 m
Koryto toku bude pročištěno, nezpevněno, svahy vyprofilovány a opevněny kamennou rovinaninou, která bude opřena od patky z lomového kamene. Přechody na neupravené koryto budou pásem z kamenného pohozu délky 2 m.
- Objekt SO 342 - úprava Žákova náhonu
V délce 54,70 m, pročištění koryta, lichoběžníkové koryto zpevněné kamennou rovinaninou, ukončení betonovými stabilizačními prahy.
- Vzhledem k navrženým profilům mostů a zajištění odvodu srážkových vod z komunikace lze předpokládat, že záměr nebude mít vliv na stav útvaru povrchových a podzemních vod.

za těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pod názvem akce „II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat“ vypracovaná HIP Ing. Petr Čech, číslo zakázky: 1-0029-00/20, datum 03 2019.
2. Stavba vodního díla bude provedena právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů (vybrané činnosti ve výstavbě). Stavebník ke kolaudaci předloží oprávnění zhotovitele stavby k dané činnosti.
3. Před zahájením stavebního řízení na akci „II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat“ bude projektová dokumentace dána do souladu s bodem 2 a 4 z vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik po nz. PVL-72176/2019/340/Ron ze dne 20.11.2019
4. Bude vypracován povodňový a havarijní plán platný po dobu stavby
5. Je nutné o stavebním řízení informovat vlastníka Žákova náhonu formou veřejné vyhlášky
6. Před zahájením stavebního řízení je nutné požádat o stanovisko Státní pozemkový úřad kvůli úpravám melioračního systému
7. V rámci výstavby nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod
8. Záměrem nesmí dojít ke změně odtokových poměrů a podmačování okolních staveb a pozemků

Odůvodnění:

Dotčený orgán obdržel dne 20.9.2019 žádost o vydání závazného stanoviska k uvedenému záměru.

Spolu se žádostí bylo předloženo:

- A - Průvodní zpráva, B - Souhrnná technická zpráva, Katastrální situační výkres, Koordinační situační výkres, celkové vodohospodářské řešení (výkres), Přehledný výkres mostu přes Žákův náhon, Přehledný výkres mostu přes Červený potok, G.1 Účinky stavby – G.1.1. Záborový elaborát z projektové dokumentace pod názvem akce „II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat“ vypracovaná HIP Ing. Petr Čech, číslo zakázky: 1-0029-00/20, datum 03 2019
- Závazné stanovisko a vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik pod zn.: PVL-72176/2019/340/Ron ze dne 20.11.2019
- Plná moc k zastupování ze dne 24.6.2019 (mezi Středočeským krajem a VPÚ DECO PRAHA a.s.) + pověření ze dne 16.11.2018 pro Miloslava Tuhého

Z předmětu žádosti o umístění stavby a vydání stavebního povolení byl vyjmut stavební objekt studny včetně připojení studny na elektřinu a výtlačku do akumulární jímky užitkové vody. Studna se bude umísťovat a stavebně povolovat v samostatném řízení vodoprávním úřadem.

Předmětným záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné vodním zákonem. Vodoprávní úřad vydal souhlasné závazné stanovisko, které podmínil body 1. až 8. Vzhledem k tomu, že vodoprávní úřad v předmětné věci neuděluje souhlas dle § 17 vodního zákona, vydává závazné stanovisko podle § 104 odst. 9 vodního zákona, a to v souladu s § 149 odst. 1 správního řádu.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Podle § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.

Martin Liprt

samostatný odborný referent odboru výstavby a životního prostředí

Obdrží: VPÚ DECO PRAHA a.s., IDDS: pyigyki
sídlo: Podbabská č.p. 1014/20, 160 00 Praha 6-Bubeneč

Příloha č.2g



naše zn.: S-MUHO/1242/2020/Liprt
čj.: MUHO/ 8621/2020
vyřizuje: Martin Liprt
datum: 29.4.2020
tel: 311545325
e-mail: doprstav1@mesto-horovice.cz

**VPÚ DECO PRAHA a.s.,
IČO 60193280, "
Podbabská 1014/20,
160 00 Praha 6-Bubeneč,
Středočeský kraj,
IČO 70891095,
Zborovská 81/11, Smíchov,
150 00 Praha 5**

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Závazná část:

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), po posouzení žádosti, kterou dne 11.10.2019 podal

Středočeský kraj, IČO 70891095, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5

Zastoupen na základě plné moci firmou

VPÚ DECO PRAHA a.s., IČO 60193280, Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6-Bubeneč,

(dále jen "žadatel"), ve věci:

UDĚLENÍ SOUHLASU podle § 17 vodního zákona "Hořovice - východní obchvat"

(dále jen "záměr"),

Stavební záměr obsahuje:

- Navržen je dvoupruhový obchvat délky 1,4 km – nová okružní křižovatka v místě křížení se silnicí II/117 k nové okružní křižovatce v místě křížení se silnicí II/114, na trase celkem 4 okružní křižovatky.
- Objekt SO 201 - Most přes žákův náhon:
Přesypaná ocelová konstrukce tlamového profilu, pro koryto bude vytvořena lichoběžníková kyneta, kapacita otvoru 11,53 m³/s, profil 3,43 x 2,3 m.
- Objekt SO 202 - Most přes Červený potok a cyklostezku: kříží Červený potok v ř. km 11,23
Ocelobetonová sprážená konstrukce o jednom poli, spodní stavbu tvoří železobetonové opěry založené na velkopřůměrových pilotách, délka mostu 18,77 m, volná výška pod mostem v místě cyklostezky, 2,58 m, 1,82 m nad hladinou při průtoku Q₁₀₀. Koryto toku pod mostem bude opevněno (SO 341).
- Objekt SO 341 - úprava koryta Červeného potoka v délce 50 m
Koryto toku bude pročištěno, nezpevněno, svahy vyprofilovány a opevněny kamennou rovinaninou, která bude opřena od patky z lomového kamene. Přechody na neupravené koryto budou pásem z kamenného pohozu délky 2 m.
- Objekt SO 342 - úprava Žákova náhonu
V délce 54,70 m, pročištění koryta, lichoběžníkové koryto zpevněné kamennou rovinaninou, ukončení betonovými stabilizačními prahy.

- Vzhledem k navrženým profilům mostů a zajištění odvodu srážkových vod z komunikace lze předpokládat, že záměr nebude mít vliv na stav útvaru povrchových a podzemních vod.

vydává podle ustanovení § 149 odst. 1 a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů toto **závazné stanovisko**:

souhlasí

podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona s vydáním stavebního povolení/souhlasu k předmětnému stavebnímu záměru „UDELENÍ SOUHLASU podle § 17 vodního zákona "Hořovice - východní obchvat"“

za těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pod názvem akce „II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat“ vypracovaná HIP Ing. Petr Čech, číslo zakázky: 1-0029-00/20, datum 03 2019.
2. Stavba vodního díla bude provedena právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů (vybrané činnosti ve výstavbě). Stavebník ke kolaudaci předloží oprávnění zhotovitele stavby k dané činnosti.
3. Uložení nového potrubí DN 600 mm po korytem Červeného potoka bude provedeno v souladu s ČSN 75 2130 - Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
4. Dle ustanovení § 39 odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů bude zpracován havarijní plán platný po dobu stavby.
5. Bude vypracován povodňový a havarijní plán platný po dobu stavby.
6. Před zahájením stavebního řízení na akci „II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat“ bude projektová dokumentace dána do souladu s bodem 2 a 4 z vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik po zn. PVL-72176/2019/340/Ron ze dne 20.11.2019
7. Je nutné o stavebním řízení informovat vlastníka Žákova náhonu formou veřejné vyhlášky
8. Před zahájením stavebního řízení je nutné požádat o stanovisko Státní pozemkový úřad kvůli úpravám melioračního systému.
9. V rámci výstavby nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod.
10. Záměrem nesmí dojít ke změně odtokových poměrů a podmačování okolních staveb a pozemků.
11. Je nutné dodržet podmínky a připomínky správce Povodí Vltavy, státní podnik pod č.j.: PVL-72176/2019/340/Ron ze dne 20.11.2019.

Odůvodnění:

Dotčený orgán obdržel dne 11.10.2019 žádost o vydání závazného stanoviska k uvedenému záměru.

Spolu se žádostí bylo předloženo:

- A - Průvodní zpráva, B - Souhrnná technická zpráva, Katastrální situační výkres, Koordinační situační výkres, celkové vodohospodářské řešení (výkres), Přehledný výkres mostu přes Žákův náhon, Přehledný výkres mostu přes Červený potok, G.1 Účinky stavby – G.1.1. Záborový elaborát z projektové dokumentace pod názvem akce „II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat“ vypracovaná HIP Ing. Petr Čech, číslo zakázky: 1-0029-00/20, datum 03 2019
- Závazné stanovisko a vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik pod zn.: PVL-72176/2019/340/Ron ze dne 20.11.2019
- Plná moc k zastupování ze dne 24.6.2019 (mezi Středočeským krajem a VPÚ DECO PRAHA a.s.) + pověření ze dne 16.11.2018 pro Miloslava Tuhého

Podmínky předloženého stanoviska správce povodí vodoprávní úřad zapracoval do podmínek předmětného závazného stanoviska.

Souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona je vydáván ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry, a to ke stavbám nebo zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Podle § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.

Martin Liprt

samostatný odborný referent odboru výstavby a životního prostředí

Obdrží:

VPÚ DECO PRAHA a.s., IDDS: pyigyki

sídlo: Podbabská č.p. 1014/20, 160 00 Praha 6-Bubeneč

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

Příloha č.2h



vaše č.j.: Naše č.j.: MUHO/ 14084/2019
Zedne: vyřizuje: M. Jelínek
Tel.: 311 545 367
E-mail: doprsta2@mesto-horovice.cz
Datum: 2019-07-17

VPÚ DECO PRAHA a.s.
Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6

Z á v a z n é s t a n o v i s k o

Městský úřad Hořovice odbor technický a dopravní, jako dotčený orgán státní správy příslušný podle § 136 odst. 1 písm. b) zákona 500/2004 Sb., správního řádu, věcně příslušný podle příslušný dle § 40 odst. 4 písm. a) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle § 11 odst. 1 správního řádu vydává pro účely územního a stavebního řízení závazné stanovisko k umístění a provedení stavby. V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu

s o u h l a s í

s umístěním a provedením stavby:
„II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat“

K umístění a stavbě „II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat“
nemáme připomínek.

Pouze konstatujeme, že veškeré sjezdy a dopravní značení na krajských silnicích a místních komunikacích, které jsou obsahem projektové dokumentace splňují zákonné požadavky a jsou v souladu s platnými předpisy.

Odůvodnění: Žádostí doručenou dne 19.6.2019 požádala firma VPÚ DECO PRAHA a.s. o vydání závazného stanoviska k umístění a provedení stavby.

Žádost byla podána v souladu s §37 odst. 1 a 2 správního řádu. Žádost byla doložena projektovou dokumentací.

Poučení: Proti tomuto závaznému stanovisku nelze podat odvolání. V souladu s § 149 správního řádu lze podat odvolání do podmínek tohoto závazného stanoviska pouze prostřednictvím odvolání do správního rozhodnutí, pro který je toto závazné stanovisko vydáno.

Miloslav Jelínek
samostatný referent odboru technického a dopravního

Příloha č.2i



naše zn.: S-MUHO/3935/2019/GRU

čj.: MUHO/25193/2019

vyřizuje: Ing. Grunt

datum: 18.11.2019

tel: 311 545 324

e-mail: grunt@mesto-horovice.cz

VPÚ DECO PRAHA a. s.

IČO 60193280

Podbabská č.p. 1014/20

160 00 Praha 6

ZÁVAZNÉ STANOVISKO ORGÁNU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Závazná část:

MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako dotčený orgán příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") obdržel dne 20. 9. 2019 žádost o závazné stanovisko k záměru nazvanému:

„II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat“

kterou podala společnost **VPÚ DECO PRAHA a. s., IČO 60193280, Podbabská č.p. 1014/20, , 160 00 Praha 6.**

Orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování a vydává podle ustanovení § 149 odst. 1 a 2 a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů toto **závazné stanovisko:**

záměr je přípustný

a) Druh a účel navržené stavby

Stavba dopravní infrastruktury – silnice II. třídy

Předmětem této stavby je novostavba silnice druhé třídy v parametrech normové návrhové kategorie S 9,5/70 v délce cca 1,4 km. Jedná se s směrově nerozdělenou obousměrnou dvoupruhovou komunikací s neomezeným přístupem. Součástí stavby jsou čtyři úrovněvé křižovatky, dva mosty na hlavní komunikaci a lávka pro pěší. Úrovněvé křižovatky slouží k napojení obchvatu na komunikaci nižších tříd. Do stavby jsou zahrnuty související přeložky pozemních komunikací nižších tříd, cyklostezky a cest pro pěší, ale i protihluková stěna. Pro přístupy na pozemky jsou zřízeny hospodářské sjezdy. Dále jsou součástí stavby přeložky či úpravy inženýrských sítí technické infrastruktury a vodotečí.

SO 101 Východní obchvat

Stavební objekt SO 101 je ústředním objektem celé stavby Východního obchvatu Hořovic. Komunikace je navržena v kategorii S 9,5/60. Převážná část trasy je vedena po zemědělských pozemcích. Krátké úseky jsou vedeny po pozemních určeních pro komunikace nebo vodoteče. Celková délka úseku je 1,453 m. Součástí objektu jsou tři okružní křižovatky.

Příčné uspořádání

Šířkové uspořádání odpovídá návrhové kategorii S 9,5/60.

Jízdní pruhy 2 x 3,50 7,00 m

Zpevněné krajnice 2 x 0,75 1,50 m

Nezpevněné krajnice 2 x 0,50 1,00 m

Celkem volná šířka 9,50 m

Povrchová voda bude příčným sklonem vozovky přivedena k okraji komunikace. Odtud je odvedena buď přímo do terénu nebo do podélných příkopů. V zářezích jsou příkopy navrženy jako hluboké se dnem pod úroveň zemní pláně. Pod násypy jsou příkopy navrženy v úsecích, kde to vyžaduje terénní uspořádání. Příkopy v zářezích i pod násypy budou zpevněny ve dně jen v úsecích, které to s ohledem na podélný sklon nebo blízkost propustků vyžadují. Pod hlavní trasou je navržen jeden propustek pro stávající melioraci v km 1,176, délky 20,0 m, který bude mít tlamovitý profil z ocelového vlnitého plechu. Dále jsou navrženy propustky pro převedení vody v místě křižovatek a hospodářských sjezdů.

SO 121 Přeložka silnice II/117 Žebrák - Komárov

Stavební objekt SO 121 obsahuje úpravy současné silnice II/117 u severovýchodního okraje města. Úpravy souvisí s výstavbou okružní křižovatky (součást SO 101), která propojuje silnici II/117 s východním obchvatem. Velká část trasy je vedena po stávajícím tělese komunikace. Jenom nepatrná část zasahuje do zemědělských pozemků. Objekt se skládá ze dvou větví. Větev 1 je navržena v kategorii S/9,5/60 a je situována od okružní křižovatky směrem na Žebrák. Větev 2 je navržena v kategorii MO2k 8/8/50 a je to větev, která směřuje od okružní křižovatky do Hořovic.

SO 122 Přeložka silnice III/11710 Praskolesy - Hořovice v km 0,228

Stavební objekt SO 122 obsahuje úpravy současné silnice II/11710 u severovýchodního okraje města. Úpravy souvisí s výstavbou okružní křižovatky (součást SO 101), která propojuje silnici II/11710 s východním obchvatem. Velká část trasy je vedena po stávajícím tělese komunikace. Těleso komunikace pak zasahuje do zemědělských pozemků. Objekt se skládá ze dvou větví. Větev 1 je navržena v kategorii S/7,5/50 a je situována od okružní křižovatky směrem na Praskolesy. Větev 2 je navržena v kategorii MO2k 7,5/7,5/50 a je to větev, která směřuje od okružní křižovatky do Hořovic.

SO 123 Přeložka místní komunikace Kotopeky - Hořovice v km 0,814

Stavební objekt SO 123 obsahuje úpravu místní komunikace v oblasti křížení s trasou východního obchvatu. Přeložka má dvě větve, oddělené hlavní trasou. První větev směrem od Kotopek je navržena v upravené kategorii MO1k 5/5/30. Druhá větev směrem do Hořovic je navržena v kategorii MO2k 8/8/50. Úprava místní komunikace umožňuje lepší úhel křížení a výškové napojení obou komunikací. Celková délka přeložky je 0,188 km.

SO 124 Přeložka silnice II/114 Lochovice - Hořovice v km 1,453

Stavební objekt SO 124 obsahuje úpravy současné silnice II/114 směřující od Lochovic do Hořovic. Úpravy souvisí s výstavbou okružní křižovatky (součást SO 101), která propojuje silnici II/114 s východním obchvatem. Velká část trasy je vedena po stávajícím tělese komunikace. Jenom nepatrná část zasahuje do zemědělských pozemků. Objekt se skládá ze dvou větví. Obě dvě větve jsou navrženy v kategorii S/9,5/60. Větev 1 přivádí dopravu na okružní křižovatku východního obchvatu od Lochovic. Její délka je 0,132 km. Druhá větev pak vede od křižovatky do Hořovic a má délku 0,080 km.

Stavební objekt SO 125 obsahuje úpravy současné cesty pro pěší, která nově mimoúrovňově kříží východní obchvat. Nedílnou součástí tohoto stavebního objektu je SO 221 Lávka pro pěší v km 0,906. Přeložka je navržena v kategorii S 4/30. Celková délka úpravy je 220 m. Začátek úpravy je v km 0,115 a konec v km 0,335. Přeložka bude plynule navazovat na stávající cestu pro pěší.

SO 132 Přeložka cyklostezky Hořovice Kotopeky

Stavební objekt SO 132 obsahuje úpravy plánované cyklostezky vedoucí z Hořovic do Kotopek. Původní projekt cyklostezky zpracovala firma BDA architekti s.r.o, který už má vydané pravomocné stavební povolení (leden 2019), kde není nijak zohledněno vedení hlavní trasy obchvatu.

Přeložka tohoto stavebního objektu řeší mimoúrovňové křížení s hlavní trasou. Nedílnou součástí tohoto stavebního objektu je SO 202 Most přes Červený potok, kde cyklostezka prochází kolem pravejší opěry mostu.

Přeložka je navržena v celkové šířce zpevnění 3,0 m. Celková délka úpravy je 0,177 km.

Záměr byl posouzen v rozsahu s předloženou projektovou dokumentací, jež jako ověřená je součástí takto vydaného závazného stanoviska a rozsah přípustnosti záměru je tak stanoven pro rozsah této PD.

Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání.**Odůvodnění:**

Orgán územního plánování obdržel dne 20. 9. 2019 žádost o závazné stanovisko úřadu územního plánování k záměru *II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat*, kdy na základě posouzení zejména územně plánovací dokumentace Středočeského kraje a územně plánovací dokumentace města Hořovice vydal závazné stanovisko dle ust. §96b stavebního zákona, ve kterém předložený záměr shledal v souladu jak se ZÚR tak ÚP města Hořovice.

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

- Projektová dokumentace ve stupni pro společné povolení, zpracovaná Ing. Petrem Pacákem ČKAIT 0012072 – zodpovědný projektant
- Politika územního rozvoje České republiky, aktualizovaná dne 15.4.2015 (dále jen PÚR)
- Zásady územního rozvoje Středočeského kraje ve znění Aktualizace č. 3
- Územní plán města Hořovice v platném znění (dále jen ÚP*)

Podle Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v platném znění po aktualizaci č. 3, se dle této územně plánovací dokumentace jedná o záměr, který je vymezen jako dopravní koridor pro umístění stavby D084 – silnice II/114: Hořovice, východní obchvat, připojení na silnici II/117. Tento dopravní koridor označený jako D084 je v ZÚR Středočeského kraje vyhodnocen jako veřejně prospěšná stavba a je vymezen jak v grafické části ZÚR tak popsán a zdůvodněn v textové části.

Podle platného územního plánu města Hořovice se záměr nachází v koridoru dopravní infrastruktury - navržené, označené v koordinačním výkrese územního plánu jako DS - N1 - KD.I.1.

Dle grafické části platného územního plánu - výkresové části - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací je předmětný dopravní koridor vymezen a označen jako VD 1 - veřejně prospěšné stavby - dopravní infrastruktura.


Dle výrokové textové části územního plánu je pak uveden výčet veřejně prospěšných staveb, pro která lze práva k pozemkům vyvlastnit, kdy mimo jiné je uveden koridor VD 1 pro východní obchvat města Hořovice.

Z hlediska platného územního plánu města Hořovice se tak jedná o stavbu dopravní infrastruktury - předložka silnice II. tř., která je v dané ploše hlavním cílovým využitím a prioritně je za tímto účelem vymezen předmětný koridor a to jak v územním plánu města Hořovice, tak v ZÚR Středočeského kraje. Rozsah umísťovaného záměru dle předložené projektové dokumentace je v souladu s vymezeným dopravním koridorem dle ZÚR Středočeského kraje ve znění po aktualizaci č. 3, označený jako D084, kdy podrobnost rozlišení této územně plánovací dokumentace je v souladu s předloženým záměrem a samotná projektová dokumentace zpřesňuje trasování dopravního koridoru na technicky proveditelný stav v souvislosti s širšími vztahy v dotčeném a řešeném území.

Orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv. Platná PÚR záměr neřeší. Posuzován byl soulad záměru s ÚPD Středočeského kraje a města Hořovice. V obou těchto územně plánovacích dokumentacích je záměr dopravního koridoru vymezen jako veřejně prospěšná stavba, pro kterou lze práva k pozemkům vyvlastnit.

Z uvedených důvodů dospěl orgán územního plánování k závěru, že posuzovaný záměr je přípustný.

Ing. David Grunt
Vedoucí odboru



Příloha:

Ověřená projektová dokumentace k posuzovanému záměru.

Obdrží:

VPÚ DECO PRAHA a. s., IDDS:
sídlo: Podbabská č.p. 1014/20, , 160 00 Praha 6

Příloha č.3

VPÚ DECO PRAHA a.s.
Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
6829/19/KSUS/KLT/PRI

Vyřizuje/telefon
Příbylová/602 361 375


Praha
20. 9. 2019

Věc: Vyjádření ke stavbě „II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. stavby silnic II. a III. třídy v k.ú. Hořovice a k.ú. Velká Víska sděluje k výše uvedené stavbě následující: stavba bude provedena dle příslušných platných norem a TP.

S pozdravem

Karel Motal
vedoucí TSÚ - oblast Kladno


**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace** (60)
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Příloha č.4



ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Beroun

Adresa: Pod Studánkou 1258, 266 01 Beroun

Ev. č. BE - 246 - 2/2019/PD

Beroun 17. 7. 2019

Počet listů: 1
Počet příloh: 1/PD

VPÚ DECO PRAHA a.s.
Podbabská 1014/20
160 00 Praha

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: nrap. Zuzana Deptová, tel.: 950 841 054, e-mail: zuzana.deptova@sck.izscr.cz)

Místo stavby : obec Hořovice, část obce Hořovice
k. ú. Hořovice, k. ú. Velká Víska
Název stavby : II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat
Stavebník : Středočeský kraj, Zborovská 81, 150 00 Praha
Předložená dokumentace : pro společné územní a stavební řízení, Ing. Petr Čech, ČKAIT 0007084, 03/2019

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS Středočeského kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 19. 6. 2019 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 Kladno
24

plk. Mgr. Milan Novák
ředitel územního odboru
rada

Příloha č.5

Váš dopis zn.:
Ze dne: 18.06.2019

Sp. zn.:
Č. j.:KHSSC 32388/2019

Datovou schránkou
VPÚ DECO Praha a.s.
Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6

Vyřizuje: MUDr. Alena Bulvasová
Tel.: 311 548 829
E-mail: alena.bulvasova@khsstc.cz

Datum: 21.08.2019

„II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat“ dokumentace pro společné povolení.

Na základě žádosti Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, IČ 70891095, zastoupeného na základě plné moci ze dne 24.06.2019 společností VPÚ DECO Praha a.s., se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, IČ 60193280, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad podle § 77 odst. 1 a § 82 odst. 1 a příloha č. 2 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), dokumentaci pro společné povolení „II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat“, v rozsahu právní úpravy provedené § 3 odst. 2 s odkazem na odst. 1 a § 5 a § 30 zákona a v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto:

z á v a z n é s t a n o v í s k o:

S předloženou dokumentací pro společné povolení „II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat“ **se souhlasí za podmínky stanovené v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 zákona:**

1. V rámci zkušebního provozu bude oprávněným subjektem (podle § 32a zákona) přímým měřením akustického tlaku A z provozu dopravy na novém obchvatu prokázáno splnění hyg. limitů v chráněném venkovní prostoru stavby nejbližší obytné zástavby (ref. body č. 1, 9 a 13 dle akustické studie) v souladu s požadavky § 30 zákona a §12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení“).
2. Před zahájením užívání bude doloženo, že kvalita vody ve vodovodním řádu splňuje v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění hygienické požadavky na zdravotní nezávadnost a čistotu pitné vody, které jsou upraveny vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. V souladu s § 4, odst. 2, písm. a) cit. vyhlášky bude provedeno stanovení v rozsahu „kráceném“ dle přílohy č. 5 vyhlášky
3. Před zahájením užívání bude doloženo, že užití výrobků, které přicházejí do přímého styku s pitnou vodou, neovlivní nežádoucím způsobem pitnou vodu - bude předložen doklad o

dodržení ustanovení § 5 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, hodnocení a rozsah záznamu o ověření bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 409/2005 Sb., v pl. zn. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

Odůvodnění: Svým podáním doručeným dne 19.06.2019 jste požádali, v zastoupení investora, o posouzení výše uvedené dokumentace (PD zpracovala VPÚ DECO Praha a.s., č. zak. 1-0029-00/20, datum: 03/2019). Východní obchvat Hořovic má za úkol propojit dvě silnice druhé třídy, II/117 a II/114, které přivádějí do města dopravu od severu a východu. Celková délka úseku je 1,453 m. Nový obchvat se tak stane silnicí druhé třídy II/114 až k napojení na silnici II/117. Obchvat je situován východně od města a kříží silnici III/11710 vedoucí do Kotopek a místní komunikaci vedoucí do Tihavy. Obě dvě komunikace budou úrovně s obchvatem propojeny. Řešená komunikace nahradí silnici II/114, která prochází historickým centrem města. Dopravu z II/114 převede na II/117. Zahájení stavby (hrubý orientační odhad) se předpokládá v 04/2020 (event. 04/2021). Dokončení stavby (hrubý orientační odhad) se předpokládá v 11/2022 (event. 11/2023). Záměr není plně v souladu s platným Územním plánem Hořovic. Jsou navrženy 3 nové okružní křižovatky a jedna průsečná křižovatka. V rámci stavby dojde k úpravě nebo ochraně inženýrských sítí – úprava a přeložka vodovodu, ochrana a přeložka stávající kanalizace, přeložka nadzemního vedení VN, ochrana stávajících plynovodů. V navržené trase jsou tyto křižovatky a křížení: Km 0,000 Okružní křižovatka na začátku obchvatu, která připojuje silnici II/117, Km 0,228 Okružní křižovatka v místě křížení se silnicí III/11710, Km 0,814 Průsečná křižovatka v místě křížení s místní komunikací vedoucí do Tihavy, Km 0,906 Lávka pro pěší a cyklisty nad Východním obchvatem, Km 1,453 Okružní křižovatka na konci trasy obchvatu, která připojuje silnici II/114, dále umožňuje navázání další části obchvatu, tzn. Jihovýchodního obchvatu. Průměr okružních křižovatek je 36,0 m.

Most přes Žákův náhon v km 0,275 - Most přemostňuje vodoteč Žákův náhon. Délka přemostnění: 3,375 m. Most přes Červený potok v km 0,343 - Délka přemostnění: 18,60 m. Lávka převádí polní cestu kategorie P4/30 vedoucí z Hořovic do obce Kotopeky (část Tihava) přes hlavní trasu Východního obchvatu Hořovic. Délka přemostnění: 22,0 m. V souvislosti s vybudováním tohoto obchvatu jsou navrženy přeložky silnic, které se s novým obchvatem kříží. Jedná se o silnice II/117, III/11710, II/114 a místní komunikaci vedoucí do Tihavy. V rámci této stavby jsou vyvolané tyto investice: Výměna oken v přilehlé zástavbě v ulici Tyršova, realizace protihlukové zdi z důvodu omezení šíření hluku k přilehlé zástavbě, stavba lávky pro pěší a cyklisty nad Východním obchvatem z důvodu zachování prostupnosti krajiny, přeložky dotčených inženýrských sítí. Povrchová voda bude příčným sklonem vozovky přivedena k okraji komunikace. Odtud je odvedena buď přímo do terénu nebo do podélných příkopů.

Úpravy vodovodu DN 80 v km 0,237 - V prostoru navrhované okružní křižovatky obchvatu se silnicí III/11710 v km 0,227823, je potřebné provést přeložku stávajícího vodovodu z litinového potrubí DN80. Trasa přeložky vodovodu DN80 je navržena těsně mimo prostor okružní křižovatky v místě křížení se silnicí III/11710, a to do km 0,230. Přeložení vodovodu je navrženo z hrdlových trub z tvárné litiny (stejně jako stávající) o profilu DN80 s vnitřní cementovou výstelkou v celkové délce 94,25 m. Původní trasa stávajícího litinového řadu TLT 80 pod budoucí okružní křižovatkou v délce 89,61 m bude zrušena. **Úpravy kanalizace VaK Beroun km 0,300-** Jedná se o úpravu stoky profilu DN1000, která kříží těleso navrhované komunikace v km cca 0,255 – SO101 a dále přeložku stoky profilu DN600 v přechodu pod korytem Červeného potoka. Potrubí bude pod novou komunikaci ponecháno v stávající trase, ale před budováním násypu bude obnaženo a v místě podchodu pod tělesem nové komunikace obetonováno. Délka obetonování činí cca 36,85 m. U mostu SO 202 (v km 0,343) přes Červený potok je požadována přeložka stávající stoky s kolmým křížením silničního tělesa tak, aby nebyla v kolizi s navrhovaným mostním objektem. Celková

délka přeložky této kanalizace činí 85,85 m. Dešťová kanalizace - Kanalizace je navrhována v profilu DN 200 (přípojka od HV2 po HV1) v délce 28,34m se sklonem 1,94% a v profilu DN300 (od HV2 po vyústění do Červeného potoka) v délce 77,83m se sklonem 1,46%. Podél protihlukové zdi v km 0,000-0,200 vpravo budou umístěny uliční vpusti UV6 až UV11 s trubním vyústěním přes betonový výustní objekt na násyp silničního tělesa. Celková délka trub DN 200 činí cca 104,30 m. Cleková délka trub DN 300 činí cca 77,85 m. Úpravy meliorací km 0,345-0,680 - Jako materiál pro drenáž se předpokládá použití plastových trub kruhového profilu DN150 a PVC s vnitřní hladkou a vnější perforovanou stěnou s dutými žebry. Celková délka trub činí cca 365,0 m. Úpravy meliorací km 0,785-1,450 - Navrhovány jsou drény s označením „b“ a „c“. Celková délka drenážních plastových trub DN150 se navrhuje cca 700,00 m. Úprava koryta Červeného potoka km 0,343 - Koryto toku bude v celé délce úpravy pročištěno a zbaveno cizích předmětů (úlomky cihel, betonu, plastů), z průtočného profilu budou odstraněny naplaveniny. Celková délka úpravy vodoteče činí cca 125,84 m. Úprava Žákova náhonu km 0,275 – Celková délka navrhované úpravy koryta činí 54,70 m. Úpravy nadzemního vedení VN 22 kV v km 0,060- stávající vrchní vedení VN, které napájí dvě stožárové trafostanice TS Letná a TS Výkup je v kolizi s nově budovanou komunikací a proto je třeba je přeložit. Náhradou za tyto dvě stanice bude vybudována jedna blokovaná trafostanice 2x400kVA. Úpravy vedení NN 0,4 kV v km 0,000, Úprava sdělovacího vedení MTS u silnice II/117 a v km 0,820, km 1,424. Ochrana stávajících STL plynovodů a přípojek, Přeložka STL plynovodu ocel DN 80, Délka přeložky je cca 110,5m Délka rušeného plynovodu DN 80 je cca 95,6m.

Protihluková stěna vpravo km 0,000 - 0,200 - PHS délky 218 m v místě okružní křižovatky pokračující podél trasy přeložky od km 0,000 do km 0,200. Výška od povrchu PK v místě vnitřní hrany vodícího proužku k vrchní hraně absorpčního panelu je minimálně 3,0 m. Protihluková stěna bude v celé své délce založena na pilotách v násypovém tělese PK. Nosná konstrukce vrchní stavby PHS je tvořena ocelovými sloupky. Vyplň PHS tvoří soklové a absorpční panely.

Dále jsou řešeny vegetační úpravy, rekultivace dočasných záborů.

Ochrana před hlukem: Všechny stavební práce budou prováděny pouze v denní době, a to od 7 do 21 hodin. Stacionární stavební stroje (zdroje hluku) obestavět mobilní protihlukovou stěnou s pohltivým povrchem - (utlum cca 4 - 8 dB(A)).

Akustická studie – zpracovaná Tomášem Bartkem, Pstruží (č. 201908-07) v srpnu 2019, byla doplněna dne 19.08.2019. Pro výpočet bylo zvoleno 13 referenčních bodů (jedná se o objekty k bydlení a areál nemocnice Hořovice). Byl proveden výpočet pro roky 2000, 2019 a 2050. Z výsledků výpočtu vyplývá, že vlivem záměru dojde v referenčních bodech 1 až 8 ke snížení celkové imisní hladiny hluku, u ostatních ref. bodů dojde sice k nárůstu hluku, ale výsledná hladina hluku nebude překračovat příslušné hygienické limity hluku v denní ani v noční době.

Podmínky stanoviska:

1. Účinnost navržených protihlukových opatření je třeba ověřit měřením, a proto je třeba přímým měřením hluku doložit plnění požadavků § 30 zákona a § 12 nařízení.
2. Po dokončení stavby, před zahájením užívání musí být doloženo, že voda v nově přeložené části vodovodu splňuje požadavky § 3 odst. 2 zákona a vyhovuje parametrům pitné vody s tím, že tyto parametry stanoví vyhl. č. 252/2004 Sb., v platném znění (výsledky rozboru nesmějí být starší než 6 měsíců). Bude doloženo vyšetření v rozsahu kráceného rozboru dle přílohy č. 1 vyhlášky.
3. Před zahájením užívání bude doloženo, že při výstavbě vodárenských objektů byly použity pouze materiály a výrobky, které kvalitu vody neovlivní. Hodnocení bude doloženo v souladu s požadavky § 5 zákona a vyhlášky č. 409/2005 Sb. v pl. zn.

Projektová dokumentace není v rozporu s požadavky legislativy na ochranu veřejného zdraví, a proto bylo možno vydat souhlasné stanovisko.

MUDr. Alena Bulvasová
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální
pro okresy Beroun a Rakovník

Příloha č.6



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Územní odbor
Dopravní inspektorát Beroun



KRPS-44459-4/ČJ-2019-010206

Beroun 19. února 2020

Počet stran: 1

Příloha: 2 x potvrzená situace

PUDIS a.s.
Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6

Stanovisko k upravené PD pro územní řízení a stavební povolení ve věci stavby „II/114 - II/117 Hořovice, východní obchvat“

Na základě Vaší žádosti o stanovisko k upravené předložené projektové dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení ve věci výše uvedené stavby a v souladu s ust. § 16 odst. 2 písm. b) zák. č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Vám po jejím posouzení sdělujeme, že souhlasíme s navrženou projektovou dokumentací.

Vyřizuje: komisař por. Bc. Petr Krejbich

komisař npor. Mgr. Soňa PFEIFEROVÁ
vedoucí DI
podepsáno elektronicky

Adresa:
Tyršova 1635
266 50 BEROUN

Mgr. Soňa Pfeiferová
19.02.2020 13:31:16
Digit In podepsal:
Mgr. Soňa Pfeiferová
POLICIE STŘEDOČESKÉ REPUBLIKY

Tel.: +420 974 872 253
Fax: +420 974 872 258
Email: be.di@pcr.cz

Příloha č.7



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Berounka
Denisovo nábřeží 14
301 00 Plzeň

TEL.: 377 307 111
FAX: 377 237 361

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PLZEŇ - MĚSTO
č.ú.: 7004311/0100

VPU DECO PRAHA a.s.

Podbabská 1014/20

160 00 Praha 6

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/ LINKA

DATUM

PVL-72176/2019/340/Ron Ing. J. Ronovská/371 2019-11-20

PVL-14242/2019/SP

II/114 – II/117 Hořovice, východní obchvat

k.ú. Hořovice, Velká Víska, okres Beroun, kraj Středočeský, č.h.p. 1-11-04-0300-0-00, -0310-0-00, HGR 6230

VÚ povrchových vod: BER_0870 Červený potok od pramene po Stroupínský potok

VÚ podzemních vod: 62300 Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky

Stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení

Dne 22. 10. 2019 jste nám předložili ke stanovisku projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení „II/114 – II/117 Hořovice, východní obchvat“ vypracovanou Vaší firmou v 03/2019.

Navržen je dvoupruhový obchvat délky 1,4 km – nová okružní křižovatka v místě křížení se silnicí II/117 k nové okružní křižovatce v místě křížení se silnicí II/114, na trase celkem 4 okružní křižovatky.

Křížen bude mostem významný vodní tok Červený potok IDVT 10100166 ve správě Povodí Vltavy, státní podnik závod Berounka.

Stavba bude prováděna ve stanoveném záplavovém území, záplavové území bylo stanoveno býv. OÚ Beroun č.j. 1249/1997-231Ba 17. 10. 1997.

SO 201 Most přes Žákův náhon:

Presypaná ocelová konstrukce tlamového profilu, pro koryto bude vytvořena lichoběžníková kyneta, kapacita otvoru 11,53 m³/s, profil 3,43 x 2,3 m.

SO 202 Most přes Červený potok a cyklostezku: **kříží Červený potok v ř. km 11,23**

Ocelobetonová sprážená konstrukce o jednom poli, spodní stavbu tvoří železobetonové opěry založené na velkopřůměrových pilotách, délka mostu 18,77 m, volná výška pod mostem v místě cyklostezky 2,58 m, 1,82 m nad hladinou při průtoku Q₁₀₀. Koryto toku pod mostem bude opevněno (SO 341).

V rámci stavby bude provedena úprava vodovodu a kanalizace – kanalizace DN 600 bude nově **křížit Červený potok, ř. km cca 11,25** mezi novým a stávajícím mostem.

Odvodnění je navrženo do terénu silničními příkopy a propustky, částečně do stávající kanalizace v Tyršově ulici. Odvodnění příkopů bude vyústěno do koryta Červeného potoka – výústní objekt DN 300 ř. km cca 11,2 levý břeh pod mostem



Odvodnění přeložky cyklostezky Hořovice – Kotopeky je navrženo do Červeného potoka *v ř. km 11,25 (pod i nad novým mostem pravý břeh)* odvodňovacím žlabem.

Bude provedena úprava meliorací – hlavní drén bude veden podél obchvatu a bude zaústěn do Červeného potoka *ř. km cca 11,24 nad novým mostem pravý břeh* – výústní objekt SO 341 DN 200.

SO 341 – úprava koryta Červeného potoka v délce 50 m

Koryto toku bude pročištěno, nezpevněno, svahy vyprofilovány a opevněny kamennou rovinaninou, která bude opřena do patky z lomového kamene. Přechody na neupravené koryto budou pásem z kamenného pohozy délky 2 m.

SO 342 – úprava Žákova náhonu

V délce 54,70 m, pročištění koryta, lichoběžníkové koryto zpevněné kamennou rovinaninou, ukončení betonovými stabilizačními prahy.

Vzhledem k navrženým profilům mostů a zajištění odvodu srážkových vod z komunikace lze předpokládat, že záměr nebude mít vliv na stav útvaru povrchových a podzemních vod.

- A. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Berounky k předložené projektové dokumentaci následující

s t a n o v í s k o:

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Berounky [ustanovení § 24 až 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů]

je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- B. Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů **souhlasíme** s uvedeným záměrem „**II/114 – II/117 Hořovice, východní obchvat**“ za předpokladu splnění těchto podmínek:
1. Uložení nového potrubí DN 600 mm pod korytem Červeného potoka bude provedeno v souladu s ČSN 75 2130 - Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
 2. Dle ustanovení § 39 odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů bude zpracován havarijní plán platný po dobu stavby.
 3. Bude vypracován povodňový plán platný po dobu stavby.

Souřadnice mostu přes Červený potok jsou $X = 1064649$, $Y = 782848$.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

Jako správce významného vodního toku Červený potok IDVT 10100166 a organizace s právem hospodaření k pozemkům p.č. 900/4 a 911/2 v k. ú. Velká Víska vydává Povodí Vltavy, státní podnik, k předložené projektové dokumentaci jako účastník předmětného vodoprávního řízení následující

vyjádření :

Souhlasíme s uvedeným záměrem „**II/114 – II/117 Hořovice, východní obchvat**“ za předpokladu splnění těchto připomínek:

1. V daném úseku toku v ř. km 11,000-11,298 Červeného potoka nevidujeme žádný základní prostředek, z hlediska správce toku se **tak jedná o neupravený a přírodní tok**.
2. Dno potoka může být upraveno pouze v části, kde bude docházet k úpravě břehů tedy v délce cca 50m a nezbytně nutném zásahu pro navázání na stávající dno, **nikoliv** v délce 100 m jak uvádí kap. 3.3. Technické zprávy v SO 341. Rozsah úprav ve dně bude odsouhlasen správcem toku při realizaci stavby na kontrolních dnech.
3. Ke kácení dřevin nemáme připomínky.
4. V rámci přeložky cyklostezky **nebude realizováno zábradlí** pod nově plánovaným mostem.
5. Nově vzniklé stavby v korytě a březích nebudou vedeny v majetku PVL.
6. Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno správci toku Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, ing. Michal Malkus, tel. 724 910 285. Správce toku bude přizván ke kontrolním dnům a kolaudaci stavby, kde mu bude předáno geodetické zaměření skutečného provedení staveb týkajících se vodních toků v systému S – JTSK a výškovém systému B.p.v., a to v digitální podobě (včetně textového souboru bodů) a situace bude zakreslena ve výkresu formátu *dgn*, *dwg* nebo *dxf*.
7. Stavební činností nedojde k znečištění podzemních a povrchových vod.
8. Bude vypracován havarijní a povodňový plán a bude odsouhlasen správcem toku.
9. Stavebními objekty – most přes Červený potok včetně úpravy toku, přeložka cyklostezky a přeložka kanalizace, vše budované v rámci akce „**II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat**“ budou trvale dotčeny pozemky p. č. 900/4 a 911/2 v k. ú. Velká Víska. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik. Pro realizaci stavby je nezbytné, aby žadatel (vlastník předmětných staveb), před vydáním stavebního povolení nebo jiného povolení v rámci stavebního řízení, získal k dotčeným částem výše citovaných pozemků potřebná oprávnění k jejich užívání (bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti). K žádosti o vydání tohoto oprávnění je nutno dodat snímek mapy KN, kde budou detailně zakreslena všechna dotčení výše citovaných pozemků ve vlastnictví ČR.

Příloha:
PD


Povodí Vltavy,
státní podnik
závod Berounka 24
Denisovo nábreží 14, 301 00 Plzeň

Ing. Eva Rozšafná
vedoucí provozního střediska 4

Na vědomí:
PS 6, PS 1

Příloha č.7a



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Berounka
Denisovo nábřeží 14
301 00 Plzeň

TEL.: 377 307 111
FAX: 377 237 361

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PLZEŇ - MĚSTO
č.ú.: 7004311/0100

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20

160 00 Praha 6

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/ LINKA

DATUM

PVL-74735/2020/340/Ron Ing. J. Ronovská/371 2020-11-26

PVL-14242/2019/SP

II/114 – II/117 Hořovice, východní obchvat – uložení potrubí kanalizace DN 600

k.ú. Hořovice, Velká Víska, okres Beroun, kraj Středočeský, č.h.p. 1-11-04-0300-0-00, -0310-0-00, HGR 6230

VÚ povrchových vod: BER_0870 Červený potok od pramene po Stroupínský potok

VÚ podzemních vod: 62300 Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky

Stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení

Dne 19. 10. 2020 jste nám předložili ke stanovisku projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení „**II/114 – II/117 Hořovice, východní obchvat – SO 311 úpravy kanalizace VaK Beroun km 0,300**“ vypracovanou Vaší firmou v 03/2019.

K projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení „**II/114 – II/117 Hořovice, východní obchvat**“ vypracované firmou VPU DECO PRAHA a.s. v 03/2019 bylo vydáno stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení zn. PVL-72176/2019/340/Ron dne 20. 11. 2019.

Toto stanovisko je nadále platné.

Křížem bude mostem významný vodní tok Červený potok IDVT 10100166 ve správě Povodí Vltavy, státní podnik.

Stavba bude prováděna ve stanoveném záplavovém území, záplavové území bylo stanoveno býv. OÚ Beroun č.j. 1249/1997-231Ba 17. 10. 1997.

V rámci stavby bude provedena úprava kanalizace – kanalizace DN 600 bude **křížit Červený potok, ř. km cca 11,25** mezi novým a stávajícím mostem, délka přeložky 85,85 m.

Stávající kanalizace DN 600 (obetonována pod korytem Červeného potoka) bude odstraněn v délce 81,55 m včetně 2 šachet.

Stávající potrubí DN 1000 bude obetonováno.

Vzhledem k charakteru záměru lze předpokládat, že záměr nebude mít vliv na stav útvaru povrchových a podzemních vod.

- A. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, vydává organizace Povodí Vltavy, státní



podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Berounky k předložené projektové dokumentaci následující

s t a n o v i s k o:

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Berounky [ustanovení § 24 až 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů]

je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

B. Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů **souhlasíme** s uvedeným záměrem „**II/114 – II/117 Hořovice, východní obchvat– SO 311 úpravy kanalizace VaK Beroun km 0,300**“ za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Dle ustanovení § 39 odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů bude zpracován havarijní plán platný po dobu stavby.
2. Bude vypracován povodňový plán platný po dobu stavby.

Souřadnice mostu přes Červený potok jsou $X = 1064649$, $Y = 782848$.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

Jako správce významného vodního toku Červený potok IDVT 10100166 a organizace s právem hospodaření k pozemkům p.č. 900/4 a 911/2 v k. ú. Velká Víska vydává Povodí Vltavy, státní podnik, k předložené projektové dokumentaci jako účastník předmětného vodoprávního řízení následující

vyjádření :

Souhlasíme s uvedeným záměrem „**II/114 – II/117 Hořovice, východní obchvat– SO 311 úpravy kanalizace VaK Beroun km 0,300**“ za předpokladu splnění těchto připomínek:

1. Kanalizační potrubí není uloženo dle normy ČSN 752130, krytí dna nad potrubím v místě křížení je pouze 27 cm. Správce toku Povodí Vltavy, státní podnik, po konzultaci s p. Ing. Janem Petrem s tímto řešením přesto souhlasí a to za podmínky, že potrubí DN 600 bude v místě podchodu potoka obetonováno včetně ocelové výztuže. Nad místem křížení potrubí s Červeným potokem bude ve vzdálenosti max. 5 m proti proudu realizována kamenná rovnanina (200 - 500 kg) do dna se závazáním do břehů, která bude dále pokračovat po proudu k novému mostu a to v souladu s naším předchozím vyjádřením č. j. *PVL-72176/2019/340/Ron.*
2. Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno správci toku Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, ing. Michal Malkus, tel. 724 910 285. Správce toku bude přizván ke kontrolním dnům a kolaudaci stavby, kde mu bude předáno geodetické zaměření skutečného provedení staveb týkajících se vodních toků v systému S – JTSK a výškovém systému B.p.v., a to v digitální podobě (včetně textového souboru bodů) a situace bude zakreslena ve výkresu formátu *dgn*, *dwg* nebo *dxf*.
3. Stavební činností nedojde k znečištění podzemních a povrchových vod.
4. Bude vypracován havarijní a povodňový plán a bude odsouhlasen správcem toku.
5. Stavebními objekty – most přes Červený potok včetně úpravy toku, přeložka cyklostezky a přeložka kanalizace, vše budované v rámci akce „II/114, II/117 Hořovice, východní

obchvat“ budou trvale dotčeny pozemky p. č. 900/4 a 911/2 v k. ú. Velká Víska. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik. Pro realizaci stavby je nezbytné, aby žadatel (vlastník předmětných staveb), před vydáním stavebního povolení nebo jiného povolení v rámci stavebního řízení, získal k dotčeným částem výše citovaných pozemků potřebná oprávnění k jejich užívání (bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti). K žádosti o vydání tohoto oprávnění je nutno dodat snímek mapy KN, kde budou detailně zakreslena všechna dotčení výše citovaných pozemků ve vlastnictví ČR .

Stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení zn. PVL-72176/2019/340/Ron ze dne 20. 11. 2019 je nadále platné i s jeho připomínkami.

Příloha:
PD

Ing. Eva Rozšafná
vedoucí provozního střediska 4

Na vědomí:
PS 6, PS 1

Příloha č.8

VPÚ DECO PRAHA a.s.

Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6

Vaše žádost ze dne, značka:
13.06.2019

Naše značka:
110190251

Vyřizuje:
Jakub Schneider

dne:
23.06.2019

Věc: II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat

Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní řízení a stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Hořovice, Velká Víska
Stavebník: Středočeský kraj
Projektant: VPÚ DECO PRAHA a.s.
Č. zakázky: 1-0029-00/20

Datum: 03.2019

Předmětem předložené dokumentace je "II/114 – II/117 Hořovice, východní obchvat". Jedná se o novostavbu silnice druhé třídy včetně 4 úrovnových křižovek, dvou mostů na hlavní komunikaci a lávky pro pěší. Komunikace nemá zřízeny komunikace pro chodce. Přejechod chodců je zajištěn pomocí lávky pro pěší. Součástí jsou úpravy komunikací pro chodce - SO 131, SO 221.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství.

Bezbariérové řešení je uvedeno v bodech B.1.j), B.2.4, B.2.6.1 a B.4.d) STZ a TZ SO 131, bodech 2.a, 5. a 11.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. V bodě 5. TZ SO 131 je uvedeno "Pokud bude délka signálního pásu menší než 1,5 m, na přechodu pro chodce se zřídí signální pás přechodu v šířce 0,55 m (2x2 nebo 2x3 pásy).", má se však jednat o vodící pás přechodu dle bodu 1.2.3 přílohy č.1 k vyhlášce. Tento pás bude u přechodu pro chodce proveden i s ohledem na délku přechodu pro chodce SO 131.
2. V STZ a TZ je odkazováno na přílohy "C.4 Bezbariérové užívání stavby", ale dle dokumentace se jedná o přílohu C.5.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

S pozdravem

Příloha č.9



Ústav archeologické
památkové péče
středních Čech

Nad Olšínami 3/448, 100 00 Praha 10

tel: 274 817 993
praha@uappsc.cz

IČO: 49276433
DIČ: CZ 49276433

Bankovní spojení:
KB Praha – Město, č. ú. 40238021/0100

VPÚ DECO PRAHA a. s.
Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6

V Praze dne 27. 9. 2019

Naše značka 3895/2019

Věc: **Hořovice, Velká Víska, okres Beroun - vyjádření k akci: „II/114 - II/117 Hořovice, východní obchvat; v k. ú. Hořovice, Velká Víska“**

Vyjádření z hlediska archeologické památkové péče.

Veškeré zemní zásahy ve výše uvedeném prostoru je nutné posuzovat jako zásahy v území s archeologickými nálezy. Z hlediska archeologické památkové péče nemáme žádné námítky, které by znemožnily provedení stavebních akcí a terénních úprav v zamýšleném rozsahu. Samozřejmou podmínkou realizace stavby je respektování příslušných paragrafů památkového zákona.

Doporučujeme:

1. Sdělení **předpokládaného** termínu realizace stavby (lze e-mailem na adresu oznameni@uappsc.cz)
2. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, zhruba tři týdny před jejich realizací (prostřednictvím formuláře *Oznámení o zahájení zemních prací* na www.uappsc.cz).
3. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona č. 242/92 Sb. bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. (Skrývku ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury). Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít **smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací**.
4. Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude ukončením akce z hlediska archeologické památkové péče.

Upozorňujeme investora, že v projektové přípravě a harmonogramu stavby a tím také v rozpočtu je potřebné věnovat pozornost této problematice, vyhradit dostatek času a financí na provedení vynuceného výzkumu.

**ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ
PAMÁTKOVÉ
PÉČE STŘEDNÍCH ČECH**
příspěvková organizace Středočeského kraje
Nad Olšínami 3/448, 100 00 Praha 10
IČO: 49276433


Mgr. Irena Benková
ředitelka ÚAPPSC

Příloha č.10

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774
Krajský pozemkový úřad pro středočeský kraj a hl. m. Prahy, adresa pro doručování: nám.
Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: SPU 139481/2019Haj

Vyřizuje: Mgr. Eva Hajlichová

Tel: 702 167 646

E-mail: e.hajlichova@spucr.cz

ID DS: z49per3

VPÚ DECO PRAHA a.s.

Podbabská 1014/20

160 00 Praha 6

Datum: 3. 4. 2019

VYJÁDRĚNÍ K ZÁMĚRU STAVBY

Vážení,

požádali jste Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“) o stanovisko ke stavbě: „**II/114 – II/117 Hořovice, východní obchvat**“, jejímž stavebníkem (investorem) je **Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČO: 70891095** (dále jen „navrhovatel“). V této věci vám sdělujeme následující.

Vyjádření k trvalému záboru pozemku

SPÚ, který je příslušný hospodařit s pozemkem **parc. č. KN 877/5, 891/4, 892/6, 894/3, 894/4, 912/6 v katastrálním území Velká Víska, okr. Beroun** zapsaným v současné době na LV 10002. Souhlasí s umístěním této stavby na výše citovaných pozemcích.

Upozorňujeme však na skutečnost, že pozemek parc. č. 877/5 k.ú. Velká Víska užívá třetí osoba, na základě nájemní smlouvy č. 13N17/37 pan Opatrný Václav, pozemky parc. č. 892/6, 894/3 k. ú. Velká Víska užívá třetí osoba, na základě nájemní smlouvy č. 30N09/37 společnost AGRONA RPETY s.r.o., pozemky parc. č. 894/3 a 912/6 užívá na základě nájemních smluv č. 9N08/37 a 12N12/37 společnost Zemědělské družstvo Mořina. Z tohoto důvodu bude nezbytné vstoupit v jednání s uživateli pozemků. Dojde-li s nájemcem k dohodě o zúžení předmětu nájemní smlouvy, lze uzavřít smlouvu o provedení záměru i v případě pozemku pronajatého třetí osobě. Na pozemek parc. č. 891/4 k.ú. Velká Víska, který v současné době neužívá třetí osoba, bude s navrhovatelem uzavřena smlouva o právu provést stavbu – dočasný zábor, nejpozději před vlastní realizací stavby. (Prosím obraťte se na pobočku Beroun, e-mail: beroun.pk@spucr.cz tel.: 727 956 716, 606 668 879, 725 385 786).

Po ukončení stavební činnosti stavebník obratem požádá o převod zastavěných pozemků.

Majetkoprávní vypořádání může být realizováno formou bezúplatného převodu podle příslušného ustanovení zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o SPÚ), splní-li navrhovatel zákonné podmínky pro tento převod.

Vyjádření k meliorační stavbě

Odbor vodohospodářský staveb (dále jen „OVHS“) vydal vyjádření č.j. SPU 462 608/2018 ze dne 6. 11. 2018, které nadále zůstává v platnosti a z tohoto důvodu žádáme o předložení projektové dokumentace k výše uvedené stavbě. Projektovou dokumentaci prosím zašlete na Státní pozemkový úřad OVHS k rukám Ing. Dubského (v.dubsky@spucr.cz, tel.: 723 647 450).

Uvedený souhlas nezakládá právo na převod státního pozemku a meliorační stavby v příslušnosti hospodařit SPÚ na navrhovatele a v případě, že náležitý smluvní vztah nebude uskutečněn, nemůže navrhovatel požadovat vůči SPÚ kompenzaci nákladů, které vynaložil v souvislosti s příslušným správním řízením podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vyjádření SPÚ je platné 5 let od data vydání, nedojde-li ke změně stavebního záměru nebo navrhovatele.

S pozdravem

.....
Ing. Jiří Veselý
Ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Za správnost: Mgr. Eva Hajlichová

Příloha
situační zakres stavby

Na vědomí
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
SPÚ, Odbor převodu majetku státu
Pobočka Beroun
OVHS – Ing. Dubský Václav

Příloha č.11

Váš dopis zn.: 1-0029-03/71/MTuh/20/001
Ze dne: 2. 1. 2020
Naše značka: SPU 001430/2020
Spisová zn.: SZ SPU 462608/2018

Vyřizuje : Ing. Václav Dubský, Ing. Kašpírková
Tel.: 723 647 450
ID DS: z49per3
E-mail: v.dubsky@spucr.cz

Datum: 16. 4. 2020

PUDIS a.s.
Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6
ID DS: hd4fwa5

VYJÁDŘENÍ K ZÁMĚRU STAVBY „II/114 – II/117 HOŘOVICE, VÝCHODNÍ OBCHVAT“ – SPOLEČNÉ ŘÍZENÍ

Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“) obdržel dne 2. 1. 2020 žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro účely společného územního a stavebního řízení na akci „II/114 – II/117 Hořovice, východní obchvat“ v k.ú. Hořovice a k.ú. Velká Víska, okres Beroun.

K žádosti byla přiložena projektové dokumentace stupeň DSP vypracovaná společností VPÚ DECO PRAHA a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, hlavní inženýr projektu je Ing. Petr Čech, v 03/2019 pod číslem zakázky 1-0029-00/20, pro stavebníka (navrhovatele) **Středočeský kraj**, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, IČO: 70891095.

Předmětem stavby je novostavba silnice II. třídy v délce 1,4 km. Jedná se o směrově nerozdělenou obousměrnou dvoupruhovou komunikaci s neomezeným přístupem. Součástí stavby jsou 4 úrovňové křižovatky, 2 mosty na hlavní komunikaci a lávka pro pěší.

Vyjádření k dotčení melioračních staveb

Sdělujeme Vám, že předloženým záměrem v km 1,176 bude dotčena stavba vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (dále jen „HOZ“), která je evidována v majetku státu a v příslušnosti hospodařit SPÚ v souladu s § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o stavbu vodního díla HOZ „**HOZ HOŘOVICE A**“, ID 2020000053–11201000, otevřený kanál v celkové délce 1,198 km, rok výstavby 1975, nacházející se mimo jiné na pozemcích p.č. 891/3 a p.č. 891/4 v k.ú. Velká Víska v příslušnosti hospodařit SPÚ. HOZ je lichoběžníkového profilu se zemním opevněním se sklony svahů 1:2, hloubky místy 1,5 m.

V místě křížení silnice s HOZ (km 1,176) je jako součást „SO 101 Východní obchvat“ navržen nový trubní propustek v délce 20 m tlamovitého profilu 1,6 x 2,0 m, který bude ukončený betonovým prahem 300/500 mm v délce 2,65 m na vtoku i výtoku. Vtokový a výústní objekt propustku bude zpevněn lomovým kamenem tl. 200 mm do bet. lože tl. 100 mm, dále bude vtok i výtok propustku vyztužen betonovým prahem 500/800 mm v dl. 3,5 m.

Celková délka nově budovaného propustku vč. opevnění vtoku a výtoku a betonových prahů je 24,6 m, což je délka části stavby vodního díla HOZ, která bude zrušena. Funkci stavby vodního díla HOZ převezme nově vybudovaný propustek vč. souvisejícího opevnění.

Upozorňujeme, že HOZ je dle § 55 odst. 1 písm. e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o

změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů vodním dílem a k jeho změně, odstranění nebo zrušení je v souladu s § 15 odst. 1 tohoto zákona třeba povolení vodoprávního úřadu.

Dále sdělujeme, že dle nám dostupných podkladů se v trase navržené silnice může nacházet podrobné odvodňovací zařízení (dále jen „POZ“) – drenážní síť, která je příslušenstvím pozemků. Skutečný rozsah a stav POZ nám není znám. Dostupné podklady - údaje o POZ (investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti) jsou neaktualizovanými historickými daty, která pořídila Zemědělská vodohospodářská správa digitalizací analogových map 1 : 10 000. Vzhledem k tomu, že neexistuje evidence meliorací (odvodnění a závlah) a jejich následných změn (zrušení, rozšíření) od doby pořízení těchto dat (zákresy do map provedeny v 90. letech, jejich následná digitalizace proběhla přibližně v letech 2003-2007), nemusí proto tato data odpovídat skutečnému rozsahu meliorací na jednotlivých pozemcích. Údaje jsou k dispozici ke stažení na Portálu farmáře (<http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/data-melioraci/>) ve formátu shp a jsou také zobrazeny v LPIS/Životní prostředí/Nitrátová směrnice/Uložení hnojiv – detail/Meliorace.

Z těchto důvodů je navržena úprava (podchycení) drenážní sítě podél trasy navržené komunikace v rámci stavebních objektů „SO 331 Úpravy meliorací km 0,345-0,680“ a „SO 332 Úpravy meliorací km 0,785-1,450“.

Dle obdržené dokumentace je do HOZ navrženo vyústění podélných svodných drénů v rámci „SO 332 Úpravy meliorací km 0,785-1,450“ na návodní straně komunikace. Navrženy jsou drény s označením „b“ a „c“. Do drénů budou napojeny veškeré stávající drenáže narušené při výstavbě silničního obchvatu. Výustní objekty svodných drénů jsou navrženy z monolitického betonu a tvarově budou přizpůsobeny sklonu svahu HOZ. Dle podélného profilu je drén „b“ vyústěn 5 cm a drén „c“ 14 cm nade dno HOZ. Dno HOZ bude v místě zaústění zpevněno záhozem z těžkého kamene.

SPÚ, jako organizace příslušná hospodařit s dotčenou stavbou vodního díla HOZ ve vlastnictví státu souhlasí s umístěním a následnou realizací stavebního záměru za níže uvedených podmínek:

- 1) Bude respektována existence stavby vodního díla HOZ a zachována její funkčnost.
- 2) Při provádění prací požadujeme postupovat tak, aby nedocházelo k úniku stavebních materiálů a sedimentů do HOZ a ani k jinému negativnímu stavebnímu narušení koryta HOZ; případné škody na HOZ, které by vznikly při výstavbě, je stavebník povinen neprodleně na své náklady odstranit a ohlásit SPÚ.
- 3) Dno propustku bude umístěno na původní niveletu HOZ, tj. bez nánosů.
- 4) Opevnění vtoku a výtoku propustku, vč. výustního objektu drenáží bude plynule navazovat na svahy HOZ.
- 5) Zahájení a ukončení prací požadujeme oznámit SPÚ, Odboru vodohospodářských staveb min. 10 pracovních dnů předem.
- 6) Požadujeme přizvat zástupce SPÚ, Odboru vodohospodářských staveb na kontrolní dny stavby týkající se propustku na stavbě vodního díla HOZ v km 1,176 a k následnému odsouhlasení provedených prací.
- 7) Nejpozději před zahájením stavebních prací bude dotčená část HOZ v délce 24,6 m majetkoprávně vypořádána.

Majetkoprávní vypořádání může být realizováno na základě písemné žádosti o realizaci prodeje nemovitosti (předepsaný formulář) formou kupní smlouvy podle ust. § 17 odst. 3 písm. c) zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to nejdříve po nabytí právní moci společného povolení. Část stavby vodního díla

HOZ v příslušnosti hospodařit SPÚ bude v souladu s platnou legislativou oceněna cenou obvyklou (tržní hodnotou) i cenou zjištěnou s tím, že pro převod se v souladu s ust. § 22 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, použije cena vyšší. Upozorňujeme, že stavba vodního díla HOZ nebude pro účely majetkoprávního vypořádání oceněna dle platné oceňovací vyhlášky jako stavba určená k odstranění, a to z důvodu, že zrušení (odstranění) stavby je vyvoláno stavebním záměrem navrhovatele. Vypracování znaleckého posudku zajistí SPÚ s tím, že náklady na ocenění budou následně uhrazeny ze strany navrhovatele. Majetkoprávní vypořádání bude možné realizovat po projednání a odsouhlasení kupní smlouvy ústředním ředitelem SPÚ (nejedná se o nárokový převod) a případně zastupitelstvem kraje. Doporučujeme proto, aby se navrhovatel ihned po nabytí právní moci společného povolení spojil s SPÚ, Odborem vodohospodářských staveb ohledně sepsání žádosti o realizaci prodeje nemovitosti (kontaktní osoba: Ing. Kašpírková, email: m.kaspirkova@spucr.cz).

Vyjádření k dotčení pozemků

Předmětnou stavbou budou zasaženy pozemky parc. č. 894/2 a 912/5 k.ú. Nová Víska, okres Beroun ve vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu – Státní pozemkový úřad. Na předmětné pozemky, které budou zasaženy trvalým zábořem požadujeme majetkoprávní vypořádání po ukončení stavební činnosti.

Upozorňujeme však na skutečnost, že pozemek parc. č. 894/2 k.ú. Nová Víska užívá třetí osoba, na základě nájemní smlouvy č. 30N09/37 společnost AGRONA RPETY s.r.o. Pozemek parc. č. 912/5 k.ú. Nová Víska užívá na základě nájemní smlouvy č. 12N12/37 společnost Zemědělské družstvo Mořina. Z tohoto důvodu bude nutné vstoupit v jednání s uživateli pozemků. Dojde-li k dohodě o zúžení předmětu nájemní smlouvy, lze uzavřít smlouvu o provedení stavebního záměru i v případě pozemku pronajatého třetí osobě. Prosím obraťte se na pobočku Beroun, e-mail: beroun.pk@spucr.cz, tel: 727 956 716, 606 668 879).

Původní vyjádření k záměru stavby vydané dne 3. 4. 2019 pod č.j. SPU 139481/2019Haj zůstává v části „Vyjádření k trvalému záboru“ i nadále v platnosti.

Závěr

Uvedený souhlas nezakládá právo na převod části meliorační stavby a pozemků v příslušnosti hospodařit SPÚ na navrhovatele a v případě, že náležitý smluvní vztah nebude uskutečněn, nemůže navrhovatel požadovat vůči SPÚ kompenzaci nákladů, které vynaložil v souvislosti s příslušným správním řízením podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Toto vyjádření SPÚ je platné 5 let od data vydání, nedojde-li ke změně stavebního záměru nebo navrhovatele.

S pozdravem

(„otisk úředního razítka“)

Ing. Milan Rybka

ředitel Odboru vodohospodářských staveb

v z. Ing. Michaela Kašpírková v. r.

zástupce ředitele Odboru vodohospodářských staveb

Státního pozemkového úřadu

Příloha:

- podepsaný Koordinační situační výkres

Na vědomí:

- SPÚ – KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha (interně)



- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:
- KOSOVO
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- KANALIZACE - ODLEŽLOSTI STOKA
- PLYNOVOD SÍŤ, POZEMKŮ
- SLOVÉ VEDENÍ VE MĚSTĚ
- SLOVÉ VEDENÍ NA MĚSTĚ
- SLOVÉ VEDENÍ NA POZEMKŮ
- SLOŽENÍ KABEL MĚSTĚ
- SLOŽENÍ KABEL POZEMKŮ
- SLOŽENÍ KABEL MĚSTĚ NEZAMĚŘEN
- KABELOVÉ TRASY SÍŤ
- ČI TELEMATIKA - SLOŽENÍ KABEL
- MELONCE

UPOZORNĚNÍ :
Získesy inženýrských silí jsou pouze orientační a
nesouží pro vytýčení inženýrských silí. Před zahájením
stavebních prací je nutno zjistit vytýčení polohy a
označení těchto silí za přítomnosti jednolíných
správců.

Středočeský kraj
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Dokumentace pro vydání společného povolení DUSP

II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat

[illegible]

STATNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD JIHLAVA DLE
PODMÍNEK VYBĚHŮ VĚKŮ
ZE DNE 16.4.2020 ZN. STU 001430/2020

STATNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3

26

[Handwritten signature]

