

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. smlouvy: 1680/00066001/2018

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

STRABAG a.s.

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 1807842/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

jejímž jménem jedná Ing. Karel Frankota a Ing. Irena Sedmíková - zmocněnci

č. smlouvy: SDI/COCP/841/TC/CO/2018/010

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „Smlouva“):

Článek 1.**Předmět Díla**

- 1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy – 22 mostů“, a to v následujícím rozsahu:

Předmětem veřejné zakázky jsou požadovaná opatření nenahrazující opravy mostních svršků a sanaci NK a SS, které je třeba s ohledem na technický stav mostů připravit, podkladem pro návrh takové rekonstrukce musí být diagnostický průzkum mostu. Zpracovaná dokumentace řeší provedení neodkladných opatření pro zajištění bezpečného provozu pod mosty. V návaznosti na to jsou předmětem oprav prvky ohrožující bezpečnost provozu pod mosty –

zábradlí, římsy, povrch nosné konstrukce nad komunikací. Pokud NK tvoří nosníky bude provedena revize odvodnění dutin nosníků a také nejnnutnější opravy odvodnění mostů.

Některé z uvážených 22 objektů jsou již v přípravě na rekonstrukci. Jeli u těchto mostů z důvodu havarijního stavu záchytného systému požadována výměna zábradlí, bude zhotovitel postupovat tak, aby v případě rekonstrukce mostu bylo následně možné zábradlí demontovat a zpětně použít při rekonstrukci.

Vzhledem k tomu, že se jedná o práce údržby bez zásahu do nosné konstrukce a tvarové nebo jiné úpravy mostů nevyžadující stavební povolení ani ohlášení stavby a rozsah prací je omezen na práce nezbytné pro zajištění bezpečnosti provozu na podcházejících komunikacích (železničních tratích) bez vlivu na funkci mostu, byla dokumentace zpracována formou technické pomoci, jejíž součástí je podrobným popis prováděných prací a soupis prací definující předpokládaný objem prováděných prací.

Opatření jsou k provedení v režimu „neodkladné“, proto je požadováno provádění na více objektech současně.

- Zhotovitel musí splňovat podmínky pro práci na ČD a projedná také samostatně nezbytné výluky k provedení požadovaných opatření (v případě nadjezdů ČD). Pracovníci zhotovitele, kteří se budou pohybovat v ochranném pásmu dráhy, musí vlastnit průkaz CPS (povolení vstupu na železniční dopravní cestu).

Uchazeč dále předloží u dvou stavbyvedoucích (případně stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího) platné osvědčení odborné způsobilosti M-02 nebo K-03 vydané Správou železniční dopravní cesty.

- Protože se jedná také o nadjezdy nad dálnicí zhotovitel projedná a zajistí samostatně s ŘSD ČR a dalšími dotčenými orgány také DIO s částečným omezením provozu na dálnici po dobu nezbytně nutnou k provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu na dálnici a v souvislosti s tím také si také samostatně zajistí povolení MD k práci v ochranném pásmu dálnice.

Také na silnicích II. a III. třídy zhotovitel projedná a zajistí samostatně DIO k provádění oprav, nebudou prováděny úplné uzavírky komunikací.

Místo plnění: 22 mostů v majetku Středočeského kraje na komunikacích II. a III. třídy dle seznamu -

Objekt	Popis
201	Most ev.č. 101-075a v obci Jirny
202	Most ev.č. 245-004 přes železniční vlečku v obci Čelákovice
203	Most ev.č. 245-009 za obcí Mochov
204	Most ev.č. 276-008 přes trať Praha-Turnov za obcí Bakov nad Jizerou
205	Most ev.č. 610-018 přes D10 za obcí Stará Boleslav
206	Most ev.č. 610-021 a přes D10 před obcí Benátky nad Jizerou
207	Most ev.č. 0103-2 přes D10 před obcí Zápy
208	Most ev.č.2451-1 přes D10 za obcí Stará Boleslav
209	Most ev.č. 2455-2 přes trať Lysá n.L.-Praha v obci Záluží
210	Most ev.č. 2455-2a před obcí Vyšehořovice
211	Most ev.č. 2752-2 přes D10 u Čtyř kamenů
212	Most ev.č. 2769-1 přes D10 u Kosmonos
213	Most ev.č. 6111-1 křižovatka Jirny
214	Most ev.č. 01011-1 přes D10 před obcí Zápy
215	Most ev.č. 10163-1 v obci Nehvizdy
216	Most ev.č. 27210-1 přes D10 u Tuřic

217	Most ev.č. 27513-1a přes D10 u Mladé Boleslavi
218	Most ev.č.27922-1a přes D10 u obce Loukov
219	Most ev.č. 33310-4 přes D10 před obcí Svěmyslice
220	Most ev.č. 244-001 přes trať Praha-Všetaty v obci Měšice
221	Most ev.č. 608-010 přes trať Praha-Vraňany před obcí Nové Ouholice
222	Most ev.č. 608-004..2 podchod Zdiby

1.1.1. Zpracování realizační dokumentace stavby dle kap. 11 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1. února 2007, vč. dodatku č. 1 schváleného č.j. 998/09-910-IPK/1 dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010 (dále jen „**Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací**“), čl. 11.4.2.1 Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací, a v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz) a interních předpisů Objednatelů uvedených v čl. 5.1. Smlouvy. Součástí realizační dokumentace stavby bude oceněný srovnávací soupis prací - rozdílový rozpočet, který bude po dobu plnění Smlouvy Zhotovitelem v návaznosti na změny Díla dále aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako odnímatelná příloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce – obsahu realizační dokumentace stavby. Zhotovitel je povinen dodržet rovněž vzorovou formu podpisového rámce realizační dokumentace stavby, která tvoří přílohu č. 5 této Smlouvy. Realizační dokumentace bude Objednateli předána:

- a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
- b) čístopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)“]

1.1.2. „Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz). Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli předána:

- a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
- b) čístopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)“.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP (dále společně jen „**Dílo**“)

- 1.2. Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v řízení předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „Zakázka“ a „Závazná dokumentace“). Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k rozdílu mezi projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatelem pouze k provedení Díla dle Smlouvy.

Článek 2.

Stavební dozor, autorský dozor projektanta

- 2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí osobu, která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního dozoru ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „SD“). O určení osoby SD a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatele rovněž SD. V pravomoci SD však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje SD jakožto zástupce Objednatele respektovat.
- 2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn.
- 2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon SD dle odst. 2.1. Smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Článek 3.

Staveniště, stavební deník

- 3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „Staveniště“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště na základě výzvy Objednatele nebo SD. Právo vstupu a užívání Staveniště nemusí náležet výhradně Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odepřít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení s povinností předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.9. Smlouvy. V případě, že Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 3.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolnými osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, SD, autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatelem, a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.

- 3.3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele.
- 3.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem Objednatele, SD nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.
- 3.5. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových komunikací.
- 3.6. „Stavební deník“ je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné právní předpisy.
- 3.7. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatel, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž SD a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení.

Článek 4.

Doba a místo plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 12 měsíců** od předání Staveniště Zhotoviteli. V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho částí. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v závazném časovém harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy.
- 4.2. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o ZVZ**“), dále možné pouze v případě, že:
- a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve

stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelům po případném projednání s SD; nebo

- b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo
 - c) Objednatel bude v prodloužení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů,
 - d) Dojde k nepředvídanému prodloužení při projednávání dopravně inženýrských opatření z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech,
 - e) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech.
- 4.3. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele (např. dle odst. 12.1. Smlouvy), má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.
- 4.4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.
- Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

Článek 5.

Práva a povinnosti Zhotovitele

- 5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními technickými a kvalitativními normami, platnými interními předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržáním.
- 5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo Staveniště. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02 ze dne 15.4.2015). Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování právních předpisů materiál vytěžený na Staveništi (majetek Středočeského kraje) od Objednatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené Objednatelům na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne jejich vystavení. Zhotovitel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení (Staveniště) na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace Díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Zhotovitel, resp. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.

- 5.3. Je-li to Objednatel požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory k projednání realizační dokumentace stavby, a vyhotovit vždy z těchto výrobních výborů záznam. Při vypracování realizační dokumentace stavby musí Zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. Zejména musí dbát na to, aby při vypracování realizační dokumentace stavby nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen pravidelně předkládat Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg - AutoCAD 2004 a *.pdf, popřípadě jiné.
- 5.4. Do 4 týdnů od účinnosti této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept realizační dokumentace stavby. Koncept realizační dokumentace stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a její obsah se nesmí lišit v technologickém postupu dané stavby.
- 5.5. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokumentace stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.
- 5.6. Do termínu předání a převzetí stavby Objednatel je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby.
- 5.7. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného provedení stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.
- 5.8. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli.
- 5.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.
- 5.10. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo objížděnkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížděny, vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele. Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně porušena pravidla Objednatel schváleného omezení, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížděny. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby nedošlo k např. „omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.
- 5.11. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby (např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné provedení přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochrana tohoto majetku

projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a vlastníkovému tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů Objednatele.

- 5.12. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu opatření a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele.
- 5.13. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveništi, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele závazným.
- 5.14. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu plnění Díla, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveništi, vč. údajů o výrobcích, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nákladce a dodání na Staveništi a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění.
- 5.15. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.
- 5.16. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů.
- 5.17. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník.
- 5.18. Vyjma částí Díla případně uvedených v zadávacích podmínkách Zakázky je Zhotovitel oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele).

Zhotovitel je však povinen o všech poddodavatelích, kteří nebyli uvedeni v jeho nabídce na Zakázku, Objednatele předem písemně informovat a sdělit mu jejich identifikační údaje. V případě plnění Díla prostřednictvím poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo poddodavatele odmítnout, a to i bez uvedení důvodu. Změna jakéhokoli poddodavatele podléhá schválení Objednatele. V případě změny poddodavatele, který v Zakázce prokazoval kvalifikaci, je Zhotovitel povinen Objednateli předložit rovněž doklady o splnění téže kvalifikace novým poddodavatelem. Seznam všech poddodavatelů a popis plnění zadávaného těmto poddodavatelům tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně podíleli na plnění příslušné části Díla odpovídající danému kvalifikačnímu předpokladu.

- 5.19. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let.

Článek 6.

Práva a povinnosti Objednatele

- 6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.
- 6.2. Objednatel je od počátku plnění předmětu Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení předmětu Díla však nese plně Zhotovitel a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo, resp. předmět Díla od Zhotovitele.
- 6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo SD vždy vyhotoven záznam.
- 6.4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezbavují Zhotovitele povinností nebo odpovědností dle Smlouvy.
- 6.5. V případě, že Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.
- 6.6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „Směrnice“), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla

povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídíku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
- c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,
- d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,
- e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

6.7. Objednatel si v Závazné dokumentaci vyhradil v souladu s § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 Zákona o ZVZ následující vyhrazené změny závazku, které mohou být Objednatelem po dobu plnění Smlouvy uplatněny postupem podle Směrnice:

- a) měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodu upřesnění prací provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Touto vyhrazenou změnou, tj. měřením však nesmí být (i) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (iii) neprovedení položky či její podstatné části,
- b) prodloužení termínů plnění Díla v případech uvedených v čl. 4.2. této Smlouvy,

Článek 7.

Předání Díla, zkoušky

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části, který podepíší obě smluvní strany a SD, a jehož vzor tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy (dále též jen „**Předávací protokol**“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.

- 7.3. Objednatel není dále povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této Smlouvě stanovená přijímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením o jeho řádném dokončení.
- 7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním měření, zkoušek či přijímacích zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělky požadovány, a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními stranami.
- 7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou Objednatelem provedená měření považována za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli.
- 7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět.
- 7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami a technickými údaji vyhlášenými výrobcí příslušných zařízení. O průběhu a výsledku každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky Objednateli.
- 7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou na svůj náklad.
- 7.9. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. V případě, že Objednatel vyjádří svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odst. Smlouvy. V případě, že Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu se zkoušky zúčastnit. V případě, že Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to,

že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez přítomnosti Objednatele.

- 7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, a to za přiměřeného použití předchozích odst. Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele dle předchozího odst. Smlouvy, nebo jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel.
- 7.11. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přijímacích zkoušek. Pro přijímací zkoušky platí předchozí odst. Smlouvy přiměřeně s tím, že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové přijímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přijímací zkoušku realizovat bez účasti Objednatele.
- 7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přijímací zkouškou, je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami a nedodělkami, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přijímací zkoušku (či zkoušky), nebo (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci potřebných přijímacích zkoušek jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její části.

Článek 8. Cena Díla

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena Díla bez DPH	19 251 443,75 Kč
DPH 21%	4 042 803,19 Kč
DPH 15 %	0,00 Kč
Cena Díla včetně DPH	23 294 246,94 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH

- 8.2. Plnění v podobě Zhotovitel zajistí prostřednictvím majitele příslušné sítě. Objednatel Zhotoviteli uhradí skutečné náklady, které Zhotoviteli při realizaci těchto objektů vzniknou, a to za podmínek stanovených níže. Podmínkou pro uhrazení těchto nákladů Zhotoviteli je (i) předchozí odsouhlasení výše nákladů Objednatel a (ii) předložení příslušných daňových dokladů za realizaci těchto objektů, vystavených majitelem příslušné sítě na Zhotovitele jako subjekt povinný k jejich úhradě. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH.

- 8.3. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.
- 8.4. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přírážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.

Článek 9.

Platební podmínky

- 9.1. Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla.
- 9.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané části Díla.
- 9.3. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále jen „faktura“) předložit SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). SD nebo Objednatel takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznese své připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených prací ze strany SD nebo Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh dále tvoří přílohu této faktury.
- 9.4. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy.
- 9.5. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název Díla), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být dokumenty dle čl. 9.3. Smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře.

Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Zhotovitele.

- 9.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.
- 9.7. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
- 9.8. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92 e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
- 9.9. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx
nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz
a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle.

Článek 10.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatelem, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).
- 10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání:
- rekonstrukce a oprava mostů 36 měsíců;
- Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené jednotlivými dodavateli a výrobci.
- 10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel.

- 10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.
- 10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy.

Článek 11.

Pojištění

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové nabídkové ceny Díla, uvedené v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (dále jen „Nabídková cena“), bez DPH.
- 11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy.
- 11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy.

Článek 12.

Smluvní sankce

- 12.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech:
- a) při prodlení Zhotovitele s kompletním provedením a dokončením Díla v termínu dle Smlouvy – a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny, bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - b) při prodlení Zhotovitele se splněním kterékoli části Díla, a to ve výši 0,5 % z dílčí Nabídkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním části Díla;
 - c) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - d) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinností Zhotovitele dle Smlouvy, a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ.

- 12.2. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.
- 12.3. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.

Článek 13.

Odstoupení od Smlouvy

- 13.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.
- 13.2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
- a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců;
 - b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení povinností Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.
 - c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.
- 13.3. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 13.4. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.
- 13.5. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.

- 13.6. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

Článek 14.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 14.2. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
- 14.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.
- 14.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.
- 14.5. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně. Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je [netýká se], za nějž jednají osoby uvedené v odst. 14.8. Smlouvy.
- 14.6. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:
- ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
email: zdenek.dvorak@ksus.cz
tel.: 602 317 498
- ve věcech technických: Jan Boček
email: jan.bocek@ksus.cz
- Miroslav Dostál
email: miroslav.dostal@ksus.cz
- ve věcech ekonomických a finančních: Petr Heinrich, ekonomický náměstek
email: petr.heinrich@ksus.cz
tel.: 602 287 492
- 14.7. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice:
- a) Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
email: zdenek.dvorak@ksus.cz
tel.: 602 317 498

b) Ing. Aleš Čermák, MBA, náměstek pro oblast investic
email: ales.cermak@ksus.cz
tel.: 702 02 1917

14.8. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Karel Frankota – zmocněnec
email: karel.frankota@strabag.com
tel.: 602 347 276

Ing. Irena Sedmíková – zmocněnec
email: irena.sedmikova@strabag.com
tel.: 602 439 352

ve věcech technických: Ing. Karel Frankota
email: karel.frankota@strabag.com
tel.: 602 347 276

Ing. Ivan Balej – hlavní stavbyvedoucí
email: ivan.balej@strabag.com
tel.: 724 349 102

Přemysl Paulenka - stavbyvedoucí
email: přemysl.paulenka@strabag.com
tel.: 725 812 259

ve věcech ekonomických a finančních: Ing. Irena Sedmíková - zmocněnec
email: irena.sedmikova@strabag.com
tel.: 602 439 352

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrné.

- 14.9. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato Smlouva.
- 14.10. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.
- 14.11. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmkoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla.
- 14.12. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle čl. 6.6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna v souladu se Směrnicí rovněž dodatkem ve formě Změnového listu změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatné vzestupné číselné řadě.

- 14.13. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.
- 14.14. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.
- 14.15. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
- 14.16. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
- 14.17. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:
Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr
Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob
Příloha č. 3 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části
Příloha č. 4 – Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek
Příloha č. 5 – Časový plán výstavby – časový harmonogram
Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění
Příloha č. 7 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby

V Říčanech dne 19. 06. 2018

V _____ dne _____

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

STRABAG a.s.
Ing. Karel Frankota a Ing. Irena Sedmíková
na základě plné moci

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Záměstí 11 150 21 Praha 5
IČO: 00000001 DIČ: CZ00000001

STRABAG

STRABAG a.s.
oděštný závod Praha
Na Bělidle 199/21, 199 09 Praha 5
(236)

za STRABAG a.s.
PŘEZKOUMAL
Rosenthalerová Vladimíra






○

●





Firma: STRABAG a.s.

Soupis objektů s DPH

Stavba: KSÚS nadjezdy - Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpeč

Varianta: ZŘ.

Odbytová cena:

19.251.443,75

OC+DPH:

23.284.246,94

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
201	Most ev.č. 101-075a v obci Jirny	1.100.732,20	231.153,76	1.331.885,96
202	Most ev.č. 245-004 přes železniční vlečku v obci Čelákovice	254.478,30	53.440,44	307.918,74
203	Most ev.č. 245-009 za obci Mochov	661.450,27	138.904,56	800.354,83
204	Most ev.č. 276-008 přes trať Praha-Turnov za obci Bakov nad Jizerou	993.918,63	208.722,91	1.202.641,54
205	Most ev.č. 610-018 přes D10 za obci Stará Boleslav	1.240.954,19	260.600,38	1.501.554,57
206	Most ev.č. 610-021 a přes D10 před obcí Benátky nad Jizerou	361.337,26	75.880,82	437.218,08
207	Most ev.č. 0103-2 přes D10 před obcí Zápy	1.211.190,20	254.349,94	1.465.540,14
208	Most ev.č. 2451-1 přes D10 za obci Stará Boleslav	782.396,17	164.303,20	946.699,37
209	Most ev.č. 2455-2 přes trať Lysá n.L.-Praha v obci Záluží	3.124.488,76	656.138,44	3.780.607,20
210	Most ev.č. 2455-2a před obcí Vyšehořovice	1.466.373,00	307.938,33	1.774.311,33
211	Most ev.č. 2752-2 přes D10 u čtyř kamenů	387.691,68	81.415,25	469.106,93
212	Most ev.č. 2769-1 přes D10 u Kosmonos	1.256.753,07	263.918,14	1.520.671,21
213	Most ev.č. 6111-1 křižovatka Jirny	1.669.625,77	350.621,41	2.020.247,18
214	Most ev.č. 01011-1 přes D10 před obcí Zápy	414.095,83	86.960,12	501.055,95
215	Most ev.č. 10163-1 v obci Nehvizdy	1.021.870,62	214.592,83	1.236.463,45
216	Most ev.č. 27210-1 přes D10 u Tuřic	300.380,82	63.079,97	363.460,79
217	Most ev.č. 27513-1a přes D10 u Mladé Boleslavi	620.326,65	130.268,60	750.595,25
218	Most ev.č. 27922-1a přes D10 u obce Loukov	313.203,76	65.772,79	378.976,55
219	Most ev.č. 33310-4 přes D10 před obcí Svěmýslvice	297.349,07	62.443,30	359.792,37
220	Most ev.č. 244-001 přes trať Praha-Všetaty v obci Měšice	998.979,97	209.785,79	1.208.765,76
221	Most ev.č. 608-010 přes trať Praha-Vraňany před obcí Nové Ouholice	473.881,07	99.515,02	573.396,09
222	Most ev.č. 608-004..2 podchod Zdiby	299.986,46	62.997,16	362.983,62

14-05-2018


27



Ing. Karel Frankota

STRABAG a.s.
Na Bělidle 108/21, 150 00 Praha 6
149

Ing. Irena Seamiková



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy

Objekt:

SO 201 Most ev.č. 101-075a v obci Jirmy

Rozpočet:

201 Most ev.č. 101-075a v obci Jirmy

201

1.100.732,20

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9		10
9	111208		1 Zemní práce ODSTRANĚNÍ KROVIN S ODVOZEM DO 20KM vč. odvozu na skládku, uložení, poplatku vč. případného štěpkování podél mostu 2*10,0*4,0=80,0000 [A] odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin na předepsanou vzdálenost spaleni na hromadách nebo štěpkování ČISTĚNÍ KRAJINIC OD NANOSU TL. DO 100MM vč. odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku porovnatelně pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace komunikace 2*70,0*1,0=140,0000 [A] chodníky 2*1,5*70,0=210,0000 [B] Celkem: A+B=350,0000 [C]	M2	80,00	100,16		33.419,30 8.012,80
10	12922		2 Základy - vodotěrná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s vykopkem a uložení VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ NA POVRCHU TR. I. D DO 50MM revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtání 4*2*6=48 otvorů, dl. 250mm 0,25*48=12,0000 [A] položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrty vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé KOTVENÍ POZINKOVANOU ŠROUBOVANOU KOTVOU pro osazení nových úchytlů z ocel. pásků pro uchycení chrániček, 2*70m po 2m 2*70,0*2,0=70,0000 [A]	M2	350,00	72,59		25.406,50
11	261115			M	12,00	1.286,92		52.295,94 15.443,04
12	285391R			KUS	70,00	526,47		36.852,90

C.Š.
C.Š.



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba: **KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy**Objekt: **SO 201 Most ev.č. 101-075a v obci Jirmy**Rozpočet: **201 Most ev.č. 101-075a v obci Jirmy**

201 1.100.732,20

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3		5	6	9		10

Položka zahrnuje:
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 400mm)
provedení vrtů předepsaného profilu a předepsané délky (do 200mm)
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem
případně nutné lešení

7 Přidružená stavební výroba

13	78311		M2	66,50	503,07	33.454,16
PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST						

pasivační nátěr

50% plochy odstranění

celk. plocha říms: 2*35,0*1,0=70,00 m2

celk. plocha podhledu NK: (10,0+4*2*1,5)*35,0=770 m2

plocha úprav: 25% plochy říms a 15% plochy NK

odhletená výztuž má plochu 50% z výše uvedené plochy

[70,0*0,25+770,0*0,15]*0,5=66,5000 [A]

- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i ruznobarevné), včetně úpravy podkladu

9 Ostatní konstrukce a práce

14	9112B1		M	136,00	5.264,66	822.067,93
ZABRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ						

2*68,0=136,0000 [A]

položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kolívkerní sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací

dokumentace nestanoví jinak

ZABRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

vč.odvoz na místo určené investorem,

vč.pasivace ponechaných částí sloupků

2*68,0=136,0000 [A]


položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

DROBNÉ DOPLNK KONSTR. KOVOVÉ

16	93650		KG	140,00	109,06	15.268,40
nové uchycení chrániček - 2 kg/kus						
2*70m po 2m						
2*70,0*2,0*2,0=140,0000 [A]						



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: **KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy**
 Objekt: **SO 201 Most ev.č. 101-075a v obci Jirny**
 Rozpočet: **201 Most ev.č. 101-075a v obci Jirny**

201 1.100.732,20

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3		5	6	9		10


4
 - úprava dokumentace, včetně technické specifikace a předpisu spojování,
 - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dilenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dilenská montáž,
 - dodání spojovacího materiálu,
 - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vloček, opracování, očištění a ošetření,
 - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a zákládů pro tyto konstrukce a lešení,
 - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu,
 - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
 - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
 - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
 - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrupy, otláčeniny a pod.),
 - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
 - veškeré druhy dilenských zákládů a základních nátěrů a povlaků,
 - všechny druhy ocelového kotvení,
 - dilenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
 - zřízení kotevnic otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
 - osazení kotvení nebo přímo části konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
 - výplň kotevnic otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou

17	967188		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	6.65	7.459,44		49.605,28
----	--------	--	--	----	------	----------	--	-----------

odstranění nesoudržných částí
 celk. plocha žims: 2*35,0*1,0=70,00 m2
 celk. plocha podhledu NK: (10,0+4*2*1,5)*35,0=770 m2
 v průměru tl. 50mm, 25% plochy žims a 15% plochy NK
 0,05*770,0*0,25+770,0*0,15)=6.6500 [A]
 - poplatek zahrnuje veškerou manipulaci s vybořenou částí s výjimkou včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s

18	967188		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T	0,14	10.165,08		1.423,11
----	--------	--	---	---	------	-----------	--	----------

vč. odvozu na místo určené investorem



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy

SO 201 Most ev.č. 101-075a v obci Jirmy

201 1.100.732,20

Objekt: 201 Most ev.č. 101-075a v obci Jirmy

Rozpočet:

Poř. číslo	Kód položky	Varianční	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	g		10

stávající uchycení chrániček - 2 kg/kus
2*70m po 2m

2*70,0/2,0*2,0*0,001=0,1400 [A]

položka zahrnuje veškerou přípravu s vypracováním situ a nímzaním včetně provedení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (\$




Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**KSÚS nadlezdly Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadlezdly****SO 202 Most ev.č. 245-004 přes železniční vlečku v obci Čelákovice****Objekt: 202 Most ev.č. 245-004 přes železniční vlečku v obci Čelákovice****Rozpočet:**

202 254,478,30

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10
1	014102	b	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLADKU beton 2,3*6,09=14,0070 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na POPLATKY ZA SKLADKU železobeton 2,5*1,68=4,2000 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACE A OCHRANU DOPRAVY DIO vč. projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na mostě regulace dopravy pracovníky zhotovitele	T	14,01	187,19	2.622,53	140.629,18
2	014102	c	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními POMOC PRÁCE ZRIZ A ODSTRANĚNÍ ZPRÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zprístupnění podhledu NK pro provádění prací	T	4,20	128,69	540,50	540,50
3	02720		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními PRUZKUMNE PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu	KPL	1,00	29.248,12	29.248,12	29.248,12
4	02750R		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD zábradlí, nezbytné TePr, plán BOZP	KPL	1,00	40.947,36	40.947,36	40.947,36
5	02851		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,00	17.548,87	17.548,87	17.548,87
6	02940		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,00	9.944,36	9.944,36	9.944,36
7	02943		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,00	29.248,12	29.248,12	29.248,12
8	02946		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,00	1.754,89	1.754,89	1.754,89



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba: **KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy**Objekt: **SO 202 Most ev.č. 246-004 přes železniční vlečku v obci Čelákovice**Rozpočet: **202 Most ev.č. 245-004 přes železniční vlečku v obci Čelákovice**

202

254.478,30

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9		10

položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech.

OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLIDKA

(mimořádná prohlídka po skončení oprav

9	02963			KUS	1,00	8.774,43	8.774,43	8.774,43
---	-------	--	--	-----	------	----------	----------	----------

položka zahrnuje :

- úkony dle ČSN 73 6221

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou

- vytvoření záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

1

Zemní práce

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM

vč.odvozu na skládku, uložení, poplatku

vč.případného štěpkování

podle mostu (30% plochy)

2*10,0*4,0*0,3=24,0000 [A]

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin na předepsanou vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL DO 100MM

vč.odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku

porovnatelné pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace

řimsy 2*11*1,0=22,0000 [A]

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení

Svislé konstrukce

ŘIMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)


zabetonování řims v místě vybouraných kapes u sloupků zábradlí

6*0,15*0,5*0,5=0,2250 [A]

10	111208			M2	24,00	100,16	2.403,84	4.000,82
----	--------	--	--	----	-------	--------	----------	----------

11	12922			M2	22,00	72,59	1.596,98	1.596,98
----	-------	--	--	----	-------	-------	----------	----------

12	317325			M3	0,23	28.880,86	6.642,60	6.642,60
----	--------	--	--	----	------	-----------	----------	----------



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba: **KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy**Objekt: **SO 202 Most ev.č. 245-004 přes železniční vlečku v obci Čelákovice**Rozpočet: **202 Most ev.č. 245-004 přes železniční vlečku v obci Čelákovice**

202 254.478,30

1	2	3	4	5	6	9	Cena
Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem
				5	6	9	10

pouze za zahrnutí:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtluže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtluže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, průstupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výtluže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

7	78311		Přidružená stavební výroba	M2	14,47	503,07	40.224,42
			PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST				7.279,42

pasivační nátěr

50% plochy odstranění

celk. plocha říms: 2*11,0*0,5=11,00 m2

celk. plocha podhledu NK: (10+2*0,5)*7,1=78,1 m2

50% plochy říms a 30% plochy NK

(11,0*0,5+78,1*0,3)*0,5=14,4650 [C]

- položky nátěru zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu

14	78312		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST	M2	44,00	748,75	32.945,00
----	-------	--	--	----	-------	--------	-----------

stávající zábradlí - dl. 2*10 m

2*10*(2*1,1)=44,0000 [A]

- položky nátěru zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu

Ostatní konstrukce a práce

ŘEZANI OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 700MM2


vyřiznutí částí zábradlí

oprava zábradlí - počet řezů

50=50,0000 [A]

9	919154		ŘEZANI OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 700MM2	KUS	50,00	54,99	62.981,28
			oprava zábradlí - počet řezů				2.749,50

Ref



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy**

SO 202 Most ev.č. 245-004 přes železniční vlečku v obci Čelákovice

202 Most ev.č. 245-004 přes železniční vlečku v obci Čelákovice

202

254.478,30

1	2	3	4	MJ	Množství	Jednotková	Cena
Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky				Celkem
16	93650		položka zahrnuje řezání ocelových profilů bez ohledu na tvar a způsob provedení DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ vč.PKO	5	6	9	10
				KG	100,00	187,19	18.719,00

oprava zábradlí - hmotnost vyměňovaných částí

100,0=100,0000 [A]

- technická úprava, včetně technologického předpisu spojování;

- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dilenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dilenská montáž.

- dodání spojovacího materiálu.

- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření.

- podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a zákládů pro tyto konstrukce a lešení.

- jakákoliv doprava a manipulace dliců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu.

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí.

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže.

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů.

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrupy, otláčeniny a pod.).

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci.

- všechny druhy dilenských zákládů a zákládních nátěrů a povlaků.

- všechny druhy ocelového kotvení.

- dilenskou přípravku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů.

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření.

- osazení kotvení nebo přímo části konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy.

- výplň kotevních otvorů (příp. podlití paních desek) maltou, betonem nebo jinou


DEMONTAŽ KONSTRUKCI KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM

vč.odvozu na místo určené investorem

oprava zábradlí - hmotnost vyměňovaných částí

0,1=0,1000 [A]

17	966188			T	0,10	7.604,51	760,45
----	--------	--	--	---	------	----------	--------



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy

SO 202 Most ev.č. 245-004 přes železniční vlečku v obci Čelákovice

202 254.478,30

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

202 Most ev.č. 245-004 přes železniční vlečku v obci Čelákovice

1	2	3	4	5	6	9	Cena	Celkem
Pop. číslo	Kód položky	Varianla	Název položky	MJ	Množství	Jednotková		
18	967158		<p>průlezka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. <p>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou VYBOURANÍ ČÁSTI KONSTRUKCE BETON S ODVOZEM DO 20KM</p>	M3	6,09	4.973,92	30.291,17	
19	967168		<p>odstranění nesoudržných částí celk. plocha opěr a křídel: 11*6*2+7*5+9*4=203 m2 v průměru tl. 50mm, 60% plochy 0,05*(203*0,6)=6,0900 [A] průlezka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou VYBOURANÍ ČÁSTI KONSTRUKCE ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM</p> <p>odstranění nesoudržných částí celk. plocha říms: 2*11,0*0,5=11,00 m2 celk. plocha podhledu NK: (10+2*0,5)*7,1=78,1 m2 v průměru tl. 50mm, 50% plochy říms a 30% plochy NK 0,05*(11,0*0,5+78,1*0,3)=1,4465 [A] vybourání kapes u sloupku zábradlí v římse - 6 ks 6*0,15*0,5*0,5=0,2250 [B] Celkem: A+B=1,6715 [C] průlezka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou VYBOURANÍ ČÁSTI KONSTRUKCE ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM</p>	M3	1,68	6.226,88	10.461,16	



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy**


203

661.450,27

Stavba: KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy**Objekt:** SO 203 Most ev.č. 245-009 za obcí Mochov**Rozpočet:** 203 Most ev.č. 245-009 za obcí Mochov

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9		10

9	111208		1 Zemní práce ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM vč. odvozu na skládku, uložení, poplatku vč. případného štěpkování podél mostu 2*10,0*4,0=80,0000 [A] odsíranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin na předepsanou vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování ČIŠTĚNÍ KRAJINIC OD NANOSU TL. DO 100MM vč. odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku porovnatelně pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace komunikace 2*82,0*1,0=164,0000 [A] chodníky 2*1,3*82,0=213,2000 [B] Celkem: A+B=377,2000 [C] - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení	M2	80,00	100,16	20.524,52	8.012,80
10	12922		2 Základy VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TR. I D DO 50MM revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrátání 8*2*6=96 otvorů, dl. 250mm 0,25*96=24,0000 [A] položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i invalé Přidružená stavební výroba	M2	377,20	33,17	12.511,72	12.511,72
11	261115		2 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TR. I D DO 50MM revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrátání 8*2*6=96 otvorů, dl. 250mm 0,25*96=24,0000 [A] položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i invalé Přidružená stavební výroba	M	24,00	1.286,92	30.886,08	30.886,08
12	721163		7 VNITRNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 150MM svody odvodňovačů 2*9,0=18,0000 [A]	M	18,00	2.234,56	340.194,29	40.222,08



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy****SO 203 Most ev.č. 245-009 za obcí Mochov****Rozpočet: 203 Most ev.č. 245-009 za obcí Mochov**

203

661.450,27

1	2	3	4	5	6	9	Cena
Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem
							10

- vyrobti a namontovat všechny technické prvky (přepisy)

- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (troubky, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiály a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
 - zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začistění
 - úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očistění podkladu a podpěr
 - zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
 - zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů
 - úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních

13	78311		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST pasivační nátěr	M2	72,38	503,07	36.412,21
----	-------	--	--	----	-------	--------	-----------

50% plochy odstranění

celk. plocha říms: 2*33,0*1,0=66,00 m2

celk. plocha podhledu NK: (12,7+6*2*1,1)*33=855,00 m2

25% plochy říms a 15% plochy NK

(66,0*0,25+855,0*0,15)*0,5=72,3750 [B]

- položky nátěru zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu
 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VICEVRST

14	78312		stávejší zábradlí - dl. 2*80 m 2*80*(2*1,1)=352,0000 [A]	M2	352,00	748,75	263.560,00
----	-------	--	--	----	--------	--------	------------

- položky nátěru zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu

PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VICEVRST

Ostatní konstrukce a práce
 - položky zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu
 vyřizují části zábradlí

15	919154	9	ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 700MM2	KUS	50,00	86,57	97.403,13
----	--------	---	--	-----	-------	-------	-----------

oprava zábradlí - počet řezů

50=50,0000 [A]

položka zahrnuje řezání ocelových profilů bez ohledu na tvar a způsob provedení


DROBNE DOPLNK KONSTR KOVOVE

vč.PKO

oprava zábradlí - hmotnost vyměňovaných částí

100,0=100,0000 [A]

16	93650			KG	100,00	187,19	18.719,00
----	-------	--	--	----	--------	--------	-----------



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba: **KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy**Objekt: **SO 203 Most ev.č. 246-009 za obcí Mochov**Rozpočet: **203 Most ev.č. 245-009 za obcí Mochov**

203

661.450,27


1	2	3	4	5	6	9	Cena
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem
				5	6	9	10

- dilenská dokumentace; včetně technologického předpisu spojování,
 - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dilenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dilenská montáž,
 - dodání spojovacího materiálu,
 - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
 - podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
 - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu,
 - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
 - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
 - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
 - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vypy, otláčeniny a pod.),
 - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
 - veškeré druhy dilenských základů a základních nátěrů a povlaků,
 - všechny druhy ocelového kotvení,
 - dilenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
 - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
 - osazení kotvení nebo přímo části konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
 - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou

17	966188		DEMONTÁŽ KONSTRUKCI KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM vč. odvozu na místo určené investorem	T	0,10	7.604,51	760,45
----	--------	--	---	---	------	----------	--------

oprava zábradlí - hmotnost vyměňovaných částí
 0,1=0,1000 [A]
 - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
 - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
 - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou
 VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM

18	967168		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	7,24	10.165,08	73.595,18
----	--------	--	--	----	------	-----------	-----------



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy

SO 203 Most ev.č. 245-009 za obcí Mochov

203 Most ev.č. 245-009 za obcí Mochov

203 661.450,27

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	M.J	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3		5	6	9		10

odstranění nesoudržných částí


celk. plocha films: 2*33,0*1,0=66,00 m2

celk. plocha podhledu NK: (12,7+6*2*1,1)*33=665,00 m2

v průměru tl.50mm, 25% plochy films a 15% plochy NK

0,05*(66,0*0,25+665,0*0,15)=7,2375 [A]

*Položka zahrnuje veškeré manipulace s výhledem sou a tímto tím včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: **KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy**
 Objekt: **SO 204 Most ev.č. 276-008 přes trať Praha-Turnov za obcí Bakov nad Jizerou**
 Rozpočet: **204 Most ev.č. 276-008 přes trať Praha-Turnov za obcí Bakov nad Jizerou**

204 993.918,63

1	2	3	4	5	6	9	10
Por. číslo	Kod položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem
1	014102/c	0	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLADKU železobeton 2,5*4,57=11,4250 [A]	T	11,43	187,19	2139,58
2	02720		zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložení odpadů na POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACIA OCHRANU DOPRAVY DIO vč. projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na mostě řízení dopravy pracovníky zhotovitele	KPL	1,00	40.947,36	40.947,36
3	027211R		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními POM PRÁCE ZAJIST REGU DOPRAVY - VYLUKY NA NEELEKTRIF TRATI	HOD	6,00	21.643,61	129.861,66
4	02750R		2*3=6,0000 [A] zahrnuje veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelem požadovaným omezením POMOC PRÁCE ZRIZ A ODSTRANĚNÍ ZPRÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací	KPL	1,00	52.646,61	52.646,61
5	02851		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními PRUZKUMNĚ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu	KPL	1,00	17.548,87	17.548,87
6	02940		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD zábradlí, nezbytné TePř, plán BOZP	KPL	1,00	12.284,21	12.284,21
7	02943		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,00	29.248,12	29.248,12
8	02946		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,00	1.754,89	1.754,89



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy

SO 204 Most ev.č. 276-008 přes trať Praha-Turnov za obcí Bakov nad Jizerou

Rozpočet: 204 Most ev.č. 276-008 přes trať Praha-Turnov za obcí Bakov nad Jizerou

204

993.918,63

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9		10

ponože zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukci v požadovaných časových intervalech

OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav

9	02953			KUS	1,00		8.774,43	8.774,43
---	-------	--	--	-----	------	--	----------	----------

položka zahrnuje :

- úkony dle ČSN 73 6221

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

1								
10	111208			M2	120,00		100,16	23.633,60

Zemní práce

ODSTRANĚNÍ KROVIN S ODVOZEM DO 20KM

vč. odvozu na skládku, uložení, poplatku

vč. případného štěpkování

podél mostu

15*2*2,0=120,0000 [A]

odstranění krovín a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin na předepsanou vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

ČIŠTĚNÍ KRAJINIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM

vč. odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku

porovnatelně pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace

komunikace

2*40,0*1,0=80,0000 [A]

chodníky

2*40*1,0=80,0000 [B]

Celkem: A+B=160,0000 [C]

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s vykopkem a uložení

Základy

11	12922			M2	160,00		72,59	11.614,40
----	-------	--	--	----	--------	--	-------	-----------

2								
12	261115			M	16,50		1.266,92	21.234,18

VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TR. I D DO 50MM

revize stávajících odvodnětí dutin nosníků vč. případného odvrtání

11*3*2=66 otvorů, dl. 250mm

0,25*66=16,5000 [A]



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy****SO 204 Most ev.č. 276-008 přes trať Praha-Turnov za obcí Bakov nad Jizerou**

204 Most ev.č. 276-008 přes trať Praha-Turnov za obcí Bakov nad Jizerou

204 993.918,63

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

Poř. číslo	Kód položky	Varianla	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3		5	6	9		10

položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

7

13	721163		VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 150MM	M	40,00	2.234,56	244.152,70	89.382,40
----	--------	--	--	---	-------	----------	------------	-----------

svody odvodňovačů
4*10=40,0000 [A]
- výrobní dokončení (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a zacištění
- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr
- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních

14	78311		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTEREM JEDNOVRST pasivační nátěr	M2	45,70	503,07	22.990,30	
----	-------	--	--	----	-------	--------	-----------	--


50% plochy odstranění
celk. plocha firm: 2*12*1,2=29m2
celk. plocha podhledu a boků NK: 2*11*12,1=266 m2
40% plochy firm, 30% plochy NK
0,5*(29*0,4+266*0,3)=45,7000 [A]
- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu
- PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTEREM VICEVRST

15	78312		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTEREM VICEVRST	M2	176,00	748,75	131.780,00	
----	-------	--	---	----	--------	--------	------------	--

stávající zábradlí - dl. 2*40m
2*40*(2*1,1)=176,0000 [A]
- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu

16	916621	9	Ostatní konstrukce a práce VODICÍ STĚNY Z DILCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ	M	80,00	3.977,74	409.692,42	318.219,20
----	--------	---	---	---	-------	----------	------------	------------

2*40=80,0000 [A]



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

KSÚS nadjezdy Provedení nsodikladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy

Objekt:

SO 204 Most ev.č. 276-008 přes trať Praha-Turnov za obcí Bakov nad Jizerou

Rozpočet:

204 Most ev.č. 276-008 přes trať Praha-Turnov za obcí Bakov nad Jizerou

204 993.918,63

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9		10

položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

17	919154		ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 700MM2	KUS	70,00	86,57		6.059,90
----	--------	--	--	-----	-------	-------	--	----------


výměna částí zábradlí

70=70,0000 [A]

18	93650		položka zahrnuje řezání ocelových profilů bez ohledu na tvar a způsob provedení DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVE	KG	200,00	187,19		37.438,00
----	-------	--	---	----	--------	--------	--	-----------

výměna částí zábradlí

200=200,0000 [A]



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy
Objekt: SO 204 Most ev.č. 276-008 přes trať Praha-Turnov za obcí Bakov nad Jizerou
Rozpočet: 204 Most ev.č. 276-008 přes trať Praha-Turnov za obcí Bakov nad Jizerou

204 993.918,63

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9		10

- Uplatnění dokumentace včetně technického předpisu spojovací.

- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce 1 dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vloček, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

- vylití, těsnění a tmelení spar a spojů,

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vypy, otláčeniny a pod.),

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevnic otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- vylití kotevnic otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou

zemínou.

- DEMONTÁŽ KONSTRUKCI KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM

vč. odvozu na místo určené investorem

Výměna částí zábradlí

200*0,001=0,2000 [A]

ponožen zeminy

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.

Nezahnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou


vybourání částí konstrukcí železobetonových)

VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM

19	966188			T	0.20	7.604,51		1.520,30
----	--------	--	--	---	------	----------	--	----------

20	967168			M3	4.57	10.165,08		46.454,42
----	--------	--	--	----	------	-----------	--	-----------

37



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:


KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy

SO 204 Most ev.č. 276-008 přes trať Praha-Turnov za obcí Bakov nad Jizerou
204 Most ev.č. 276-008 přes trať Praha-Turnov za obcí Bakov nad Jizerou

204	993.918,63
-----	------------

1	2	3	4	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
Por. číslo	Kód položky	Varianční	Název položky					
				5	6	9		10

odstranění nesoudržných částí
celk. plocha říms: 2*12*1,2=29m2
celk. plocha podhledu a boků NK: 2*11*12,1=266 m2
v průměru tl.50mm, 40% plochy říms, 30% plochy NK
0,05*29*0,4+266*0,3=4,5700 [A]
* položka zahrnuje veškerou manipulaci s vyvozením sítí a tímto není včetně úložení
na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** [s.



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy

SO 205 Most ev.č. 610-018 přes D10 za obcí Stará Boleslav

205 1.240.954,19


205 Most ev.č. 610-018 přes D10 za obcí Stará Boleslav

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1	2	3	4	5	6	9	10
Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena
1	014102 c	0	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU Železobeton 2,5*12,69=31,7250 [A]	T	31,73	128,69	4.083,33
2	02720		zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na POMOC PRÁCE ŽRIZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULAČNÍ OCHRANU DOPRAVY DIO vč. projektu, projektování, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: na mostě: dle zhotovitelem zvoleného postupu prací na dálnici: omezení dopravy do 1 jízdního pruhu mobilním značením 4x6 hod.	KPL	1,00	40.947,36	40.947,36
3	02750R		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednátelem požadovanými zařízeními POMOC PRÁCE ŽRIZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací	KPL	1,00	52.646,61	52.646,61
4	02851		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednátelem požadovanými zařízeními PRUŽKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu	KPL	1,00	17.548,87	17.548,87
5	02940		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednátelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD zábradlí, nezbytné TePř, plán BOZP	KPL	1,00	18.133,83	18.133,83
6	02943		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednátelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,00	29.248,12	29.248,12
7	02946		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednátelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,00	1.754,89	1.754,89
8	02953		pracovní zamýšlené - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukci v požadovaných časových intervalech OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav	KUS	1,00	8.774,43	8.774,43
							173.137,44
							4.083,33



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy****SO 205 Most ev.č. 610-018 přes D10 za obcí Stará Boleslav****Rozpočet: 205 Most ev.č. 610-018 přes D10 za obcí Stará Boleslav**

205

1.240.954,19

1	2	3	4	5	6	9	Cena	Celkem
Por. číslo	Kód položky	Varianční	Název položky	MJ	Množství	Jednotková		
								10

9	111208	1	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - úkony dle CSN 73 6221 - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou - vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu 	M2	160,00	100,16		25.564,97
---	--------	---	---	----	--------	--------	--	-----------


Zámní práce								
ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM								
vč. odvozu na skládku, uložení, poplátku								
vč. případného štěpkování								
podél mostu								
20*2,0*4=160,0000 [A]								
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm								
doprava dřevin na předepsanou vzdálenost								
spálení na hromadách nebo štěpkování								

10	12922		<p>ČIŠTĚNÍ KRAJINIC OD NÁNOSU TL DO 100MM</p> <p>vč. odvozu na skládku a uložení, poplátku za skládku</p> <p>porovnatelně pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace</p> <p>komunikace (40% plochy)</p> <p>69*1,0*2*0,4=55,2000 [A]</p> <p>chodníky (20% plochy)</p> <p>2*1,5*69*0,2=41,4000 [B]</p> <p>Celkem: A+B=96,6000 [C]</p>	M2	96,60	72,59		7.012,19
----	-------	--	--	----	-------	-------	--	----------

11	12980		<p>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení</p> <p>ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ</p> <p>pročištění odvodňovačů</p>	KUS	4,00	631,72		2.526,88
----	-------	--	--	-----	------	--------	--	----------

Základy								
12	261115	2	<p>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení</p> <p>VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ NA POVRCHU TŘ. I D DO 50MM</p> <p>revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtní</p> <p>13*2*4=104 otvorů, dl. 250mm</p> <p>0,25*104=26,0000 [A]</p>	M	26,00	1.286,92		33.459,92

položka zahrnuje:								
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav								
svislou dopravu zeminy z vrty								
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku								
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé								



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba: **KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy**Objekt: **SO 205 Most ev.č. 610-018 přes D10 za obcí Stará Boleslav**Rozpočet: **205 Most ev.č. 610-018 přes D10 za obcí Stará Boleslav**

205

1,240,954,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství		Jednotková	Cena	Celkem
13	721163		Přidružení stavební výroba VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 150MM	M	20,00		2.234,56		335.826,13
									44.691,20

svody odvodňovačů
2*0+2*1=20,0000 [A]
- vyhledání dokumentace (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (troubky, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začistění
- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr
- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení instalace jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních

14	78311		PROTIKOROZ. OCHRANA OCEL KONSTR. NÁTĚREM JEDNOVRST pasivační nátěr	M2	126,85		503,07		63.814,43
----	-------	--	---	----	--------	--	--------	--	-----------

50% plochy odstranění
celk. plocha říms: 2*34*0,8=54m2
celk. plocha podhledu a boků NK: (13,0+2*0,8)*34=496m2
celk. plocha pilířů: 85*3=255 m2
50% plochy říms, 20% plochy NK, 50% plochy pilířů
0,5*(54*0,5+496*0,2+255*0,5)=126,8500 [B]
- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu

15	78312		PROTIKOROZ. OCHRANA OCEL KONSTR. NÁTĚREM VICEVRST stávající zábradlí - dl. 2*69m	M2	303,60		748,75		227.320,50
----	-------	--	---	----	--------	--	--------	--	------------

2*69*(2*1,1)=303,6000 [A]
- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu

16	916621	9	Ostatní konstrukce a práce VODICÍ STĚNY Z DILCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ	M	138,00		3.977,74		672.966,03
----	--------	---	---	---	--------	--	----------	--	------------

2*69=138,0000 [A]
položka zahrnuje:
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů,
nutnou opravu poškozených částí



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**KSÚS nadlezdly Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadlezdly**

SO 205 Most ev.č. 610-018 přes D10 za obcí Stará Boleslav

205 1 240.954,19

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1 17

2 919154

Kód položky

Varianta

3

Název položky

4

MJ

5

Množství

6

Jednotková

9

Cena

Celkem

10

86,57

6 059,90

REZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 700MM2

Výměna částí zábradlí

70=70,0000 [A]

položka zahrnuje řezání ocelových profilů bez ohledu na tvar a způsob provedení

DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ

18 93650

KG

200,00

187,19

37.438,00

Výměna částí zábradlí

200=200,0000 [A]

-úmlnská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dilenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dilenská montáž,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vloček, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a zákládů pro tyto konstrukce a lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

- vyplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrupy, otláčeniny a pod.),

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dilenských zákládů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dilenskou přejímkou a montážní prohlídkou, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotveních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zemliny,

- vyplň kotveních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou

DEMONTÁŽ KONSTRUKCI KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM

vč.odvozu na místo určené investorem

19 966188

T

0,20

7 604,51

1.520,90



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy
SO 205 Most ev.č. 610-018 přes D10 za obcí Stará Boleslav

205 1.240.954,19

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

205 Most ev.č. 610-018 přes D10 za obcí Stará Boleslav

1	2	3	4	5	6	9	Cena
Pop. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem

20	967168		<p>VÝMĚNA ČÁSTI ZÁBRADLÍ 200*0,001=0,2000 [A] položka za tři díly:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. <p>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou VYBOURANÍ ČÁSTI KONSTRUKCE ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM</p>	M3	12,69	6.226,88	79.019,11
			<p>odstranění nesoudržných částí celk. plocha říms: 2*34*0,8=54m2 celk. plocha podhledu a boků NK: (13,0+2*0,8)*34=496m2 celk. plocha pilířů: 85*3=255 m2 v průměru tl.50mm, 50% plochy říms, 20% plochy NK, 50% plochy pilířů 0,05*(54*0,5+496*0,2+255*0,5)=12,6850 [A] položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s</p>				



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy****SO 206 Most ev.č. 610-021 a přes D10 před obcí Benátky nad Jizerou**

206 Most ev.č. 610-021 a přes D10 před obcí Benátky nad Jizerou

206 361.337,26

Poř. číslo	Kód položky	Varianla	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	014102 c	0	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLADKU železobeton 2,5*14,73=36,8250 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložení odpadů na POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULAČNÍ A OCHRANU DOPRAVY DIO vč. projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: na mostě: řízení dopravy pracovníky zhotovitele na dálnici: omezení dopravy do 1 jízdního pruhu mobilním značením 4x6 hod. zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními POMOC PRÁCE ZRÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKČNÍ NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD zábradlí, nezbytné TePř, plán BOZP zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukci v požadovaných časových intervalech OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav	5	6	9	165.419,00	10
				T	36,83	187,19		6.894,21
2	02720			KPL	1,00	40.947,36		40.947,36
3	02750R			KPL	1,00	40.947,36		40.947,36
4	02851			KPL	1,00	17.548,87		17.548,87
5	02940			KPL	1,00	18.133,83		18.133,83
6	02943			KPL	1,00	29.248,12		29.248,12
7	02946			KPL	1,00	1.754,89		1.754,89
8	02953			KUS	1,00	9.944,36		9.944,36



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba: **KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy**Objekt: **SO 206 Most ev.č. 610-021 a přes D10 před obcí Benátky nad Jizerou**Rozpočet: **206 Most ev.č. 610-021 a přes D10 před obcí Benátky nad Jizerou**

206 361.337,26

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9		10

položka zahrnuje :
 - úkony dle ČSN 73 6221
 - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
 - vyholovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

1	111208		Zemní práce ODSTRANĚNÍ KROVIN S ODVOZEM DO 20KM	M2	120,00	100,16		30.094,11 12.019,20
---	--------	--	--	----	--------	--------	--	------------------------

vč.odvozu na skládku, uložení, poplatku
 vč.případného štěpkování

podél mostu
 $15 \cdot 2,07 = 120,0000$ [A]
 odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
 doprava dřevin na předepsanou vzdálenost
 spálení na hromadách nebo štěpkování

10	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM vč.odvozu na skládku a uložení, poplatku za svozbu	M2	249,00	72,59		18.074,91
----	-------	--	--	----	--------	-------	--	-----------

porovnatelné pro čištění boků komunikace a chodníků a povrchu stativ od nánosů a komunikace

$60 \cdot 2 = 120,0000$ [A]
 chodníky
 $1,0 \cdot 60 \cdot 2 = 120,0000$ [B]
 povrch stativ
 $1,5 \cdot 2 \cdot 3 = 9,0000$ [C]
 Celkem: A+B+C=249,0000 [D]
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení

Přidružená stavební výroba
 PROTIKOROZ OCHRANA OCELI KONSTR. NATÉREM JEDNOVRST

11	78311		pasivační nátěr 50% plochy odstranění 100% plochy říms, 40% plochy NK, 70% plochy pilířů $0,5 \cdot (142 + 306 \cdot 0,4 + 786 \cdot 0,7) = 147,3000$ [A] - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu	M2	147,30	503,07		74.102,21 74.102,21
----	-------	--	--	----	--------	--------	--	------------------------

Ostatní konstrukce a práce
 VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE ŽELEZOBET. S ODVOZEM DO 20KM

12	967168			M3	14,73	6.226,88		91.721,94 91.721,94
----	--------	--	--	----	-------	----------	--	------------------------

63



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy

SO 206 Most ev.č. 610-021 a přes D10 před obcí Benátky nad Jizerou


206 Most ev.č. 610-021 a přes D10 před obcí Benátky nad Jizerou

206

361.337,26

1	2	3	4	5	6	9	Cena
Prof. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Mnozství	Jednotková	Celkem
							10

odstranění nesoudržných částí
 celk. plocha žims: 2*30*0,7=42m²
 celk. plocha podhledu a boků NK: (9,0+2*0,6)*30=306m²
 celk. plocha pilřů: 62*3=186m²
 v průměru tl. 50mm, 100% plochy žims, 40% plochy NK, 70% plochy pilřů
 0,05*(42+306*0,4+186*0,7)=14,7300 [A]
 Položka zahrnuje veškerou manipulaci, vypracování sání a třízení včetně uložení
 na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s




Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy
Objekt: SO 207 Most ev.č. 0103-2 přes D10 před obcí Zápy

Rozpočet: 207 Most ev.č. 0103-2 přes D10 před obcí Zápy

207 1.211.190,20

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	014102	c	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLADKU železobeton Z.5*11,21=28,0250 [A]	T	28,03	187,19	5.246,94	174.301,05
2	02720		zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložení odpadů na POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, jednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě - na silnici řízení dopravy pracovníky zhotovitele - na dálnici omezení dopravy do 1. jzd. pruhu mobilním značením 4x6 hod.	KPL	1,00	40.947,36	40.947,36	40.947,36
3	02750R		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění, pohledu NK pro provádění prací	KPL	1,00	52.646,61	52.646,61	52.646,61
4	02851		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními PRUZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu	KPL	1,00	17.548,87	17.548,87	17.548,87
5	02940		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD zábradlí, nezbytné Tepř, plán BOZP	KPL	1,00	18.133,83	18.133,83	18.133,83
6	02943		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,00	29.248,12	29.248,12	29.248,12
7	02946		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,00	1.754,89	1.754,89	1.754,89
8	02953		POLOŽKA ZAHŇUJE: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukci v požadovaných časových intervalech OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav	KUS	1,00	8.774,43	8.774,43	8.774,43



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy****Stavba: SO 207 Most ev.č. 0103-2 přes D10 před obcí Zápy**

207 1.211.190,20

Objekt: Rozpočet: 207 Most ev.č. 0103-2 přes D10 před obcí Zápy


1	2	3	4	5	6	9	Cena
Pof. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem
							10

9	111208	1	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - úkony dle ČSN 73 6221 - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou - vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu 	M2	120,00	100,16	38.514,55
---	--------	---	---	----	--------	--------	-----------

10	12922	2	<p>Zemní práce</p> <p>ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM</p> <p>vč. odvozu na skládku, uložení, poplatku</p> <p>vč. případného štěpkování</p> <p>podíl mostu</p> <p>15*2*4=120,0000 [A]</p> <p>odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm</p> <p>doprava dřevin na předepsanou vzdálenost</p> <p>spálení na hromadách nebo štěpkování</p> <p>ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL DO 100MM</p> <p>vč. odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku</p> <p>porovnatelné pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace</p> <p>boky komunikací</p> <p>1,0*73*2=146,0000 [B]</p> <p>firmy</p> <p>2*1,5*73=219,0000 [C]</p> <p>Celkem: B+C=365,0000 [D]</p>	M2	365,00	72,59	26.495,35
----	-------	---	--	----	--------	-------	-----------

11	261115	2	<p>Základy</p> <p>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výklopkem a uložení</p> <p>VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ NA POVRCHU TR. I D DO 50MM</p> <p>revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtání</p> <p>Ø*2*4=72 otvorů, dl. 250mm</p> <p>Ø,25*72=18,0000 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <p>přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav</p> <p>svislou dopravu zeminy z vrtu</p> <p>vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku</p> <p>případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i invalé</p>	M	18,00	1.286,92	23.164,56
----	--------	---	---	---	-------	----------	-----------

12	317325	3	<p>Svislé konstrukce</p> <p>RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)</p>	M3	0,11	23.167,60	2.548,44
----	--------	---	--	----	------	-----------	----------



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba: **KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy**

Objekt:

SO 207 Most ev.č. 0103-2 přes D10 před obcí Zápy

Rozpočet: 207 Most ev.č. 0103-2 přes D10 před obcí Zápy

207

1.211.190,20

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9		10

zabetonování říms v místě vybouraných kapes u sloupku zábradlí

3*0,15*0,5*0,5=0,1125 [A]

potřezka zamřítky:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtluče, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované tvrdlosti a vlastnosti,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček,

opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtluče a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a záklád těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, vyklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výtluče, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy pro osazení výtluče, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy pro osazení výtluče, doplňkových konstrukcí a vybavení,

Přidružená stavební výroba

PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR. NATĚREM JEDNOVRST

pásivační nátěr

50% plochy odstranění

celk. plocha říms: 2*36,0*1,0=72,0 m²celk. plocha podhledu NK: (9,4+2*0,8)*36=396 m²celk. plocha pilířů: 70*3=210 m²

30% plochy říms a 40% plochy NK a 20% plochy pilířů

0,5*(72*0,3+396*0,4+210*0,2)=111,0000 [B]

- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu

PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR. NATĚREM VÍCEVRST

slávějící zábradlí - dl. 2*72 m

2*72*(2*1,1)=316,8000 [A]

- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu

Ostatní konstrukce a práce

VODICÍ STĚNY Z DILČU BETON - DOD A MONTÁŽ

13	78311	7	Přidružená stavební výroba	M2	111,00	503,07		293.044,77
			PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR. NATĚREM JEDNOVRST					55.840,77
			pásivační nátěr					
			50% plochy odstranění					
			celk. plocha říms: 2*36,0*1,0=72,0 m ²					
			celk. plocha podhledu NK: (9,4+2*0,8)*36=396 m ²					
			celk. plocha pilířů: 70*3=210 m ²					
			30% plochy říms a 40% plochy NK a 20% plochy pilířů					
			0,5*(72*0,3+396*0,4+210*0,2)=111,0000 [B]					
			- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu					
			PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR. NATĚREM VÍCEVRST	M2	316,80	748,75		237.204,00
			slávějící zábradlí - dl. 2*72 m					
			2*72*(2*1,1)=316,8000 [A]					
			- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu					
			Ostatní konstrukce a práce					
			VODICÍ STĚNY Z DILČU BETON - DOD A MONTÁŽ	M	144,00	3.977,74		679.616,83
15	916621	9						572.794,56



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy

SO 207 Most ev.č. 0103-2 přes D10 před obcí Zápý

207 Most ev.č. 0103-2 přes D10 před obcí Zápý

207

1.211.190,20

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9		10

výšky 50 cm vč. spojení a provedení náběhových dílů
na začátku a konci
2*72=144,0000 [A]

položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů,
- nutnou opravu poškozených částí

16	91781		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKU BETONOVÝCH	M	20,00	660,55		13.211,00
----	-------	--	-------------------------------------	---	-------	--------	--	-----------

pod svodidly

20,0=20,0000 [A]

položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vyřazení, očištění, manipulaci, nové
ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 700MM2
vyřiznutí částí zábradlí


17	919154		oprava zábradlí - počet řezů	KUS	50,00	86,57		4.328,50
----	--------	--	------------------------------	-----	-------	-------	--	----------

50=50,0000 [A]

položka zahrnuje řezání ocelových profilů bez ohledu na tvar a způsob provedení
DROBNÉ DOPLNK KONSTR. KOVOVÉ
vč. PKO

18	93650		oprava zábradlí - hmotnost vyměňovaných částí	KG	100,00	187,19		18.719,00
----	-------	--	---	----	--------	--------	--	-----------

100,0=100,0000 [A]



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba: **KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy**Objekt: **SO 207 Most ev.č. 0103-2 přes D10 před obcí Zápy**Rozpočet: **207 Most ev.č. 0103-2 přes D10 před obcí Zápy**

207 1.211.190,20

Poř. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9		10

Upravená dokumentace včetně technologického předpisu spojování.
 - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dilenška (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dilenška montáž.
 - dodání spojovacího materiálu.
 - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření.
 - podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení.
 - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu.
 - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí.
 - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže.
 - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů.
 - čištění konstrukce a odsíranění všech vrubů (vrypů, oilačeniny a pod.).
 - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci.
 - veškeré druhy dilenšských základů a základních nátěrů a povlaků.
 - všechny druhy ocelového kotvení.
 - dilenšku přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů.
 - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejspou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření.
 - osazení kotvení nebo přímo části konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy.
 - výplň kotevních otvorů (příp. podliti palních desek) maltou, betonem nebo jinou

19	966188		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T	0.10	7.604.51		760.45
----	--------	--	---	---	------	----------	--	--------

Vč. odvozu na místo určené investorem
 oprava zábradlí - hmotnosti vyměňovaných částí
 0,1=0,1000 [A]
 Poznámka zamítáje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
 - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
 - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou

20	967168		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ZELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	11.21	6.226.88		69.803.32
----	--------	--	---	----	-------	----------	--	-----------



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy

Objekt: SO 207 Most ev.č. 0103-2 přes D10 před obcí Zápý

Rozpočet: 207 Most ev.č. 0103-2 přes D10 před obcí Zápý

207 1.211.190,20

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9		10
			odstranění nesoudržných částí celk. plocha říms: 2*36,0*1,0=72,0 m ² celk. plocha podhledu NK: (9,4+2*0,8)*36=396 m ² celk. plocha pilířů: 70*3=210 m ² v průměru tl.50mm, 30% plochy říms a 40% plochy NK a 20% plochy pilířů 0,05*(72*0,3+396*0,4+210*0,2)=11,1000 [A] zabetonování kapes zábradlí - 3 ks do hl. 150mm 3*0,15*0,5*0,5=0,1125 [B] Celkem: A+B=11,2125 [C] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vyobrazenou součástí včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (S					




Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba: **KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy**Objekt: **SO 208 Most ev.č.2451-1 přes D10 za obcí Stará Boleslav**Rozpočet: **208 Most ev.č.2451-1 přes D10 za obcí Stará Boleslav**

208 782.396,17

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9		10
1	014102	c	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLADKU železobeton	T	31,73	187,19		174.993,85
			Z.5*12,69=31,7250 [A]					5.939,54
2	02720		zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložení odpadů na POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč. projektu, jednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: na mostě: dle zhotovitelem zvoleného postupu prací na dálnici: omezení dopravy do 1 jízdního pruhu mobilním značením 4x6 hod.	KPL	1,00	40.947,36		40.947,36
3	02750R		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními POMOC PRÁCE ZRÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění, podhledu NK, pro provádění prací	KPL	1,00	52.646,61		52.646,61
4	02851		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními PRŮKUMNE PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu	KPL	1,00	17.548,87		17.548,87
5	02940		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD zábradlí, nezbytné Tepř, plán BOZP	KPL	1,00	18.133,83		18.133,83
6	02943		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,00	29.248,12		29.248,12
7	02946		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,00	1.754,89		1.754,89
			poznámka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukci v požadovaných časových intervalech					
8	02953		OSTATNÍ POZADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav	KUS	1,00	8.774,43		8.774,43



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy****SO 208 Most ev.č.2451-1 přes D10 za obcí Stará Boleslav**

208 Most ev.č.2451-1 přes D10 za obcí Stará Boleslav

208 782.396,17

1	2	3	4	5	6	9	Celkem
Pop. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena
				5	6		10

9	111208	1	<p>položka zahrnuje :</p> <ul style="list-style-type: none"> - úkony dle ČSN 73 6221 - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou - vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu 	M2	120,00	100,16	27.093,99
---	--------	---	--	----	--------	--------	-----------

Zemní práce

ODSTRANĚNÍ KROVIN S ODVOZEM DO 20KM

vč. odvozu na skládku, uložení, poplatku

vč. případného štěpkování

podél mostu

15*2,0*4=120,0000 [A]

odstranění krovín a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin na předepsanou vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

ČIŠTĚNÍ KRAJINIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM

vč. odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku

porovnatelné pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace

komunikace (60% plochy)

67*1,0*2*0,6=80,4000 [A]

chodníky (30% plochy)

2*2,3*67*0,3=92,4600 [B]

Celkem: A+B=172,8600 [C]

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení

ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ

porovnatelné: čištění mostních odvodňovačů

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení

Základy

VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ NA POVRCHU TR. I D DO 50MM

revize stávajících odvodňovacích dutin nosníků vč. případného odvrtání

12*2*4=96 otvorů, předpoklad dl. 250mm

0,25*96=24,0000 [A]

položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i invalé

10	12922			M2	172,86	72,59	12.547,91
----	-------	--	--	----	--------	-------	-----------

11	12980			KUS	4,00	631,72	2.526,88
----	-------	--	--	-----	------	--------	----------

12	261115	2		M	24,00	2.456,84	58.964,16
----	--------	---	--	---	-------	----------	-----------

58.964,16

2.456,84

24,00

2.456,84

58.964,16




Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba: **KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy**Objekt: **SO 208 Most ev.č.2451-1 přes D10 za obcí Stará Boleslav**Rozpočet: **208 Most ev.č.2451-1 přes D10 za obcí Stará Boleslav**

208

782.396,17

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena
1	2	3	4	5	6	9	Celkem
13	78311	7	Přidružená stavební výroba PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NATÉREM JEDNOVRST pasivační nátěr 50% plochy odstranění celk. plocha říms: 2*40*1,0=80m2 celk. plocha podhledu a boků NK: (12,7+2*0,8)*40=572m2 celk. plocha pilířů: 80*3=240m2 40% plochy říms, 50% plochy NK, 70% plochy pilířů 0,5*(80*0,4+572*0,5+240*0,7)=243,0000 [A] - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i ruznobarvené), včetně úpravy podkladu PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NATÉREM VÍCEVRST	M2	243,00	503,07	342.977,51
14	78312		slávající zábradlí - dl. 2*67m 2*67*(2*1,1)=294,8000 [A] - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i ruznobarvené), včetně úpravy podkladu Ostatní konstrukce a práce REZANI OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 700MM2	M2	294,80	748,75	220.731,50
15	919154	9	výměna částí zábradlí - 50=50,0000 [A] položka zahrnuje řezání ocelových profilů bez ohledu na tvar a způsob provedení DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ	KUS	50,00	86,57	4.328,50
16	93650		výměna částí zábradlí - 100=100,0000 [A]	KG	100,00	187,19	18.719,00
							178.366,86
							4.328,50
							18.719,00



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy****SO 208 Most ev.č.2451-1 přes D10 za obcí Stará Boleslav**

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Poř. číslo

Kód položky

Varianta

Název položky

MJ

Množství

Jednotková

Cena

Celkem

208

782.396,17

1	2	3	4	5	6	9	10
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena

- užitná dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
 - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,
 - dodání spojovacího materiálu,
 - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opravování, očištění a ošetření,
 - podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a zákládů pro tyto konstrukce a lešení,
 - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu,
 - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
 - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
 - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
 - čištní konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypů, otlaceniny a pod.),
 - veškeré druhy opravování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
 - veškeré druhy dílenských zákládů a základních nátěrů a povlaků,
 - všechny druhy ocelového kotvení,
 - dílenskou přejímkou a montážní prohlídkou, včetně požadovaných dokladů, očištění a ošetření,
 - zřízení kolevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, osazení kotvení nebo přímo části konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
 - výplň kolevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou

17	966188		DEMONTÁŽ KONSTRUKCI KOVŮVÝCH S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na místo určené investorem	T	0,10	7.604,51	760,45
----	--------	--	--	---	------	----------	--------

výměna části zábradlí -
 100*0,001=0,1000 [A]
 poročka zemínuje.
 - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
 - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
 - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou
 VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM

18	967168		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	24,30	6.226,88	151.313,18
----	--------	--	--	----	-------	----------	------------



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy

SO 208 Most ev.č.2451-1 přes D10 za obcí Stará Boleslav

208 Most ev.č.2451-1 přes D10 za obcí Stará Boleslav

208

782.396,17

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Prof. číslo

Kód položky

Varianty

Název položky

MJ

Množství

Jednotková

Cena

Celkem

1

2

3

4

5

6

9

10

odstranění nesoudržných částí
 celk. plocha říms: 2*40*1,0=80m2
 celk. plocha podhledu a boků NK: (12,7+2*0,8)*40=572m2
 celk. plocha pilířů: 80*3=240m2
 v průměru tl.50mm, 40% plochy říms, 50% plochy NK, 70% plochy pilířů
 0,05*(80*0,4+572*0,5+240*0,7)=24,3000 [A]
 položka zahrnuje veškerou manipulaci s vyobrazenou součástí a tímtožím vyčtením uložením
 na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s)
 VYBOURANÍ DROBNÝCH PŘEDMETŮ OSTATNÍCH
 odstranění palice sloupu veřejného osvětlení,
 vč.odvozu na skládku, uložení, poplatku
 na pilíři P3
 1=1,0000 [A]
 položka zahrnuje veškerou manipulaci s vyobrazenou součástí a tímtožím vyčtením uložením
 na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s)

19


97619

KUS

1,00

3.245,73

3.245,73



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy****SO 209 Most ev.č. 2455-2 přes trať Lysá n.L.-Praha v obci Záluží**

Rozpočet: 209 Most ev.č. 2455-2 přes trať Lysá n.L.-Praha v obci Záluží

209 3.124.468,76

Poř. číslo	Kód položky	Variantla	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem	
1	014102	0	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLADKU železobeton 2,5*37,02=92,5500 [A]	5	6	9	187,19	598.192,03	
2	02720	3	zahrnuje veškeré poplatky, provozovatelí skládky související s uložením odpadu na POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč. projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na mostě postupně provádění po jednom pruhu po úsecích délky zúžení cca 50m, zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelím požadovanými zařízeními POM PRÁCE ZAJIŠTĚ REGUL DOPRAVY - VYLUKY NA ELEKTRIF TRATI - 2 koleje	KPL	1,00		40.947,36	40.947,36	
3	027212Ra		zahrnuje veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelím požadovaným omezením POM PRÁCE ZAJIŠTĚ REGUL DOPRAVY - VYLUKY NA ELEKTRIF TRATI - 1 koleje	HOD	6,00		25.738,34	154.430,04	
4	027212Rb		zahrnuje veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelím požadovaným omezením POM PRÁCE ZAJIŠTĚ REGUL DOPRAVY - VYLUKY NA ELEKTRIF TRATI - 1 koleje	HOD	16,00		14.624,06	233.984,96	
5	02750R		zahrnuje veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelím požadovaným omezením POMOC PRÁCE ZRIZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací	KPL	1,00		76.045,10	76.045,10	
6	02851		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelím požadovanými zařízeními PRUZKUMNĚ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu	KPL	1,00		17.548,87	17.548,87	
7	02940		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelím požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD zábradlí, nezbytné TePf, plán BOZP	KPL	1,00		18.133,83	18.133,83	
8	02943		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelím požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,00		29.248,12	29.248,12	
9	02946		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelím požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,00		1.754,89	1.754,89	
T							92,55	187,19	17.324,43
Celkem							9	10	598.192,03



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy****SO 209 Most ev.č. 2455-2 přes trať Lysá n.L.-Praha v obci Záluží**

209 Most ev.č. 2455-2 přes trať Lysá n.L.-Praha v obci Záluží

209 3.124.468,76

Rozpočet:

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10

Položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

OSTATNÍ POZADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA

mimořádná prohlídka po skončení oprav

KUS 1,00 8.774,43 8.774,43

položka zahrnuje:

- úkony dle ČSN 73 6221

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

Zemní práce

79.599,71

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM

vč. odvozu na skládku, uložení, poplatku

vč. případného štěpkování

pod mostem - 50% plochy

0,5*12*9*3=162,00000 [A]

poděli mostu

15*2,0*2+50*2,0+20*2,0=200,0000 [B]

Celkem: A+B=362,0000 [C]

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin na předepsanou vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM

vč. odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku

porovnatelné pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace

komunikace

2*160,0*1,0=320,00000 [A]

chodníky

(95+60)*1,25+(65+100)*0,5=276,2500 [B]

Celkem: A+B=596,2500 [C]

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení

Základy

23.164,56

VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ NA POVRCHU TR. V D DO 50MM

nové odvodnění dutin nosníků (případně obnova stávajícího)

M 18,00 1.286,92 23.164,56



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**KSÚS nadleždy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadlezdy****SO 209 Most ev.č. 2455-2 přes trať Lysá n.L.-Praha v obci Záluží**

Rozpočet: 209 Most ev.č. 2455-2 přes trať Lysá n.L.-Praha v obci Záluží


209 3.124.468,76

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3		5	6	9		10

14	317325	3	9*2*4=72 otvorů, dl. 250mm 0,25*72=18,0000 [A] položka zahrnuje: přemislení, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrhu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé Svislé konstrukce	M3	0,19	23.167,60	4.401,84	4.401,84
----	--------	---	---	----	------	-----------	----------	----------

15	457314	4	Vodorovné konstrukce zabetonování říms v místě vybouraných kapes u sloupků zábradlí 5*0,15*0,5*0,5=0,1875 [A] porozna zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběrovacích a odsázkovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, Vodorovné konstrukce	M3	0,50	4.940,77	2.470,39	2.470,39
----	--------	---	---	----	------	----------	----------	----------

15	457314	4	Vodorovné konstrukce VYROVNAVACIA SPADOVY PROSTY BETON C25/30 prostý beton s odolností proti rozmrazovacím prostředkům lokální vyrovnání obrubníků a opravy povrchu chodníku - odhad 0,5=0,5000 [A]	M3	0,50	4.940,77	2.470,39	2.470,39
----	--------	---	--	----	------	----------	----------	----------



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba: **KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy**Objekt: **SO 209 Most ev.č. 2455-2 přes trať Lysá n.L.-Praha v obci Záluží**Rozpočet: **209 Most ev.č. 2455-2 přes trať Lysá n.L.-Praha v obci Záluží**

209 3.124.468,76

Poř. číslo	Kód položky	Varanta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3		5	6	9		10

4
- upevnění čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtluže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opravování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (stružce) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtluže a doplnkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevnicí čel, kapes, náližků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výtluže, doplnkových konstrukcí a vybavení.

16	621451	6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	M2	761,50	538,17		409.816,46
----	--------	---	---	----	--------	--------	--	------------

ÚPRAVA POVrchU VNĚJŠI PODHLEDU OMIT CEMENT BEZ VLOŽKY

tenkostěnná omítka

v plochách odstranění nesoudržných částí

celk. plocha firm: (2*16+2*100+2*20)*0,7=190m2

celk. plocha podhledu a boků NK: (9+2*0,6)*12=71 m2

celk. plocha pilířů P2 a P3: 2*10=20m2

celk. plocha boků opěrných zdí: 100*4,0*2=800m2

60% plochy firm, 50% plochy NK a 60% plochy pilířů a 75% opěrných zdí

(190*0,6+71*0,5+20*0,6+800*0,75)=761,5000 [A]

dodávku veškerého materiálu potřebného pro přeepsanou úpravu v přeepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva

položení vrstvy v přeepsané tloušťce

Přidružená stavební výroba


PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NATEREM JEDNOVRST

pasivační nátěr

17	78311	7		M2	380,75	503,07		784.553,90
----	-------	---	--	----	--------	--------	--	------------

784.553,90

191.543,90



Firma: STRABAG a.s.


Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**KSÚS nadlezdly Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadlezdly****SO 209 Most ev.č. 2455-2 přes trať Lysá n.L.-Praha v obci Záluží**

Rozpočet: 209 Most ev.č. 2455-2 přes trať Lysá n.L.-Praha v obci Záluží

209 3.124.468,76

Poř. číslo	Kód položky	Variananta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9		10

18	78312		50% plochy odstranění celk. plocha říms: (2*16+2*100+2*20)*0,7=190m2 celk. plocha podhledu a boků NK: (9+2*0,6)*12=71 m2 celk. plocha pilířů P2 a P3: 2*10=20m2 celk. plocha boků opěrných zdí: 100*4,0*2=800m2 v průměru tl.50mm. 60% plochy říms, 50% plochy NK a 60% plochy pilířů a 75% opěrných zdí - položky náterů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR. NATEREM VÍCEVRST	M2	792.00	748,75	593.010,00
19	919154	9	stávající zábradlí - dl. 2*160+2*20 m (2*160+2*20)*(2*1,1)=792,0000 [A] - položky náterů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu Ostatní konstrukce a práce ŘEZANÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 700MM2	KUS	100,00	86,57	1.222.329,87 8.657,00
20	932111		výměna části zábradlí - 100=100,0000 [A] položka zahrnuje řezání ocelových profilů bez ohledu na tvar a způsob provedení PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY ŠTÍTOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODANÍM vč. ukolejnění a výstražných tabulek svislá zábrana v.1,3m z plechu + 0,7m z pleťva 2*18,0*1,3=46,8000 [A] 1. Průzkum uvolňuje. - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, zřízení zábrany, včetně případné protikorozi ochrany 2. Položka neobsahuje: X 3. Závěrečné měření	M2	46,80	7.604,51	355.891,07
21	932112		PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY ŠTÍTOVÉ - DEMONTÁŽ vodrovinná zábrana z plechu na ocelové konstrukci 2*18,0*2,0=72,0000 [A]	M2	72,00	643,46	46.329,12



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy

SO 209 Most ev.č. 2455-2 přes trať Lysá n.L.-Praha v obci Záluží

209 3.124.468,76

Rozpočet:

209 Most ev.č. 2455-2 přes trať Lysá n.L.-Praha v obci Záluží

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9		10

1.1. Vlozka obsahuje:

– veškeré práce a materiál nutný k demontáži zábrany, včetně mimostaveništních a vnitrostaveništních přesunů (tj. manipulace se zábranou, její naložení a odvoz ze stavby)

2. Položka neobsahuje:

X

3. Způsob měření:

M2 25,20 7.604,51 191.633,65

PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY SÍŤOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM

vč. ukolejnění a vyznačených tabulek

svislá zábrana v 1,3m z plechu + 0,7m z plechu

2*18,0*0,7=25,2000 [A]

1.1. Vlozka obsahuje:

– veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, zřízení zábrany

2. Položka neobsahuje:

X

3. Způsob měření:

KG 1.900,00 187,19 355.661,00

DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ


Výměna části zábradlí

300=300,0000 [A]

Výměna vnitřního plechu na zábradlí

2*100*1,0*8,0=1 600,0000 [B]

Celkem: A+B=1 900,0000 [C]



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

KSÚS nadlezdly Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadlezdly

SO 209 Most ev.č. 2455-2 přes trať Lysá n.L.-Praha v obci Záluží

Rozpočet: 209 Most ev.č. 2455-2 přes trať Lysá n.L.-Praha v obci Záluží


209 3.124.468,76

Pof. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9		10

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování.
 - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž.
 - dodání spojovacího materiálu.
 - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vloček, opracování, očištění a ošetření.
 - podpěr, konstr. a řešení všech druhů pro montáž konstrukci i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a řešení.
 - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu.
 - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí.
 - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže.
 - výplň, těsnění a timeleni spar a spojů,
 - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrapy, otlaceniny a pod.),
 - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
 - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
 - všechny druhy ocelového kotvení,
 - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
 - zřízení kolevních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření.
 - osazení kotvení nebo přímo části konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy.
 - výplň kotevních otvorů (příp. podliti patních desek) maltou, betonem nebo jinou

24	966188		DEMONTÁŽ KONSTRUKCI KOVŮVÝCH S ODVOZEM DO 20KM vč. odvozu na místo určené investorem	T	3,40	7.604,51		25.855,33
----	--------	--	---	---	------	----------	--	-----------

výměna částí zábradlí
 300*0,001=0,3000 [A]
 výměna vnitřního plechu na zábradlí
 2*100*1,0*8,0*0,001=1,6000 [B]
 odstranění nefunkční zcela odhalené výztuže - 1,5t
 1,5=1,5000 [C]
 Celkem: A+B+C=3,4000 [D]



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy

SO 209 Most ev.č. 2455-2 přes trať Lysá n.L.,-Praha v obci Záluží

209 3.124.466,76

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9		10
25	967168		<p>VYBOURANÍ ČÁSTI KONSTRUKCE ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM</p> <p>odstranění nesoudržných částí celk. plocha říms: $(2*16+2*100+2*20)*0,7=190m^2$ celk. plocha podhledu a boků NK: $(9+2*0,6)*12=71 m^2$ celk. plocha pilířů P2 a P3: $2*10=20m^2$ celk. plocha boků opěrných zdí: $100*4,0*2=800m^2$ v průměru tl.50mm, 60% plochy říms, 50% plochy NK a 60% plochy pilířů a 75% opěrných zdí $0,05*(190*0,6+71*0,5+20*0,6+800*0,75)=38,0750 [A]$ zabetonování kapes zábradlí - 5 ks do hl.150mm $5*0,15*0,5*0,5=0,1875 [B]$ položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a tímto není včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s</p>	M3	38,27	6.226,88	238.302,70	



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy****SO 210 Most ev.č. 2455-2a před obcí Vyšeňhořovice**

Rozpočet: 210 Most ev.č. 2455-2a před obcí Vyšeňhořovice

210 1.466.373,00

Pof. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9		10

1	014102/c	0	Všeobecné konstrukce a práce	T	12,48	187,19		171.390,24
---	----------	---	------------------------------	---	-------	--------	--	------------

železobeton

2,5*4,99=12,4750 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložení odpadů na

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

na mostě

rozsah DIO:

- na mostě postupné provádění po jednom pruhu po úsecích délky zúžení cca 50m.

celkem 4 fáze po 14 dnech

3	02750R		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,00	52.646,61		52.646,61
---	--------	--	---	-----	------	-----------	--	-----------

POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPRÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE

pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací

4	02851		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,00	17.548,87		17.548,87
---	-------	--	---	-----	------	-----------	--	-----------

PRŮKUMNĚ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU

akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu

5	02940		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,00	18.133,83		18.133,83
---	-------	--	--	-----	------	-----------	--	-----------

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

VTD zábradlí, nezbytné TePr, plán BOZP

6	02943		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,00	29.248,12		29.248,12
---	-------	--	--	-----	------	-----------	--	-----------

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS

7	02946		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,00	1.754,89		1.754,89
---	-------	--	--	-----	------	----------	--	----------

OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE

pořizuje zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukci v požadovaných

časových intervalech

8	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,00	8.774,43		8.774,43
---	-------	--	---	-----	------	----------	--	----------

mimořádná prohlídka po skončení oprav



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy****Stavba: SO 210 Most ev.č. 2455-2a před obcí Vyšeňohovice****Objekt: 210 Most ev.č. 2455-2a před obcí Vyšeňohovice**

Rozpočet:

210 1.466.373,00

1	2	3	4	5	6	9	10
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena

9	111208	1	<p>položka zahrnuje :</p> <ul style="list-style-type: none"> - úkony dle ČSN 73 6221 - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou - vytvoření záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu 	M2	80,00	100,16	28.265,41
Zemní práce							
ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM							
vč.odvozu na skládku, uložení, poplatku							
vč.případného štěpkování							
podélní mostu							
2*10,0*4,0=80,0000 [A]							
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm							
doprava dřevin na předepsanou vzdálenost							
spaleni na hromadách nebo štěpkování							
10	12922	1	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL DO 100MM	M2	279,00	72,59	20.252,61
vč.odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku							
porovnatelelné pro čišťení boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace							
komunikace							
2*62,0*1,0=124,0000 [A]							
chodníky							
2*1,25*62,0=155,0000 [B]							
Celkem: A+B=279,0000 [C]							
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výklopem a uložení							
Základy							
11	261115	2	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ NA POVRCHU TR. I.D DO 50MM	M	12,00	1.286,92	15.443,04
revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odtvrtání							
4*2*6=48 otvorů, dl. 250mm							
0,25*48=12,0000 [A]							
položka zahrnuje:							
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav							
svislou dopravu zeminy z vrtu							
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku							
případně nulné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé							
Vodorovné konstrukce							
12	45131	4	PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET	M3	1,00	2.768,77	2.768,77



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy****SO 210 Most ev.č. 2455-2a před obcí Vysehořovice**

Rozpočet: 210 Most ev.č. 2455-2a před obcí Vysehořovice

210 1.466.373,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9		10

Výplň lokálních dutin pod římsami na křídlech

1,0±1,0000 [A]
 - dodání čerstvého betonu (betonové směsi požadované kvantity, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtluče, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
 - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
 - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření,
 - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsružovacích prostředků,
 - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtluče a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
 - vytvoření kotevnicích čel, kapes, nářků, a sedel,
 - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dt.tin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
 - úpravy pro osazení výtluče, doplňkových konstrukcí a vybavení.

Přidružená stavební výroba

13	78311		7	M2	49,88	503,07		25.093,13
								25.093,13

PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR. NÁTEREM JEDNOVRST

pasivační nátěr

50% plochy odstranění

celk. plocha říms: 2*30,0*1,0=60,00 m2

celk. plocha podhledu NK: (10,0+4*2*1,1)*30,0=565 m2

plocha úprav: 25% plochy říms a 15% plochy NK

odhalená výtluč má plochu 50% z výše uvedené plochy

(60,0*0,25+565,0*0,15)*0,5=49,8750 [C]

- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu

Ostatní konstrukce a práce

14	9112B1		9	M	120,00	5.264,66		1.223.412,41
								631.759,20

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ

2*60,0=120,0000 [A]

položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předeepsané povrchové úpravy

kotevni sloupků, t.j. kotevni desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy****SO 210 Most ev.č. 2455-2a před obcí Vyšeňhořovice**

Rozpočet: 210 Most ev.č. 2455-2a před obcí Vyšeňhořovice

210 1 466 373,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3		5	6	9		10
15	9112B3		ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PRESUNEM vč.odvozu na místo určené investorem, vč.pasivace ponechaných částí sloupků 2*60,0=120,0000 [A] položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	120,00	526,47		63.176,40
16	916621		VODIČÍ STĚNY Z DILCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ 2*62,0=124,0000 [A] položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	M	124,00	3.977,74		493.239,76
17	935833		PREDILÁŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLÁŽDĚNÝCH Z LOMOVÉHO KAMENE oprava nátoků skluzů 4*1,0=4,0000 [A] položka zahrnuje: - stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s limbo materiálem (nakládání, doprava, složení, VYBOURANÍ ČÁSTI KONSTRUKCE ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M2	4,00	1.041,23		4.164,92
18	967168		odstranění nesoudržných částí celk. plocha říms: 2*30,0*1,0=60,00 m2 celk. plocha podhledu NK: (10,0+4*2*1,1)*30,0=565 m2 v průměru tl.50mm, 25% plochy říms a 15% plochy NK 0,05*(60,0*0,25+565,0*0,15)=4,9875 [A] položka zahrnuje: veškerou manipulaci s vybouranou součástí a naložením včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s	M3	4,99	6.226,88		31.072,13



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**KSÚS nadlezdly Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadlezdly**

SO 211 Most ev.č. 2752-2 přes D10 u Čtyř kamenů

Rozpočet: 211 Most ev.č. 2752-2 přes D10 u Čtyř kamenů

211 387.691,68

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10
1	014102	c	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLADKU Železobeton 2,5*10,28=25,7000 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na mostě dle zhotovitelem zvoleného postupu prací - na dálnici omezení dopravy do 1 jízdy, pruhu mobilním značením 4x6 hod. zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPRÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními PRŮKUMNĚ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD zábradlí, nezbytné TePr, plán BOZP zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE práce nezahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukci v požadovaných časových intervalech OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav	T	25,70	187,19	4.810,78	173.864,89
2	02720			KPL	1,00	40.947,36	40.947,36	
3	02750R			KPL	1,00	52.646,61	52.646,61	
4	02851			KPL	1,00	17.548,87	17.548,87	
5	02940			KPL	1,00	18.133,83	18.133,83	
6	02943			KPL	1,00	29.248,12	29.248,12	
7	02946			KPL	1,00	1.754,89	1.754,89	
8	02953			KUS	1,00	8.774,43	8.774,43	




Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba: **KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy**Objekt: **SO 211 Most ev.č. 2752-2 přes D10 u Čtyř kamenů**Rozpočet: **211 Most ev.č. 2752-2 přes D10 u Čtyř kamenů**

211 387.691,68

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9		10

9	111208	1	<p>položka zahrnuje :</p> <ul style="list-style-type: none"> - úkony dle ČSN 73 6221 - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou - vytvoření záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu <p>Zemní práce</p> <p>ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM</p> <p>vč.odvozu na skládku, uložení, poplatku</p> <p>vč.případného štěpkování</p> <p>podél mostu</p> <p>10*2,0*4=80,0000 [A]</p> <p>odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm</p> <p>doprava dřevin na předepsanou vzdálenost</p> <p>spálení na hromadách nebo štěpkování</p> <p>ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL DO 100MM</p> <p>vč.odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku</p> <p>porovnatelné pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace</p> <p>řimsy (50%) (2,0+1,0)*55*0,5=55,0000 [B]</p> <p>Celkem: B+C=137,5000 [D]</p> <p>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkoppkem a uložení</p>	M2	80,00	100,16	17.993,93	8.012,80
10	12922	2	<p>Základy</p> <p>VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ NA POVRCHU TR. I D DO 50MM</p> <p>revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtání</p> <p>4*6=24 otvorů, dl. 250mm</p> <p>0,25*24=6,0000 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <p>přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav</p> <p>svislou dopravu zeminy z vrtu</p> <p>vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku</p> <p>případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé</p> <p>Svislé konstrukce</p> <p>RIMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)</p> <p>zabetonování řims v místě vybouraných kapes u sloupků zábradel, svodidla</p> <p>5*0,15*0,5*0,5=0,1875 [A]</p>	M2	137,50	72,59	9.981,13	
11	261115	3	<p>VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ NA POVRCHU TR. I D DO 50MM</p> <p>revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtání</p> <p>4*6=24 otvorů, dl. 250mm</p> <p>0,25*24=6,0000 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <p>přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav</p> <p>svislou dopravu zeminy z vrtu</p> <p>vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku</p> <p>případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé</p> <p>Svislé konstrukce</p> <p>RIMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)</p> <p>zabetonování řims v místě vybouraných kapes u sloupků zábradel, svodidla</p> <p>5*0,15*0,5*0,5=0,1875 [A]</p>	M	6,00	1.286,92	7.721,52	7.721,52
12	317325		<p>Svislé konstrukce</p> <p>RIMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)</p> <p>zabetonování řims v místě vybouraných kapes u sloupků zábradel, svodidla</p> <p>5*0,15*0,5*0,5=0,1875 [A]</p>	M3	0,19	23.167,60	4.401,84	4.401,84



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy**

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SO 211 Most ev.č. 2752-2 přes D10 u Čtyř kamenů
211 Most ev.č. 2752-2 přes D10 u Čtyř kamenů

211

387.697,68

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9		10

půlnoční zatížení.

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skružky) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevnic čel, kapes, náhlíků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

7**Přidružená stavební výroba**

13	78311		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NATĚREM JEDNOVRST pasivační nářer	M2	100,90	503,07		119.637,17
----	-------	--	--	----	--------	--------	--	------------

50% plochy odstranění

celk. plocha fims: 2*32,0*1,0=64,0m2

celk. plocha podhledu NK: (9,00+4*2*1,1)*32,0=570 m2

celk. plocha šikmých stojek (horní polovina): 45*2=90m2

v průměru tl.50mm. 20% plochy fims a 30% plochy NK a 20% plochy šikmých stojek

0,5*164,0*0,2+570,0*0,3+90,0*0,2)=100,9000 [A]

- položky nářerů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu

PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NATĚREM VÍCEVRST

14	78312			M2	92,07	748,75		68.937,41
----	-------	--	--	----	-------	--------	--	-----------

stávající zábradlí - dl. 54 m - 50% plochy

54*(2*1,1)*0,5=59,4000 [A]

stávající svodidla (sloupky na mostě) - dl. 54 m - 50% plochy

54/2*0,5*0,5=6,7500 [B]

zábradlní svodidla - dl. 54 m - 30% plochy

54*(2*0,8)*0,3=25,9200 [C]

Celkem: A+B+C=92,0700 [D]



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy

Objekt: SO 211 Most ev.č. 2752-2 přes D10 u Čtyř kamenů

Rozpočet: 211 Most ev.č. 2752-2 přes D10 u Čtyř kamenů

211 387.691,68

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9		10
15	967168	9	- položky náterné zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu Ostatní konstrukce a práce VYBOURANÍ ČÁSTI KONSTRUKCE ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	10,28	6.226,88		64.012,33
								64.012,33

odstránění nesoudržných částí
celk. plocha říms: 2*32,0*1,0=64,0m²
celk. plocha podhledu NK: (9,00+4*2*1,1)*32,0=570 m²
celk. plocha šikmých stojek (norm. polovina): 45*2=90m²
v průměru tl.50mm. 20% plochy říms a 30% plochy NK a 20% plochy šikmých stojek
0,05*(64,0*0,2+570,0*0,3+90,0*0,2)=10,0900 [A]
vybourání kapes u sloupků zábradel.svodidla v římsě - 5 ks
5*0,15*0,5*0,5=0,1875 [B]
Celkem: A+B=10,2775 [C]
Položka zahrnuje veškerou přípravu a vypracování díla a provedení včetně odvozu
na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy****Stavba: SO 212 Most ev.č. 2769-1 přes D10 u Kosmonos****Objekt: 212 Most ev.č. 2769-1 přes D10 u Kosmonos****Rozpočet:**

212 1.256.753,07

Pof. číslo	Kód položky	Varanta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	0141021c	0	Všeobecné konstrukce a práce železobeton	T	20,45	187,19	3.828,04	172.882,15
			2,5*8,18=20,4500 [A]					
2	02720		Zahrmuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, uzavírkové komise RSD, získání rozhodnutí o uzavírcce na mostě rozsah DIO: - na mostě řízení pracovníky zhotovitele - na dálnici omezení dopravy do 1 jízdního pruhu mobilním značením 4*6 hod.	KPL	1,00	40.947,36	40.947,36	40.947,36
3	02750R		Zahrmuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními POMOC PRÁCE ZRÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPRÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací	KPL	1,00	52.646,61	52.646,61	52.646,61
4	02851		Zahrmuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními PRŮKUMNĚ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu	KPL	1,00	17.548,87	17.548,87	17.548,87
5	02940		Zahrmuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD zábradlí, nezbytné TePt, plán BOZP	KPL	1,00	18.133,83	18.133,83	18.133,83
6	02943		Zahrmuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,00	29.248,12	29.248,12	29.248,12
7	02946		Zahrmuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE přezkoumání: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukci v požadovaných časových intervalech	KPL	1,00	1.754,89	1.754,89	1.754,89
8	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLIDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav	KUS	1,00	8.774,43	8.774,43	8.774,43



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy**

SO 212 Most ev.č. 2769-1 přes D10 u Kosmonos

212 1.286.763,07

Objekt: 212 Most ev.č. 2769-1 přes D10 u Kosmonos

Rozpočet:

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9		10

9	111208		<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - úkony dle CSN 73 6221 - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou - vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu 	M2	160,00	100,16		20.562,85
Zemní práce								
ODSTRANĚNÍ KROVIN S ODVOZEM DO 20KM								
vč. odvozu na skládku, uložení, poplatku								
vč. případného štěpkování								
<i>podél mostu</i>								
20*2,0*4,0=160,0000 [A]								
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm								
doprava dřevin na předepsanou vzdálenost								
spálení na hromadách nebo štěpkování								
10	12922		<p>ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL DO 100MM</p> <p>vč. odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku</p> <p>porovnatelně pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace</p> <p>komunikace (20%)</p> <p>82*1,0*2*0,2=32,8000 [A]</p> <p>chodníky (5%)</p> <p>2*1,5*82*0,05=12,3000 [B]</p> <p>Celkem: A+B=45,1000 [C]</p>	M2	45,10	72,59		3.273,81
11	12980		<p>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení</p> <p>ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTI</p> <p>pročištění mostních odvodňovačů</p>	KUS	2,00	631,72		1.263,44
Základy								
12	26115		<p>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení</p> <p>VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ NA POVRCHU TR. I D DO 50MM</p> <p>revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtání</p> <p>5*6*3=90 otvorů, dl. 250mm</p> <p>0,25*90=22,5000 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <p>přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav</p> <p>svislou dopravu zemin z vrty</p> <p>vodorovnou dopravu zemin bez uložení na skládku</p> <p>případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé</p>	M	22,50	1.286,92		28.955,70
							1.286,92	28.955,70



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy****Stavba:** SO 212 Most ev.č. 2769-1 přes D10 u Kosmonos
Objekt: 212 Most ev.č. 2769-1 přes D10 u Kosmonos

212 1.256.753,07

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena
1	2	3	4	5	6	9	Celkem
13	78311	7	Přidružená stavební výroba PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NATĚREM JEDNOVRST pasivační nátěr 50% plochy odstranění celk. plocha říms: 2*30,0*1,0=60,00 m2 celk. plocha podhledu NK: (10,2+2*1,5)*30=396 m2 celk. plocha pilířů 70*2=140m2 v průměru tl.50mm, 20% plochy říms a 10% plochy NK a 80% pilířů 0,5*(60*0,2+396*0,1+140*0,8)=81,8000 [A] - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevně), včetně úpravy podkladu PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NATĚREM VÍCEVRST	M2	81,80	503,07	331.067,13
14	78312		stávající zábradlí - dl.2*88 m 2*88*(2*1)=387,2000 [A] - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevně), včetně úpravy podkladu Ostatní konstrukce a práce VODICÍ STĚNY Z DILČU BETON - DOD A MONTÁŽ 2*82,0=164,0000 [A] položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí VYBOURANÍ ČÁSTI KONSTRUKCI ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM odstranění nesoudržných částí celk. plocha říms: 2*30,0*1,0=60,00 m2 celk. plocha podhledu NK: (10,2+2*1,5)*30=396 m2 celk. plocha pilířů 70*2=140m2 v průměru tl.50mm, 20% plochy říms a 10% plochy NK a 80% pilířů 0,05*(60*0,2+396*0,1+140*0,8)=8,1800 [A] - položky zahrnují všechny práce spojené s odstraněním včetně dovozu na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s	M2	387,20	748,75	289.916,00
15	916621	9		M	164,00	3.977,74	703.285,24
16	967168			M3	8,18	6.226,88	50.935,88



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy****SO 213 Most ev.č. 6111-1 křižovatka Jirmy****213 Most ev.č. 6111-1 křižovatka Jirmy**

213 1.669.625,77

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Poř. číslo

Kód položky

Varianta

Název položky

MJ

Množství

Jednotková

Cena

Celkem

1

2

3

4

5

6

9

10

174.132,57

5.078,46

1 014102 c

Všeobecné konstrukce a práce

POPLATKY ZA SKLADKU

železobeton

2,5*10,85=27,1250 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

na mostě

rozsah DIO:

- na mostě zúžení o 3m, 80m (2*20 dn). Vymezení jízdních pruhů směrovými tabulemi

v délce 3*150m.

KPL

1,00

40.947,36

40.947,36

3 02750R

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANENÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE

pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací

KPL

1,00

52.646,61

52.646,61

4 02851

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

PRŮKUMNĚ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POUVRCHU

akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu

KPL

1,00

17.548,87

17.548,87

5 02940

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

VTD zábradlí, nezbytné TePř, plán BOZP

KPL

1,00

18.133,83

18.133,83

6 02943

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS

KPL

1,00

29.248,12

29.248,12

7 02946

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE

poznámka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných

časových intervalech

KPL

1,00

1.754,89

1.754,89

8 02953

OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLIDKA

mimořádná prohlídka po skončení oprav

KUS

1,00

8.774,43

8.774,43



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy****SO 213 Most ev.č. 6111-1 křižovatka Jirny**

Rozpočet: 213 Most ev.č. 6111-1 křižovatka Jirny

213 1.669.625,77

Pof. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9		10

9	111208	1	<p>Zemní práce</p> <p>ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM</p> <p>vč.odvozu na skládku, uložení, poplatku vč.případného štěpkování</p> <p>podél mostu</p> <p>2*10,0*4,0=80,0000 [A]</p> <p>odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevín na předepsanou vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování</p> <p>ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM</p> <p>vč.odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku porovnatelné pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace</p> <p>kommunikace</p> <p>2*70,0*1,0=140,0000 [A]</p> <p>chodníky</p> <p>2*1,5*70,0=210,0000 [B]</p> <p>Celkem: A+B=350,0000 [C]</p>	M2	80,00	100,16	33.419,30	8.012,80
10	12922		<p>Základy</p> <p>VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ NA POVRCHU TR. I D DO 50MM</p> <p>revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtání</p> <p>7*2*6=84 otvorů, dl. 250mm</p> <p>0,25*B4=21,0000 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <p>přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav</p> <p>svislou dopravu zeminy z vrtu</p> <p>vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku</p> <p>případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé</p>	M	21,00	1.286,92	27.025,32	27.025,32
11	261115	2	<p>Přidružená stavební výroba</p> <p>PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR.NÁTEREM JEDNOVRST</p> <p>pasivační nátěr</p>	M2	108,50	503,07	54.583,10	54.583,10



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy****SO 213 Most ev.č. 6111-1 křižovatka Jirmy****Rozpočet: 213 Most ev.č. 6111-1 křižovatka Jirmy**

213 1,669,625.77

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9		10

13	9112B1	9	50% plochy odstranění celk. plocha říms: 2*35,0*1,0=70,00 m2 celk. plocha podhledu NK: (17,0+7*2*1,5)*35,0=1330 m2 plocha úprav: 25% plochy říms a 15% plochy NK odhalená vyztuž má plochu 50% z výše uvedené plochy (70,0*0,25+1330,0*0,15)*0,5=108,5000 [C] - položky náležitě zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu Ostatní konstrukce a práce ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	136,00	5,264,66	1,380,465,48	715,993,76
14	9112B3		2*68,0=136,0000 [A] položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy kotvení sloupků, tj. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu na místo určené investorem, vč. pasivace ponechaných částí sloupků 2*68,0=136,0000 [A] položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo VODIČÍ STĚNY Z DILCU BETON - DOD A MONTÁŽ	M	136,00	292,48	39,777,28	
15	9166Z1		2*70,0=140,0000 [A] položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nulnou opravu poškozených částí ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 700MM2 vyřiznutí vychýlajících krycích plechů 2=2,0000 [A] položka zahrnuje řezání ocelových profilů bez ohledu na tvar a způsob provedení DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM vč. odvozu na místo určené investorem	M	140,00	3,977,74	556,883,60	
16	919154			KUS	2,00	86,57	173,14	
17	966188			T	0,01	7,604,51	76,05	

SÚS



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: **KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy**

Objekt: **SO 213 Most ev.č. 6111-1 křižovatka Jirny**

Rozpočet: **213 Most ev.č. 6111-1 křižovatka Jirny**

213 1.669.625,77

Poř. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9		10

vyčnávající krycí plechy

0,01=0,0100 [A]

ponožka zahníždě:

- rozbrání konstrukce bez ohledu na použití (technologie)

- veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 014** (s výjimkou

VYBOURANÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM

18 | 967168

M3

10,85

6.226,88

67.561,65

odstranění nesoudržných částí

celk. plocha říms: 2*35,0*1,0=70,00 m2

celk. plocha podhledu NK: (17,0+7*2*1,5)*35,0=1330 m2

v průměru tl.50mm, 25% plochy říms a 15% plochy NK

0,05*(70,0*0,25+1330,0*0,15)=10,8500 [A]

ponožka zahníždě veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 014** (s




Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**Stavba:** KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy**Objekt:** SO 214 Most ev.č. 01011-1 přes D10 před obcí Zápy**Rozpočet:** 214 Most ev.č. 01011-1 přes D10 před obcí Zápy

214 414.095,83

Poř. číslo	Kód položky	Varanta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena
1	2	3	4	5	6	9	Celkem 10
1	014102/c	0	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLADKU železobeton 2,5*11,1=27,7500 [A]	T	27,75	187,19	174.248,63 5.194,52
2	02720		zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vř: projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na dálnici omezení dopravy do 1 jízď. pruhu mobilním značením 4x6 hod.	KPL	1,00	40.947,36	40.947,36
3	02750R		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními POMOC PRÁCE ZRÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací	KPL	1,00	52.646,61	52.646,61
4	02851		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními PRŮZKUMNE PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu	KPL	1,00	17.548,87	17.548,87
5	02940		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD zábradlí, nezbytné TePř, plán BOZP	KPL	1,00	18.133,83	18.133,83
6	02943		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,00	29.248,12	29.248,12
7	02946		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,00	1.754,89	1.754,89
8	02953		poznámka zadávající: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLIDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav	KUS	1,00	8.774,43	8.774,43



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy****Stavba:** SO 214 Most ev.č. 01011-1 přes D10 před obcí Zápy
Objekt: 214 Most ev.č. 01011-1 přes D10 před obcí Zápy
Rozpočet:

214 414.095,83

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10

položka zahrnuje:
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

9	111208	1	Zemní práce ODSTRANĚNÍ KROVIN S ODVOZEM DO 20KM	M2	120,00	100,16	40.329,30	12.019,20
---	--------	---	---	----	--------	--------	-----------	-----------

vč. odvozu na skládku, uložení, poplatku
vč. případného štěpkování
podélní mostu
15*2*4=120.0000 [A]

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin na přeepsanou vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

10	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL DO 100MM	M2	390,00	72,59	28.310,10	
----	-------	--	--	----	--------	-------	-----------	--

vč. odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku
porovnatelné pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace
boky, komunikaci

78*2=156.0000 [B]

filmy

2*1,5*78=234.0000 [C]

Celkem: B+C=390.0000 [D]

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkoppkem a uložení
Základy

11	261115	2	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ NA POVRCHU TR. ID DO 50MM	M	18,00	1.286,92	23.164,56	23.164,56
----	--------	---	--	---	-------	----------	-----------	-----------

revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtání

9*2*4=72 otvorů dl. 250mm

0,25*72=18.0000 [A]

položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav


svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i Invalt

Přidružená stavební výroba

12	78311	7	PROTIKOROZ OCHRANA OCELI KONSTRUKCÍ NÁTEREM JEDNOVRSTV. PASIVAČNÍ NÁTER	M2	111,00	503,07	107.234,97	55.840,77
----	-------	---	--	----	--------	--------	------------	-----------




Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy****SO 214 Most ev.č. 01011-1 přes D10 před obcí Zápy****Rozpočet: 214 Most ev.č. 01011-1 přes D10 před obcí Zápy**

214 414,095,83

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9		10
13	78312		50% plochy odstranění celk. plocha říms: 2*36,0*1,0=72,0 m ² celk. plocha podhledu NK: (9,4+2*0,8)*36=396 m ² celk. plocha pilířů: 70*3=210 m ² 30% plochy říms a 40% plochy NK a 20% plochy pilířů 0,5*(72*0,3+396*0,4+210*0,2)=111,0000 [B] - položky náterů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NATEREM VICEVRST	M2	68,64	748,75		51.394,20
14	967168	9	stávající zábradlí - dl. 2*78 m - 20% plochy 2*78*(2*1,1)*0,2=68,6400 [A] - položky náterů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu Ostatní konstrukce a práce VYBOURANÍ ČÁSTI KONSTRUKCE ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM odstranění nesoudržných částí celk. plocha říms: 2*36,0*1,0=72,0 m ² celk. plocha podhledu NK: (9,4+2*0,8)*36=396 m ² celk. plocha pilířů: 70*3=210 m ² v průměru tl.50mm, 30% plochy říms a 40% plochy NK a 20% plochy pilířů 0,05*(72*0,3+396*0,4+210*0,2)=11,1000 [A] - položky náterů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s	M3	11,10	6.226,88		69.118,37
								69.118,37
								69.118,37



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**Stavba:** KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy**Objekt:** SO 215 Most ev.č. 10163-1 v obci Nehvizdy**Rozpočet:** 215 Most ev.č. 10163-1 v obci Nehvizdy

215 1.021.870,62

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena
1	2	3	4	5	6	9	Celkem
1	014102/c	0	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLADRU železobeton 2,5*4,99=12,4750 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložení odpadů na POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULÁCI A OCHRANU DOPRAVY LNOVÝCH VOZIDEL, PRŮJEKTY, PRŮJEKTY, ÚZEMNÍ ROZVOJE, ÚZEMNÍ ROZVOJE, ÚZEMNÍ ROZVOJE, ÚZEMNÍ ROZVOJE na mostě rozsah DIO: - na mostě postupně provádění po jednom pruhu po úsecích délky zúžení cca 50m, celkem 4 fáze po 14 dnech	T	12,48	187,19	187,295,50
2	02720			KPL	1,00	40.947,36	40.947,36
3	02730			KPL	1,00	7.604,51	7.604,51
4	02750R			KPL	1,00	40.947,36	40.947,36
5	02851			KPL	1,00	17.548,87	17.548,87
6	02940			KPL	1,00	18.133,83	18.133,83
7	02943			KPL	1,00	29.248,12	29.248,12
8	02946			KPL	1,00	1.754,89	1.754,89



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy****SO 215 Most ev.č. 10163-1 v obci Nehvizdy**

215 1.021.870,62

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Poř. číslo

Kód položky

Varianta

Název položky

MJ

Množství

Jednotková

Cena

Celkem

1

2

3

4

5

6

9

10

Příloha zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukci v požadovaných časových intervalech

OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA

mimořádná prohlídka po skončení oprav

9

02953

KUS

1,00

8.774,43

8.774,43

8.774,43

10

111208

M2

80,00

100,16

29.049,38

8.012,80

Zemní práce

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM

vč.odvozu na skládku, uložení, poplatku

vč.případného štěpkování

podélní / mostu

2*10,0*4,0=80,0000 [A]

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin na předepsanou vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM

vč.odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku

porovnateľně pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace

komunikace

2*63,0*1,0=126,0000 [A]

chodníky

2*1,3*63,0=163,8000 [B]

Celkem: A+B=289,8000 [C]

- vodorovná a svislá doprava, přemísťování, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení

Základy

12

261115

M

12,00

1.286,92

39.192,64

15.443,04

VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ NA POVRCHU TR. I I D DO 50MM

revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtání

4*2*6=48 otvorů, dl. 250mm

0,25*48=12,0000 [A]



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy**

SO 215 Most ev.č. 10163-1 v obci Nehvizdy

215 1.021.870,62

Rozpočet:

215 Most ev.č. 10163-1 v obci Nehvizdy

Poř. číslo	Kód položky	varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9		10

13	285391R		položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtné vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé KOTVENÍ POZINKOVANOU ŠROUBOVANOU KOTVOU	KUS	35,00	678,56	23.749,60
----	---------	--	---	-----	-------	--------	-----------

pro osazení nových úchytlů pro uchycení plynovodu, 70m po 2m
70,0/2,0=35,0000 [A]

Položka zahrnuje:

• dodání vyztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 400mm)
• provedení vrtné předepsaného profilu a předepsané délky (do 200mm)
• vsunutí vyztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem
• případně nutné lešení

Kommunikace

14	57790A	5	VÝSPRAVA VYTLUKŮ SMĚSI /ACO (KUBATURA)	M3	0,10	16.963,91	3.217,29 1.696,39
----	--------	---	--	----	------	-----------	----------------------

tl: 100mm

2*0,5*0,10=0,1000 [A]

- odřezování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev
- zařiznutí hran
- vyčištění
- nálet
- dodání a výplň předepsanou ztuhlou balenou asfaltovou směsí
- asfaltová závlivka

15	582627		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIEF TL 60MM DO LOŽE Z MC	M2	2,00	760,45	1.520,90
----	--------	--	--	----	------	--------	----------

oprava zákrty chodníku

2,0=2,0000 [A]

• oddělení podkladní vrstvy v požadované krátc. • oddělení materiálu pro předepsané
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
• očištění podkladu
• uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
• úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

Přidružená stavební výroba

7			Přidružená stavební výroba				25.093,13
---	--	--	----------------------------	--	--	--	-----------



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy**

SO 215 Most ev.č. 10163-1 v obci Nehvizdy

215 Most ev.č. 10163-1 v obci Nehvizdy

215

1.021.870,62

Poř. číslo	Kód položky	Varianční	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
16	78311		PROTIKOROZ OCHRANA OCELI KONSTR.NATĚREM.JEDNOVRST pasivační nátěr	M2	49,88	503,07	25.093,13

17	9112B1	9	50% plochy odstranění celk. plocha říms: 2*30,0*1,0=60,00 m2 celk. plocha podhledu NK: (10,0+4*2*1,1)*30,0=565 m2 plocha úprav: 25% plochy říms a 15% plochy NK odhalená výztuž má plochu 50% z výše uvedené plochy (60,0*0,25+565,0*0,15)*0,5=49,8750 [A] - položky natěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu Ostatní konstrukce a práce	M	118,00	5.264,66	758.022,68
18	9112B3		ZÁBRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ 2*59,0=118,0000 [A] položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy kotvení sloupků, t.j. kotvení desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak	M	118,00	292,48	34.512,64
19	919154		ZÁBRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu na místo určené investorem, vč. pasivace ponechaných částí sloupků 2*59,0=118,0000 [A] položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	KUS	35,00	86,57	3.029,95
20	93650		REZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 700MM2 uchycení plynovodu - odřiznutí od zábradlí 70/2=35,0000 [A] položka zahrnuje řezání ocelových profilů bez ohledu na tvar a způsob provedení DROBNÉ DOPLNK KONSTR.KOVOVÉ nové uchycení plynovodu - 10 kg/kus 70m po 2m 70,0/2,0*10,0=350,0000 [A]	KG	350,00	187,19	65.516,50



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**KSÚS nadlezdly Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadlezdly****SO 215 Most ev.č. 10163-1 v obci Nehvizdy**

215 1.021.870,62

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

215 Most ev.č. 10163-1 v obci Nehvizdy

1	2	3	4	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	5	6	9	10	10
			<ul style="list-style-type: none"> - ústřední dokumentace, včetně technologického předpisu s průjizny; - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dilenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dilenská montáž. - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vloček, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypů, otláčeniny a pod.), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - všechny druhy dilenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dilenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo části konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou 	T	0,35	7.604,51	2.661,58	
21	966186		<p>DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM</p> <p>Vč. odvozu na místo určené investorem</p> <p>uchycení plynovodu -10 kg/kus</p> <p>70m po 2m</p> <p>70,02,0*0,01=0,3500 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. <p>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou vybourání částí konstrukcí železobetonových s odvozem do 20KM)</p>	M3	4,99	6.226,88	31.072,13	



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy

SO 215 Most ev.č. 10163-1 v obci Nehvizdy

Objekt: 215 Most ev.č. 10163-1 v obci Nehvizdy

Rozpočet:

1	Poř. číslo	2	Kód položky	3	Varianta	4	Název položky	5	MJ	6	Množství	9	Jednotková	Cena	10	Celkem
---	------------	---	-------------	---	----------	---	---------------	---	----	---	----------	---	------------	------	----	--------

odstranění nesoudržných částí
 celk. plocha films: 2*30,0*1,0=60,00 m²
 celk. plocha podhledu NK: (10,0+4*2*1,1)*30,0=565 m²
 v průměru tl.50mm, 25% plochy films a 15% plochy NK
 0,05*(60,0*0,25+565,0*0,15)=4,9875 [A]
 *ponožka zahrnuje veškeré odstraňovací a vypracovací práce a materiální zabezpečení
 na skládku. Nezáhrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

KSÚS nadlezdly Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadlezdly

SO 216 Most ev.č. 27210-1 přes D10 u Tuřic

216 300.360,82

Objekt:

216 Most ev.č. 27210-1 přes D10 u Tuřic

Rozpočet:

216 Most ev.č. 27210-1 přes D10 u Tuřic

1	2	3	4	5	6	9	Cena
Př. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem
1	014102	0	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLADKU železobeton	T	16,13	187,19	3.019,37
2	02720		2,5*6,45=16,1250 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na mostě řízení dopravy pracovníky zhotovitele - na dálnici omezení dopravy do 1 jízdní pruhy mobilním značením 4x6 hod. zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními POMOC PRÁCE ZRIZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací	KPL	1,00	40.947,36	40.947,36
3	02750R		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními PRUZKUMNE PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu	KPL	1,00	17.548,87	17.548,87
5	02940		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD zábradlí, nezbytné TePř, plán BOZP	KPL	1,00	18.133,83	18.133,83
6	02943		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,00	29.248,12	29.248,12
7	02946		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Pozor: zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukci v požadovaných časových intervalech	KPL	1,00	1.754,89	1.754,89
8	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLIDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav	KUS	1,00	8.774,43	8.774,43



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy

SO 216 Most ev.č. 27210-1 přes D10 u Tuřic

Objekt: 216 Most ev.č. 27210-1 přes D10 u Tuřic

Rozpočet:

216 300.380,82


1	2	3	4	5	6	9	10
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem

9	111208		<p>1</p> <p>Zemní práce</p> <p>ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM</p> <p>vč odvozu na skládku, uložení, poplatku vč. případného štěpkování</p> <p>podél mostu</p> <p>10*2*4=80,0000 [A]</p> <p>odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm</p> <p>doprava dřevin na předepsanou vzdálenost</p> <p>spálení na hromadách nebo štěpkování</p>	M2	80,00	100,16	13.052,72
---	--------	--	---	----	-------	--------	-----------

10	12922		<p>2</p> <p>ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM</p> <p>vč odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku</p> <p>porovnatelné pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace</p> <p>boky komunikací (50%)</p> <p>53*2*0,5=53,0000 [B]</p> <p>řimsy (10%)</p> <p>(0,9+2,2)*53*0,1=16,4300 [C]</p> <p>Celkem: B+C=69,4300 [D]</p>	M2	69,43	72,59	5.039,92
----	-------	--	--	----	-------	-------	----------

11	261115		<p>Zaklady</p> <p>VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKČNÍ NA POVRCHU TŘ. I D DO 50MM</p> <p>revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtání</p> <p>4*6=24 otvorů, dl. 250mm</p> <p>0,25*24=6,0000 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <p>přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav</p> <p>svislou dopravu zeminy z vrtné</p> <p>vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku</p> <p>případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé</p>	M	6,00	1.286,92	7.721,52
----	--------	--	--	---	------	----------	----------

12	78311		<p>7</p> <p>PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA</p> <p>PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST</p> <p>pasivační náler</p>	M2	64,50	503,07	67.369,72
----	-------	--	--	----	-------	--------	-----------



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy

SO 216 Most ev.č. 27210-1 přes D10 u Tuřic

216 300.380,82

Stavba:

SO 216 Most ev.č. 27210-1 přes D10 u Tuřic


Objekt:

216 Most ev.č. 27210-1 přes D10 u Tuřic

Rozpočet:

216 Most ev.č. 27210-1 přes D10 u Tuřic

1	2	3	4	5	6	9	Cena
Pop. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem
13	78312		50% plochy odstranění celk. plocha říms: 2*30,0*1,0=60,0m ² celk. plocha podhledu NK: (9,3+4*2*0,9)*30,0=495 m ² celk. plocha šikmých stojek (horní polovina): 42*2=90m ² v průměru tl.50mm, 20% plochy říms a 20% plochy NK a 20% šikmých stojek 0,5*(60*0,2+495*0,2+90*0,2)=64,5000 [A] - položky náterů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR. NÁTEREM VÍCEVRST	M2	46,64	748,75	34.921,70
			slávající zábradlí - dl. 2*53 m - 20% plochy 2*53*(2*1,1)*0,2=46,6400 [A] - položky náterů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu Ostatní konstrukce a práce				
14	967168	9	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM odstranění nesoudržných částí celk. plocha říms: 2*30,0*1,0=60,0m ² celk. plocha podhledu NK: (9,3+4*2*0,9)*30,0=495 m ² celk. plocha šikmých stojek (horní polovina): 42*2=90m ² v průměru tl.50mm, 20% plochy říms a 20% plochy NK a 20% šikmých stojek 0,05*(60*0,2+495*0,2+90*0,2)=6,4500 [A] - položky zahrnují veškerou manipulaci s vyvozem materiálu součástí včetně uzavření na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s	M3	6,45	6.226,88	40.163,38
							40.163,38
							40.163,38



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy****SO 217 Most ev.č. 27513-1a přes D10 u Mladé Boleslavi**

Rozpočet: 217 Most ev.č. 27513-1a přes D10 u Mladé Boleslavi

217 620.326,65

1	2	3	4	5	6	9	10
Prof. číslo	Kód položky	Variantla	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem
1	014102	0	Všeobecné konstrukce a práce železobeton 2,5*11,02=27.5500 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na mostě řízení dopravy pracovníky zhotovitele - na dálnici omezení dopravy do 1 jízdy pruhu mobilním značením 4x6 hod.	T	27,55	187,19	5.157,08
2	02720		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními POMOC PRÁCE ZRÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací	KPL	1,00	40.947,36	40.947,36
3	02750R		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními PRŮKUMNĚ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu	KPL	1,00	52.646,61	52.646,61
4	02851		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD zábradlí, nezbytné TePř, plán BOZP	KPL	1,00	17.548,87	17.548,87
5	02940		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,00	18.133,83	18.133,83
6	02943		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi OSTATNÍ POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,00	29.248,12	29.248,12
7	02946		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi OSTATNÍ POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,00	1.754,89	1.754,89
8	02953		provozna zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukci v požadovaných časových intervalech OSTATNÍ POZADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav	KUS	1,00	8.774,43	8.774,43



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy**

SO 217 Most ev.č. 27513-1a přes D10 u Mladé Boleslavi

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

217

620.326,65

1	2	3	4	5	6	9	Cena
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem
14	78311		<p>položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtné vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé</p> <p>Přidružená stavební výroba PROTIKOROZ OCHRANA OCELI KONSTR. NÁTEREM JEDNOVRST pasivační nátěr 50% plochy odstranění celk. plocha říms: 2*40,0*1,0=80,0m² celk. plocha podhledu NK: (9,0+2*0,9)*40=432 m² celk. plocha - pilíře: 70*3=210m² 10% plochy říms a 20% plochy NK a 60% plochy pilířů 0,5*(80*0,1+432*0,2+210*0,6)=110,2000 [B]</p> <p>- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu PROTIKOROZ OCHRANA OCELI KONSTR. NÁTEREM VÍCEVRST</p>	M2	110,20	503,07	325.587,31
15	78312		<p>stávající zábradlí - dl. 2*82m 2*82*(2*1,1)=360,8000 [A] - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu Ostatní konstrukce a práce VYBOURANÍ ČÁSTI KONSTRUKCE ŽELEZOBET. S ODVOZEM DO 20KM</p>	M2	360,80	748,75	270.149,00
16	967168	9	<p>odstranění nesoudržných částí celk. plocha říms: 2*40,0*1,0=80,0m² celk. plocha podhledu NK: (9,0+2*0,9)*40=432 m² celk. plocha - pilíře: 70*3=210m² v průměru tl. 50mm, 10% plochy říms a 20% plochy NK a 60% plochy pilířů 0,05*(80*0,1+432*0,2+210*0,6)=11,0200 [A] - položky zahrnují všechny materiálové a pracovní náklady a náklady na dopravu materiálů na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s</p>	M3	11,02	6.226,88	68.620,22




Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**KSÚS nadlezdly Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadlezdly****Objekt: SO 218 Most ev.č.27922-1a přes D10 u obce Loukov****Rozpočet: 218**

218

313.203,76

1	2	3	4	5	6	9	Cena
Pop. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem
1	014102 c	0	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton 2,5*4,94=12,3500 [AJ]	T	12,35	187,19	2.311,80
2	02720		zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložním odpadu na POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč. projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na mostě řízení dopravy pracovníky zhotovitele - na dálnici omezení dopravy do 1 jízdy, pruhu mobilním značením 4x8 hod.	KPL	1,00	40.947,36	40.947,36
3	02750R		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními POMOC PRÁCE ZRIZ A ODSTRANĚNÍ ZPRÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací	KPL	1,00	52.646,61	52.646,61
4	02851		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními PRUZKUMNE PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu	KPL	1,00	17.548,87	17.548,87
5	02940		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE nezbytné TePř, plán BOZP	KPL	1,00	18.133,83	18.133,83
6	02943		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,00	29.248,12	29.248,12
7	02946		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,00	1.754,89	1.754,89
8	02953		ponoška zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukci v požadovaných časových intervalech OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLIDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav	KUS	1,00	8.774,43	8.774,43



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy**

Stavba:

SO 218 Most ev.č.27922-1a přes D10 u obce Loukov

218 313.203,76

Objekt:

218 Most ev.č.27922-1a přes D10 u obce Loukov

Rozpočet:

218 Most ev.č.27922-1a přes D10 u obce Loukov

1	2	3	4	5	6	9	10
Poř. číslo	Kód položky	Varianční	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem

9	111208	1	<p>Zemní práce</p> <p>ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - úkony dle ČSN 73 6221 - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou - vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu 	M2	80,00	100,16	30.951,24
---	--------	---	--	----	-------	--------	-----------

10	12922	1	<p>Základy</p> <p>vrty pro kotvení a injektaž na povrchu tr. I D DO 50MM</p> <p>revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtní</p> <p>10*2*4=80 otvorů, dl. 250mm</p> <p>0,25*80=20.0000 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> prémisížení, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrty vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé <p>Přidružená stavební výroba</p>	M	20,00	1,286,92	25.738,40
----	-------	---	---	---	-------	----------	-----------

11	261115	2	<p>Základy</p> <p>vrty pro kotvení a injektaž na povrchu tr. I D DO 50MM</p> <p>revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtní</p> <p>10*2*4=80 otvorů, dl. 250mm</p> <p>0,25*80=20.0000 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> prémisížení, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrty vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé <p>Přidružená stavební výroba</p>	M	20,00	1,286,92	25.738,40
----	--------	---	---	---	-------	----------	-----------

12	78311	7	<p>Protikoroze ochrana oceli konstrukcí</p> <p>PROTIKOROZE OCHRANA OCELI KONSTR. NATĚREM JEDNOVRST</p> <p>pasivační nátěr</p>	M2	49,40	491,37	54.387,42
----	-------	---	--	----	-------	--------	-----------



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy**

SO 218 Most ev.č.:27922-1a přes D10 u obce Loukov

Rozpočet: 218 Most ev.č.:27922-1a přes D10 u obce Loukov

218 313.203,76

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9		10
13	78312		50% plochy odstranění celk. plocha říms: 2*32,0*1,0=64,0m2 celk. plocha podhledu NK: (10,0+2*0,6)*32,0=358 m2 celk. plocha střed. pilíře: 40,0=40m2 v průměru tl.50mm, 30% plochy říms a 20% plochy NK a 20% střed. pilíře - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VICEVRST	M2	34,32	877,44		30.113,74
14	967168	9	stávající zábradlí - dl. 278 m - 10% plochy 2*78*(2*1,1)*0,1=34,3200 [A] - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu Ostatní konstrukce a práce VYBOURANÍ ČÁSTI KONSTRUKCE ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	4,94	6.226,88		30.760,79
			odstranění nesoudržných částí celk. plocha říms: 2*32,0*1,0=64,0m2 celk. plocha podhledu NK: (10,0+2*0,6)*32,0=358 m2 celk. plocha střed. pilíře: 40,0=40m2 v průměru tl.50mm, 30% plochy říms a 20% plochy NK a 20% střed. pilíře 0,05*(64*0,3+358*0,2+40*0,2)=4,9400 [A] - položky zahrnuje včetně nátěrů včetně úpravy podkladu na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s					



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy****Objekt:** SO 219 Most ev.č. 33310-4 přes D10 před obcí Svěmyslice**Rozpočet:** 219 Most ev.č. 33310-4 přes D10 před obcí Svěmyslice

219 297.349,07

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	
1	2	3	4	5	6	9	10	
1	0	014102/c	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLADKU železobeton 2,57,03=17,5750 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč. projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na silnici řízení dopravy pracovníky zhotovitele - na dálnici omezení dopravy do 1 jízdní pruhy mobilním značením 4x6 hod. zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPRÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD zábradlí, nezbytné TePř, plán BOZP zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE potvrzení zahřívání - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav	T	17,58	187,19	3.290,80	
2	027201			KPL	1,00	40.947,36	40.947,36	
3	02750R			KPL	1,00	52.646,61	52.646,61	
4	02851			KPL	1,00	17.548,87	17.548,87	
5	02940			KPL	1,00	18.133,83	18.133,83	
6	02943			KPL	1,00	29.248,12	29.248,12	
7	02946			KPL	1,00	1.754,89	1.754,89	
8	02953			KUS	1,00	8.774,43	8.774,43	
Celkem							172.344,91	10



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy

SO 219 Most ev.č. 33310-4 přes D10 před obcí Svěmýslice

219 297.349,07

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

219 Most ev.č. 33310-4 přes D10 před obcí Svěmýslice

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9		10

9	12926	1	Zemní práce ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 300MM	M2	5,00	113,95	569,75	569,75
---	-------	---	---	----	------	--------	--------	--------

10	721173	7	povrch úložného prahu 5,0=5,0000 [D] - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení Přidružená stavební výroba VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 150	M	9,00	935,94	54.342,02	8.423,46
----	--------	---	---	---	------	--------	-----------	----------

11	78311		svod od odvodňovače 9,0=9,0000 [A] - vyprobit ochranné nátery (včetně technické úpravy) - dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a zacištění - úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr - zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních pasivačních náterů PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTEREM JEDNOVRST	M2	70,30	503,07	35.365,82	
----	-------	--	---	----	-------	--------	-----------	--

12	78312		50% plochy odstranění celk. plocha říms: 2*30*0,8=48 m2 celk. plocha podhledu NK: 9,5*30=285 m2 celk. plocha pilířů: 40*4=160 m2 na OPT: 10m2 20% plochy říms a 20% plochy NK a 40% plochy pilířů a 100% plochy opěry 0,5*1,48*0,2+2,95*0,2+1,60*0,4+10]=70,3000 [A] - položky náterů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTEREM VÍCEVRST	M2	11,00	959,34	10.552,74	
----	-------	--	---	----	-------	--------	-----------	--



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy

219 297.349,07

SO 219 Most ev.č. 33310-4 přes D10 před obcí Svémýslice

219 Most ev.č. 33310-4 přes D10 před obcí Svémýslice

Rozpočet:

Poř. číslo	Kód položky	Varianční	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9		10

13	914131	9	stávající zábradlí - dl. 5 m 5*(2*1,1)=11,0000 [A] - položky náterů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu	KUS	4,00	2.433,44	70.092,39	9.733,76
----	--------	---	---	-----	------	----------	-----------	----------

Ostatní konstrukce a práce DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A				KUS	4,00	2.433,44	70.092,39	9.733,76
---	--	--	--	-----	------	----------	-----------	----------

omezení rychlosti a konec omezení 4=4,0000 [A] položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				KUS	4,00	1.169,92	4.679,66	
---	--	--	--	-----	------	----------	----------	--

14	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE	KUS	4,00	1.169,92	4.679,66	
----	--------	--	---	-----	------	----------	----------	--


položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 700MM2				KUS	25,00	86,57	2.164,25	
--	--	--	--	-----	-------	-------	----------	--

15	9191E4		oprava zábradlí - počet řezů 25=25,0000 [A] položka zahrnuje řezání ocelových profilů bez ohledu na tvar a způsob provedení	KUS	25,00	86,57	2.164,25	
----	--------	--	---	-----	-------	-------	----------	--

oprava zábradlí - počet řezů 25=25,0000 [A] položka zahrnuje řezání ocelových profilů bez ohledu na tvar a způsob provedení				KUS	25,00	86,57	2.164,25	
---	--	--	--	-----	-------	-------	----------	--

DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVE VŠ.PKO				KG	50,00	187,19	9.359,50	
---------------------------------------	--	--	--	----	-------	--------	----------	--

16	93650		oprava zábradlí - hmotnost vyměňovaných částí 50,0=50,0000 [A]	KG	50,00	187,19	9.359,50	
----	-------	--	---	----	-------	--------	----------	--



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy****SO 219 Most ev.č. 33310-4 přes D10 před obcí Svěmyslice****219****297.349,07**

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

219 Most ev.č. 33310-4 přes D10 před obcí Svěmyslice

Rozpočet:

219 Most ev.č. 33310-4 přes D10 před obcí Svěmyslice

1	2	3	4	5	6	9	Cena
Por. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	M/J	Množství	Jednotková	Celkem
							10

- dílenská dokumentace; včetně technologického předpisu spojování;
 - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž.

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vloček,

opracování, očištění a ošetření.

- podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a zákládů pro tyto

konstrukce a lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy

konstrukce z výroby na stavbu,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a

zadnických výpomocí,

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrupy, otláčeniiny a pod.),

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských zákládů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou příjímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, jejich úpravy,

očištění a ošetření,

- osazení kotvení nebo přímo části konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do

zeminy,

- výplň kotevních otvorů (příp. podliti patních desek) maltou, betonem nebo jinou

17	966188		DEMONTÁŽ KONSTRUKCI KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na místo určené investorem	T	0,05	7.604,51	380,23
----	--------	--	--	---	------	----------	--------

oprava zábradlí - hmotnost vyměřovaných částí

0,05=0,0500 [A]

ponořka zeminologie

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku,

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou

0141**)

VYBOURANÍ ČÁSTI KONSTRUKCI ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM

18	967168		VYBOURANÍ ČÁSTI KONSTRUKCI ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	7,03	6.226,88	43.774,97
----	--------	--	--	----	------	----------	-----------



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy

Objekt: SO 219 Most ev.č. 33310-4 přes D10 před obcí Svémýslice

Rozpočet: 219 Most ev.č. 33310-4 přes D10 před obcí Svémýslice

219

297.349,07

Foř. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3		5	6	9		10

odstranění nesoudržných částí
 celk. plocha říms: 2*30*0,8=48 m2
 celk. plocha podhledu NK: 9,5*30=285 m2
 celk. plocha pilířů: 40*4=160 m2
 na OP1: 10m2
 v průměru tl.50mm, 20% plochy říms a 20% plochy NK a 40% plochy pilířů a 100%
 plochy opědy
 *poznámka zahrnuje veškerou manipulaci s vypracovanou sítí a tímto není včetně určení
 na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy

SO 220 Most ev.č. 244-001 přes trať Praha-Všetaty v obci Měšice

Rozpočet: 220 Most ev.č. 244-001 přes trať Praha-Všetaty v obci Měšice

220

998.979,97

1	2	3	4	5	6	9	Cena
Por. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem
1	0	014102 c	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLADKU železobeton	T	21,48	187,19	4.020,84
2	02720		2*5*8,59=21,4750 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACE A OCHRANU DOPRAVY DIO vč. projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: na mostě a pod mostem na místní komunikaci - podle zhotovitelem zvoleného postupu	KPL	1,00	40.947,36	40.947,36
3	027211R		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními POM PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ REGUL DOPRAVY - VYLUKY NA NEELEKTRIF TRATI	HOD	6,00	29.248,12	175.488,72
4	02750R		2*3=6,0000 [A] zahrnuje veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelem požadovaným omezením POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací	KPL	1,00	52.646,61	52.646,61
5	02851		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními PRUZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu	KPL	1,00	17.548,87	17.548,87
6	02940		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD zábradlí, nezbytné TePf, plán BOZP	KPL	1,00	18.133,83	18.133,83
7	02943		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,00	29.248,12	29.248,12
8	02946		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,00	1.754,89	1.754,89




Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy****SO 220 Most ev.č. 244-001 přes trať Praha-Všetaty v obci Měšice****Objekt: 220 Most ev.č. 244-001 přes trať Praha-Všetaty v obci Měšice****Rozpočet:**

220 998.979,97

1	2	3	4	5	6	9	Cena
Prof. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem
9	02953		provozní zamýšlení: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukci v požadovaných časových intervalech OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLIDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav	KUS	1,00	8.774,43	8.774,43
10	111208	1	položka zahrnuje: - úkony dle ČSN 73 6221 - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou - vyholovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu Zemní práce ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM vč. odvozu na skládku, uložení, poplatku vč. případného štěpkování podél mostu 60*2,0*2=240,0000 [A] odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin na přeepsanou vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování ČIŠTĚNÍ KRAJINIC OD NANOSU TL. DO 100MM vč. odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku porovnatelně pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace komunikace 2*120=240,0000 [A] chodníky 120*1,5+120*0,6=252,0000 [B] Celkem: A+B=492,0000 [C] - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s vykopkem a uložení	M2	240,00	100,16	59.752,68 24.038,40
11	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJINIC OD NANOSU TL. DO 100MM vč. odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku porovnatelně pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace komunikace 2*120=240,0000 [A] chodníky 120*1,5+120*0,6=252,0000 [B] Celkem: A+B=492,0000 [C] - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s vykopkem a uložení	M2	492,00	72,59	35.714,28
12	261115	2	Základny VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ NA POVRCHU TR. I D DO 50MM revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtání 50 otvorů, dl. 250mm 0,25*50=12,5000 [A]	M	12,50	1.286,92	16.086,50 16.086,50



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba: **KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy**Objekt: **SO 220 Most ev.č. 244-001 přes trať Praha-Všetaty v obci Měšice**Rozpočet: **220 Most ev.č. 244-001 přes trať Praha-Všetaty v obci Měšice**

220

998.979,97

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3		5	6	9		10

položka zahrnuje:
 přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
 svíslou dopravu zeminy z vrtné
 vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
 případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

13	317325	3	Svislé konstrukce	M3	0,11	23.167,60	2.548,44	2.548,44
RIMSÝ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)								

zabetonování říms v místě vybouraných kapes u sloupků zábradlí

3*0,15*0,5*0,5=0,1125 [A]

položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu.

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností.

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu.

- zřízení pracovišť a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření.

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků.

- podběrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základu těchto konstrukcí a lešení.

- vytvoření kolevních čel, kapes, náhlíků, a sedel

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.


- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**KSÚS nadjezdy Provedení neokladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy****SO 220 Most ev.č. 244-001 přes trať Praha-Všetaty v obci Měšice****220 Most ev.č. 244-001 přes trať Praha-Všetaty v obci Měšice****Rozpočet: 220 Most ev.č. 244-001 přes trať Praha-Všetaty v obci Měšice**

220 998.979,97

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena
1	2	3	4	5	6	9	10
16	78312		nasivační nátěr 50% plochy odstřanění celk. plocha říms: (4*16+2*10)*0,7=36 m2 celk. plocha podhledu a boků NK: (2*16+10)*12=504 m2 celk. plocha pilíře u trati: 10 m2 40% plochy říms, 30% plochy NK, 40% plochy pilíře 0,5*(36*0,4+504*0,3+10*0,4)=84,8000 [B] - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NATĚREM VICEVRST	M2	528,00	748,75	395.340,00
17	919154	9	stávející zábradlí - dl. 2*120m 2*120*(2*1,1)=528,0000 [A] - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu Ostatní konstrukce a práce REZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 700MM2 výměna částí zábradlí 70=70,0000 [A] položka zahrnuje řezání ocelových profilů bez ohledu na tvar a způsob provedení DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ výměna částí zábradlí 200=200,0000 [A]	KUS	70,00	86,57	111.622,10 6.059,90
18	93653			KG	200,00	187,19	37.438,00



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**KSÚS nadlezdly Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadlezdly****SO 220 Most ev.č. 244-001 přes trať Praha-Všetaty v obci Měšice****Rozpočet: 220 Most ev.č. 244-001 přes trať Praha-Všetaty v obci Měšice**

220

988.979,97

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9		10

- ústeniška, ukotvení, vč. technické přípravy spojování,
 - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dilenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dilenská montáž.

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opravování, očištění a ošetření,

- podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypů, otláčeniny a pod.),

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dilenských základů a základních nátěrů a povláků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dilenskou přejímkou a montážní prohlídkou, včetně požadovaných dokladů, očištění a ošetření,

- zřízení kotevnic otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, jejich úpravy, osazení kotvení nebo přímo části konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň kotevnic otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou

19	966188		DEMONTÁŽ KONSTRUKCI KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na místo určené investorem	T	0.20	7.604.51	1.520.90
----	--------	--	--	---	------	----------	----------

výměna částí zábradlí

200*0,007=0,2000 [A]

položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou

ODSTRANĚNÍ OPLOČENÍ Z RAMEC PLETIVA

buďe zpětně použito

20	966643			M	80,00	163.93	13.114,40
----	--------	--	--	---	-------	--------	-----------



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy

SO 220 Most ev.č. 244-001 přes trať Praha-Všetaty v obci Měšice

Rozpočet: 220 Most ev.č. 244-001 přes trať Praha-Všetaty v obci Měšice

220 998.979,97

1	2	3	4	5	6	9	10
Por. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem

21	967168		na zábradlí 2*40=80,0000 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vyobrazenou sítí a tímtožní včetně údržby na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do položky 0141**)	M3	8,59	6.226,88	53.488,90
----	--------	--	--	----	------	----------	-----------

VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KMI
odstranění nesoudržných částí
celk. plocha říms: (4*16+2*10)*0,7=36 m2
celk. plocha podhledu a boků NK: (2*16+10)*12=504 m2
celk. plocha pilíře u trati: 10 m2
v průměru tl.50mm, 40% plochy říms, 30% plochy NK, 40% plochy pilíře
0,05*(36*0,4+504*0,3+10*0,4)=8,4800 [A]
řimsy - vybourání kapes u sloupků zábradlí
3*0,15*0,5*0,5=0,1125 [B]
Celkem: A+B=8,5925 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vyobrazenou sítí a tímtožní včetně údržby
na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

KSÚS nadlezdly Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadlezdly

SO 221 Most ev.č. 608-010 přes trať Praha-Vraňany před obcí Nové Ouholice

221 473.881,07

Stavba:

Rozpočet:

Objekt:

221 Most ev.č. 608-010 přes trať Praha-Vraňany před obcí Nové Ouholice

221 Most ev.č. 608-010 přes trať Praha-Vraňany před obcí Nové Ouholice

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10
1	014102 c	0	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLADKU železobeton 2,5*6,03=15,0750 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložení odpadů na POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč. projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - řízení dopravy pracovníky zhotovitele	T	15,08	187,19	2.822,83	382.463,36
2	02720			KPL	1,00	40.947,36	40.947,36	40.947,36
3	027212Rb			HOD	12,00	17.548,87	210.586,44	210.586,44
4	02750R			KPL	1,00	52.646,61	52.646,61	52.646,61
5	02851			KPL	1,00	17.548,87	17.548,87	17.548,87
6	02940			KPL	1,00	18.133,83	18.133,83	18.133,83
7	02943			KPL	1,00	29.248,12	29.248,12	29.248,12
8	02946			KPL	1,00	1.754,89	1.754,89	1.754,89



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

KSÚS nadlezdly Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadlezdly

SO 221 Most ev.č. 608-010 přes trať Praha-Vraňany před obcí Nové Ouholice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

221

221

473.881,07

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena
1	2	3	4	5	6	9	10

pozn.: zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukci v požadovaných časových intervalech

OSTATNÍ POZADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLIDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav

9	02953			KUS	1,00	8.774,43	8.774,43
---	-------	--	--	-----	------	----------	----------

položka zahrnuje:

- úkony dle ČSN 73 6221

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

1		Zemní práce		M2		23.534,48	
10	111208		ODSTRANĚNÍ KROVIN S ODVOZEM DO 20KM		148,00	100,16	14.823,68

vč. odvozu na skládku, uložení, poplatku

vč. případného štěpkování

podél mostu

(15*2+20*24,0)*2,0=148,0000 [A]

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin na přeprasanou vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 100MM

vč. odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku

porovnatelně pro čištní boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace

komunikace

(58+62)*1,0=120,0000 [A]

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení

Přidružená stavební výroba

PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR. NÁTEREM JEDNOVRST

pasivační nátěr

50% plochy odstranění

celk. plocha fims: 2*18*10,8+0,9)=61m2

celk. plocha podhledu a boků NK: (13*2*1,5)*17,5=280m2

60% plochy fims, 30% plochy NK

0,5*(61*0,6+280*0,3)=60,3000 [A]

- položky nátěru zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu

Ostatní konstrukce a práce

VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM

12	78311			M2	60,30	503,07	30.335,12
13	967168			M3	6,03	6.226,88	37.548,09



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy

SO 221 Most ev.č. 608-010 přes trať Praha-Vraňany před obcí Nové Ouholice

Rozpočet: 221 Most ev.č. 608-010 přes trať Praha-Vraňany před obcí Nové Ouholice

221 473.881,07

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9		10

odstranění nesoudržných částí

celk. plocha říms: $2 \cdot 18 \cdot (0,8 + 0,9) = 61 \text{m}^2$

celk. plocha podhledu a boků NK: $(13 + 2 \cdot 1,5) \cdot 17,5 = 280 \text{m}^2$

v průměru tl. 50mm, 60% plochy říms, 30% plochy NK

$0,05 \cdot (61 \cdot 0,6 + 280 \cdot 0,3) = 6,0300 \text{ [A]}$

poplatek za smlouvu: veškeré odměny a výpočetní materiál a vypracování smlouvy a tiskové součinné uzavření na skládku. Nezařahuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy**

Stavba:

SO 222 Most ev.č. 608-004...2 podchod Zdíby

222

299.986,46


Objekt:

222 Most ev.č. 608-004...2 podchod Zdíby

Rozpočet:

222 Most ev.č. 608-004...2 podchod Zdíby

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena
1	2	3	4	5	6	9	10
1	0		Všeobecné konstrukce a práce	T	5,28	187,19	988,36
	014102 c		POPLATKY ZA SKLÁDKU				170.042,47
			železobeton				
			2.5*2,17=5,2750 [A]				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložním odpadu na				
2	02720		POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACE OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,00	40.947,36	40.947,36
			DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních				
			na mostě				
			rozsah DIO:				
			na mostě regulace dopravy pracovníky zhotovitele + zúžení jízdního pruhu				
3	02750R		POMOC PRÁCE ŽRÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE	KPL	1,00	52.646,61	52.646,61
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
			DIO pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací				
4	02851		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,00	17.548,87	17.548,87
			PRŮKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKČÍ NA POVRCHU				
			akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu				
5	02940		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,00	18.133,83	18.133,83
			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE				
			VTD zábradlí, nezbytné TePř, plán BOZP				
6	02943		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,00	29.248,12	29.248,12
			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS				
7	02946		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,00	1.754,89	1.754,89
			OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE				
			provoz zahrnuje:				
			- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných				
			časových intervalech				
8	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,00	8.774,43	8.774,43
			mimořádná prohlídka po skončení oprav				



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy**

SO 222 Most ev.č. 608-004..2 podchod Zdliby

222 299.986,46

Stavba:

SO 222 Most ev.č. 608-004..2 podchod Zdliby

222 299.986,46

Objekt:

222 Most ev.č. 608-004..2 podchod Zdliby

222 299.986,46

Rozpočet:

222 Most ev.č. 608-004..2 podchod Zdliby

222 299.986,46

1	2	3	4	5	6	9	Cena
Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem

9	111208	1	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ukony dle ČSN 73 6221 - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou - vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu 	M2	10,00	100,16	1.665,00
---	--------	---	---	----	-------	--------	----------

Zemní práce							
ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM							
vč. odvozu na skládku, uložení, poplatku							
vč. případného štěpkování							
podél mostu - 50%							
10*2*0,5=10,0000 [A]							
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm							
doprava dřevín na předepsanou vzdálenost							
spálení na hromadách nebo štěpkování							
ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 100MM							
vč. odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku							
porovnatelné pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace							
chodníky							
2*10*1,0=20,0000 [A]							
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkoppkem a uložení							
Svislé konstrukce							
RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)							
zabetonování říms v místě vybouraných kapes u sloupků zábradlí							
3*0,15*0,5*0,5=0,1125 [A]							

10	12922			M2	20,00	33,17	663,40
----	-------	--	--	----	-------	-------	--------

11	317325	3		M3	0,11	23.167,60	2.548,44
RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)							
zabetonování říms v místě vybouraných kapes u sloupků zábradlí							
3*0,15*0,5*0,5=0,1125 [A]							



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba: **KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy**Objekt: **SO 222 Most ev.č. 608-004..2 podchod Zdlby**Rozpočet: **222 Most ev.č. 608-004..2 podchod Zdlby**

222

299.986,46

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10

příloha zamínje.

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a zákládů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kolevních čel, kapes, náliček, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

7	78311		Přidružené stavební výroba	M2	4,95	503,07	10.164,92	2.490,20
12	78311		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTEREM JEDNOVRST pasivační nátěr					
			50% plochy odstranění celk. plocha podhledu NK: 2,75*12=33 m2					
			30% plochy NK 0,5*(3,3*0,3)=4,9500 [A]					
13	78312		- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTEREM VÍCEVRST	M2	8,00	959,34	7.674,72	
			stávající dvouvrstevné zábradlí - dl. 10m					
			10*0,8=8,0000 [A]					
			- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu					
			Ostatní konstrukce a práce					
9	911DC1		SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRŽ H2 VYS 1,0M - DODAVKA A MONTAZ	M	14,00	5.615,64	115.565,63	78.618,96



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy

SO 222 Most ev.č. 608-004..2 podchod Zdíby

Rozpočet: 222 Most ev.č. 608-004..2 podchod Zdíby

222

299.986,46

1	2	3	4	5	6	9	Cena
Por. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem
15	919154		<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla včetně spojovacích prvků - osazení svodidla - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr <p>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie nezahrnuje podkladní vrstvu REZANÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 700MM2</p>	KUS	50,00	86,57	4.328,50
16	93650		<p>výměna částí zábradlí 50=50,0000 [A] položka zahrnuje řezání ocelových profilů bez ohledu na tvar a způsob provedení DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ</p> <p>výměna částí zábradlí 100=100,0000 [A]</p>	KG	100,00	187,19	18.719,00



Firma: STRABAG a.s.


Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba: **KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy**Objekt: **SO 222 Most ev.č. 608-004...2 podchod Zdliby**Rozpočet: **222 Most ev.č. 608-004...2 podchod Zdliby**

222

299.986,46

1	2	3	4	5	6	9	Cena
Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - úniková dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dilenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dilenská montáž, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vloček, opracování, očištění a ošetření, - podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a zákládů pro tyto konstrukce a lešení, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montáž konstrukce na slaveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrapy, otláčeniny a pod.), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dilenských zákládů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dilenskou přejímkou a montážní prohlídkou, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou 				
17	966188		<p>DEMONTÁŽ KONSTRUKCI KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM vč. odvozu na místo určené investorem</p> <p><i>výměna částí zábradlí</i> 100*0,001=0,1000 [A] POLOŽKA ZABÍRÁJÍCÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. <p>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou</p>	T	0.10	7.604,51	760,45
18	967168		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	2.11	6.226,88	13.138,72

137



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

KSÚS nadjezdy Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy

SO 222 Most ev.č. 608-004..2 podchod Zdlby

Rozpočet: 222 Most ev.č. 608-004..2 podchod Zdlby

222

299.986,46

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9		10
			odstranění nesoudržných částí celk. plocha říms: 10*1,0=10 m2 celk. plocha podhledu NK: 2,75*12=33 m2 v průměru tl.150mm, 100% plochy říms; v průměru tl.50mm.30% plochy NK 0,15*10,0+0,05*33,0*0,3=1,9950 [A] římsy - vybourání kapes u sloupků zábradlí 3*0,15*0,5*0,5=0,1125 [B] Celkem: A+B=2,1075 [C] Položka zahrnuje technickou manipulaci s vypracovanou součástí a odstranění včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (\$					

	Ceník	Strana 21 (celkem 56)
	R-Sm-16-02	Rozdělovník: B Verze: 2.4

C e n í k
nepotřebných zásob

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej:

odpad vznikající při štěpkování, tzv. štěpky	40,-- Kč/m ³
odpad vznikající při prořezávání a porážení stromů a keřů (kmeny, silné části větví):	
Jasan	130,-- Kč/m ³
Dub	140,-- Kč/m ³
Buk	140,-- Kč/m ³
Ovocné stromy	140,-- Kč/m ³
Habr	140,-- Kč/m ³
Bříza	113,-- Kč/m ³
Ostatní listnaté	70,-- Kč/m ³
vyfrézovaná obalená dř	30,-- Kč/t
struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr	60,-- Kč/t
dlažební kostky použité, strojově odtěžené:	

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i cena za vážení.

patníky a obrubníky kamenné nevytažené	30,-- Kč/ ks
patníky a obrubníky kamenné vytažené	50,-- Kč/ks
ocelová svodidla (použitá, demontovaná)	400,-- Kč/ks



K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných právních předpisů.

Poznámka:

U červeně označené položky je snížená sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních položek je základní sazba DPH (21% pro rok 2015).

Říčany 15.4.2015

Schválil:

Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,
příspěvkové organizace

<p>Odchytky od schváleného projektu a jejich důvody</p> <p>Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.</p>
<p>Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí ne</p>
<p>Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad ne</p>
<p>Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad ne</p>
<p>Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění ne</p>
<p>Termín úplného vyklizení staveniště:</p>
<p>Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků <i>administrativní převímka dokladů bude dokončena do</i></p>
<p>Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby: ne</p>
<p>Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby Samostatná příloha</p>
<p>Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu Kč Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD Kč</p> <p style="text-align: center;">Celková cena s DPH</p>

Záruční doba (konečné datum):		
Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu		
Samostatná příloha		
Vyjádření účastníků řízení: ne		
Datum skončení přejímacího řízení:		
Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do své správy a užívání.		
	Jméno a příjmení	podpisy
Zástupci zhotovitele		
Zástupci přejímací organizace		
Zástupci budoucího uživatele		
Ostatní účastníci řízení		



0


1



Příloha č. 4

– Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek



 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 27 (celkem 56) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

Stručný obsah

Směrnice určuje závazné postupy při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v organizaci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace.

Tento dokument včetně všech svých příloh je výhradním duševním vlastnictvím organizace Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace.
 Pořizování kopií tohoto dokumentu nebo jeho částí, popřípadě jeho předávání jiným osobám, bez písemného souhlasu vedení organizace není povoleno.

ZPRACOVATEL
 Ing. Lukáš Svoboda
Podpis

GARANT
Podpis

SPRÁVCE DOKUMENTACE
 Ing. Míloslav Štrobach
podpis

PRÁVNÍ KANCELÁŘ
Podpis

SCHVÁLIL A VYDAL

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
 Krajské správy a údržby silnic Středočeského
 kraje, příspěvková organizace

Datum *Podpis*


29.05.2017

Platnost od: 29.05.2017

Účinnost od 29.05.2017

Platnost od 29.05.2017


účinnost od 29.05.2017

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 28 (celkem 56) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

Údaje o změnách:


Změna			
číslo	Datum	Jméno	změna článku
1	6.3.2017	Štrobach	Verze 1.0 a 2.0 byly vloženy do směrnice R-Sm-08
2	22.5.2017	Štrobach	Provedena úprava v paragrafovém znění – verze 3.0



 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 29 (celkem 56) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

Obsah:

Článek 1	Základní ustanovení	
§ 1	Působnost Směrnice.....	5
§ 2	Definice pojmů.....	6
Článek 2	Změny během výstavby	
§ 3	Důvody pro vznik Změn a jejich zpracování do dokumentace stavby.....	7
§ 4	Základní hodnocení Změn.....	7
§ 5	Nepodstatné Změny.....	8
§ 6	Řetězení Změn.....	9
§ 7	Vyhrazené změny – Skupina 1.....	9
§ 8	Preliminářové položky.....	10
§ 9	Záměna položek – Skupina 2.....	10
§ 10	Změny z nepředvídaných důvodů – Skupina 3.....	11
§ 11	Změny nezbytné k dokončení – Skupina 4.....	12
§ 12	Změny de minimis – Skupina 5.....	13
§ 13	Způsob započítávání a výpočtů limitů.....	14
§ 14	Změny záporné.....	15
§ 15	Změny zadávané v Jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU).....	17
§ 16	Základní postup pro určení Skupiny.....	17
§ 17	Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek.....	18
§ 18	Obsah dokumentace Změny.....	19
§ 19	Změnový list.....	19
§ 20	Procesní postup při vzniku Změn.....	20
§ 21	Společné zásady.....	20
§ 22	Přechodná a zrušující ustanovení.....	21
§ 23	Účinnost.....	21
§ 24	Seznam příloh.....	22

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 30 (celkem 56) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

Článek 1 Základní ustanovení

§ 1 Působnost Směrnice


- (1) Tato Směrnice obsahuje závaznou úpravu postupu Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (dále jen „KSÚS“) při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce. Směrnice současně definuje rozsah odpovědnosti a pravomocí zaměstnanců KSÚS při procesu navrhování a schvalování Změn a způsob jejich dokumentace.
- (2) Tato směrnice se vztahuje rovněž na Změny v případě smluv na plnění veřejných zakázek malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“ nebo „Zákon“), které nebyly zadány v zadávacím řízení dle ZZVZ. Bez ohledu na další ustanovení této Směrnice platí, že celková cena díla v součtu s cenou všech kladných změn (po odečtení změn záporných) nesmí u takové smlouvy překročit finanční limit pro veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (tj. 6 mil. Kč bez DPH).
- (3) Za Změnu jsou pro účely této Směrnice považovány jakékoli odchylky od obsahu smlouvy sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Postup dle této Směrnice je závazný pro všechny Změny, které jsou touto Směrníci definovány. V případě Změn, které nejsou touto Směrníci definovány a není tak upraven jejich závazný postup, musí být vždy postupováno v souladu se ZZVZ a uzavřenou Smlouvou na realizaci veřejné zakázky.
- (4) Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Směrnice jsou relevantní jak Změny kladné, tedy změny spočívající v rozšíření původně sjednaného rozsahu stavebních prací, tak Změny záporné, způsobené vypuštěním nebo zúžením původně sjednaného rozsahu stavebních prací. Postup dle této Směrnice a hodnocení Změny dle § 4 této Směrnice bude prováděno jak v případech Změn kladných, tak v případech Změn záporných.
- (5) Tato směrnice bude uplatněna současně na stavby, jejichž investorem (objednatelem) je Středočeský kraj a byly Příkazem ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje č. 5/2017 procesně převedeny na KSÚS.
- (6) Pro všechny stavby, jejichž investorem (objednatelem) je Středočeský kraj a jsou financovány z integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) anebo z integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti (dále jen „ITI“) budou vždy jakákoliv Změny během výstavby konzultovány a odsouhlasovány Regionální dotační kanceláří (dále také jen „RDK“) a to v návaznosti na plnění podmínek dotačního titulu IROP/ITI. Komunikaci s RDK zajistí vždy Osoba oprávněná.

§ 2 Definice pojmů

Pro účely této Směrnice a jejich příloh se nad rámec termínů definovaných Zákonem rozumí:


- (1) „Doměrky“ změny v množství jednotlivých položek v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu



 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 31 (celkem 56) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci.

- (2) „JŘBU“ jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 a násl. Zákona.
- (3) „Oprávněnou osobou“ osoba definovaná v příslušné smlouvě na plnění veřejné zakázky, určená Objednatelem a oznámená Zhotoviteli, která je oprávněna za KSÚS právně jednat.
- (4) „Registr smluv“ informační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který je veřejně dostupný na webových stránkách <https://smlouvy.gov.cz/>.
- (5) „Ředitelem KSÚS“ Ředitel KSÚS jakožto osoba bez dalšího oprávněná jednat za KSÚS.
- (6) „Skupinou“ konkrétní druh nepodstatné Změny dle § 5 odst. 1 Směrnice.
- (7) „Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ se rozumí Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007, s účinností od 1. 2. 2007, včetně dodatku č. 1 schváleného MD-OSI, č. j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12. 2009, s účinností od 1. 1. 2010
- (8) „Smlouvou“ soubor ujednání a dokumentů, které tvoří smluvní dokumentaci na realizaci stavebních prací.
- (9) „PDPS“ se rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby
- (10) „RDS“ se rozumí realizační dokumentace stavby
- (11) „Supervizí“ činnost fyzické nebo právnické osoby provádějící pro KSÚS na základě příslušné smlouvy a v souladu s požadavky příslušného programu financování kontrolu plnění podmínek pro realizaci Stavby.
- (12) „TDI“ fyzická nebo právnická osoba určená Objednatelem k tomu, aby pro Objednatele vykonávala stavební dozor v průběhu realizace stavby.
- (13) „ZBV“/„Změnou během výstavby“/„dokumentací Změny“ úplná dokumentace Změny podle této Směrnice.
- (14) „Změny kladné“ nové stavební práce, které jsou v souvislosti s provedenou Změnou realizovány.
- (15) „Změny záporné“ stavební práce uvedené ve Smlouvě, u kterých vyjde dodatečně v průběhu realizace veřejné zakázky najevo, že je není třeba provést, nebo že sice mají být provedeny, ale v menším rozsahu, než bylo sjednáno ve Smlouvě ke dni podpisu Smlouvy.
- (16) „RDK“ se rozumí Regionální dotační kancelář.
- (17) „ITI“ se rozumí dotační program EU - integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti.
- (18) „IROP“ se rozumí dotační program EU - integrovaný regionální operační program.

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 32 (celkem 56) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

Článek 2 Změny během výstavby

§ 3

Důvody pro vznik Změn a jejich zapracování do dokumentace stavby


- (1) Změny jsou zapracovány do RDS, pokud je RDS realizována, dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, přičemž dochází k zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr. Další změny mohou vzniknout v průběhu realizace stavby jako změna RDS.
- (2) U každého stavebního objektu/provozního souboru (dále též „SO/PS“), kde se vyskytnou rozdíly mezi RDS a PDPS, jsou tyto rozdíly dokladovány, popsány a zdůvodněny se všemi náležitostmi dle této Směrnice v samostatném Změnovém listu a dalších přílohách v tomto Změnovém listu uvedených.
- (3) Pravidla pro zpracování, předkládání a schvalování RDS jsou uvedena v Technické specifikaci a ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.

§ 4

Základní hodnocení Změn

- (1) Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku Změn a způsobu jejich administrace se Změny hodnotí jako:
 - a) Změny podstatné,
 - b) Změny nepodstatné.
- (2) Za Změnu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ považuje taková Změna, která by:
 - a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
 - b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo
 - c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- (3) Provedení podstatné Změny není přípustné. V případě podstatné Změny musí být provedeno nové zadávací řízení za splnění podmínek ZZVZ.
- (4) Veškeré Změny musí být vždy řádně odůvodněny a musí být provedeny a dokladovány způsobem stanoveným v této Směrnici.
- (5) Hodnocení Změny podle § 4 odst. 1 této Směrnice jako Změny nepodstatné a její zařazení do Skupiny provádí v okamžiku jejího vzniku Oprávněná osoba a schvaluje a podepisuje Ředitel KSUS.



 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 33 (celkem 56) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

- (6) Hodnocení a schválení Změny podle § 4 odst. 5 této Směrnice a uveřejnění dodatku ke Smlouvě ve formě změnového listu (dále rovněž jen „dodatek“) v Registru smluv musí být provedeno vždy před samotným zahájením realizace činností, které jsou předmětem Změny, s výjimkou vyhrazených změn dle § 7.
- (7) Do doby uveřejnění dodatku v Registru smluv nemohou být práce obsažené v tomto dodatku (změnovém listu) zahrnuty do vyúčtování (fakturace). Pokud vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude TDI ani Oprávněná osoba v takovém případě k vyúčtování (fakturaci) přihlížet. Pokud nebude mít Objednatel dostatek prostředků k financování Změn znamenajících navýšení ceny Stavby, nelze Změnu schválit. Přijetí prozatímních cen ve smyslu příslušného ustanovení Smlouvy (existuje-li) je možné pouze s předchozím souhlasem Ředitele KSÚS.
- (8) Změnu závazku ze smlouvy může zadavatel uplatnit pouze po dobu trvání závazku, nikoliv po jeho ukončení.


§ 5 Nepodstatné Změny

(1) Za nepodstatné Změny se pro účely této Směrnice považují následující Skupiny:

- a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku dle § 7 této Směrnice;
 - b) Skupina 2 - Záměna položek dle § 9 této Směrnice;
 - c) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle § 10 této Směrnice;
 - d) Skupina 4 – Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení dle § 11 této Směrnice;
 - e) Skupina 5 - Změny de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (2) Oprávněná osoba a stavební dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Změny dle § 5 odst. 1 písm. a) až e) nebo g) této Směrnice mohou objektivně zapříčinit potřebu provedení dalších Změn na stavbě. Pokud ano, jsou Oprávněná osoba a stavební dozor povinni zajistit jejich ocenění a zhodnotit celkové finanční dopady zamýšlených Změn včetně všech souvisejících nároků. Zařazení Změn do Skupin dle § 5 odst. 1 provádí Oprávněná osoba, přičemž při zařazování postupuje podle pravidel stanovených v § 16 této Směrnice.

§ 6 Řetězení Změn

- (1) Při posuzování konkrétní Změny je vždy nutné komplexně posoudit, jaké veškeré Změny (kladné či záporné) budou či byly předmětnou Změnou vyvolány, ať již přímo či nepřímo a to včetně posouzení toho, zda určitá Změna nevyvolá potřebu jiné Změny, čímž by došlo k tzv. „řetězení Změn“. Všechny takové Změny je nutné posuzovat jako Změny navzájem propojené. Při tomto komplexním posuzování se však vždy musí zvážit a odůvodnit, že existuje příčinná souvislost mezi všemi položkami Změny a skutečností, která Změnu (přímo či nepřímo) vyvolala, tj. že provedení Změny je nezbytné v důsledku dané skutečnosti.

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 34 (celkem 56) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

(2) Při zařazování položek Změny do jednotlivých Skupin platí, že se musí posoudit a odůvodnit, z jakého důvodu určitá položka (práce, náklad) vznikla, což zahrnuje i posouzení, zda nedošlo k „řetězení Změn“. Pokud určitá skutečnost vyvolá nutnost provedení vícero položek (prací, nákladů), je nutné tuto skutečnost posuzovat ve vztahu ke všem takto vyvolaným položkám bez ohledu na to, zda jsou zahrnuty v jedné Změně nebo více samostatných Změnách.

§ 7

Vyhrazené změny – Skupina 1

(1) Vyhrazené změny jsou Změny, které si podle § 100 odst. 1 ZZVZ zadavatel může v zadávací dokumentaci vyhradit jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové dohody za splnění následujících podmínek:

- a) podmínky pro tuto Změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny a
- b) Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

(2) Vyhrazenou Změnou se v případě Změn během výstavby dle této Směrnice rozumí zejména měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen „Měření“), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené práce uvedené v soupisu prací. Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z důvodu:

- a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
- b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

(3) Měřením není:

- a) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených v původní veřejné zakázce;
- b) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádkové odchylky např. 100 místo 1000 apod.);
- c) neprovedení položky či její podstatné části.


(4) Nově stanovené množství v položce se měří (jde-li o měřenou položku) a eviduje. Měření a případné další vyhrazené změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ nejsou omezeny zákonným limitem a takto nově naměřené množství se nezapočítává do limitu pro zákonem povolené změny. Měřením může docházet ke zvýšení i snížení množství v jednotlivých položkách. Jestliže dochází k významné odchylce, která indikuje jinou Změnu závazku ze smlouvy, která není vyhrazenou změnou, bude postupováno podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice.

(5) V případě vyhrazené změny se tato Změna pouze eviduje (neuzavírá se dodatek ke smlouvě) ve Změnovém listu. Změnový list se neuveřejňuje v Registru smluv, uveřejní se však do 15 dnů na profilu zadavatele.

(6) Pro evidenci Změn ve Skupině 1 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a), b).

§ 8



 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 35 (celkem 56) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	


Preliminářové položky

- (1) Preliminářové položky jsou položky uvedené a takto označené v zadávací dokumentaci, u kterých nebylo možné přesně definovat, jaké konkrétní práce a jejich množství bude v rámci veřejné zakázky ve skutečnosti nutné provést, avšak z povahy prací je zřejmé, že v rámci Stavby budou muset být provedeny. Proto je Objednatel pro srovnatelnost hodnocených nabídek uvádí v zadávací dokumentaci jejich celkovou předpokládanou cenou, doplněnou podrobným popisem těchto prací (v odůvodněných případech i zjednodušenou výkresovou dokumentací) a pokud je to možné i uvedením předpokládaných jednotkových cen v Kč/měrnou jednotku, které budou aplikovány na skutečně vyžádané práce Oprávněnou osobou, potvrzené stavebním dozorem z hlediska jejich množství a provedení.
- (2) Pokud bude preliminářová položka čerpána podle ustanovení § 8, odst. (1) této Směrnice až do výše stanovené v zadávací dokumentaci, jedná se o vyhrazené změny a jejich administrace proběhne podle § 7 této Směrnice. Změny, které budou v součtu přesahovat hodnotu preliminářové položky předpokládané v původní dokumentaci, budou představovat Změny, které se administrují podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice.

§ 9

Záměna položek - Skupina 2

- (1) Záměna položek položkového rozpočtu (dále rovněž jen „Záměna položek“) představuje stavební práce, u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést započtení, tedy záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více novými položkami, a to v případě, že:
 - a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
 - b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
 - c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a
 - d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle § 9 odst. 1 písm. a) a stejné nebo vyšší kvality podle § 9 odst. 1 písm. c).
- (2) Oprávněná osoba musí dbát zejména toho, aby skutečně byly splněny stanovené podmínky, zejména srovnatelnost materiálu nebo plnění podle § 9 odst. 1 písm. a) této Směrnice. Není nezbytné, aby vždy byla zaměněna jedna položka za jednu položku, avšak zaměňované položky spolu musí úzce souviset. Dodržením podmínek dle § 9 odst. 1 písm. b) a c) této Směrnice, tedy shodné či vyšší kvality a stejné či nižší ceny, Oprávněná osoba zajistí, aby nedošlo k nedovolené změně ekonomické rovnováhy v neprospěch Objednatele. Záměna se musí týkat konkrétních položek a nelze takto

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 36 (celkem 56) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

paušálně zaměnit agregované části plnění, aniž by bylo provedeno detailní srovnání jednotlivých položek. Oprávněná osoba zajistí, aby, nedošlo k záměně některé z cenově či jinak významných položek (např. určité technologické části plnění představující podstatnou část plnění veřejné zakázky).


- (3) Množství prací, u nichž je provedeno započtení položek podle tohoto § 9 Směrnice, není omezeno Zákonem a nezapočítává se tak do limitu pro Zákonem povolené změny.
- (4) Záměnou položek dochází k vypuštění, resp. nahrazení původních položek soupisu prací položkami novými. Vypuštění původních položek soupisu prací není považováno za Změnu zápornou ve smyslu § 14 této Směrnice.
- (5) Za záměnu se pro účely postupu dle této Směrnice rozumí rovněž administrativní změny položek vycházející z případné změny nebo aktualizace cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací, přiložený ke Smlouvě o dílo, bez věcného dopadu na předmět zakázky. I tyto případy budou administrovány postupem dle § 9 této Směrnice.
- (6) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Záměny položek, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (7) Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (8) Pro administraci Změn ve Skupině 2 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

§ 10

Změny z nepředvídaných důvodů – Skupina 3

- (1) Změny z nepředvídaných důvodů (dále jen „Nepředvídané změny“) jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu:
 - a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
 - c) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny,
 - d) hodnota Změny ve spojení s dalšími Změnami ve smyslu § 13 odst. 5 této Směrnice nepřekročí limit 30 % původní hodnoty závazku.
- (2) V případě Změny z nepředvídaných důvodů se jedná o Změny, které vznikají v průběhu realizace zakázky z důvodu



 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 37 (celkem 56) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

- a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, přičemž za upřesnění se nepovažuje Měření dle § 7 této Směrnice,
- b) nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace, nebo
- c) požadavků třetích osob, pokud tyto požadavky vzniknou v průběhu realizace a jsou uplatněny subjekty, které jsou k tomu oprávněny.


Důvody uvedené v § 10 odst. 2 písm. a) - c) této Směrnice se považují za nepředvídané, pokud je prokázáno, že Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace.

- (3) Hodnota Změny, jejíž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny – viz § 13 této Směrnice.
- (4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Nepředvídané změny, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (5) Změna musí být zaslavněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.
- (6) Pro administraci Změn ve Skupině 3 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

§ 11

Změny nezbytné k dokončení – Skupina 4

- (1) Změny nezbytné k dokončení (dále rovněž jen „Nezbytné změny“) jsou dodatečné stavební práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna v osobě dodavatele:
 - a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
 - b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
 - c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny.

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 38 (celkem 56) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	


- (2) V případě Změn nezbytných k dokončení se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikají v průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže zejména:
- značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby,
 - nedodržení technických a technologických postupů, nebo
 - rozdělení odpovědnosti za vady, apod.
- (3) Hodnota dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice.
- (4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Nezbytné změny, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (5) V případě nezbytných dodatečných prací musí být Změna zaslavněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.
- (6) Pro administraci Změn ve Skupině 4 se použijí přílohy uvedené v § 19, bod (1) a) až g).

§ 12

Změny de minimis - Skupina 5

- (1) Změny de minimis jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 4 ZZVZ, tedy jde o změnu:
- kteřá nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
 - jejíž hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty závazku a současně
 - jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, tj. nižší než 142 668 000 Kč bez DPH (tento limit je stanoven nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, a je vždy k 1. lednu každého sudého roku aktualizován).




 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 39 (celkem 56) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

- (2) Hodnota Změny podle tohoto § 12 Směrnice se započítává do limitu pro Změny de minimis stanoveného Zákonem – viz § 13 této Směrnice.
- (3) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Změny de minimis, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (4) V případě Změny de minimis být musí Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (5) Pro administraci Změn ve Skupině 5 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

§ 13

Způsob započítávání a výpočtu limitů

- (1) Změny, jejichž hodnota se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:
 - a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku podle § 7 této Směrnice a
 - b) Skupina 2 - Záměna položek podle § 9 této Směrnice.
- (2) Změny dle § 13 odst. 1 písm. a) této Směrnice představují zejména „Doměrky“, tj. změny v množství jednotlivých položek (kladné i záporné) v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci. Způsob měření je stanoven ve Smlouvě.
- (3) Změny dle § 13 odst. 1 písm. b) této Směrnice představují vzájemné záměny položek provedené postupem dle § 9 této Směrnice, přičemž zaměnit položky lze pouze do výše objemu prací původně uvedeného v soupisu prací v zadávací dokumentaci. Záměny položek je možné provést pouze v rámci jednoho SO/PS a v rámci jednoho Změnového listu záměny položek.
- (4) Změny, jejichž hodnota se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:
 - a) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů podle § 10 této Směrnice
 - b) Skupina 4 - Změny nezbytné k dokončení podle § 11 této Směrnice.
 - c) Skupina 5 - Změny de minimis podle § 12 této Směrnice.
- (5) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. a) a b) této Směrnice platí:
 - a) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci příslušné Skupiny;

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 40 (celkem 56) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

- b) limit 50% původní hodnoty závazku je stanoven pro každou jednotlivou Skupinu samostatně. Do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn záporných¹. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat;
- c) **přípustný cenový nárůst podle obou těchto skupin Změn (Skupina 3 + Skupina 4) nesmí v součtu překročit limit 30 % původní hodnoty závazku. Při výpočtu tohoto limitu se však odečítá hodnota stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné);**
- d) za účelem dodržení přípustného cenového nárůstu podle § 13 odst. 5 písm. c) této Směrnice nelze rozšířit připuštěný cenový nárůst Změn o část položek prací, které budou vypuštěny bez náhrady.

(6) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. c) této Směrnice platí:

- a) hodnota Změny nepřekročí limit 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci této Skupiny;
- b) Změna samostatně nebo v součtu všech Změn nepřekračuje hodnotu příslušného finančního limitu pro nadlimitní veřejné zakázky, tj. 142 668 000,- Kč bez DPH (viz § 12 odst. 1 písm. c);
- c) do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn záporných², tak i absolutní hodnota zaměněných prací za práce jiné, ledaže se jedná o záměnu položek podle § 9 této Směrnice. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat;

(7) Základem pro výpočet všech limitů je vždy 100 % původní hodnoty závazku. Pro účely výpočtu není původní hodnota závazku navýšena o vyhrazené změny, tj. nezahrnuje Doměrky. V případě neprovedených prací se tento základ pro účely výpočtu jednotlivých limitů nesnižuje. Pro účely této Směrnice se za původní hodnotu závazku považuje cena díla (bez DPH). V případě, že nabídková cena obsahuje rezervu, její hodnota rovněž není pro účely výpočtu limitů zahrnuta do původní hodnoty závazku.

§ 14 Změny záporné


(1) Pro účely této Směrnice se za Změny záporné považují:

- a) Změny, které jsou Vyhrazenou změnou, a jejich hodnota je zjištěna Měřením podle § 7 této Směrnice


¹ Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních hodnot celkem 70.000,- Kč.

² Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních hodnot celkem 70.000,- Kč.

Handwritten signature

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 41 (celkem 56) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

- b) Změny, jejichž hodnota odpovídá hodnotě prací, které nebyly realizovány s ohledem na Změny provedené podle § 9 - § 12 této Směrnice (Změny záporné související se Změnami kladnými).
- c) Změny, jejichž předmětem je vypuštění části plnění bez náhrady (Změny záporné nesouvisející se Změnami kladnými).
- (2) Změny záporné (§ 14 odst. 1 písm. a) - b) této Směrnice) se administrují společně se Změnami kladnými, tj. postupem dle § 10 - § 13 této Směrnice.
- (3) Vznik Změny záporné musí být vždy odůvodněn věcnými a objektivními skutečnostmi. K provedení Změny může dojít pouze na základě zpracování RDS, Měření, písemného návrhu Zhotovitele nebo v návaznosti na požadavek Objednatele.
- (4) Změny záporné nesmí vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice.
- (5) Ve vztahu ke konkrétní Stavbě lze za Změny záporné, u kterých existuje riziko, že by mohly vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice, považovat zejména Změny záporné:
- a) vedoucí k zásadní změně technického řešení nebo konstrukčních prvků u stavebních objektů Stavby řady 100, 200 a 600, spočívající ve vypuštění původních stěžejních položek rozhodujících pro realizaci objektu Stavby nebo
- b) jejichž součet ve finančním vyjádření přesáhne limit 15 % původní hodnoty závazku.
- (6) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda u konkrétních Změn záporných existuje riziko, že by samostatně nebo ve spojení s již vzniklými Změnami zápornými mohly vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje Oprávněná osoba při hodnocení a schválení Změny záporné dle § 4 odst. 5 této Směrnice. Pokud toto riziko existuje, předloží neprodleně písemný návrh na jejich schválení nebo neschválení se všemi relevantními podklady a svým vyjádřením Řediteli KSÚS, s vyjádřením stavebního dozoru. Ředitel KSÚS bez zbytečného odkladu rozhodne o schválení nebo neschválení takových Změn záporných na podkladě odborného právního a technického vyjádření, které si za tím účelem nechá zpracovat.
- (7) Do okamžiku vydání rozhodnutí Ředitele KSÚS podle § 14 odst. 6 této Směrnice nesmí dojít k vypuštění stavebních prací, které jsou předmětem takového rozhodnutí. Za tímto účelem vydá Oprávněná osoba Zhotoviteli příslušný pokyn. Pokud navrhované Změny záporné nebudou schváleny, provede Zhotovitel stavební práce v původním rozsahu dle Soupisu prací. O schválení či neschválení Změn záporných dle § 14 odst. 6 této Směrnice Oprávněná osoba informuje Zhotovitele bez zbytečného odkladu.
- (8) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda navrhované Změny záporné mohou objektivně vyvolat potřebu provedení dalších Změn na Stavbě, a pokud ano, je nutné je posuzovat vždy společně.
- (9) Ocenění Změn záporných se provede podle § 17 této Směrnice a ustanovení Smlouvy.

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 42 (celkem 56) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

§ 15

Změny zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU)


- (1) Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit možnost použití JŘBU pro poskytnutí nových stavebních prací vybraným dodavatelem (opční právo) za předpokladu, že
- podmínky pro nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití JŘBU dle § 66 ZZVZ,
 - předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty veřejných zakázek a
 - v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb nebo nových stavebních prací.
- (2) Zadavatel může za splnění Zákonem stanovených podmínek zadat dodatečné stavební práce rovněž v JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním; v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž lhůty ve zjednodušeném podlimitním řízení). Možnosti postupu v JŘBU je nutné vykládat vždy restriktivně.

§ 16

Základní postup pro určení Skupiny

- (1) Při určení Skupiny postupuje Oprávněná osoba následovně, a to v tomto závazném pořadí:
- ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny podle § 7 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Vyhrazené změny administruje způsobem dle § 7 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
 - ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Započtení položek podle § 9 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Započtení položek administruje způsobem dle § 9 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
 - ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nepředvídané změny podle § 10 této Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Nepředvídané změny administruje způsobem dle § 10 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
 - ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nezbytné změny podle § 11 této Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Nezbytné změny administruje způsobem dle § 11 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
 - ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Změny de minimis podle § 12 této Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky Změny de minimis administruje způsobem dle § 12 této Směrnice, u zbývajících položek ve Změně (jsou-li takové)



 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 43 (celkem 56) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	


6. Postupuje v novém zadávacím řízení dle Zákona.

(2) Oprávněná osoba bude postupovat dle § 16 odst. 1 této Směrnice vždy, bez výjimky.

§ 17

Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek

- (1) Hodnota Změn kladných i záporných, v důsledku kterých dochází ke změně rozsahu stavebních prací oproti původnímu rozsahu uvedenému v Soupisu prací nebo k jejich úplnému vypuštění, se určí jako součin množství jednotek, o které se rozsah stavebních prací mění, a jednotkové ceny takových prací.
- (2) Ocenění Změn kladných neuvedených v odst. 1 musí vždy respektovat limity pro Zákonem povolené Změny uvedené v § 13 této Směrnice a v maximální míře i zásadu účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.
- (3) Nové položky stavebních prací se tvoří pro ocenění Změn kladných neuvedených v Soupisu prací, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.
- (4) Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Oprávněná osoba postupovat následovně:
 - a) Jednotková cena nové položky bude přednostně odvozena od některé odpovídající položky uvedené ve Smlouvě (výskyt položek), se zdůvodněním jejího použití nebo provedené úpravy.
 - b) Není-li vhodná položka pro odvození nové jednotkové ceny ve Smlouvě uvedena, bude jednotková cena odvozena:
 - i) individuální kalkulací nákladů na provedení práce spolu s přiměřeným ziskem, přičemž se vezmou v úvahu další relevantní záležitosti, nebo
 - ii) z kalkulací jednotkových cen pro nabídku, pokud jsou Zhotovitelem za tím účelem k nabídce doloženy, nebo
 - iii) z „Expertních cen OTSKP SPK“ (Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací - schválený MD) s doložením individuální kalkulace nebo z cen dle cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací přiložený ke Smlouvě, např. dle „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, jejímž vydavatelem je ÚRS PRAHA, a.s. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu, nebo
 - iv) z více ověřených nabídek výrobců materiálů, nebo
 - v) od výsledku jednání o ceně navrhovaných Víceprací s doložením individuální kalkulace,
 s cílem dosáhnout ceny pro Objednatele co nejvýhodnější.
- (5) Jednotková cena nové položky by neměla (pokud je takové srovnání možné) překročit jednotkovou cenu v daném místě a čase obvyklou.

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 44 (celkem 56) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

§ 18

Obsah dokumentace Změny

(1) Dokumentace Změny obsahuje následující dokumenty:

- a) Krycí list ZBV (příloha č. 1 této Směrnice),
- b) Změnový list pro Změny Skupiny 1-5 (příloha č. 2 této Směrnice)
- c) Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (příloha č. 3 této Směrnice)
- d) Rozpis ocenění změn položek (příloha č. 4 této Směrnice)
- e) Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 5 této Směrnice)
- f) Přehled dalších dokladů (příloha č. 6 této Směrnice)
- g) Dokladová část Změny (další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn).

Vzhledem k zařazení Změn do skupin nemusí Dokumentace Změny obsahovat všechny výše uvedené doklady, což vyplývá z dalších ustanovení této Směrnice.


- (2) Oprávněná osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Změny jako nedílnou součást smluvních dokumentů týkajících se veřejné zakázky na realizaci Stavby.
- (3) Změny u jednoho SO/PS, které spolu věcně a časově souvisí, budou administrovány na základě zařazení do Skupiny dle této Směrnice a současně se zařadí do jedné Změny během výstavby (ZBV).

§ 19

Změnový list

- (1) Změna bude administrována ve formě Změnového listu řádně podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem nebo v zastoupení Zhotovitele a Oprávněnou osobou Objednatele. Vzor Změnového listu je uveden v příloze č. 2 této Směrnice.
- (2) Změnový list musí obsahovat:
 - a) uvedení iniciátora Změny, tj. osobu, která Změnu požadovala (Zhotovitel nebo Objednatel),
 - b) zdůvodnění a popis Změny v rozsahu nezbytném pro získání dostatečných informací o navrhované Změně,
 - c) uvedení celkové ceny Změny s oddělením hodnoty Změn kladných a Změn záporných a rovněž se součtem jejich absolutních hodnot, pokud je součet rozhodný z hlediska zákonného limitu,
 - d) vyjádření (souhlas se Změnou) Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbě využíván,
 - e) vyjádření (souhlas se Změnou) TDI,
 - f) vyjádření (souhlas se Změnou) Supervize (je-li na dané Stavbě využívána),
 - g) vyjádření (souhlas se Změnou) Oprávněné osoby (viz též § 2 odst. 10 této Směrnice),



 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 45 (celkem 56) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

- h) podpisy osob jednajících za Objednatele a Zhotovitele, včetně dokumentů, které je k takovým úkonům opravňují.
- (3) Přílohou Změnového listu je Rozpis ocenění Změn položek (příloha č. 4 této Směrnice).
- (4) Oprávněnými osobami Objednatele a Zhotovitele podepsaný Změnový list je podkladem pro vyúčtování (fakturaci) prací obsažených ve Změně.

§ 20


Procesní postup při vzniku Změn

- (1) Jestliže Zhotovitel navrhne Objednateli provedení Změn formou předložení návrhu Změnového listu, potom Oprávněná osoba.
- a) prověří, zda návrh Zhotovitele splňuje náležitosti příslušných ustanovení Smlouvy, zejména jestli je jeho součástí popis, řádné zdůvodnění a dokladování navrhovaných Změn, návrh Zhotovitele na ocenění Změn ve formě Rozpisu ocenění Změn položek a je-li to nutné, tak i návrh změn programu prací, vyvolaných navrhovanými Změnami, anebo návrh úprav lhůt pro dokončení. Bude-li mít návrh Zhotovitele na provedení Změn nedostatky, vyzve Oprávněná osoba Zhotovitele k jejich odstranění a stanoví mu za tím účelem přiměřenou lhůtu.
- (2) Zjistí-li Oprávněná osoba, že je nezbytné provést Změny, udělí bezodkladně pokyn Zhotoviteli k předložení návrhu Změnového listu s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen. Poté, co Zhotovitel Oprávněné osobě předloží návrh Změn formou předložení návrhu Změnového listu, postupuje Oprávněná osoba podle § 20, odst. (1), písm. a) této Směrnice.
- (3) Předložený návrh Oprávněná osoba se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Změny týkají. Po projednání Objednatel a Zhotovitel návrh Změnového listu a další vyhotovované dokumenty podepíší.
- (4) Rozhodnutí o provedení Změn je přijato okamžikem podpisu Změnového listu ředitelem KSÚS nebo jím určenou Oprávněnou osobou.
- (5) Zveřejňování Změnových listů a dodatků ke smlouvám zajišťuje oddělení veřejných zakázek KSÚS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů. Kompletní složku se Změnovým listem resp. návrhem dodatku předkládají vedoucí provozů a technicko-správního úseku neprodleně na obchodní oddělení včetně předávacího protokolu s vyznačeným termínem předání na oddělení veřejných zakázek. Tento postup bude uplatněn i na veřejné zakázky malého rozsahu.

§ 21

Společné zásady

- (1) Všechny osoby vyjadřující se k návrhu na Změnu jsou povinny vydat své vyjádření bezodkladně po předložení takového návrhu, nejpozději však do 10 pracovních dní po jeho předložení. Pokud příslušná osoba, která se má v návrhu na Změny, zjistí závažné nedostatky zpracování návrhu nebo není-li návrh dostatečně doložen doklady požadovanými touto

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 46 (celkem 56) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

Směrnici, vrátí návrh k provedení opravy či doplnění dokladů osobě, která příslušné osobě návrh předložila. Osoba, již byl návrh vrácen, bezodkladně odstraní vytykané nedostatky návrhu a opětovně jej předloží příslušné osobě k vyjádření. V takovém případě běží příslušné osobě lhůta pro vyjádření k návrhu po jeho opětovném předložení od počátku.

§ 22

Přechodná a zrušující ustanovení

- (1) Změny vzniklé přede dnem účinnosti této Směrnice, které nebyly do okamžiku účinnosti této Směrnice zadány postupem dle ZVZ, se řídí touto Směrnici a ZZVZ. Zadáním se rozumí uzavření smlouvy nebo dodatku na předmětnou Změnu. JŘBU zahájena, ale neukončená před účinností této Směrnice, budou zrušena a administrována dle této Směrnice.
- (2) Změny, které se týkají Staveb do 30. 9. 2016 nedokončených, budou administrativně začleněny do některé ze Skupin 3 nebo 4. Administrativní začlenění musí být provedeno za splnění zákonem a touto Směrnici stanovených podmínek pro využití konkrétní Skupiny. Za správné administrativní začlenění do Skupiny odpovídá Oprávněná osoba. V souladu s § 273 odst. 6 ZZVZ se do součtu celkového nárůstu Změn závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 5 písm. c) a odst. 6 písm. c) ZZVZ započítávají i změny závazků ze smluv na veřejné zakázky provedené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 23


Účinnost

§ 24

Seznam příloh

1. Krycí list ZBV
2. Změnový list pro Změny Skupiny 1-5
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
4. Rozpis ocenění změn položek
5. Přehled zařazení změn do skupin
6. Přehled dalších dokladů



 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 47 (celkem 56) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

(1) Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem **29.května 2017**

V Praze dne **29.05.2017**

.....
Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		?

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel:
IČ:

Rekapitulace ZBV č. ? dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
?.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
?.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
?.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
?.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
?.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
?	0,00	0,00	0,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:



Změnový list			
Název a evidenční číslo Stavby:		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):			7. 1,2,3,4,5
Strany smlouvy o dílo č. [doplňte] na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte] (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov			
Zhotovitel: [doplňte]			
Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	x počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	x počet listů	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	x počet listů	3	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	x počet listů	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	x počet listů	5	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	x počet listů	6.	Regionální dotační kancelář [doplňte dle potřeby]
Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]			
Popis a zdůvodnění Změny:			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	0,00	0,00	0,00
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	Jméno	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	Jméno	datum	podpis
Stavební dozor	Jméno	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	Jméno	datum	podpis
Zástupce Objednatel:	Jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlásí, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	Jméno	datum	podpis
Zhotovitel	Jméno	datum	podpis
			Číslo paré:

ZÁPIS

projednáni ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: ?

Název Stavby:	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy	
1 - zadat	

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce			0,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce			0,00	

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	0,00	

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele:

	Pozn. - pouze pokud bude stavba financována z IROP/ITI
Supervize (RDK)	

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednáni Změny:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 7.1, 2, 3, 4, 5													
Evidenční číslo a název stavby:								7ΜΕΝΔ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ/ΩΣΕΩΝ					
Číslo a název SO/PS:								ζ.					
Číslo a název rozpočtu:								Skupina Změn:					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Celkem											

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN - VZOR

Název a evidenční číslo Stavby:

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 235 621 452,00
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 240 880 449,00
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	1 501 465 343,29
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	100,43%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,07%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,05%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	1,67%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 526 102,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,20%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	#####

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	1,65%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,94%
10A=32A+36A	Suma absolutních	32 003 572,00
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	617 810 726,00

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,10%
13=37	Sledování limitu 142 668 000 Kč	1 262 344,00
14=142668000-37		141 405 656,00

- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Vyhrazená změna (Doměrky)	Záměna položek (Započítávání)	Nepředvidanost	Nezbytnost	Změny de minimis

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 142 668 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)*30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)*34	37	38=(37/1)*100
			- 20 745 045,00	26 004 042,00	5 258 997,00	- 1 482 852,00	2 298 863,00	816 011,00	- 4 523 458,00	5 177 998,00	654 540,00	- 9 693 608,00	10 691 434,00	0,87%	997 826,00	20 385 042,00	- 5 045 127,00	6 573 403,00	0,53%	1 528 276,00	11 618 530,00	1 262 344,00	0,10%
		aaa	- 1 443 864,00	5 418 365,00	3 974 501,00			0,00			0,00	- 420 300,00	1 203 000,00	0,10%	782 700,00	1 623 300,00	- 1 023 564,00	4 012 365,00	0,32%	2 988 801,00	5 035 929,00	203 000,00	0,02%
			- 203 145,00	302 500,00	99 355,00	- 203 145,00		- 203 145,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	302 500,00	0,02%
		dddd	- 1 524 799,00	2 040 670,00	515 871,00	- 1 023 564,00				25 640,00	25 640,00	- 501 235,00	2 015 030,00	0,16%	1 513 795,00	2 516 265,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	2 532 825,00	2 532 825,00		2 031 405,00	2 031 405,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	501 420,00	0,04%
			0,00	205 300,00	205 300,00		205 300,00	205 300,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			- 4 523 458,00	4 614 393,00	90 935,00				- 4 523 458,00	4 602 358,00	78 900,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	230 014,00	230 014,00						0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	230 014,00	0,02%
			0,00	50 123,00	50 123,00		50 123,00	50 123,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	1 023 654,00	1 023 654,00						0,00		1 023 654,00	0,08%	1 023 654,00	1 023 654,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			- 256 143,00	25 410,00	- 230 733,00	- 256 143,00		- 256 143,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	25 410,00	0,00%
			- 4 021 563,00	2 561 038,00	- 1 460 525,00						0,00			0,00%	0,00	0,00	- 4 021 563,00	2 561 038,00	0,21%	- 1 460 525,00	6 582 601,00		0,00%
		xxx	- 8 621 453,00	6 248 300,00	- 2 373 153,00						0,00	- 8 621 453,00	6 248 300,00	0,51%	- 2 373 153,00	14 869 753,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	450 000,00	450 000,00					450 000,00	450 000,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00						0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
		www	- 150 620,00	201 450,00	50 830,00						0,00	- 150 620,00	201 450,00	0,02%	50 830,00	352 070,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00						0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00						0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00						0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00						0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00						0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00						0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00						0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00						0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00						0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00						0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00						0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00						0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00						0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00						0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00						0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.



Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	
Název a evidenční číslo stavby:	
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
	doplnit počet listů dokladu	doplnit kde je dokumentace k dispozici k nahlédnutí
Soupis prací		
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn: [doplnit název dokladu, příp. další identifikaci, např. zpracovatel, č.j., datum ...]		
počet listů celkem	0	

ky

○

●







ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA



Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy – 22 mostů

Týdny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49														

- lhůta výstavby: 12 měsíců

V Praze dne 14.05.2018


Ing. Karel Frankola a Ing. Irena Sedmiková
na základě plné moci
STRABAG a.s.



STRABAG a.s.
Nábřeží Čechův 150/00 Praha 6
(43)



SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ
dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů

	Identifikační údaje poddodavatele <i>(název/obchodní firma, sídllo, IČO)</i>	Identifikace části veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit³ <i>(popis části veřejné zakázky/práci realizovaných poddodavatelem)</i>	Podíl pododavatele na plnění veřejné zakázky vyjádření v %, příp. finanční hodnotou v Kč bez DPH
1.	<i>Netýká se</i>		

V Praze dne 14.5.2018



STRABAG a.s.

Ing. Karel Frankota a Ing. Irena Sedmíková

na základě plné moci



STRABAG a.s.
Na Běsíle 199/2 | 160 00 Praha 5
(49)

³ Bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele, prostřednictvím kterého účastník řízení prokazuje část kvalifikace ve smyslu § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo poddodavatele, který žádnou část kvalifikace za účastníka řízení neprokazuje, avšak bude se podílet na plnění veřejné zakázky.





Příloha č. 7 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby

Objednatel stavby:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o. se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 000 66 001	Razítko, datum, podpis:
--------------------	--	-------------------------

Stavební dozor:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-----------------	--	-------------------------

Autorský dozor:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-----------------	--	-------------------------

Zhotovitel:	STRABAG a.s. se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 IČ: 608 38 744	Razítko, datum, podpis:
-------------	--	-------------------------

Souřadnicový systém:
Výškový systém:

Číslo zakázky:	Vedoucí projektant:	
Schválil:	Zodp. projektant:	
Tech. kontrola:	Vypracoval:	

Objednatel:	Obec:	Kraj:	Středočeský
Akce:		Datum:	Stupeň
			RDS
Objekt:			

