

19.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:					
SO.110.B – domníváme se, že v soupisu prací chybí objem zemních prací potřebný pro uložení chrániček viz položky poř.č. 27 a 28:					
27	K	460742131	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru do 10 cm	m	164,000
VV		2*82,0 "- Ochrana vedení stávajících sítí			164,000
28	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	167,280
VV		Ztrátné 2%			
VV		164,0*1,02			167,280
Vysvětlení ZD:					
Zadavatel upravil soupis prací.					

20.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:	
	SO.110.B – oddíl R22 Úprava revizního vstupu kanalizace – domníváme se, že v soupisu prací chybí položky pro řez stávající ŽB konstrukce, viz technická zpráva: zaústěné do stávajícího vstupu. Dojde k odbourání stávající svislé části revizního vstupu, oddělení vodorovných a svislých konstrukcí bude provedeno celistvým řezem v tloušťce konstrukce, prodloužení jeho vodorovné části o 2,7m a vybudování nové svislé části v prostoru budoucí nepevněné plochy. Bude se jednat	
	Vysvětlení ZD:	
	Zadavatel upravil soupis prací.	

21.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:				
SO.510 – část 212500-3 - Bourací práce – položka poř.č. 4:				
4	M	58331200	šterkopísek netříděný	t 961,619
	VV		3,250*0,80*(27,0+17,0+26,0+37,0+12,0)	309,400
	VV		0,80*(6,0*7,0+5,0*5,0+5,0*6,50+5,0*4,50)	97,600
	VV		1,30*1,80*(27,0+17,0+26,0+37,0+12,0)	278,460
	VV		1,60*(3,70*4,60+2,650*2,50+2,50*4,350+1,950*2,60)	63,344
	VV		445,0 "- stávající kolektor horkovodu"	445,000
	VV		Mezisoučet	1 193,804
	VV		využití výkopového materiálu pro zpětné zásypy:	
	VV		-(3,250-1,750)*0,950*(27,0+17,0+26,0+37,0+12,0)	-169,575
	VV		-0,950*(6,0*7,0-4,30*5,20)	-18,658
	VV		-0,950*(5,0*5,0-3,250*3,10)	-14,179
	VV		-0,950*(5,0*6,50-3,10*5,0+5,0*4,50-2,550*3,20)	-29,773
	VV		Mezisoučet	-232,185
	VV		Součet	961,619
Domníváme se, že ve výpočtu množství chybí přepočít z m3 na tuny objemovou hmotností šterkopísku.				
Vysvětlení ZD:				
Zadavatel upravil soupis prací.				

22.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:				
	Bez předchozího dotazu				
	Vysvětlení ZD:				

	Na základě připomínek CRR k zadávací dokumentaci Zadavatel přistoupil k následujícím úpravám: - Oprava CPV kódu stavebních prací v ZD - Odstranění požadavku na stáří dokladů u profesní kvalifikace v souladu s novelou zákona - Odstranění požadavku čl. 12 ZD na prokázání certifikátu ČSN EN ISO 45001 - Odstranění prokazování realizace sanací u referenční zakázky - Ponižení smluvní pokuty v odst. 12.1. Smlouvy
--	---

23.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Bez předchozího dotazu
	Vysvětlení ZD:
	Zadavatel nově počítá s přesazením některých stromů namísto vykácení. Změna byla promítnuta do soupisu prací.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **28.05.2024** do 09:00 hod

☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na **279 734 627,35 Kč** bez DPH

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (celkem za objekty všech tří Zadavatelů), stanovená zadavatelem v souladu s ustanovením § 16 a násl. zákona činí 279 734 627,35 Kč bez DPH a současně předpokládaná hodnota části stavby Zadavatele č. 2 činí 85 271 888,39 Kč bez DPH. Předpokládané hodnoty části Zadavatele č. 1 a části Zadavatele č. 3 nejsou limitní.

☒ uveřejňuje v příloze:

Př. 1 Zadávací dokumentace akt v23

Př. 2 Návrh smlouvy o dílo akt v23

Soupis prací akt v23

¹ Zadavatel úkon

☒ realizoval

☐ nerealizoval