Legenda - stavební objekty:

100 - Objekty pozemních komunikací
SO101 Vozovka
SO103 Komunikace pro pěší
400 - Elektro a sdělovací objekty
SO401 Veřejné osvětlení a městský rozhlas
800 - Objekty úpravy území
SO801 Sadové úpravy – ul. Víta Nejedlého
SO802 Prostranství před domem č.p. 1298 - 1300
SO803 Prostor ČSA - sokolovna

Legenda - navržená stavba (SO101 - 102)

SO101 Vozovka

- Osa komunikace
- Hranice stavebních úprav
- A Vozovka - asfaltobeton, plná konstrukce
- B Vozovka - rekonstrukce, ACO
- C Vozovka - rekonstrukce, ACO+ACL
- D Vozovka - rekonstrukce, ACO+ACL+ACP
- 1,0% Sklon zpevněné plochy
- Směr odvodu srážkové vody
- Nová přípojka uliční vpusti / litinového žlabu DN150
- Podélná drenáž DN160
- UV12 (2 ⊗) Vpusť uliční - nová / stávající / rušená
- Obrubníkový litinový žlab

Legenda - dopravní značení:

- Vodorovné dopravní značení - bílé
- Vodorovné dopravní značení - stávající - SO102
- Svislé dopravní značení - nové
- Svislé dopravní značení - stávající
- Svislé dopravní značení - rušené
- Svislé dopravní značení - přesun

SO103 Komunikace pro pěší

- Betonová dlažba 6.15 cm; snížená podsádka
- Betonová zámková dlažba 8.30 cm
- Bezbariérová dlažba
- Betonová dlažba 8.10 cm; snížená podsádka
- Betonová dlažba 8.8 cm; snížená podsádka
- Kamenná dlažba OP; snížená podsádka
- Kamenná kostka 16/16
- Výška podsádky jednotlivých dlaždic
- Ramps
- Hranice stavebních úprav
- Chodník - betonová dlažba (100/200/60)
- Vjezd - betonová dlažba (100/200/60)
- Bílá - drenážní dlažba (200/200/60)
- Chodník - kamenná dlažba (mozaika 4/6 - řádková vazba s přerušováním)
- Chodník - kamenná dlažba (8/10 - řádková vazba s přerušováním)
- Vjezd - kamenná dlažba (8/10 - stéblová vazba)
- Bílá - kamenná dlažba (8/10 - stéblová vazba)
- Opatření pro neslyšné (betonová / kamenná dlažba)
- Opatření pro neslyšné - hladká deska (betonová / kamenná dlažba)
- Kontrastní pás zastávky (bez hmatových úprav)
- Úrovňá vodící linie (betonová / kamenná dlažba)
- 1,0% Sklon zpevněné plochy
- Směr odvodu srážkové vody
- Chrýnlinka - dělená HDPE, DN110
- Obrubníkový litinový žlab
- Nová přípojka dešťového svodu / litinového žlabu DN150

Legenda - úpravy území (SO801 - 804):

SO801 Sadové úpravy – ul. Víta Nejedlého

SO802 Prostranství před domem č.p. 1298 - 1300

SO803 Prostor ČSA - sokolovna

- Trávník
- Okrasné trávníky / trvalky
- Podrosty / keře
- Mlat
- Chodník - kamenná dlažba
- Chodník - betonová dlažba
- Přějezdová komunikace - kamenná dlažba
- Pravné kamenivo
- Stromy nové (detail ve zp.zhlaví SO)
- Stromy stávající
- Stromy kácené
- Roztoroslý - prolékvějící folie
- Betonová obruba 8 cm; snížená podsádka
- Kamenná obruba OP; snížená podsádka
- Kamenná obruba OP s mocenami pro odtok vody
- Ocelová obruba
- Výška podsádky jednotlivých obrub
- Lineární drenážní žlab
- Vodovodní přípojka l.p. 791 (Investor Mnichovo Hradiště)

Legenda - mobilář (SO801 - 803):

- Stojany na kola
- Obousteranná lavička
- Jednostranná lavička
- Odpadkový koš
- Odpadkový trojkoš na TO

Legenda - inženýrské sítě, nové:

SO401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ A MĚSTSKÝ ROZHLAS

- Podpůrnými kabelovými vedeni NN - osvětlení
- Stožár VO - 8,0 m, LED svítidlo
- Stožár VO - 6,0 m, přechod pro chodce, LED svítidlo
- Stávající VO, výměna svítidlu
- Městský rozhlas

Legenda - inženýrské sítě, nové, řešeny v koordinaci se stavbou samostatnou akcí:

- Vodovod - rekonstruovaný (Investor Vrl Mladá Boleslav)
- Kanalizace jednotná - rekonstruovaná (Investor Vrl Mladá Boleslav)

Legenda - inženýrské sítě, vytyčené + GZ:

- Plynovodní síť NTL - stávající (INNOGY)
- Sdělovací kabel - stávající podzemní (CETIN)
- Sdělovací kabel - stávající opětný podzemní (CETIN)
- Elektro NN - stávající podzemní (CETIN)
- Elektro NN - stávající podzemní (ČEZ DSO)
- Elektro VN - stávající podzemní (ČEZ DSO)
- Vodovod - stávající (Vrl Mladá Boleslav)
- Veřejné osvětlení podzemní - stávající (Elko Šrámy)
- Kanalizace dešťová - stávající (KSOS)

Legenda - inženýrské sítě, překládané:

- Sdělovací kabel - rušený, překládaný (CETIN)
- Elektro NN - rušený, překládaný (ČEZ DSO)
- Vodovod - rušený, rekonstruovaný (Vrl Mladá Boleslav)
- Kanalizace jednotná - rušená, rekonstruo. (Vrl Mladá Boleslav)

Legenda - inženýrské sítě, podklad správců:

- Plynovodní síť NTL - stávající (INNOGY)
- Plynovodní síť STL - stávající (INNOGY)
- Sdělovací kabel - stávající podzemní nepronosovaný (CETIN)
- Sdělovací kabel - stávající podzemní neznámého (CETIN)
- Sdělovací kabel - stávající opětný podzemní (CETIN)
- Sdělovací kabel - stávající podzemní (CETIN)
- Sdělovací kabel - stávající nadzemní (CETIN)
- Elektro NN - stávající podzemní (CETIN)
- Elektro NN - stávající podzemní (ČEZ DSO)
- Elektro VN - stávající podzemní (ČEZ DSO)
- Vodovod - stávající (Vrl Mladá Boleslav)
- Kanalizace jednotná - stávající (Vrl Mladá Boleslav)
- Sdělovací kabel kanalizé - stávající podzemní (Nej.cz)
- Sdělovací kabel opětný - stávající podzemní (Nej.cz)

ČÍSLO REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE
2.	----	----
1.	----	----

OBJEDNATEL PROJEKCE DOPRAVNÍ FILIP s.r.o.
Everlova 1238, 472 01 Česká Lípa
IČO: 28714762, DIČ: CZ28714762
HIP: Ing. Milan Teisel

Zodpovědný projektant: Ing. Josef Filip, Ph.D.

Vypracoval: Ing. Milan Teisel

Investor:	KSOS Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
KÚ:	Mnichovo Hradiště (697575)

Datum:	05/2023	Číslo zakázky:	16-031-4	Formátů A4:	10	Stupeň:	DPS
Zakázka:	ULICE VÍTA NEJEDLÉHO - STAVEBNÍ ÚPRAVY ULIČNÍHO PROSTORU					Měřítko: 1:250	Perl:
Příloha:	SITUACE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ - ČÁST 2					Číslo přílohy: D.101.2.2	