

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/322 Lžovice - Týnec nad Labem	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 120 / 1	Číslo ZBV: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/322		

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 45274924

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	391 876,80	391 876,80
1.4	0,00	0,00	0,00
1.5	0,00	74 859,78	74 859,78
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	466 736,58	466 736,58

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/322 Lžovice - Týnec nad Labem Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/322	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 120 / 1	Číslo ZBV: 1.3
---	---	------------------------------

Strany smlouvy o dílo č. 3494/00066001/2017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 16.11. 2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1,2	Objednatel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	3,4	Zhotovitel
4. Rozpis ocenění Změn položek	5	TDI
5. Přehled zařazení změn do skupin		
6. Přehled dalších dokladů		
7. Další doklady	21	počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna se týká upřesnění rozsahu prací na základě skutečně provedených prací na stavbě:

1 - 1. podúsek

a) Po odřezování a provedení všech sanací, byl zjištěn skutečný stav podkladní vrstvy konstrukce vozovky. Odhaleno bylo větší množství spar a trhlin než předpokládala PD. Tyto spáry a trhliny bylo nutné kryt geomřížemi (pol. 31).

b) Během stavebních prací bylo dále v 1. podúseku zjištěno, že stávající odvodňovací rigol vlivem dřívějších rozšiřování a navýšování nivelety silnice zasahuje až pod konstrukci vozovky silnice ve větším rozsahu, než předpokládaly průzkumy PDPS. Současný stav rigolu je zřejmě příčinou propadu krajnice a značných deformací kraje vozovky a musel být tedy odstraněn. Po odstranění rigolu byly dodatečně zaměřeny vjezdy a vstupy do přilehlých objektů. Tyto vjezdy korespondovaly se značně deformovaným krajem vozovky a po vyrovnání nivelety a dosypání krajnice by v těchto místech mohlo docházet k nechtěnému odtoku dešťové vody ze silnice na přilehlé nemovitosti. Tato problematika byla předmětem schůzky na místě stavby za účasti zástupců Investora, Zhotovitele a Autorského dozoru dne 19.4.2018, kde bylo rozhodnuto doplnit na hraně zpevnění silnice v km asi 9,98 – 10,10 vpravo betonový silniční obrubník s převýšením (nové pol. 41+42).

2 - 2. podúsek

a) Po odřezování a provedení všech sanací, byl zjištěn skutečný stav podkladní vrstvy konstrukce vozovky. Odhaleno bylo větší množství spar a trhlin než předpokládala PD. Tyto spáry a trhliny bylo nutné kryt geomřížemi (pol. 19).

3 - 3. podúseka) V místě napojení na stávající komunikaci II/327 směr Záboří nad Labem dle PD, by, vzhledem k nerovnosti stávající vozovky, nebyla dodržena rovinnost nového povrchu. Tímto bylo napojení posunuto o cca 50 m a plocha obrusné vrstvy a spojovacího postřiku v množství 0,40 kg/m² je zvětšena o 264 m². (pol. 3,6,7)

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	391 876,80	391 876,80	391 876,80

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Tomáš Veselý	datum	1.6.2018	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Tomáš Roztočil	datum	1.6.2018	podpis
Technický dozor investora	jméno	Jaroslav Bíro	datum	1.6.2018	podpis
Supervize	jméno	xxx	datum		podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Petr Holan	datum	1.6.2018	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	1.6.2018	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Petr Tesař	datum	1.6.2018	podpis
					Číslo paré:

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje,

příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5

IČ: 00038001, DIČ: CZ00066001

(109)

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/322 Lžovice - Týnec nad Labem Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/322	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 120 / 1	Číslo ZBV: 1.5
---	--	-------------------

Strany smlouvy o dílo č. 3494/00066001/2017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 16.11. 2017 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
 Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
7. Další doklady	21	počet listů
	1,2	Objednatel
	3,4	Zhotovitel
	5	TDI

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna se týká upřesnění rozsahu prací na základě skutečně provedených prací na stavbě:

1 - 1. podúsek

a) Plocha spojovacího postřiku v množství 0,40 kg/m² v rozpočtu početní chybou nekoresponduje s plochou obrusné vrstvy.

2 - 2. podúsek

a) Plocha spojovacího postřiku v množství 0,60 kg/m² v rozpočtu početní chybou nekoresponduje s plochou ložné vrstvy.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.e) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřeshňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 5. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	74 859,78	74 859,78	74 859,78

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Tomáš Veselý	datum	1.6.2018	podpis	
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Tomáš Roztočil	datum	1.6.2018	podpis	
Technický dozor investora	jméno	Jaroslav Bíro	datum	1.6.2018	podpis	
Supervize	jméno	xxx	datum		podpis	
Zástupce Objednatel:	jméno	Petr Holan	datum	1.6.2018	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje**

příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5
IČO: 48888888 DIČ: CZ48888888

(106)

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	1.6.2018	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Petr Tesař	datum	1.6.2018	podpis	
					Číslo paré:	

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby: II/322 Lžovice - Týnec nad Labem	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	120 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/322	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
23 018 563,71

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	23 018 563,71	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	466 736,58	466 736,58	2,03%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	23 485 300,29	466 736,58	2,03%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí) Ing. Tomáš Veselý souhlasím

Projektant (autorský dozor): Ing. Tomáš Roztočil souhlasím

Technický dozor investora: Jaroslav Bíro souhlasím

Zástupce Objednatele: Petr Holan souhlasím

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: Tomáš Račák souhlasím

AVSProjekt s.r.o.
Projektová a inženýrská činnost
142 00 Praha 4, Jirčanská 828/31
①

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
příspěvková organizace
Zborovská 110/21 Praha 5
IČO: 0093501 DIČ: CZ00935001

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	„II/322 Lžovice - Týnec nad Labem“
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silnice II/322
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	120/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Soupis prací vč. ZBV: 1-1. podúsek - km 9,611 - 10,257 - dl. úseku 646 m	5	
Soupis prací vč. ZBV: 2-2. podúsek - km 10,257-11,3325 - dl. úseku 1076 m	4	
Soupis prací vč. ZBV: 3-3. podúsek - km 11,3325 - 11,497 - dl. úseku 164 m	2	
Žádost o změnu rozsahu díla	1	
Vyjádření AD	1	
Zápis z KD 05	5	
Zaměření plochy	1	
Fotodokumentace	1	
Zápis SD 17.4.2018	1	
Počet listů celkem	21	

Soupis prací - pro ZBV číslo: 1

Stavba: II/322 Lžovice - Týnec nad Labem

Objekt: 1 - II/322 Lžovice - Týnec nad Labem

Soupis: SO 120 - Sílnice II/322

Úroveň 3:

1 - 1. podúsek - km 9,611 - 10,257 - dl. úseku 646 m

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant: Atelier PROMIKA s.r.o.

Př. D.	Ty D.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
<p>Náklady soupisu celkem HSV Práce a dodávky HSV Zemní práce</p>																	
1	K	113105113	Rozebření dlažeb z lomového kamene kladených na MC vyspóřované MC	m2	400,000	299,00	119 600,00	CS ÚRS 2017 01	400,000	0,000	0,000	119 600,00	0,000	0,000	119 600,00	0,000	0,00
<p>Rozebření dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kladených do cementové malty se spárkami s jinými cementovými maltou</p>																	
<p>"1. podúsek"</p>																	
<p>"km 9,611 - 10,257 - dl. úseku 646 m"</p>																	
<p>"vybourání stávajícího dlažebního řešení"-400</p>																	
2	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kamenniva drceného II 200 (m3)	m2	2 584,000	30,00	77 520,00	CS ÚRS 2017 01	2 584,000	0,000	0,000	77 520,00	0,000	0,000	77 520,00	0,000	0,00
<p>Odstřelení podkladu nebo krytu s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v půdě jednotlivě přes 200 m2 z kamenniva hrubého s frézováním tl. 4. vrstvy přes 100 do 200 mm</p>																	
<p>"1. podúsek"</p>																	
<p>"km 9,611 - 10,257 - dl. úseku 646 m"</p>																	
<p>"vybourání nestmelených vrstev krajů tl. cca 100 mm 258,4/0,1</p>																	
3	K	113154124-1	Frézování živичného krytu tl 110 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	4 259,000	120,00	511 080,00	CS ÚRS 2017 01	4 259,000	0,000	0,000	511 080,00	0,000	0,000	511 080,00	0,000	0,00
<p>Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 110 mm</p>																	
<p>"1. podúsek"</p>																	
<p>"km 9,611 - 10,257 - dl. úseku 646 m"</p>																	
<p>"frézování ATV vozovky tl. 80 mm 340,72/0,08</p>																	
4	K	113154325	Frézování živичného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	2 196,400	127,00	279 942,80	CS ÚRS 2017 01	2 196,400	0,000	0,000	279 942,80	0,000	0,000	279 942,80	0,000	0,00
<p>Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm</p>																	
<p>"1. podúsek"</p>																	
<p>"km 9,611 - 10,257 - dl. úseku 646 m"</p>																	
<p>"frézování Rmat krajů vozovky 351,424/0,16</p>																	
5	K	113154331	Frézování živичného krytu tl 30 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	4 259,000	30,00	127 770,00	CS ÚRS 2017 01	4 259,000	0,000	0,000	127 770,00	0,000	0,000	127 770,00	0,000	0,00
<p>Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy do 30 mm</p>																	
<p>"1. podúsek"</p>																	
<p>"km 9,611 - 10,257 - dl. úseku 646 m"</p>																	
<p>"frézování Rmat a reprofilace tl. 30 mm 127,77/0,03</p>																	
6	K	113202111	Vytřídění obrub krajních obrubníků stojatých	m	700,000	49,00	34 300,00	CS ÚRS 2017 01	700,000	0,000	0,000	34 300,00	0,000	0,000	34 300,00	0,000	0,00
<p>Vytřídění obrub s vybouráním lož. s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajních nebo obrubníků stojatých</p>																	
<p>"1. podúsek"</p>																	
<p>"km 9,611 - 10,257 - dl. úseku 646 m"</p>																	
<p>"vybourání stávajících kamenných krajníků 700</p>																	
7	K	122201103 - 5000 m3	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	969,000	82,00	79 458,00	CS ÚRS 2017 01	969,000	0,000	0,000	79 458,00	0,000	0,000	79 458,00	0,000	0,00
<p>Odkopávky a prokopávky nezapažené s převážným výškou na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3</p>																	
<p>"1. podúsek"</p>																	
<p>"km 9,611 - 10,257 - dl. úseku 646 m"</p>																	
<p>"výkop zeminy v aktivní zóně š. min. 1,25 m 969</p>																	
8	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	484,500	27,00	13 081,50	CS ÚRS 2017 01	484,500	0,000	0,000	13 081,50	0,000	0,000	13 081,50	0,000	0,00
<p>Odkopávky a prokopávky nezapažené s převážným výškou na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3</p>																	
<p>"1. podúsek"</p>																	

37	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	71,140	820,00	58 334,80	CS ÚRS 2017 01	71,140	0,000	58334,80	0,000	0,000	0,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směrného											
	VV		3741,204-2542,804-1127,26		71,140									
38	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	2 542,804	180,00	457 704,72	CS ÚRS 2017 01	2 542,804	0,000	457704,72	0,000	0,000	0,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů											
	VV		2542,804		2 542,804									
39	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	1 127,260	140,00	157 816,40	CS ÚRS 2017 01	1 127,260	0,000	157816,40	0,000	0,000	0,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva											
	VV		1127,26		1 127,260									
D	998		Přesun hmot				107014,88				107014,88			
40	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 528,784	58,00	88 669,47	CS ÚRS 2017 01	1 528,784	0,000	88669,47	0,000	0,000	0,00
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným											
	VV		děrovaní, vzdušnost do 200 m, jediřadlové dílky objemu											
41	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	1 528,784	12,00	18 345,41	CS ÚRS 2017 01	1 528,784	0,000	18345,41	0,000	0,000	0,00
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným											
	VV		Příplatek k ceně za zvednutí přesun přes vymezenou největší dopravní vzdušnost do 1000 m											
42		916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prositého	m	0,000	229,00	0,00	JC ÚRS 2018 01	0,000	121,000	0,00	27 709,000	27 709,000	100,00
43		59217023	obrubník betonový chodníkový 100x15x25cm	m	0,000	155,00	0,00	JC ÚRS 2018 01	0,000	121,000	0,00	18 755,000	18 755,000	100,00

Soupis prací pro ZBV číslo: 1

Stavba: II/322 Lžovice - Týnec nad Labem

Objekt: 1 - II/322 Lžovice - Týnec nad Labem

Soupis: 50 120 - Silnice II/322

Úroveň: 3:

2 - 2.podúsek - km 10,257 - 11,3325 - dl. úseku 1076 m

Místo:

Datum:

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant: Atelier PROMIKA s.r.o.

Uchazeč:

PČ	TV	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství ve rozdílu	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdílná cena celkem v Kč	Pořil cen celkem v %
Náklady soupisu celkem														
D HSV														
D 1 Zemi práce														
1	K	113106121	m2	165,000	41,00	11 414 461,12	CS ÚRS 2017.01	165,000	0,000	0,000	11 414 461,12	11 639 388,80	224 927,68	224 927,68
Práce a dodávky HSV														
Zemní práce														
Rozehrábní dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic														
PP						6 765,00	2017.01				6 765,00	6 765,00	0,000	0,00
Rozehrábní dlažba z dlaždic komunikací pro pěší, vozovky a ploch s přemístěním hmot na skládku na vyzelenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kaménka nebo živice a s výplní špatr z betonových nebo kamenných dlaždic, desek nebo tvarovek														
VV														
VV														
VV														
VV				165,000		6 765,00	CS ÚRS 2017.01	165,000	0,000	0,000	6 765,00	6 765,00	0,000	0,00
"1m 10,257 - 11,3325 - dl. úseku 1076 m"														
VV														
VV				165,000		6 765,00	CS ÚRS 2017.01	165,000	0,000	0,000	6 765,00	6 765,00	0,000	0,00
"přidržba vybourání a nahrazení včetně spárování, do betonového lože" 66070,25														
2	K	113107130	m2	231,000	453,00	104 643,00	CS ÚRS 2017.01	231,000	0,000	0,000	104 643,00	104 643,00	0,000	0,00
Odstranění podkladu pí do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm														
PP														
VV														
VV														
VV				231,000		104 643,00	CS ÚRS 2017.01	231,000	0,000	0,000	104 643,00	104 643,00	0,000	0,00
Odstranění podkladu nebo krytí s přemístěním hmot na skládku na vyzelenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o.t. vrstvy do 100 mm														
VV														
VV														
VV				231,000		104 643,00	CS ÚRS 2017.01	231,000	0,000	0,000	104 643,00	104 643,00	0,000	0,00
"1m 10,257 - 11,3325 - dl. úseku 1076 m"														
VV														
VV				231,000		104 643,00	CS ÚRS 2017.01	231,000	0,000	0,000	104 643,00	104 643,00	0,000	0,00
"přidržba vybourání a nahrazení včetně spárování, do betonového lože" 66070,35														
3	K	113107222	m2	2 394,900	30,00	71 847,00	CS ÚRS 2017.01	2 394,900	0,000	0,000	71 847,00	71 847,00	0,000	0,00
Odstranění podkladu pí přes 200 m2 z kamenniva drceného tl 200 mm														
PP														
VV														
VV														
VV				2 394,900		71 847,00	CS ÚRS 2017.01	2 394,900	0,000	0,000	71 847,00	71 847,00	0,000	0,00
Odstranění podkladu nebo krytí s přemístěním hmot na skládku na vyzelenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kamenniva hrubého drceného, o.t. vrstvy přes 100 do 200 mm														
VV														
VV														
VV				2 394,900		71 847,00	CS ÚRS 2017.01	2 394,900	0,000	0,000	71 847,00	71 847,00	0,000	0,00
"1m 10,257 - 11,3325 - dl. úseku 1076 m"														
VV														
VV				2 394,900		71 847,00	CS ÚRS 2017.01	2 394,900	0,000	0,000	71 847,00	71 847,00	0,000	0,00
"vybourání nestemelých vrstev 30% plochy tl. cca 150 mm" 359,235/0,15														
4	K	113154233	m2	2 394,900	52,00	124 534,80	CS ÚRS 2017.01	2 394,900	0,000	0,000	124 534,80	124 534,80	0,000	0,00
Frézování živičného krytí tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez přečástek v trase														
PP														
VV														
VV														
VV				2 394,900		124 534,80	CS ÚRS 2017.01	2 394,900	0,000	0,000	124 534,80	124 534,80	0,000	0,00
Frézování živiceho podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 m2 s naložením na dopravní prostředek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm														
VV														
VV														
VV				2 394,900		124 534,80	CS ÚRS 2017.01	2 394,900	0,000	0,000	124 534,80	124 534,80	0,000	0,00
"1m 10,257 - 11,3325 - dl. úseku 1076 m"														
VV														
VV				2 394,900		124 534,80	CS ÚRS 2017.01	2 394,900	0,000	0,000	124 534,80	124 534,80	0,000	0,00
"frézování 30% plochy tl. 50 mm" 119,745/0,05														
5	K	113154335	m2	7 983,000	111,00	886 113,00	CS ÚRS 2017.01	7 983,000	0,000	0,000	886 113,00	886 113,00	0,000	0,00
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez přečástek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm														
PP														
VV														
VV														
VV				7 983,000		886 113,00	CS ÚRS 2017.01	7 983,000	0,000	0,000	886 113,00	886 113,00	0,000	0,00
"1m 10,257 - 11,3325 - dl. úseku 1076 m"														
VV														
VV				7 983,000		886 113,00	CS ÚRS 2017.01	7 983,000	0,000	0,000	886 113,00	886 113,00	0,000	0,00
"frézování AHV vozovky tl. 110 mm" 876,13/0,11														
6	K	181202305	m2	2 394,900	20,00	47 898,00	CS ÚRS 2017.01	2 394,900	0,000	0,000	47 898,00	47 898,00	0,000	0,00
Úprava pláňe na násypch se zhutněním														
PP														
VV														
VV														
VV				2 394,900		47 898,00	CS ÚRS 2017.01	2 394,900	0,000	0,000	47 898,00	47 898,00	0,000	0,00
Úprava pláňe na starších dálnic na násypch se zhutněním														
PP														
VV														
VV														
VV				2 394,900		47 898,00	CS ÚRS 2017.01	2 394,900	0,000	0,000	47 898,00	47 898,00	0,000	0,00
"1m 10,257 - 11,3325 - dl. úseku 1076 m"														
VV														
VV				2 394,900		47 898,00	CS ÚRS 2017.01	2 394,900	0,000	0,000	47 898,00	47 898,00	0,000	0,00
"přehutnění pláňe" 2394,9														

EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10
110 00 Praha 1 – Nové Město

V Kolíně dne 18.5.2018

„II/322 Lžovice – Týnec nad Labem“ – žádost o změnu rozsahu Díla

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 3494/00066001/2017, odst. 6.6.


Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce
v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem navýšení rozsahu plochy pokládky dvouosých geomříží, spojovacího postřiku v množství 0,4 kg/m² dle plochy obrusné vrstvy a 0,6kg/m² dle plochy ložné vrstvy, doplnění obrub a navýšení plochy pokládky obrusné vrstvy v křižovatce.

Současně žádáme zhotovitele o zpracování a předložení Změny během výstavby (ZBV1).

za
Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
Praha 5, Smíchov
PSČ: 150 00

Krajská správa a údržba silnic
Středočeský územní úřad
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
Praha 5, Smíchov
PSČ: 150 00

Petr Holan
vedoucí oblasti Kutná Hora



atelierpromika
projektová činnost v dopravě

Atelier PROMIKA s.r.o.
Muchova 9 / 223, 160 00 Praha 6
IČ: 26080273, DIČ: CZ26080273

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Praha západ

Ing. Jan Čermák
K Hájům 946
155 00 Praha 5

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
Kolityn_pdps_do0018

Vyřizuje
Macková

Místo a datum odeslání
Praha, 15.5.2018

Věc: „II/322 Lžovice – Týnec nad Labem" – návrh ZBV 1 - vyjádření AD

Na Vaši e-mailovou žádost ze dne 11.5.2018 o vyjádření k připravované změně během výstavby výše uvedené akce Vám jako Autorský dozor sdělujeme následující stanovisko.

Seznámili jsme se s poskytnutými podklady, které se týkají těchto změn a upřesnění rozsahu stavby:

- navýšení prací na opravě spar a trhlin na odfrézovaném asfaltovém povrchu podkladní vrstvy konstrukce vozovky zjištěním skutečného stavu podkladní vrstvy po odfrézování;
- navýšení plochy spojovacích postřiků na ložné a obrusné vrstvě zjištěním nepřesnosti v soupisu prací PDPS;
- navýšení plochy obrusné vrstvy a příslušného spojovacího postřiku posunem napojení na silnici II/327 směr Záboří nad Labem z důvodu zjištění značné nerovnosti stávajícího povrchu;
- doplnění betonových silničních obrubníků v úseku přibližně km 9,98 – 10,10 vpravo pro zabránění odtoku dešťové vody ze silnice na přilehlé nemovitosti, neboť bylo během stavebních prací zjištěno, že stávající odvodňovací rigol zasahuje až pod konstrukci vozovky silnice a je příčinou propadu krajnice a značných deformací kraje vozovky. Tato problematika byla předmětem schůzky na místě stavby za účasti zástupců investora, Zhotovitele a Autorského dozoru dne 17.4.2018.

Po prostudování dostupných podkladů a vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Autorský dozor prohlašuje, že se změnami navrhovanými v rámci ZBV 1 souhlasí.

S pozdravem



atelierpromika s.r.o.

Muchova 9 / 223, 160 00 Praha 6
IČ: 26080273 DIČ: CZ26080273

Ing. Tomáš Roztočil
Atelier PROMIKA s.r.o.

Přílohy: bez příloh

Zápis z kontrolního dne stavby č. 4 II/322 Lžovice – Týnec nad Labem

Konaného dne: 19.04.2018 ve 14:00 hod.

Přítomni dle prezenční listiny

A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu

20.03.2018 V prosinci 2017 bylo provedeno frézování původní vozovky, provedeny sanace a pokládka živичných vrstev v prvním úseku ul. Bělohorské a to ve staničení 10,45 až 10,92 (od začátku obce, po křižovatku ulic Bělohorská – Lžovická).

Zhotovitel dne 19.3.2018 zahájil práce na dalším úseku ul. Bělohorské ve staničení 10,92 až 11.25, probíhá frézování vozovky.

28.03.2018 Ke dnešnímu dny provedeno:

Sanace podkladních vrstev, pokládka geomříží, bourání betonové přídlažby, zhotovení betonové přídlažby, pokládka ložné vrstvy ACL 16 S, s geokompozitní výztuží, dle PD. Byla provedena rektifikace znaků inženýrských sítí.

06.04.2018 Zhotovitel provedl pokládku obrusné vrstvy v ul. Bělohorské, ve staničení 10.92 až 11.25. Zahájil práce na Etapě č.1, frézování stávající vozovky a přípravné práce pro sanace.

12.04.2018 Vozovka vyfrézována v celém rozsahu ve staničení 9.61 až 10.45, částečně provedeny sanační práce, zahájena instalace obrubníků od staničení 9.61.

19.04.2018 Zhotovitel provedl lokální sanace v úseku č.1 a pokračuje v jejich provádění, byla položena podkladní vrstva ACP 22 v místě sanační úsek č.1. Pokládka ACL 16 ložná vrstva v úseku č.1 a 2. Pokládká obrusné vrstvy úsek č.1 a 2 (u čerpací stanice).

B. Kontrola úkolů z minulých KD

(Minulé úkoly vplynuly z jednání o předání stavby)

Vše plněno

C. Zpráva zhotovitele k dalšímu postupu prací

Do příštího KD bude provedeno:

Zásyp sanační ú.č.1, pokládka ACP 22 – podkladní vrstva v místě sanační ú.č.1.

Pokládka geomříží.

TDI provede kontrolu provedení sanačí.

D. Závěry a úkoly vyplývající z problematiky výstavby

Bez zvláštních úkolů

E. Ostatní záznamy

Sdělení zhotovitele

6.4. Profil vozovky je značně nerovný, sklon vozovky se mění a vrstvu frézování je nutno přizpůsobovat daným podmínkám v jednotlivých úsecích. Po celkovém vyfrézování zhotovitel vyhodnotí skutečně provedené práce a práce dle PD.

Zhotovitel provedl celkové vyfrézování, po provedení prací požaduje konzultaci AD, ohledně

odlišným výškopisům povrchu vozovky od PD a na to navazující provedené práce. TDI souhlasí, zhotovitel zajistí návštěvu AD v co nejkratší době, do příštího KD.

19.4. Proběhla konzultace s AD na stavbě, bylo domluveno že bude zřízeno cca 120 m obrub v úseku č.1, na pravé straně dle staničení, uvedené bude provedeno za účelem zlepšení odvodnění komunikace.

Zhotovitel upozorňuje TDI že bude překročena výměra geomříží uvedena dle soupisu prací, cca o 1000m², skutečná výměra bude zaměřena po provedení prací.

Sdělení TDI

Kvalita prací bez zjevných závad, provedení veškerých prací dle RDS. Nebyl vypracován žádný list závad.

TDI bere na vědomí sdělení zhotovitele ohledně navýšení výměry geomříží a s tím souvisejících prací.

Trvalé úkoly

Úkoly vedené pod č. 20180320/01 až 04, uvedené v zápisu KD č.1, budou dále vedeny jako trvalé úkoly.

F. Fotodokumentace

Bez záznamu

Příští KD dne: 24.04.2018

Místo srazu: Zařízení staveniště

Vyhotoveno v 1 (jednom) výtisku, záznam rozeslán e-mailem dle rozdělovníku

Číslo	příjmení, organizace	e-mail	telefon
1	Jan Kukura, KSUS	jan.kukura@ksus.cz	606 059 214
2	Jan Čermák, Eurovia	jan.cermak@eurovia.cz	731 602 476
3	Tomáš Roztočil, Promika	promika@promika.cz	233 081 261
4	Petr Janda, BOZP	petrjanda@email.cz	608 318 288

Vypracoval:

Technický dozor investora:

AVS Projekt s.r.o.

Jirčanská 828/31, 142 00 Praha 4

IČ 250 80 342

Jméno TDI, Jaroslav Bíro

tel.: 721 857 213, e-mail: biro.jaroslav@gmail.com



.....
Podpis



Detail prováděných
sanačních prací



Detail konstrukce
vozovky s částí
sanačí a geomříží



Detail geomíře a
ložné vrstvy



Ložná vrstva k
benzince



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, 150 21 Praha 5, Zborovská 11



Chvalčovice

konec stavby

asfalt

asfalt

Plocha asfaltu je 264 m²

Celková plocha přídlažby je 15 m²

železniční zastávka

Žďar nad Labem

Žďar nad Labem

spára 20 spára 2

Fotodokumentace



DENNÍ ZÁZNAMY

	Stavba:	Objekt:	Stav. deník:	* 241117	Datum
--	---------	---------	--------------	----------	-------

Počasí : jasno + 10°C + 24°C
 Prác. 10 + 2
 Stroje : Gnišer, včlc. had. 2x, bobcat 2x, tr. bagr
 8x5 - 1x, niveis 5x

Pokládka ložní vrstvy - úsek č. 1 +
 část úseku č. 2. (okolo brzo. čar.)

Dnešného dňa probíhala realizácia zo súčasť
 AD a realizácie KSÚS st. brzo. Bglo
 dohodnuté, že bude zřízeno cca 120 km
 obrub v úseku č. 1. VAG pravé
 strany dle staničen (oddo budoucích
 míst přechodů). Bude doplněno situac.
 a vzhledem k tomu.


Za krov:



Za AD:



za Eurovis CS, a.s.



Uklid staveniště
 Postřik emulzi před obrubou vrstvou
 TAC-P.



Dnešním dnem končí realizace BOZP, bez závad



17.4.18